



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 sierpnia 2005 r. **Nr 100**

Treść:
Poz.:

Str.

Decyzje

2711	– Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2005 r. umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu	15236
2712	– Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach	15237
2713	– Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ..	15242
2714	– Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierpnia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu	15246
2715	– Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierpnia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakłady Energetyki Ciepłej S. A. z siedzibą w Katowicach	15250

Informacje

2716	– Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2005 r. cofającej koncesję na obrót ciepłem udzieloną przedsiębiorcy: Koksownia Przyjaźń Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	15259
2717	– Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2005 r. stwierdzających wygaśnięcie decyzji, którymi udzielono przedsiębiorcy – Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła	15260
2718	– Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła wydaną przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju	15261
2719	– Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła wydaną przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju	15261

Ogłoszenia

2720	– Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków	15262
2721	– Ogłoszenie Starosty Bielskiego z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków	15262

Porozumienia

2722	– Porozumienie zawarte w dniu 25 lipca 2005 r. pomiędzy Miastem Częstochowa a Miastem i Gminą Blachownia w sprawie przyjęcia przez Gminę Częstochowa do prowadzenia zadań w zakresie kształcenia uczniów z Miasta i Gminy Blachownia w Zespole Gimnazjów w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29	15263
-------------	---	-------

Rozporządzenia

2723	– Rozporządzenie Nr 35/05 Wojewody Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – grupy dwóch drzew gatunku dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>) rosnących na terenie gminy Hażlach	15264
-------------	---	-------

Uchwały Rad Gmin

2724	– Uchwała Nr XXVIII/177/05 Rady Gminy Chybie z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chybie	15264
-------------	--	-------

2725	– Uchwała Nr 154/XXI/2005 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Zawada i Kolonia Klepaczka	15267
2726	– Uchwała Nr 342/XXVIII/2005 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego	15282
2727	– Uchwała Nr XXVIII/5/130/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Kobiórskiemu Zakładowi Komunalnemu	15283
2728	– Uchwała Nr XXVIII/9/134/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego	15285
2729	– Uchwała Nr 227/XXX/2005 Rady Gminy Kochanowice z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Kochanowice	15286
2730	– Uchwała Nr 266/XXX/2005 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w Gminie Koszęcin	15287
2731	– Uchwała Nr XLVIII/484/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie jednorazowego świadczenia w związku z urodzeniem dziecka	15288
2732	– Uchwała Nr XXVI/372/2005 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pniówek w gminie Pawłowice	15288

2711

Katowice, dnia 29 lipca 2005

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OKA-4210-39(7)/2005/1554/III/MM

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552),

umarzam

postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła wszczęte na wniosek Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu, posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON 000292787, (zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”).

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 15 czerwca 2005 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla ciepła. Następnie pismem z dnia 4 lipca 2005 r.,

Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, gdyż wystąpiło jednocześnie o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej części decyzji „Prezesem URE”) decyzją z dnia 29 lipca 2005 r., Nr WCC/214B/1554/W/OKA/2005/MM, stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 7 października 1998 r. Nr WCC/214/1554/U/OT-2/98/RK na wytwarzanie ciepła wraz ze zmianą oraz decyzją z dnia 29 lipca 2005 r., Nr PCC/226C/1554/W/OKA/2005/MM stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 7 października 1998 r. Nr PCC/226/1554/U/OT-2/98/RK na przesyłanie i dystrybucję ciepła wraz ze zmianami.

Wniosek Przedsiębiorcy o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła jest uzasadniony z uwagi na stwierdzenie wygaśnięcia ww. decyzji udzielających koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła, gdyż w myśl art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne jedynie przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Artykuł 105 § 2 ustawy – Kodeks postępowania

nia administracyjnego stanowi, że organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. W powyższej sprawie inne strony nie występują, a umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła nie jest sprzeczne z interesem społecznym. Przedsiębiorstwo w dalszym ciągu jest zobowiązane ustalać taryfę dla ciepła zgodnie z wymogami ustawy – Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a jednocześnie Prezes URE przestał być organem uprawnionym do zatwierdzenia tej taryfy. W związku z powyższym postanowiłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioszek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesiać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.

3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Z upoważnienia

**Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Południowego Oddziału Terenu
Urzędu Regulacji i Energetyki
z siedzibą w Katowicach**

Andrzej Zawiażalec

Otrzymuje:

1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny
im. dr Emila Cyrana
ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec
2. Wojewoda Śląski

2712

Katowice, dnia 29 lipca 2005 r.

**PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**
Nr OKA-4210-41(7)/2005/184/VI/RZ

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 23 czerwca 2005 r. uzupełnionego pismami:
z dnia 13 lipca 2005 r., z dnia 19 lipca 2005 r.,
z dnia 22 lipca 2005 r. i z dnia 26 lipca 2005 r.

przedsiębiorstwa energetycznego:
**Ciepłownia Rydułtowy Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością**
z siedzibą w Rydułtowach
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny:
REGON 271976426 zwanego w dalszej części
decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji na okres do dnia 30 września 2006 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek Przed-

siębiorstwa, posiadającego koncesje: z dnia 24 sierpnia 1998 r., nr WCC/13/184/U/3/98/RW oraz z dnia 24 sierpnia 1998 r., nr PCC/12/184/U/3/98/RW ze zmianą z dnia 7 września 2001 r., nr PCC/12A/184/W/3/2001/RW, w dniu 23 czerwca 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 – 46 ustawy – Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184 poz. 1902), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Załączona do niniejszej decyzji taryfa dla ciepła nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia taryfowego, gdyż w okresie jej obowiązywania Przedsiębiorstwo nie przewiduje występowania podmiotów z wnioskami o przyłączenie do sieci i konieczności zawierania stosownych umów. W taryfie zamieszczony jest natomiast zapis, że w razie potrzeby Przedsiębiorstwo niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy w zakresie stawek opłat za przyłączenie do sieci.

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena kosztów uzasadnionych została dokonana na podstawie porównania wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Zaproponowany przez Przedsiębiorstwo okres obowiązywania taryfy uznałem za właściwy z punktu widzenia tak interesów samego Przedsiębiorstwa, jak i obsługiwanych przez nie odbiorców. Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony

konkurencji i konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁵ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Z upoważnienia

**Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Południowego Oddziału Terenu
Urzędu Regulacji i Energetyki
z siedzibą w Katowicach**

Andrzej Zawiązalec

Otrzymują:

1. Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 21
44-280 Rydułtowy
2. Wojewoda Śląski

**Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
44-280 Rydułtowy ul. Adama Mickiewicza 21**

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 29 lipca 2005 r.
nr OKA-4210-41(7)/2005/184/VI/RZ

Część I

Objaśnienia pojęć i skrótów zawartych w taryfie

- **Przedsiębiorstwo energetyczne** – Ciepłownia Rydułtowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Adama

Mickiewicza 21, podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

- **Źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.
- **Sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródła ciepła do węzłów cieplnych,
- **Węzeł cieplny** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.
- **Grupowy węzeł cieplny** – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.
- **Instalacja odbiorcza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.
- **Zewnętrzna instalacja odbiorcza** – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach.
- **Układ pomiarowo-rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła.
- **Zamówiona moc cieplna** – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
- **Odbiorca** – każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem

energetycznym.

- **Obiekt** – budynek lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
- **Przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.
- **Nielegalne pobieranie ciepła** – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego, lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

Część II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło, polegającą na wytwarzaniu ciepła w jednym źródle ciepła eksploatowanym przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz przesyłaniu i dystrybucji ciepła w postaci gorącej wody jedną siecią ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne, na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji:

- na wytwarzanie ciepła Nr WCC/13/184/U/3/98/RW z dn. 24.08.1998 r.,
- na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/12/184/U/3/98/RW z dn. 24.08.1998 r., zmienionej decyzją Nr PCC/12A/184/W/3/2001/RW z dn. 7.09.2001 r.

Część III

Podział odbiorców na grupy taryfowe

Podziału odbiorców ciepła na grupy taryfowe dokonano ze względu na miejsce dostarczania ciepła.

Wyróżnia się następujące grupy taryfowe:

Lp.	Grupa taryfowa	Wyszczególnienie
1.	A1	Odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio ze źródła ciepła.
2.	A2	Odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła z sieci ciepłowniczej.
3.	A3	Odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła poprzez sieć ciepłowniczą z węzłów cieplnych. Węzły cieplne są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.
4.	A5	Odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzne instalacje odbiorcze. Grupowy węzeł cieplny i zewnętrzne instalacje odbiorcze są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Część IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Ceny i stawki opłat dla odbiorców

Lp.	Ceny dla grupy taryfowej A1	Jednostka miary	Netto	Brutto*
1	2	3	4	5
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW	29 586,95	36 096,08
1.1	Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	2 465,58	3 008,01
2.	Cena ciepła	zł/GJ	16,89	20,61
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	11,42	13,93

* ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

Lp.	Ceny i stawki opłat dla grupy taryfowej A2	Jednostka miary	Netto	Brutto*
1	2	3	4	5
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW	29 586,95	36 096,08
1.1	Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	2 465,58	3 008,01
2.	Cena ciepła	zł/GJ	16,89	20,61
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	11,42	13,93
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW	12 812,67	15 631,46
4.1	Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/m-c	1 067,72	1 302,62
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	5,11	6,23

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

Lp.	Ceny i stawki opłat dla grupy taryfowej A3	Jednostka miary	Netto	Brutto*
1	2	3	4	5
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW	29 586,95	36 096,08
1.1	Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	2 465,58	3 008,01
2.	Cena ciepła	zł/GJ	16,89	20,61
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	11,42	13,93
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW	24 236,51	29 568,54
4.1	Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/m-c	2 019,71	2 464,05
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	8,38	10,22

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

Lp.	Ceny i stawki opłat dla grupy taryfowej A5	Jednostka miary	Netto	Brutto*
1	2	3	4	5
1.	Cena za zamówioną moc ciepłą	zł/MW	29 586,95	36 096,08
1.1	Rata miesięczna ceny za zamówioną moc ciepłą	zł/MW/m-c	2 465,58	3 008,01
2.	Cena ciepła	zł/GJ	16,89	20,61
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	11,42	13,93
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW	25 832,16	31 515,24
4.1	Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/m-c	2 152,68	2 626,27
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	12,76	15,57

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

Część V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7, 44 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902).

Część VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751).

W przypadkach:

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - udzielania bonifikat i naliczania opustów przysługujących odbiorcy,
 - nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902). Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).

Część VII

Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat

Przedsiębiorstwo energetyczne powinno powiadomić odbiorców o podwyżce cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Południowego Oddziału Terenu
Urzędu Regulacji i Energetyki
z siedzibą w Katowicach

Andrzej Zawiażalec

2713

Katowice dnia 3 sierpnia 2005 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OKA-4210-35(7)/2005/9089/VI/HM

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U z 2003 r. Nr 153 poz. 1504 i Nr 203 poz. 1966. z 2004 r. Nr 29 poz. 257. Nr 34 poz. 293. Nr 91 poz. 875. Nr 96 poz. 959. Nr 173 poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62 poz. 552) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071. z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984. Nr 153 poz. 1271 i Nr 169 poz. 1387. z 2003 r. Nr 130 poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660. z 2004 r. Nr 162 poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78. poz. 682)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 9 czerwca 2005 r. uzupełnionego pismami:
z dnia 28 czerwca 2005 r., z dnia 15 lipca 2005 r.
z dnia 25 lipca 2005 r. oraz z dnia 1 sierpnia 2005 r.

przedsiębiorstwa energetycznego:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach,
(zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”)

w sprawie zatwierdzenia taryf dla ciepła.

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji
- 2) ustalić współczynnik korekcyjny X_r określający projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w następnym roku w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości 1.0 %.
- 3) ustalić okres obowiązywania taryfy i współczynnika korekcyjnego X_r , o którym mowa w punkcie 2 do dnia 30 września 2007 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje z dnia 18 stycz-

nia 1999 r. nr PCC/766/9089/W/3/99/MJ (ze zmianami) na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz nr OCC/217/9089/W/3/99/MJ (ze zmianami) na obrót ciepłem, w dniu 10 czerwca 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła. ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 – 46 ustawy – Prawo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184 poz. 1902). zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Załączona do niniejszej decyzji taryfa dla ciepła nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia taryfowego, gdyż w okresie jej obowiązywania Przedsiębiorstwo nie przewiduje występowania nowych odbiorców z wnioskami o przyłączenie do sieci i konieczności zawierania stosownych umów. W taryfie zamieszczony jest natomiast zapis, że w przypadku wystąpienia odbiorcy o przyłączenie do sieci, Przedsiębiorstwo niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy w zakresie stawek opłat za przyłączenie do sieci.

Stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana na podstawie porównani wynikających z nich. jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Zaproponowany przez Przedsiębiorstwo okres obowiązywania taryfy i współczynnika korekcyjnego

Xr uznałem za właściwy z punktu widzenia tak interesów samego przedsiębiorstwa jak i obsługiwanych przez nie odbiorców.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Owocowa 6a. 40-158 Katowice.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Z upoważnienia

**Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Zastępcę Dyrektora
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach
RADCA PREZESA URE**

Monika Gawlik

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-503 Czechowice Dziedzic
2. Wojewoda Śląski

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 3 sierpnia 2005 r.
nr OKA-4210-35(7)/2005/9089/VI/HM

Część I

Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- 1) **przedsiębiorstwo energetyczne** – Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach – prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem, zwane w dalszej części taryfy PIM Sp. z o.o.;
- 2) **odbiorca** – każdy kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
- 3) **źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- 4) **sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
- 5) **przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
- 6) **węzeł cieplny** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczonego do instalacji odbiorczych;
- 7) **grupowy węzeł cieplny** – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
- 8) **instalacja odbiorcza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
- 9) **zewnętrzna instalacja odbiorcza** – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
- 10) **układ pomiarowo-rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami

zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła;

- 11) **zamówiona moc cieplna** – ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
- 12) **nielegalne pobieranie ciepła** – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy,
- 13) **PKE S.A.** – Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach, źródło ciepła – Elektrociepłownia Bielsko-Biała II Północ w Czechowicach-Dziedzicach.
- 14) **NSE Sp. z o.o.** – Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. w Brzeszczach, źródło ciepła – ciepłownia KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach

Część II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

PIM Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie:

- a) przesyłania i dystrybucji ciepła – koncesja nr PC C/766/9089 /W/3/99/MJ z dnia 18 stycznia 1999 r., ze zmianami:
decyzją nr PCC/766/S/9089/U/3/99 z 10 września 1999 r.
decyzją nr PCC/766A/9089/W/3/2001/MJ z dnia 8 marca 2001 r.
decyzją nr PCC/766B/9089/W/3/2001/BK z dnia 19 listopada 2001 r.
- b) obrotu ciepłem – koncesja nr OCC/217/9089/W/3/99/MJ z dnia 18 stycznia 1999 r. ze zmianami:
decyzją nr OCC/217/S/9089/U/3/99 z 10 września 1999 r.
decyzją nr OCC/217A/9089/W/3/2001/MJ z 8 marca 2001 r.

Część III

Podział odbiorców na grupy

Podziału odbiorców na grupy dokonano w zależności od:

- a) źródła ciepła;
- b) sieci ciepłowniczej;
- c) miejsca dostarczania ciepła.

Lp.	Symbol grupy	Charakterystyka grup odbiorców
1.	N2	Odbiorcy, dla których ciepło wytworzone przez NSE Sp. z o.o. dostarczane jest siecią ciepłowniczą eksploatowaną przez NSE Sp. z o.o. oraz siecią ciepłowniczą eksploatowaną przez PIM Sp. z o.o.; nośnik ciepła – gorąca woda.
2.	E1	Odbiorcy, dla których ciepło wytworzone przez PKE S.A. dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez PIM Sp. z o.o.; nośnik ciepła – gorąca woda.
3.	E2	Odbiorcy, dla których ciepło wytworzone przez PKE S.A. dostarczane jest siecią ciepłowniczą eksploatowaną przez PIM Sp. z o.o.; nośnik ciepła – gorąca woda.

Część IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

4.1 Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie N2

Dla odbiorców w grupie N2 PIM Sp. z o.o. stosuje:

- a) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,

- b) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,
- c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków w tych instalacjach – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,
- d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe:
 - wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej
- e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:

– wyrażoną w złotych za GJ

w wysokości określonej w taryfie dla ciepła NSE Sp. z o.o.,
oraz następujące stawki opłat w wysokości określonej przez PIM Sp. z o.o. :

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stawka opłaty	
			Netto	brutto*
1.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Rata miesięczna	zł/MW zł/MW/m-c	16.404,00	20.012,88
			1.367,00	1.667,74
2.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	7,69	9,38

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

4.2 Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupach E1 i E2

Dla odbiorców w grupach E1 i E2 PIM Sp. z o.o. stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w

złotych za MW,

b) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,

c) cenę nośnika ciepła dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków w tych instalacjach – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,

w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PKE S.A.,
oraz następujące stawki opłat w wysokości określonej przez PIM Sp. z o.o.

Stawki opłat dla odbiorców w GRUPIE E1

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stawka opłaty	
			netto	brutto*
1.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Rata miesięczna	zł/MW zł/MW/m-c	26.077,44	31.814,48
			2.173,12	2.651,21
2.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	8,30	10,13

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

Stawki opłat dla odbiorców w GRUPIE E2

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stawka opłaty	
			netto	brutto*
1.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Rata miesięczna	zł/MW zł/ MW/m-c	14.224,80	17.354,26
			1.185,40	1.446,19
2.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	7,01	8,55

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

4.3 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Taryfa nie zawiera opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

Część V

Zasady ustalania stawek opłat

Stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7, 44 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 oraz Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29 poz. 257, Nr 34 poz. 293, Nr 91 poz. 875, Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62 poz. 552) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem, (Dz. U. z 2004 r. Nr 184 poz. 1902).

Część VI

Warunki stosowania stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie dla ciepła stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1751).

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielenia bonifikaty i naliczania upustów przy usługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła

PIM Sp. z o.o. stosuje postanowienia określone w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem, (Dz. U. z 2004 r. Nr 184 poz. 1902). Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami)

Część VII

Zasady wprowadzania zmian stawek opłat

PIM Sp. z o.o. powinien powiadomić odbiorców o podwyżce stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki.

Zastępujący Dyrektora

**Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach
RADCA PREZESA URE**

Monika Gawlik

2714

Katowice, dnia 4 sierpnia 2005 r.

**PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**
Nr OKA-4210-37(8)/2005/1255/VII/RZ

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,

poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 15 czerwca 2005 r. uzupełnionego pismami:
z dnia 6 lipca 2005 r. oraz z dnia 26 lipca 2005 r.
przedsiębiorstwa energetycznego:
Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.
z siedzibą w Bytomiu,
posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny

REGON 271743136,
(zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”)

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji
- 2) ustalić współczynnik korekcyjny X_r , określający projektowaną poprawę efektywnym funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w następnym roku, w stosunku poprzedniego roku stosowania taryfy dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości 0,5%,
- 3) ustalić okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego X_r , o którym mowa w punkcie 2 do dnia 31 sierpnia 2007 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, n wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła z dnia 25 września 1998 r., nrWCC/100/1255/U/1/98/JB, w dniu 15 czerwca 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 – 46 ustawy – Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184 poz. 1902), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Ceny skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy i obliczonych na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia taryfowego (ciepło jest w części skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej ze sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną i ciepło łącznie co najmniej 70%).

Ocena kosztów uzasadnionych została dokonana na podstawie porównania, wynikających z nich

jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Zaproponowany przez Przedsiębiorstwo okres obowiązywania taryfy i współczynnika korekcyjnego X_r uznałem za właściwy z punktu widzenia tak interesów samego przedsiębiorstwa jak i obsługiwanych przez nie odbiorców.

Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, a także ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ ustawy – Kodeks postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Z upoważnienia

**Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Zastępcę Dyrektora
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach
RADCA PREZESA URE**

Monika Gawlik

Otrzymuje:

1. Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.
41-908 Bytom ul. Energetyki 11
2. Wojewoda Śląski

**ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI BYTOM
SPÓŁKA AKCYJNA.**

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 4 sierpnia 2005 r.
nr OKA-4210-37(8)/2005/1255/VII/RZ

Część 1

Objaśnienia pojęć zawartych w taryfie

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- **przedsiębiorstwo energetyczne** – Zespół Elektrociepłowni Bytom Spółka Akcyjna (zwany w dalszej części taryfy ZEC Bytom S.A.) – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła;
- **źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- **układ pomiarowo-rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła;
- **zamówiona moc ciepła** – ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:
 - a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury i wymienny powietrza w pomieszczeniach znajdujących

- się w tym obiekcie,
- b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,
- c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi;

- **odbiorca** – każdego kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
- **nielegalne pobieranie ciepła** – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencje w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy

Część 2

**Zakres działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem w ciepło**

ZEC Bytom S.A. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie koncesji na wytwarzanie ciepła nr WCC/100/1255/U/1/98/JB, udzielonej w dniu 25 września 1998 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Część 3

Podział na grupy odbiorców

ZEC Bytom S.A. wytwarza ciepło dla odbiorców, których podzielono na grupy ze względu na rodzaj dostarczanego nośnika ciepła:

Wykaz grup odbiorców

Lp.	Symbol grupy odbiorców	Opis (charakterystyka) grup odbiorców
1.	WG	Odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio ze źródła ciepła stanowiącego własność i eksploatowanego przez ZEC Bytom S.A.; nośnik ciepła – gorąca woda;
2.	PW	Odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio ze źródła ciepła stanowiącego własność i eksploatowanego przez ZEC Bytom S.A.; nośnik ciepła – para wodna;

Część 4

Rodzaje oraz wysokości cen

ZEC Bytom S.A. stosuje następujące ceny:

Ceny stosowane dla odbiorców w grupie „WG”

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka	Cena netto	Cena brutto*
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW	56 588,55	69 038,03
	Miesięczna rata	zł/MW/m-c	4 715,71	5 753,17
2.	Cena ciepła	zł/GJ	16,32	19,91
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	8,18	9,98

* ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %.

Ceny stosowane dla odbiorców w grupie „PW”

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka	Cena netto	Cena brutto*
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW	49 472,70	60 356,69
	Miesięczna rata	zł/MW/m-c	4 122,73	5 029,73
2.	Cena ciepła	zł/GJ	16,30	19,89
3.	Cena nośnika ciepła	zł/t	7,13	8,70

* ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %.

Część 5

Zasady ustalania cen

Ceny przedstawione w części 4 taryfy dla ciepła zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902).

Część 6

Warunki stosowania cen

Ustalane w mniejszej taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1751).

W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych

- wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
 - d) nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902). Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie cen za dostarczone ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).

Część 7

Zasady wprowadzania zmian cen

Przedsiębiorstwo energetyczne informuje odbiorców ciepła o zmianie cen za ciepło w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany.

Zastępujący Dyrektora

**Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach
RADCA PREZESA URE**

Monika Gawlik

2715

Katowice, dnia 4 sierpnia 2005 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OKA-4210-33(7)/2005/136/VI/CW

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 6 czerwca 2005 r.
uzupełnionego w dniach: 11 lipca 2005 r.,
22 lipca 2005 r. 28 lipca 2005 r.
oraz 2 sierpnia 2005 r.
przedsiębiorstwa energetycznego
– **Zakłady Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna**
z siedzibą w Katowicach posiadającego statystyczny
numer identyfikacyjny REGON: 273247884
(zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”)

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 października 2006 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesję: na wytwarzanie ciepła z dnia 1 października 1998 r. nr WCC/146/136/U/1/98/MS ze zmianami oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 6 października 1998 r. nr PCC/157/136/U/1/98/MS ze zmianami, w dniu 6 czerwca 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regula-

cji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 – 46 ustawy – Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184 poz. 1902), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana na podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

W źródle ciepła Kostuchna ciepło wytwarzane jest w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej ze sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną i ciepło łącznie co najmniej 70%.

Zaproponowany przez Przedsiębiorstwo okres obowiązywania taryfy uznałem za właściwy z punktu widzenia tak interesów samego Przedsiębiorstwa, jak i obsługiwanych przez nie odbiorców.

Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno zadość wy maganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i

wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice,

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Zastępujący Dyrektora
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach
RADCA PREZESA URE

Monika Gawlik

Otrzymują:

- 1) Zakłady Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna
ul. Ścigały 14,
40-205 Katowice,
- 2) Wojewoda Śląski.

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPŁEJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 4 sierpnia 2005 r.
nr OKA-4210-33(7)/2005/136/VI/CW

Część 1

Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie

1. **przedsiębiorstwo energetyczne** – Zakłady Energetyki Ciepłej S.A. w Katowicach – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła (w skrócie ZEC S.A.);
2. **źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
3. **lokalne źródło ciepła** – zlokalizowane w obiekcie

źródło ciepła, bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze w tym obiekcie;

4. **sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródła ciepła do węzłów cieplnych;
5. **węzeł cieplny** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
6. **grupowy węzeł cieplny** – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
7. **instalacja odbiorcza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
8. **zewnętrzna instalacja odbiorcza** – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
9. **układ pomiarowo-rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła;
10. **zamówiona moc cieplna** – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
11. **odbiorca** – każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
12. **nielegalny pobór ciepła** – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy;
13. **PEC Katowice** – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Katowice Spółka Akcyjna.

Część 2

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Przedmiot działalności gospodarczej ZEC S.A. polega na:

- 1) wytwarzaniu ciepła – koncesja nr WCC/146/136/U/1/98/MS z dnia 1.10.1998 r. zmieniona decyzjami:
 - nr WCC/146A/136/W/3/99/RW z dnia 2.11.1999 r.,
 - nr WCC/146B/136/W/3/2000/MJ z dnia 8.06.2000 r.,
 - nr WCC/146C/136/W/3/2000/MJ z dnia 7.12.2000 r.,
 - nr WCC/146D/136/W/3/2001/MJ z dnia 24.09.2001 r.
 - nr WCC/146E/136/W/OKA/2002/PS z dnia 26.03.2002 r.,
 - nr WCC/146F/136/W/OKA/2002/AK z dnia 5.12.2002 r.,
 - nr WCC/146G/136/W/OKA/2003/PS z dnia 9.12.2003 r.
 - oraz nr WCC/146H/136/W/OKA/2003/HM z dnia 22.01.2004 r.
- 2) przesyłaniu i dystrybucji ciepła – koncesja nr PCC/157/136/U/1/98/MS z dnia 6.10.1998 r. zmieniona decyzjami:

- nr PCC/157A/136/W/3/2000/MJ z dnia 8.06.2000 r.
- nr PCC/157B/136/W/OKA/2002/AK z dnia 5.12.2002 r.
- oraz nr PCC/157C/136/W/OKA/2003/PS z dnia 9.12.2003 r.

Część 3

Podział odbiorców na grupy

Odbiorcom dostarczane jest ciepło wytwarzane w źródłach ciepła eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano według następujących kryteriów:

- źródła ciepła,
- rodzaju nośnika ciepła,
- sieci ciepłowniczej,
- miejsca dostarczania ciepła.

Lp.	Symbol grupy odbiorców	Opis (charakterystyka) grupy odbiorców
1.	K/1/Z	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła Kazimierz.
2.	K/1/S	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Kazimierz poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.
3.	K/1/N	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Kazimierz poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne
4.	J/1/S	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Juliusz poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.
5.	J/1/N	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Juliusz poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.
6.	NM/1/Z	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła Niwka-Modrzejów.
7.	NM/1/S	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Niwka-Modrzejów poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.
8.	NM/1/W	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Niwka-Modrzejów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzeł cieplny eksploatowany przez przedsiębiorstwo energetyczne.
9.	NM/1/WG	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Niwka-Modrzejów poprzez sieć ciepłowniczą oraz grupowy węzeł cieplny eksploatowany przez przedsiębiorstwo energetyczne.

10.	NM/1/N	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Niwka-Modrzejów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.
11.	M/2/Z	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci pary wodnej bezpośrednio ze źródła ciepła Mysłowice.
12.	M/2/S	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci pary wodnej wytworzone w źródle ciepła Mysłowice poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.
13.	M/1/Z	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła Mysłowice.
14.	M/1/S	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Mysłowice poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.
15.	M/1/WPec	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Mysłowice poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez PEC Katowice oraz węzeł cieplny eksploatowany przez przedsiębiorstwo energetyczne.
16.	M/1/WGPec	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Mysłowice poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez PEC Katowice oraz grupowy węzeł cieplny eksploatowany przez przedsiębiorstwo energetyczne.
17.	M/1/NPec	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Mysłowice poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez PEC Katowice oraz grupowy węzeł cieplny i zewnętrzne instalacje odbiorcze, eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.
18.	Mu/1/S	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Murcki poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.
19.	Mu/1/WG	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Murcki poprzez sieć ciepłowniczą oraz grupowy węzeł cieplny eksploatowany przez przedsiębiorstwo energetyczne.
20.	Mu/1/N	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Murcki poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz instalację odbiorczą eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.
21.	Ks/2/Z	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci pary wodnej bezpośrednio ze źródła ciepła Kostuchna.
22.	Ks/1/S	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Kostuchna poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.
23.	Ks/1/N	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Kostuchna poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz instalację odbiorczą eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.
24.	W/1/Z	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła Wieczorek.

25.	W/1/S	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Wieczorek poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.
26.	W/1/N	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Wieczorek poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.
27.	Wu/1/Z	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła Wujek.
28.	Wu/1/S	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Wujek poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.
29.	P/1/Z	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła Polarna.
30.	KI/1/S	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Kleofas poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.
31.	K1/1/W	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Kleofas poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzeł cieplny eksploatowany przez przedsiębiorstwo energetyczne.
32.	KI/1/WG	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Kleofas poprzez sieć ciepłowniczą oraz grupowy węzeł cieplny eksploatowany przez przedsiębiorstwo energetyczne.
33.	KI/1/N	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Kleofas poprzez sieć ciepłowniczą grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.
34.	We/1/Z	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła Wesola.
35.	We/1/S	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Wesola poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.
36.	We/1/W	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Wesola poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzeł cieplny eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.
37.	We/1/N	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Wesola poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.
38.	ŚI/1/Z	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła Śląsk.
39.	ŚI/1/S	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Śląsk poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.
40.	ŚI/1/N	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Śląsk poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.
41.	Wt/1/S	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła Waclaw, poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.

42.	NS/1/Z	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła Szkoła Podstawowa.
43.	NG/1/Z	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła Gimnazjum.
44.	Mf/1/Z	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła Markiefki.
45.	Ko/1/Z	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła Kopalniana.
46.	Re/1/Z	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła Reymonta
47.	Zd/1/Z	Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła Zadole

Część 4

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

A. Ceny i stawki opłat stosowane dla odbiorców w grupach:

Symbol grupy odbiorców		Cena za zamówioną moc cieplną		Cena ciepła zł/GJ	Cena nośnika ciepła zł/m ³ (woda) zł/t (para)	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe		Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ
		zł/MW	Rata miesięczne zł/MW/m-c			zł/MW	Rata miesięczne zł/MW/m-c	
1	2	3		4	5	6		7
K/1/Z	netto	51 011,22	4 250,94	16,61	11,89			
	brutto	62 233,69	5 186,15	20,26	14,51			
K/1/S	netto	51 011,22	4 250,94	16,61	11,89	4 505,99	375,50	2,56
	brutto	62 233,69	5 186,15	20,26	14,51	5 497,31	458,11	3,12
K/1/N	netto	51 011,22	4 250,94	16,61	11,89	18 099,09	1 508,26	4,42
	brutto	62 233,69	5 186,15	20,26	14,51	22 080,89	1 840,08	5,39
J/1/S	netto	55 613,49	4 634,46	19,55	11,07	6 265,51	522,13	2,40
	brutto	67 848,46	5 654,04	23,85	13,51	7 643,92	637,00	2,93
J/1/N	netto	55 613,49	4 634,46	19,55	11,07	15 828,76	1 319,06	5,53
	brutto	67 848,46	5 654,04	23,85	13,51	19 311,09	1 609,25	6,75
NM/1/Z	netto	52 491,57	4 374,30	18,49	13,54			
	brutto	64 039,72	5 336,65	22,56	16,52			
NM/1/S	netto	52 491,57	4 374,30	18,49	13,54	6 886,33	573,86	3,38
	brutto	64 039,72	5 336,65	22,56	16,52	8 401,32	700,11	4,12
NM/1/W	netto	52 491,57	4 374,30	18,49	13,54	22 182,05	1 848,50	10,30
	brutto	64 039,72	5 336,65	22,56	16,52	27 062,10	2 255,17	12,57
NM/1/WG	netto	52 491,57	4 374,30	18,49	13,54	11 862,60	988,55	5,21
	brutto	64 039,72	5 336,65	22,56	16,52	14 472,37	1 206,03	6,36
NM/1/N	netto	52 491,57	4 374,30	18,49	13,54	16 073,87	1 339,49	5,40

	brutto	64 039,72	5 336,65	22,56	16,52	19 610,12	1 634,18	6,59
M/2/Z	netto	38 217,51	3 184,79	18,58	8,55			
	brutto	46 625,36	3 885,44	22,67	10,43			
M/2/S	netto	38 217,51	3 184,79	18,58	8,55	8 167,83	680,65	1,94
	brutto	46 625,36	3 885,44	22,67	10,43	9 964,75	830,39	2,37
M/1/Z	netto	46 325,43	3 860,45	13,68	10,71			
	brutto	56 517,02	4 709,75	16,69	13,07			
M/1/S	netto	46 325,43	3 860,45	13,68	10,71	5 844,64	487,05	1,93
	brutto	56 517,02	4 709,75	16,69	13,07	7 130,46	594,20	2,35
M/1/ WPec*	netto	46 325,43	3 860,45	13,68	10,71	17 054,85	1 421,24	4,87
	brutto	56 517,02	4 709,75	16,69	13,07	20 806,92	1 733,91	5,94
M/1/ WGPec*	netto	46 325,43	3 860,45	13,68	10,71	10 265,47	855,46	3,22
	brutto	56 517,02	4 709,75	16,69	13,07	12 523,87	1 043,66	3,93
M/1/NPec*	netto	46 325,43	3 860,45	13,68	10,71	24 356,81	2 029,73	8,23
	brutto	56 517,02	4 709,75	16,69	13,07	29 715,31	2 476,27	10,04
Mu/1/S	netto	57 109,67	4 759,14	19,96	9,12	18 811,60	1 567,63	4,45
	brutto	69 673,80	5 806,15	24,35	11,13	22 950,15	1 912,51	5,43
Mu/1/WG	netto	57 109,67	4 759,14	19,96	9,12	23 408,95	1 950,75	8,51
	brutto	69 673,80	5 806,15	24,35	11,13	28 558,92	2 379,92	10,38
Mu/1/N	netto	57 109,67	4 759,14	19,96	9,12	23 901,63	1 991,80	9,94
	brutto	69 673,80	5 806,15	24,35	11,13	29 159,99	2 430,00	12,13
Ks/2/Z	netto	65 595,41	5 466,28	14,98	5,04			
	brutto	80 026,40	6 668,86	18,28	6,15			
Ks/1/S	netto	58 803,07	4 900,26	18,58	10,73	11 539,17	961,60	3,52
	brutto	71 739,75	5 978,32	22,67	13,09	14 077,79	1 173,15	4,29
Ks/1/N	netto	58 803,07	4 900,26	18,58	10,73	24 611,97	2 051,00	8,42
	brutto	71 739,75	5 978,32	22,67	13,09	30 026,60	2 502,22	10,27
W/1/Z	netto	47 036,32	3 919,69	16,30	9,43			
	brutto	57 384,31	4 782,02	19,89	11,50			
W/1/S	netto	47 036,32	3 919,69	16,30	9,43	7 742,99	645,25	2,64
	brutto	57 384,31	4 782,02	19,89	11,50	9 446,45	787,21	3,22
W/1/N	netto	47 036,32	3 919,69	16,30	9,43	25 595,03	2 132,92	8,55
	brutto	57 384,31	4 782,02	19,89	11,50	31 225,94	2 602,16	10,43
Wu/1/Z	netto	40 150,82	3 345,90	15,26	10,94			
	brutto	48 984,00	4 082,00	18,62	13,35			
Wu/1/S	netto	40 150,82	3 345,90	15,26	10,94	12 857,19	1 071,43	5,01
	brutto	48 984,00	4 082,00	18,62	13,35	15 685,77	1 307,14	6,11
KI/1/S	netto	59 385,71	4 948,81	18,09	11,43	6 232,25	519,35	1,84
	brutto	72 450,57	6 037,55	22,07	13,94	7 603,35	633,61	2,24
KI/1/W	netto	59 385,71	4 948,81	18,09	11,43	10 537,44	878,12	3,52
	brutto	72 450,57	6 037,55	22,07	13,94	12 855,68	1 071,31	4,29

KI/1/WG	netto	59 385,71	4 948,81	18,09	11,43	16 132,37	1 344,36	4,35
	brutto	72 450,57	6 037,55	22,07	13,94	19 681,49	1 640,12	5,31
KI/1/N	netto	59 385,71	4 948,81	18,09	11,43	17 720,84	1 476,74	4,98
	brutto	72 450,57	6 037,55	22,07	13,94	21 619,42	1 801,62	6,08
We/1/Z	netto	43 906,26	3 658,86	15,03	10,06			
	brutto	53 565,64	4 463,81	18,34	12,27			
We/1/S	netto	43 906,26	3 658,86	15,03	10,06	6 177,45	514,79	2,16
	brutto	53 565,64	4 463,81	18,34	12,27	7 536,49	628,04	2,64
We/1/W	netto	43 906,26	3 658,86	15,03	10,06	10 973,17	914,43	4,53
	brutto	53 565,64	4 463,81	18,34	12,27	13 387,27	1 115,60	5,53
We/1/N	netto	43 906,26	3 658,86	15,03	10,06	14 860,67	1 238,39	4,86
	brutto	53 565,64	4 463,81	18,34	12,27	18 130,02	1 510,84	5,93
ŚI/1/Z	netto	46 358,16	3 863,18	15,91	12,94			
	brutto	56 556,96	4 713,08	19,41	15,79			
ŚI/1/S	netto	46 358,16	3 863,18	15,91	12,94	7 769,77	647,48	2,37
	brutto	56 556,96	4 713,08	19,41	15,79	9 479,12	789,93	2,89
ŚI/1/N	netto	46 358,16	3 863,18	15,91	12,94	21 468,48	1 789,04	7,19
	brutto	56 556,96	4 713,08	19,41	15,79	26 191,55	2 182,63	8,77
WI/1/S	netto	38 215,61	3 184,63	18,17	5,81	5 380,00	448,33	2,64
	brutto	46 623,04	3 885,25	22,17	7,09	6 563,60	546,96	3,22

* Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %;

- * dla grup odbiorców w grupach M/1/WPec, M/1/WGPec, M/1/NPec, ZEC S.A. stosuje ceny i stawki opłat za usługi przesyłowe wynikającą z niniejszej taryfy oraz:
- stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe,
 - stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe,
- określone w taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Katowice Spółka Akcyjna.

B. Stawki opłat stosowane dla odbiorców w grupach:

Grupa Mf/1/Z

Lp.	Rodzaje stawek opłat	Jednostka miary	Netto	Brutto*
1.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	4 542,31	5 541,62
2.	Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	27,93	34,07

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

Grupa Ko/1/Z

Lp.	Rodzaje stawek opłat	Jednostka miary	Netto	Brutto*
1.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	6 865,00	8 375,30
2.	Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	28,25	34,47

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

Grupa NG/1/Z

Lp.	Rodzaje stawek opłat	Jednostka miary	Netto	Brutto*
1.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	6 541,45	7 980,57
2.	Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	19,13	23,34

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %.

Grupa NS/1/Z

Lp.	Rodzaje stawek opłat	Jednostka miary	Netto	Brutto*
1.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	5 662,20	6 907,88
2.	Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	23,17	28,27

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %.

Grupa Re/1/Z

Lp.	Rodzaje stawek opłat	Jednostka miary	Netto	Brutto*
1.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	6 246,09	7 620,23
2.	Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	27,95	34,10

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %.

Grupa Zd/1/Z

Lp.	Rodzaje stawek opłat	Jednostka miary	Netto	Brutto*
1.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	6 121,02	7 467,64
2.	Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	27,23	33,22

* stawki opłat brutto zawierają VAT w wysokości 22 %.

Grupa P/1/Z

Lp.	Rodzaje stawek opłat	Jednostka miary	Netto	Brutto*
1.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	4 944,12	6 031,83
2.	Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	22,91	27,95

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %.

C. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Średnica przyłącza DN	Stawka opłaty netto [zł/m]
32	124,00
40	133,00
50	147,00
65	158,00
80	181,00

Do stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zastosowanie znajduje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zmianami).

Część 5

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat zamieszczone w części 4 taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7, art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 oraz Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 29 poz. 257, Nr 34 poz. 293, Nr 91 poz. 875, Nr 96 poz. 959 i Nr 173 poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902).

Część 6

Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751). W przypadkach:

a) niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902). Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zmianami).

Część 7

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

Przedsiębiorstwo energetyczne powinno powiadomić odbiorców o podwyżce cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki.

Zastępujący Dyrektora
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach
RADCA PREZESA URE

Monika Gawlik
Zakłady Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna
Prezes Zarządu

mgr inż. Ryszard Ucieszński

2716

INFORMACJA

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OCC/95C/1197/W/OKA/2005/PP

W dniu 29 lipca 2005 r. na wniosek Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, została cofnięta temu przedsiębiorcy koncesja na obrót ciepłem.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 26 października 1998 r. Nr OCC/95/1197/U/OT-2/98/BK. zmienioną następnie de-

cyzją z dnia 10 marca 2004 r. Nr OCC/95A/1197/W/OKA/2004/PS, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiębiorcy: Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej koncesji na obrót ciepłem na okres do dnia 31 października 2008 r.

Pismem z dnia 20 lipca 2005 r. Przedsiębiorca wniósł o cofnięcie ww. decyzji z uwagi na zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej objętej koncesją na obrót ciepłem. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552), w związku z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289)

oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682), w związku z art. 30 oraz art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo energetyczne. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił cofnąć przedmiotową koncesję.

**Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Południowego Oddziału Terenu
Urzędu Regulacji i Energetyki
z siedzibą w Katowicach**

Andrzej Zawiązalec

2717

INFORMACJA

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/214B/1554/W/OKA/2005/MM i Nr PCC/226C/1554/W/OKA/2005/MM

W dniu 29 lipca 2005 r. na wniosek Przedsiębiorcy – Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana (zwanego dalej „Przedsiębiorcą”), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził wygaśnięcie decyzji, którymi udzielono Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Uzasadnienie:

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej „Prezesem URE”) udzielił Przedsiębiorcy decyzją, z dnia 7 października 1998 r., Nr WCC/214/1554/U/OT-2/98/RK zmienioną decyzją z dnia 30 czerwca 2003 r., Nr WCC/214A/1554/W/OKA/2003/AK, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 30 października 2008 r. oraz decyzją z dnia 7 października 1998 r. Nr PCC/226/1554/U/OT-2/98/RK zmienioną decyzją z dnia 5 marca 2002 r., Nr PCC/266A/1554/W/OKA/2002/PS oraz decyzją z dnia 30 czerwca 2003 r., Nr PCC/226B/1554/W/OKA/2003/AK, koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 30 października 2008 r.

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r., Przedsiębiorca wniósł, o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono mu koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Materiał dowodowy zebrany w trakcie toczącego się równolegle przed Prezesem URE postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorcę wskazuje, że łączna moc zamówiona przez odbiorców wynosi 1,41 MW. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetycz-

ne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 522), która weszła w życie w dniu 3 maja 2005 r., obecnie prowadzona przez przedsiębiorcę działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu ciepła oraz na przesyłaniu i dystrybucji ciepła nie wymaga uzyskania koncesji, gdyż moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW. W świetle art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682), organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. W związku z powyższym uznając, że przesłanki z art. 162 § 1 pkt 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego są spełnione Prezes URE stwierdził wygaśnięcie ww. decyzji.

**Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Południowego Oddziału Terenu
Urzędu Regulacji i Energetyki
z siedzibą w Katowicach**

Andrzej Zawiązalec

2718

INFORMACJA

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/560H/163/W/OKA/2005/CW

W dniu 29 lipca 2005 r. na wniosek przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wrocławskiej 2, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił koncesję na wytwarzanie ciepła.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 12 listopada 1998 r., Nr WCC/560/163/U/OT-2/98/BM ze zmianami, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 15 listopada 2008 r., określając przedmiot i zakres działalności gospodarczej objętej koncesją.

Wnioskiem z dnia 13 maja 2005r. (zmodyfikowanym ostatecznie pismem z dnia 20 lipca 2005r.), Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji w punkcie 1 „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI” poprzez uwzględnienie następujących zmian:

- likwidacji kotła WCO – 80 zainstalowanego w Ciepłowni Rejonowej K-5 mieszczącej się w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Leszka 79,
- likwidacji kotła zainstalowanego w kotłowni mieszczącej się w Knurowie przy ul. Kozielek 8,
- zmianie zapisu rodzaju paliwa spalanego w kotłowni mieszczącej się w Wodzisławiu Śląskim przy ul.

Kubsza 28.

Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasadniony.

Na podstawie art. 155 w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682) oraz art. 41 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 33 ust. 1 i 4 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił swoją decyzję w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła.

**Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Południowego Oddziału Terenu
Urzędu Regulacji i Energetyki
z siedzibą w Katowicach**

Andrzej Zawiazałec

2719

INFORMACJA

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/586F/163/W/OKA/2005/CW

W dniu 29 lipca 2005r. na wniosek przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wrocławskiej 2, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 12 listopada 1998 r. Nr PCC/586/163/U/OT-2/98/BM ze zmianami, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 15 listopada 2008 r., określając przedmiot i zakres działalności gospodarczej objętej koncesją.

Pismem z dnia z dnia 7 czerwca 2005 r. uzupeł-

nionym pismami z dnia 15 czerwca 2005 r. oraz z dnia 13 lipca 2005r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji, w pkt 1 „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI”, uwzględniającej zmiany wynikające z:

- połączenia w jedną sieć, dwóch sieci zlokalizowanych na terenie miasta Kuźnia Raciborska. Sieć zasilana będzie przez źródła ciepła przy ul. Krasickiego 12, ul. Kościuszki 11 i ul. Świerczewskiego 6 (sieć oznaczona w pkt 1 koncesji pod poz. 16),
- skorygowanie nazwy miasta Czerwionka – Leszczyny na którego terenie zlokalizowane są sieci oznaczone w pkt 1 koncesji pod poz. 4 i 5,
- zmiany parametrów nośnika ciepła w rurociągu powrotnym sieci zlokalizowanej na terenie miasta Knurów (oznaczonej w pkt 1 koncesji pod poz. 3), z 70°C na 75°C.

Ponadto, Koncesjonariusz wniósł także o zmianę przedmiotowej koncesji poprzez zamieszczenie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru w rejestrze przedsiębiorców w miejsce dotychczas podanego statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON. Powyższe wynika z brzmienia art. 37 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo energetyczne nadanego ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808).

Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasadniony.

Na podstawie art. 155 w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr

130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682) oraz art. 41 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 3, art. 33 ust. 1 i 4 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił swoją decyzję w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

**Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Południowego Oddziału Terenu
Urzędu Regulacji i Energetyki
z siedzibą w Katowicach**

Andrzej Zawiązalec

2720

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA BIELSKA – BIAŁEJ

z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 24 a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami)

ogłaszam
co następuje:

projekt operatu opisowo-kartograficznego z ogłoszonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla nieruchomości położonych w obrębie Straconka w jednostce ewidencyjnej Bielsko – Biała, po wyłożeniu w dniach 30 maja 2005 r. do 17 czerwca 2005 r.

stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

1. W związku z powyższym na podstawie art. 24 a ust. 9 cytowanej ustawy, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, **może w terminie 30 dni** od daty ogłoszenia niniejszej informacji w dzienniku urzędowym województwa, zgłaszać zarzuty do tych danych.
2. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

2721

OGŁOSZENIE STAROSTY BIELSKIEGO

z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 7d pkt 1 oraz art. 24a ust. 1 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. nr 100, poz. 1086 ze zm.)

ogłaszam,

co następuje:

1. W związku z zakończeniem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji danych przedmiotowych (użytków

gruntowych i klas gleboznawczych, numeracji działek i parcel) i danych podmiotowych oraz założenia ewidencji budynków i lokali w obrębach **Dankowice i Dankowice 1** w jednostce ewidencyjnej **Wilamowice – obszar wiejski** projekt operatu opisowo-kartograficznego po wyłożeniu w dniach od 13.06.2005 r. do 01.07.2005 r.

stał się operatem ewidencji gruntów i budynków

2. W związku z powyższym, na podstawie art. 24a ust. 9 każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane

zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, **może w terminie 30 dni** od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa niniejszej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych.

3. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w punkcie 2 niniejszego Ogłoszenia traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

STAROSTA

Andrzej Płonka

2722

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 25 lipca 2005 roku

pomiędzy:

Miastem Częstochowa reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Częstochowy – dr inż. Tadeusza Wronę

a

Miastem i Gminą Blachownia reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Blachownia – Cecylię Żak

w sprawie przyjęcia przez Gminę Częstochowa do prowadzenia zadań w zakresie kształcenia uczniów z Miasta i Gminy Blachownia w Zespole Gimnazjów w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Blachownia przekazuje a Prezydent Miasta Częstochowa przyjmuje do prowadzenia zadania w zakresie kształcenia uczniów z Miasta i Gminy Blachownia w Zespole Gimnazjów w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29

§ 2

1. Do rozliczeń przyjmuje się wysokość kwoty subwencji przypadającej na 1 ucznia 2769,80 zł w skali roku.
2. Z tytułu realizacji zadania wynikającego z niniejszego porozumienia Miasto i Gmina Blachownia przekazuje należność w wysokości czteromiesięcznej kwoty subwencji przypadającej na 1 ucznia tj. 923,27 zł.

§ 3

1. Należność określoną w § 2 Miasto i Gmina Blachownia przekazuje na konto:

**Bank Śląski Katowice II Oddział Częstochowa
10501142-2240733648**

**Zespół Gimnazjów ul. Krakowska 29
42-202 Częstochowa**

w terminie 7 dni od daty wejścia w życie porozumienia na podstawie faktury wystawionej przez Zespół Gimnazjów w Częstochowie

2. Niedotrzymanie terminu określonego w ust. 1 spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę.
3. Dochody z tytułu realizacji zadania określonego w § 1 Zespół Gimnazjów przekazuje na dochody Miasta Częstochowy.

§ 4

Porozumienie obejmuje okres od 01.09.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 5

Strony porozumienia ustalają, że okres obowiązywania porozumienia, jak też inne warunki porozumienia mogą być zmieniane w formie pisemnych aneksów.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron

Prezydent Miasta
Częstochowy

Burmistrz Miasta
i Gminy Blachownia

**PREZYDENT MIASTA
CZĘSTOCHOWY**

BURMISTRZ

dr inż. Tadeusz Wrona

mgr Cecylia Żak

2723

ROZPORZĄDZENIE NR 35/05 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2005 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – grupy dwóch drzew gatunku dąb szypułkowy (*Quercus robur*) rosnących na terenie gminy Hażlach.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się pomnik przyrody – grupę jednogatunkową dwóch drzew gatunku dąb szypułkowy (*Quercus robur*) rosnących przy ulicy Dolnej w miejscowości Kończyce Wielkie, gminie Hażlach w powiecie cieszyńskim.
2. Dla drzew, o których mowa w ust. 1 określa się następujące nazwy:
 - 1) dębowi szypułkowemu o obwodzie pnia 850cm mierzonym na wysokości 130cm nazwę „Mieszko”;
 - 2) dębowi szypułkowemu o obwodzie pnia 550cm mierzonym na wysokości 130cm nazwę „Przemko”.
3. Drzewa, o których mowa w ust. 1, rosną na pograniczu działek oznaczonych w ewidencji gruntów obrębem Kończyce Wielkie numerami 133/1 oraz 2091/1.

§ 2

Szczególnym celem ochrony jest zachowanie drzew,

o których mowa w § 1 ust. 1, ze względów przyrodniczych, naukowych, kulturowych oraz krajobrazowych.

§ 3

W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, wprowadza się następujące zakazy:

- 1) niszczenia, uszkodzania lub przekształcania obiektu;
- 2) uszkodzania i zanieczyszczania gleby;
- 3) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4

Sprawowanie nadzoru nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, powierza się wojewódzkiemu konserwatorowi przyrody.

§ 5

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

WOJEWODA ŚLĄSKI

Lechosław Jarzębski

2724

UCHWAŁA NR XXVIII/177/05 Rady Gminy Chybie

z dnia 7 czerwca 2005 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chybie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy Chybie
uchwała:

§ 1

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chybie, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Wardas

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/177/05
Rady Gminy Chybie
z dnia 7czerwca 2005 r.**

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CHYBIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa:

- 1) wysokość stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
- 2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chybie;
- 3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
- 4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależ-

		Wysokość stypendium:
a)	do 50 % kryterium dochodowego	– 100% kwoty zasiłku rodzinnego,
b)	od 51% do 100% kryterium dochodowego	– 80% kwoty zasiłku rodzinnego.

2. Wysokość stypendium szkolnego, o której mowa w ust. 1 może być zwiększona o 30% kwoty zasiłku rodzinnego w przypadku wystąpienia przynajmniej dwóch okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość stypendium szkolnego może być dodatkowo podwyższona, nie więcej jednak niż do 200% kwoty zasiłku rodzinnego.

Rozdział III

**Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego
w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Chybie**

ności od zdarzenia losowego.

§ 2

Ilekoć w regulaminie mowa bez bliższego określenia o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
- 2) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy;
- 3) kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.);
- 4) uczniu – należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków lub słuchaczy, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy.

Rozdział II

**Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
w zależności od sytuacji materialnej uczniów
i ich rodzin oraz innych okoliczności,
o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy**

§ 3

1. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego ustalana jest indywidualnie w oparciu o złożony wniosek w zależności od dochodu w rodzinie ucznia i wynosi:

- #### **§ 4**
- Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
- 1) całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności udziału w:
 - a) zajęciach nauki języków obcych,
 - b) zajęciach sportowych,
 - c) zajęciach plastycznych,
 - d) zajęciach muzycznych,
 - e) zajęciach wyrównawczych,

- f) zajęciach korygujących udokumentowane wady lub schorzenia (gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedą),
 - g) tzw. zielonych szkołach,
 - h) zawodach sportowych lub imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę lub inne instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży,
 - i) wycieczkach o charakterze edukacyjnym organizowanych przez szkołę;
- 2) całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez uczniów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności kosztów związanych z:
- a) zakwaterowaniem w internacie lub na stacji,
 - b) dojazdem do szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety miesięczne);
- 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
- a) podręczników szkolnych,
 - b) słowników i encyklopedii,
 - c) edukacyjnych programów komputerowych,
 - d) odzieży i obuwia sportowego,
 - e) przyborów szkolnych i pomocy naukowych.
- 4) świadczenia pieniężnego w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 5 ustawy.

Rozdział IV

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 5

Stypendium szkolne przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej na wniosek sporządzony zgodnie z art. 90n ust. 4 ustawy, złożony Wójtowi Gminy Chybie w terminach określonych w art. 90n ust. 6 i 7 ustawy.

§ 6

1. Stypendium szkolne udzielane w formach, o których mowa w § 4 pkt 1-3 jest realizowane jako częściowa albo całkowita refundacja poniesionych kosztów, po uprzednim dostarczeniu dowodów potwierdzających wydatki, przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia albo gotówką w kasie Urzędu Gminy w Chybiu.
2. Stypendium szkolne udzielane w formie, o której mowa w § 4 pkt 1 może być również realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek podmiotu organizującego te zajęcia lub w inny sposób uzgodniony z wnioskodawcą.
3. Stypendium szkolne udzielane w formie, o której mowa w § 4 pkt 4 realizowane jest w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Chybiu lub

bezgotówkowej na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wnioskodawcy po uzyskaniu jego pisemnej zgody.

§ 7

1. Podstawę refundacji wydatków wymienionych w § 4 pkt 1-3 niniejszego regulaminu stanowią będące dokumenty potwierdzające poniesienie danego wydatku, w tym rachunki, faktury, dowody wpłaty i inne dokumenty źródłowe.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Chybiu najpóźniej 10 dni przed terminem wypłat określonych w decyzji administracyjnej.
3. Jeżeli ustalony w decyzji dzień wypłaty środków finansowych jest dniem wolnym od pracy, środki te wypłacać będzie się w następnym dniu powszednim.

§ 8

1. W zależności od ilości złożonych wniosków, wysokości dotacji przyznanej na ten cel Gminie Chybie z budżetu państwa, środków własnych w budżecie Gminy oraz sytuacji materialnej ucznia, Wójt Gminy w decyzji określa ilość miesięcy, na które przysługiwać będzie stypendium w danym roku szkolnym.
2. W przypadku zwiększenia w trakcie roku budżetowego środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy na stypendia socjalne, Wójt Gminy może ogłosić dodatkowy termin składania wniosków lub zgodnie z art. 90n ust. 3 ustawy przyznać świadczenie z urzędu.

Rozdział V

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego

§ 9

Zasiłek szkolny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na wniosek sporządzony zgodnie z art. 90n ust. 4 ustawy, złożony Wójtowi Gminy Chybie w terminie określonym w art. 90e ust. 4 ustawy.

§ 10

Za zdarzenia losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego uznaje się w szczególności:

- a) całkowitą lub częściową utratę przez rodzinę ucznia mienia w skutek: powodzi, pożaru, klęski żywiołowej, kradzieży, itp.
- b) wypadek członka rodziny mający istotny wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej uprawnionej osoby,
- c) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

§ 11

Do sposobu udzielania zasiłku szkolnego znajduje odpowiednie zastosowanie § 6.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Wardas

Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuje, że Wojewoda

Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-BB/0911/421/R/05 z dnia 14 lipca 2005 r. stwierdził nieważność uchwały Nr XXVIII/177/05 Rady Gminy Chybie z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chybie, w części określonej w § 8 ust. 1 i 2 załącznika Nr 1 do uchwały – jako niezgodnej z przepisem art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2725

UCHWAŁA NR 154/XXI/2005 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w miejscowościach Zawada i Kolonia Klepaczka

Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1, 2 i 3 pkt 3, 5, art. 20 ust. 1, art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)

Rada Gminy w Kamienicy Polskiej po stwierdzeniu zgodności planu miejscowego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica Polska

uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Zawada i Kolonia Klepaczka, ustalający przeznaczenie terenów oraz określający sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy tych terenów.
2. Granice obszaru objętego planem są określone na rysunku planu.

§ 2

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

składa się z integralnych części:

- 1) tekstowej - stanowiącej treść niniejszej uchwały,
- 2) graficznej - rysunku planu sporządzonego na mapie w skali 1:2000.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
 - 1) rysunek planu,
 - 2) stanowisko Rady Gminy o zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica Polska wraz z wrysem ze Studium,
 - 3) stanowisko Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

§ 3

Ileokroć w niniejszej Uchwale mowa jest o:

- 1) „planie” – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, określony w § 1 niniejszej uchwały,
- 2) „przeznaczeniu podstawowym” – należy przez to rozumieć funkcję, która winna przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 3) „przeznaczeniu dopuszczalnym” – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne, niż podstawowe, wzbogacające funkcję podstawową terenu lub stanowiące wariantowe przeznaczenie terenu,
- 4) „linia zabudowy nieprzekraczalna” – jest to linia określona w formie ustaleń w tekście planu lub graficznie na rysunku planu – ograniczająca możliwość lokalizacji nowej zabudowy; ograniczenie-to nie dotyczy możliwości remontów

- lub przebudowy istniejących budynków,
- 5) „intensywności zabudowy” – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni ogólnej kondygnacji naziemnych wszystkich budynków zlokalizowanych w granicach poszczególnych działek budowlanych do powierzchni tych działek, wyrażony w procentach,
- 6) „wysokości budynku” – należy przez to rozumieć pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych,
- 7) „sieci uzbrojenia technicznego” – należy przez to rozumieć zlokalizowane nad ziemią na ziemi lub pod ziemią przewody wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne
- 8) „urządzeniach infrastruktury technicznej” – należy przez to rozumieć drogi dojazdowe oraz urządzenia i sieci uzbrojenia technicznego; określenie to nie obejmuje wież telefonii komórkowej,
- 9) „urządzeniach technicznych” – należy przez to rozumieć urządzenia takie jak: przyłącza, urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,
- 10) „zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej” – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne jednorodzinne z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi, niezbędnymi urządzeniami technicznymi, wraz z terenami funkcjonalnie związanymi z tą zabudową np. ogródkami przydomowymi oraz niezbędnymi dla obsługi tej zabudowy urządzeniami infrastruktury technicznej,
- 11) „zabudowie rekreacji indywidualnej” – należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku rodzinnego, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb przebywających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi, niezbędnymi urządzeniami technicznymi, terenami funkcjonalnie związanymi z tą zabudową np. ogródkami przydomowymi oraz niezbędnymi dla obsługi tej zabudowy urządzeniami infrastruktury technicznej,
- 12) „zabudowie usługowej, nieprodukcyjnej” – należy przez to rozumieć budynki związane z prowadzeniem czynności usługowych: świadczonych na rzecz ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej i zbiorowej (usługi konsumpcyjne) oraz ogólnospołecznej (usługi ogólnospołeczne), nie związane z procesami produkcyjnymi (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w/s Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – Dz. U. Nr 89 poz. 844) wraz z niezbędnymi

dla funkcjonowania tej zabudowy: budynkami magazynowymi i garażowymi, urządzeniami technicznymi, terenami funkcjonalnie związanymi z tą zabudową np. terenami zieleni oraz niezbędnymi dla obsługi tej zabudowy urządzeniami infrastruktury technicznej,

- 13) „zabudowie związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej” – należy przez to rozumieć obiekty budowlane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej działalność wytwórczą i produkcyjną w tym obejmującą działalność: usługową, rzemieślniczą i rolniczą wraz z niezbędnymi dla funkcjonowania tej zabudowy: budynkami magazynowymi i garażowymi, urządzeniami technicznymi, terenami funkcjonalnie związanymi z tą zabudową np. terenami zieleni oraz niezbędnymi dla obsługi tej zabudowy urządzeniami infrastruktury technicznej,
- 14) „zabudowie zagrodowej” – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi, terenami funkcjonalnie związanymi z tą zabudową np. ogródkami przydomowymi oraz niezbędnymi dla obsługi tej zabudowy urządzeniami infrastruktury technicznej,
- 15) „budynkach i urządzeniach budowlanych służących produkcji rolniczej” – należy przez to rozumieć obiekty budowlane inwentarskie, gospodarcze, magazynowe i produkcyjne służące wyłącznie produkcji rolniczej, w tym uznanej za dział specjalny oraz służące przetwórstwu rolno-spożywczemu,
- 16) „budowlach rolniczych” – należy przez to rozumieć budowle dla potrzeb rolnictwa i przechowywania produktów rolnych, w szczególności takie jak: zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do składowania obornika, silosy na kiszonkę, silosy na zboże i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu,
- 17) „przestrzeń publiczna” – należy przez to rozumieć pasy drogowe dróg publicznych oraz tereny związane z budynkami użyteczności publicznej t.j. ogólnodostępnymi budynkami przeznaczonymi do wykonywania funkcji takich jak: administracja publiczna, kultura, kult religijny, oświata, służba zdrowia, opieka społeczna i socjalna, obsługa bankowa i pocztowa, handel, gastronomia, turystyka, sport oraz obsługa pasażerów w transporcie samochodowym.

Rozdział II

Ustalenia zawarte w tekście i na rysunku planu.

1. Przedmiotem ustaleń tekstu planu jest określenie:

- 1) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
- 3) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- 4) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
- 5) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
- 6) zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem,
- 7) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
- 8) przeznaczenia poszczególnych terenów, wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi,
- 9) szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
- 10) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

2. Ustalenia planu nie obejmują:

- 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak w granicach obszaru objętego planem obiektów i obszarów chronionych na podstawie Ustawy z dn.23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568),
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych i terenów górniczych ze względu na brak występowania takich terenów na obszarze objętym planem.

§ 5

Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są ustaleniami obowiązującymi:

- 1) granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony dróg,
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy nierolniczej,
- 5) oznaczenia przeznaczenia terenów:
 - a) **MN, U** – tereny zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej nieprodukcyjnej,
 - b) **MN, UTL, LS** – tereny zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy rekreacji indywidualnej; wskazane zalesienie terenu
 - c) **MN, RM, U(DG)** – tereny zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej nieprodukcyjnej, dopuszczone do lokalizacji zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej,

d) **MN, U, DG** – tereny zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej nieprodukcyjnej oraz związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej,

e) **MN, DG(R)** – tereny rolnicze dopuszczone do lokalizacji zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej oraz związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej,

f) **R, DG** – grunty rolne dopuszczone do realizacji budowli rolniczych oraz innych budynków i urządzeń budowlanych służących produkcji rolniczej oraz zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej,

g) **R** – grunty rolne dopuszczone do realizacji budowli rolniczych oraz innych budynków i urządzeń budowlanych służących produkcji rolniczej,

h) **RM, DG(R)** – tereny zabudowy: zagrodowej i związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej; grunty rolne dopuszczone do realizacji budowli rolniczych oraz innych budynków i urządzeń budowlanych służących produkcji rolniczej,

i) **R, LS/UTL** – tereny rolnicze wskazane do zalesienia; dopuszczone do lokalizacji zabudowy rekreacji indywidualnej,

j) **RP, RZ** – tereny rolnicze (dominujący udział łąk i pastwisk) – bez prawa zabudowy,

k) **LS** – grunty leśne (nie będące w administracji Lasów Państwowych),

l) **WS** – tereny wód powierzchniowych, śródlądowych

6) oznaczenia terenów komunikacji:

a) **KD-I** – tereny dróg publicznych – drogi i ulice gminne lokalne,

b) **KD-d** – tereny dróg publicznych – drogi i ulice gminne dojazdowe,

c) **KW** – tereny dróg wewnętrznych – drogi w osiedlach mieszkaniowych,

d) **KD** – tereny komunikacji.

7) oznaczenia terenów infrastruktury technicznej:

a) **EE** – elektroenergetyka – stacje transformatorowe.

Rozdział III

Ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem

§ 6

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz sposobu zagospodarowania terenu narażonego na niebezpieczeństwo powodzi:

1. Prowadzona działalność (usługowa, gospodarcza, rolnicza) nie może powodować emisji, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych lub pogarszać walorów estetycznych

- środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.
2. Oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością (związane z emisją gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów) nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego ma prawo prowadzący działalność.
 3. Wprowadza się ochronę przed zmianą zainwestowania:
 - 1) terenów leśnych,
 - 2) terenów łąk związanych z istniejącym systemem rowów melioracyjnych,
 4. Dopuszcza się zalesianie terenów, w tym szczególnie gruntów o niskiej przydatności dla rolnictwa; przy prowadzonych zalesieniach oraz zadrzewieniach wprowadza się obowiązek stosowania rodzimych gatunków drzew i krzewów, odpowiednich do występującego podłoża gruntowego,
 5. Warunkiem realizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych, dopuszczonych w planie do zabudowy, jest przebudowa istniejącej sieci drenarskiej, w sposób zapewniający działanie urządzeń melioracyjnych na terenach sąsiednich – w uzgodnieniu z zarządcą tej sieci.
 6. Wprowadza się szczególną ochronę przed możliwością zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych poprzez:
 - 1) zakaz odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do gruntu lub wód powierzchniowych,
 - 2) nakaz oczyszczenia przed odprowadzeniem do odbiornika wód opadowych z miejsc narażonych na zanieczyszczenie ropopochodnymi oraz terenów produkcyjnych, zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych,
 - 3) nakaz postępowania z odchodami zwierząt, obornikiem oraz gnojówką i gnojowicą przeznaczonymi do rolniczego wykorzystania – w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu,
 - 4) zakaz rolniczego wykorzystania ścieków komunalnych,
 - 5) zakaz realizacji indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków (zakaz ten nie dotyczy terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R, LS/UTL),
 - 6) zakaz składowania odpadów komunalnych i produkcyjnych.
 7. Wprowadza się obowiązek zachowania normatywnych odległości projektowanego zainwestowania od istniejących linii napowietrznych elektroenergetycznych 15kV,
 8. Wyznacza się dopuszczalny poziom hałasu w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, U; MN, UTL, LS; MN, RM, U(DG); MN, U, DG; MN, DG(R); R.LS/UTL jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usłu-

gami rzemieślniczymi,

9. Ochroną obejmuje się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 3RPRZ położone w dolinie rzeki Kamieniczki – stanowiące korytarz ekologiczny oraz narażone na niebezpieczeństwo powodzi; ustala się następujące zasady zagospodarowania tych terenów:
 - 1) wprowadza się zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia: ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania,
 - 2) wykonywanie urządzeń wodnych, wznoszenie innych obiektów budowlanych, zalesianie i zadrzewianie terenu oraz zmiana ukształtowania terenu wymaga uzyskania zgody właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
10. Ze względu na powierzchnię nowych terenów dopuszczonych dla realizacji zabudowy nierolniczej, klasę gruntów rolnych oraz pochodzenie gleb, z których zostały wytworzone, nie obejmuje się ich ochroną na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz.1266).

§ 7

Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) Wprowadza się zakaz lokalizacji w pasach drogowych dróg publicznych nośników reklamowych oraz tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, garażowych i gospodarczych,
- 2) W granicach przestrzeni publicznych wprowadza się nakaz:
 - a) zastosowania formy obiektów charakteryzujących się wysokimi walorami architektonicznymi,
 - b) realizacji placyków – służących jako miejsca spotkań mieszkańców,
 - c) realizacji parkingów, służących do obsługi budynków użyteczności publicznej,
 - d) urządzania tych terenów zielenią.

§ 8

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) wprowadza się ochronę przed rozpraszaniem się zabudowy, w tym szczególnie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy rekreacji indywidualnej – poprzez ograniczenie możliwości lokalizacji tej zabudowy wyłącznie do terenów określonych w planie,
- 2) lokalizacja zabudowy zgodnie z przepisami prawa

budowlanego; dopuszcza się usytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości od 1,5 do 3,0 m od granicy, w przypadkach innych niż określone w przepisach prawa budowlanego pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód właścicieli działki sąsiedniej.

- 3) jeżeli ustalenia szczegółowe nie wprowadzają odrębnych regulacji wprowadza się obowiązek stosowania dachów o następującej geometrii:
 - a) dachy symetryczne o nachyleniu połaci dachowych 25 – 35°, z główną kalenicą usytuowaną równoległą do drogi, z dopuszczeniem facjat i nadbudówek;
 - b) dopuszcza się dachy czterospadowe a także usytuowane szczytami do drogi – w zależności od proporcji budynku i szerokości elewacji frontowej;
 - c) pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się lokalizację budynków o zbliżonym wyglądzie,
- 4) wprowadza się nakaz stosowania jednolitego wyglądu budynków położonych w granicach poszczególnych działek budowlanych (wymóg zastosowania jednolitych: kąta nachylenia połaci dachowych, kolorystyki, zastosowanych materiałów wykończeniowych) oraz ujednolicenia zagospodarowania terenu (dot. wyglądu ogrodzeń, małej architektury),

§ 9

Ustala się następujące tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:

- 1) Na rysunku planu wyznaczono tereny wskazane do lokalizacji zabudowy rekreacji indywidualnej; dopuszcza się również realizację zabudowy rekreacji indywidualnej na terenach dopuszczonych do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, w tym adaptację istniejącej zabudowy.
- 2) Warunkiem urządzenia na cele rekreacyjne wyznaczonych terenów jest pełna ochrona gruntów leśnych przed zmianą zainwestowania.

§ 10

1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
 - 1) system obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem opiera się na istniejących drogach gminnych, lokalnych oznaczonych KD-I - wskazanymi do remontu lub przebudowy w granicach istniejących i wyznaczonych pasów drogowych (drogi oznaczone symbolami 1 – 4 KD-I),
 - 2) obsługa terenów dopuszczonych do zabudowy w drugiej linii w miejscowości Zawada drogami dojazdowymi wskazanymi do budowy w wyznaczonych na rysunku planu pasach dro-

gowych (poszerzenie dróg dojazdowych do pól – oznaczonych 2 – 4 KD-d i wydzielenie drogi 5KD-d),

- 3) obsługa terenów związanych z rekreacją w miejscowości Zawada poprzez budowę drogi dojazdowej (poszerzenie istniejącej drogi polnej prowadzącej do wsi Łysiec do parametrów drogi dojazdowej – droga oznaczona symbolem 1 KD-d),
 - 4) dla obsługi nowych terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kolonia Klepaczka wyznacza się pasy drogowe dróg wewnętrznych (oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW), do wydzielenia i budowy przez właścicieli terenów inwestujących na tym obszarze,
 - 5) lokalizacja zjazdów z istniejących dróg, w miejscach określonych przez zarządcę drogi,
 - 6) budowa i utrzymanie dróg zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy o drogach publicznych oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy; dopuszcza się lokalne zmniejszenie szerokości pasów drogowych; na skrzyżowaniach dróg powinny być zastosowane narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5,0 x 5,0 m,
 - 7) w granicach istniejących i projektowanych pasów drogowych dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogami; usytuowanie tej infrastruktury powinno uwzględniać docelową realizację dróg; sytuowanie infrastruktury poza jezdnią
 - 8) wymóg realizacji dróg pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
 - 1) zasady zaopatrzenia w wodę:
 - a) podłączenie do istniejącej / przeznaczonej do rozbudowy sieci wodociągowej,
 - b) dopuszcza się realizację indywidualnych studni i ujęć wody,
 - c) wprowadza się wymóg zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z przepisami odrębnymi.
 - 2) zasady odprowadzania ścieków i wód opadowych:
 - a) odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych: docelowo do istniejącej na terenie gminy oczyszczalni ścieków (po zbudowaniu sieci kanalizacyjnej); dopuszcza się tymczasowo gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach do okresowego gromadzenia nieczystości ciekłych i okresowy wywóz nieczystości do oczyszczalni;
 - b) odprowadzenie ścieków przemysłowych zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych,
 - c) odprowadzenie wód opadowych – na własny

teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych; rozwiązania z zakresu odprowadzenia wód opadowych muszą zabezpieczać czystość wód odbiorników,

- d) wody opadowe z powierzchni narażonych na zanieczyszczenia (w tym terenów produkcyjnych) wymagają uprzedniego oczyszczenia do poziomu określonego w odrębnych przepisach,
 - e) odprowadzenie i oczyszczenie wód opadowych z terenów dróg i parkingów – zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
- 3) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejącej sieci i realizację niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym,
- 4) zasady postępowania z odpadami – zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, w tym:
- a) wprowadza się obowiązek w granicach każdej działki budowlanej urządzenie miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych,
 - b) usuwanie komunalnych odpadów stałych na urządzone składowisko odpadów komunalnych,
 - c) w przypadku powstawania odpadów z grupy niebezpiecznych wprowadza się obowiązek ich selektywnego gromadzenia i przekazywanie jednostkom prowadzącym ich utylizację,
- 5) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych; wprowadza się wymóg wykorzystywania paliw, które w wyniku spalania powodują niską emisję zanieczyszczeń lub stosowania kotłów niskoemisyjnych,
- 6) zasilanie w gaz ziemny poprzez podłączenie do istniejącej / przeznaczonej do rozbudowy sieci gazowej średnioprężnej.
- 7) zaopatrzenie w/z środków łączności poprzez rozbudowę istniejących sieci telekomunikacyjnych oraz podłączenie do sieci bezprzewodowej; wprowadza się ograniczenie dla lokalizacji wież telefonii komórkowej wyłącznie do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2R.
3. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:
- 1) obowiązuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych związanych z projektowanymi inwestycjami w granicach terenu projektowanej inwestycji,
 - 2) ustala się następujące wskaźniki, określające minimalną ilość miejsc postojowych:
 - a) 1 miejsce postojowe /1 mieszkanie,
 - b) 1 miejsce postojowe /3 osoby zatrudnione na 1 zmianę,
 - c) 1 miejsce postojowe /20m² powierzchni

przeznaczonej do obsługi klientów w budynkach użyteczności publicznej.

Rozdział IV

Ustalenia dla wyodrębnionych terenów

§ 11

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1 MN, U oraz 2 MN, U**

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa nieprodukcyjna,
 - 3) wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy produkcyjnej i inwentarskiej oraz zakaz lokalizacji usług zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) wprowadza się wymóg lokalizacji budynków mieszkalnych wzdłuż obowiązującej linii zabudowy,
 - 2) realizacja zabudowy gospodarczej i garażowej w drugiej linii zabudowy, w układzie bliźniaczym,
 - 3) wprowadza się zalecenie lokalizacji usług jako wbudowanych w budynek mieszkalny lub poprzez lokalizację budynku związanego z usługami w drugiej linii zabudowy;
 - 4) na wydzielonych działkach, z bezpośrednim dostępem do ul. Transportowej dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej, jako funkcję podstawową działki.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) wysokość budynków mieszkalnych – ograniczona poprzez wyznaczenie maksymalnej wysokości kalenicy budynku 10,0m nad poziomem terenu; wymóg stosowania dachów stromych, o nachyleniu połaci dachowych 35 – 45°
 - 2) wysokość zabudowy związanej z uzupełniającym przeznaczeniem terenu – ograniczona do jednej kondygnacji naziemnej; maksymalna wysokość kalenicy budynku 6,0m nad poziomem terenu; wymóg stosowania dachów o nachyleniu połaci dachowych 25 – 45°,
 - 3) wymagane zastosowanie: pokrycia dachowego z dachówki lub o wyglądzie dachówkopodobnym, w kolorze czerwonym; podmurówek wykonanych z klinkieru lub obłożonych materiałem podobnym do klinkieru; jasnego koloru tynków (jasny beż, kremowy) oraz stosowania wykończeniowych elementów drewnianych w

- ciemnym kolorze (ciemny brąz),
- 4) ustala się następujące zasady realizacji ogrodzeń;
 - a) obowiązuje realizacja ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg jako ogrodzeń ażurowych, z możliwością stosowania podmurówki;
 - b) podmurówka wykonana z elementów klinkierowych lub zbliżonych wyglądem do klinkieru, elementy ażurowe pomalowane na ciemny kolor (ciemny brąz).
 - c) wysokość ogrodzeń ok. 1,50 m od poziomu terenu;
 - d) obowiązuje zakaz: realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych,
- 5) intensywność zabudowy – maksymalnie 0,5,
 - 6) powierzchnia terenu biologicznie czynna minimum 50%,

§ 12

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **3 MN, U, 4 MN, U i 5 MN, U**:

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa i związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie zakłócające funkcji podstawowej terenu,
 - 3) wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy produkcyjnej i inwentarskiej oraz zakaz lokalizacji usług i działalności zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) lokalizacja budynków mieszkaniowych i usługowych w pierwszej linii zabudowy,
 - 2) realizacja zabudowy gospodarczej, garażowej i związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w drugiej linii zabudowy, w układzie bliźniaczym,
 - 3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 MN, U wprowadza się obowiązek utworzenia od strony zachodniej pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 20,0m z udziałem zieleni wysokiej; w granicy tego terenu obowiązuje zakaz realizacji zabudowy, w tym zabudowy gospodarczej i garażowej,
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) wysokość budynków mieszkalnych – do dwu kondygnacji nadziemnych; wymóg stosowania dachów stromych, o nachyleniu połaci dachowych 25-45°,

- 2) wysokość zabudowy związanej z uzupełniającym przeznaczeniem terenu ograniczona do jednej kondygnacji naziemnej,
- 3) intensywność zabudowy – maksymalnie 0,5,
- 4) powierzchnia terenu biologicznie czynna minimum 50%,

§ 13

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **MN, UTL, LS**:

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa, zabudowa rekreacji indywidualnej,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: lasy, tereny rolne wskazane do zalesienia.
2. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) maksymalna wysokość budynków 8,0m; zalecenie lokalizacji budynków parterowych,
 - 2) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,3,
 - 3) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 70%.

§ 14

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **1 MN, RM, U(DG)**:

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i usługowa nieprodukcyjna,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) lokalizacja budynków mieszkalnych oraz usługowych w pierwszej linii zabudowy, w nawiązaniu do ustalonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy; dopuszcza się lokalizację dodatkowego budynku mieszkalnego na działce budowlanej, usytuowanego w drugiej linii zabudowy, pod warunkiem zapewnienia uzbrojenia i dojazdu o odpowiednich parametrach,
 - 2) lokalizacja zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków gospodarczych i inwentarskich, magazynów i garaży w drugiej linii zabudowy,
 - 3) wprowadza się zakaz lokalizacji usług i działalności zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem stacji obsługi lub remontowych sprzętu budowlanego, rolniczego i środków transportu do 3 stanowisk warsztatowych,
 - 4) obowiązuje ograniczenie wielkości prowadzonej produkcji zwierzęcej maksymalnie do 10 DJP.

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) wprowadza się obowiązek dostosowania gabarytów projektowanych budynków do istniejącej zabudowy; ustala się następujące zasady projektowania zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10,0 m;
 - b) budynki usługowe o dopuszczalnej wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych;
 - c) maksymalna wysokość: budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 8,0m; budynków inwentarskich, gospodarczych, magazynowych i garażowych 6,0m;
- 2) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,6,
- 3) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 40%.

§ 15

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **2 MN, RM, U(DG)**:

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i usługowa nieprodukcyjna,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) lokalizacja zabudowy winna zachować normatywne odległości od linii 15 kV,
 - 2) wprowadza się zakaz lokalizacji usług i działalności zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 - 3) obowiązuje ograniczenie wielkości prowadzonej produkcji zwierzęcej maksymalnie do 10 DJP.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) maksymalna wysokość: budynków mieszkalnych i usługowych 10,0m; budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 8,0m; budynków inwentarskich, gospodarczych, magazynowych i garażowych 6,0m,
 - 2) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,3,
 - 3) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 50%.

§ 16

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **MNSU (DG)**:

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów :

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa nieprodukcyjna,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) okalizacja budynków mieszkalnych oraz usługowych w pierwszej linii zabudowy; dopuszcza się lokalizację dodatkowego budynku mieszkalnego na działce budowlanej, usytuowanego w drugiej linii zabudowy, pod warunkiem zapewnienia uzbrojenia i dojazdu o odpowiednich parametrach,
 - 2) lokalizacja zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków gospodarczych, magazynów i garaży w drugiej linii zabudowy,
 - 3) wprowadza się zakaz lokalizacji usług i działalności zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem stacji obsługi lub remontowych sprzętu budowlanego, rolniczego i środków transportu do 3 stanowisk warsztatowych,
 3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych 10,0 m; budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 8,0m; budynków, gospodarczych, magazynowych i garażowych 6,0m;
 - 2) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,6,
 - 3) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 40%.

§ 17

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **MN, DG(R)**:

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
 - 1) tereny rolnicze dopuszczone do lokalizacji zabudowa mieszkaniowej jednorodzinnej oraz związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 - 2) dopuszcza się realizację budynków i urządzeń budowlanych służących produkcji rolniczej związanych z terenem oznaczonym symbolem 1MN, RM, U(DG).
2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) lokalizacja zabudowy w nawiązaniu do istniejących podziałów własnościowych; do czasu realizacji drogi oznaczonej 2KD-d i jej uzbrojenia warunkiem realizacji zabudowy jest zapewnienie obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu od strony terenu oznaczonego symbolem 1MN,

- RM,U(DG) – poprzez wydzielenie geodezyjne przejazdów lub ustanowienie służebności drogowych,
- 2) obowiązuje ograniczenie możliwości lokalizacji zabudowy nie związanej z produkcją rolniczą (w tym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) do określonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy dla zabudowy nierolniczej,.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- 1) ustala się następujące gabaryty projektowanej zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10,0m;
 - b) maksymalna wysokość pozostałej zabudowy 8,0m; zalecenie lokalizacji budynków parterowych z poddaszem użytkowym,
 - 2) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5,
 - 3) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 50%.

§ 18

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **R, DG**:

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: grunty rolne dopuszczone do zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, służącej produkcji rolniczej, lokalizacja budynków i urządzeń budowlanych służących produkcji rolniczej oraz lokalizacja budowli rolniczych.
2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) obowiązuje ograniczenie wielkości prowadzonej produkcji zwierzęcej do 100 DJP; obowiązuje zakaz realizacji hodowli metodami bezściółowymi,
 - 2) warunkiem realizacji zabudowy jest zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu od strony terenu oznaczonego symbolem 1MN,RM,U(DG) – poprzez wydzielenie geodezyjne przejazdów lub ustanowienie odpowiednich służebności drogowych,
 - 3) w przypadku lokalizacji zainwestowania mogącego powodować uciążliwości dla otoczenia wprowadza się obowiązek odpowiedniego oddalenia tych obiektów od terenów dopuszczonych dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz dodatkowo utworzenia pasów zieleni izolacyjnej.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) maksymalna wysokość budynków 12,0m,
 - 2) geometria dachów: dachy symetryczne o nachyleniu połaci dachowych 15 – 35°, z dopuszczeniem facjat i nadbudówek; dopuszcza

- się dachy czterospadowe,
- 3) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5,
 - 4) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 50%.

§ 19

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1R, 2R**:

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: grunty rolne dopuszczone do realizacji budowli rolniczych oraz innych budynków i urządzeń budowlanych służących produkcji rolniczej,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej; w granicach terenu 2R dopuszcza się lokalizację wież telefonii komórkowej,
2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) ograniczenie lokalizacji zabudowy rolniczej wyłącznie do zabudowy służącej produkcji roślinnej,
 - 2) warunkiem realizacji zabudowy jest zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu,
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) maksymalna wysokość obiektów 6,0m, dachy symetryczne o nachyleniu połaci dachowych do 35°
 - 2) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,2,
 - 3) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 70%.

§ 20

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **3 R**:

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: grunty rolne dopuszczone do realizacji budowli rolniczych oraz innych budynków i urządzeń budowlanych służących produkcji rolniczej,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) obowiązuje ograniczenie wielkości prowadzonej produkcji zwierzęcej do 50 DJP; obowiązuje zakaz realizacji hodowli metodami bezściółowymi,
 - 2) warunkiem realizacji zabudowy jest zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu,
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania te-

renu:

- 1) maksymalna wysokość obiektów 8,0m; dachy symetryczne o nachyleniu połaci dachowych do 35°
- 2) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,3,
- 3) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 50%.

§ 21

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:
RM, DG(R):

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa i związana z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: grunty rolne dopuszczone do realizacji budowli rolniczych oraz innych budynków i urządzeń budowlanych służących produkcji rolniczej,
2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) obowiązuje ograniczenie wielkości prowadzonej produkcji zwierzęcej do 100 DJP; obowiązuje zakaz realizacji hodowli metodami bezściółowymi,
 - 2) w przypadku lokalizacji zainwestowania mogącego powodować uciążliwości dla otoczenia wprowadza się obowiązek odpowiedniego oddalenia tych obiektów od terenów dopuszczonych dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz dodatkowo utworzenia pasów zieleni izolacyjnej.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10,0m; maksymalna wysokość pozostałej zabudowy 12,0m; zalecenie lokalizacji budynków parterowych z poddaszem użytkowym,
 - 2) geometria dachów: dachy symetryczne o nachyleniu połaci dachowych 15 – 35°, z dopuszczeniem facjat i nadbudówek; dopuszcza się dachy czterospadowe,
 - 3) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,3,
 - 4) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 50%.

§ 22

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
R, LS/UTL:

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze wskazane do zalesienia,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja zabudowy rekreacji indywidualnej w granicach nieprzekraczalnych linii dla zabudowy nierol-

niczej wyznaczonych na rysunku planu oraz lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej,

- 3) dopuszczalna lokalizacja stadnin i zagospodarowanie terenu związane z turystyką konną.
2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu; warunkiem realizacji zabudowy na tych terenach jest zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu, poprzez odpowiednie poszerzenie i uzbrojenie drogi oznaczonej symbolem 1 KD-d,
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) maksymalna wysokość budynków zabudowy rekreacji indywidualnej 6,0 m;
 - 2) maksymalna wysokość zabudowy związanej ze stadniną 12,0m,
 - 3) geometria dachów; dachy symetryczne o nachyleniu połaci dachowych 15 – 35°,
 - 4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,1,
 - 5) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 80%.

§ 23

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
1 RP, RZ:

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze o dominującym udziale łąk i pastwisk, z terenami zalesionymi i zadrzewieniami oraz rowami melioracyjnymi – bez prawa zabudowy,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,
 - 2) obowiązuje ochrona pasa terenu położonego w odległości 5,0m od górnej krawędzi rowów przed zmianą zainwestowania, w tym zalesiania, zadrzewiania i grodzenia terenu,

§ 24

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
2 RP, RZ:

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze o dominującym udziale łąk i pastwisk, z terenami zalesionymi i zadrzewieniami – bez prawa zabudowy,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: zalesianie i zadrzewianie oraz lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Określa się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,
- 2) obowiązuje zakaz zmiany zagospodarowania terenu – za wyjątkiem zalesiania gruntów rolnych oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 25

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **3 RP, RZ:**

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze o dominującym udziale łąk i pastwisk, z terenami zalesionymi i zadrzewieniami, terenami stawów i zbiorników wodnych – do zachowania sposobu użytkowania,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Określa się następujące zasady zagospodarowania terenu:
 - 1) obowiązuje zakaz zmiany zagospodarowania terenu – za wyjątkiem zalesiania i zadrzewiania gruntów rolnych, wykonania stawów, zbiorników, oczek wodnych i budowy urządzeń infrastruktury technicznej; obowiązuje ograniczenie lustra wody poszczególnych zbiorników do 0,3 ha
 - 2) obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy w odległości mniejszej niż 30m od linii brzegowej rzeki Kamieniczki,
 - 3) obowiązuje zakaz grodzenia terenu w odległości mniejszej niż 5m od linii brzegowej rzeki,
 - 4) obowiązuje nakaz zachowania zieleni łąkowej oraz wprowadzenie zaroślowych i leśnych zbiorowisk łąkowych,
 - 5) dla terenów położonych w dolinie rzeki Kamieniczki obowiązują ograniczenia określone w § 6 ust. 9 tekstu planu.

§ 26

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **LS:**

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: grunty leśne zaliczane do lasów gospodarczych.
2. Określa się następujące zasady zagospodarowania terenu:
 - 1) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej i zmiany zagospodarowania terenu,
 - 2) obowiązuje zakaz zmiany zagospodarowania terenu – za wyjątkiem zalesiania oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
 - 3) postępowanie zgodnie z zasadami gospodarki leśnej ustalonymi w uproszczonym planie urządzenia lasów.

§ 27

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **WS:**

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe, śródlądowe-rzeka Kamieniczka.
2. Obowiązuje zachowanie koryta rzeki w stanie naturalnym.

§ 28

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KD-I, 2KD-I, 4KD-I:**

- 1) ustala się następujące przeznaczenie terenów: drogi publiczne – drogi i ulice gminne lokalne,
- 2) prowadzenie remontu i przebudowy dróg w granicach istniejących pasów drogowych.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **3 KD-I:**

- 1) ustala się następujące przeznaczenie terenu: drogi publiczne – drogi gminne lokalne,
- 2) budowa drogi w określonym na rysunku planu pasie drogowym o szerokości 12,0m – poprzez poszerzenie istniejącego pasa drogowego drogi dojazdowej do pól oraz wydzielenie pasa drogowego na przedłużeniu tej drogi,

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KD-d, 2KD-d 3KD-d, 4KD-d, 5 KD-d, 6KD-d**

- 1) ustala się następujące przeznaczenie terenów: drogi publiczne – drogi i ulice gminne dojazdowe,
- 2) określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - a) prowadzenie remontu, przebudowy i budowy drogi 1 KD-d w granicach wyznaczonego pasa drogowego o szerokości minimalnej w liniach rozgraniczających 10,0 m; zalecane wydzielenie pasa drogowego o szerokości 12,0m,
 - b) prowadzenie remontu, przebudowy i budowy dróg 2KD-d i 5KD-d, w granicach wyznaczonych pasów drogowych o szerokości minimalnej w liniach rozgraniczających 8,0m; zalecane wydzielenie pasów drogowych o szerokości 10,0m,
 - c) prowadzenie remontu, przebudowy i budowy dróg 3KD-d i 4 KD-d, w granicach wyznaczonych pasów drogowych o szerokości w liniach rozgraniczających 8,0m,
 - d) prowadzenie remontu, przebudowy i budowy drogi 6KD-d w granicach istniejącego pasa drogowego.

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDW i 2 KDW:**

- 1) ustala się następujące przeznaczenie terenów: drogi wewnętrzne, przeznaczone dla obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenów zabudowy mieszkaniowej,
- 2) budowa dróg w wydzielonych pasach terenu o szerokości 10,0m (drogo oznaczone 1KDW) oraz

o szerokości 8,0m (droga oznaczona 2 KDW); wymagane wydzielenie placu końcowego, umożliwiającego zawracanie pojazdów.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD: tereny komunikacji – teren dawnego pasa drogowego; obowiązuje utrzymanie terenu jako utwardzonego lub zieleni niskiej, bez prawa zabudowy i zadrzewiania; dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 29

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1 EE i 2 EE** ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren stacji transformatorowych,
2. Dopuszcza się remonty i przebudowę istniejących stacji, oznaczonych na rysunku planu 1EE, zgodnie z zasadami określonymi w normach branżowych,
3. Wyznacza się tereny dla realizacji stacji transformatorowej, służących do obsługi projektowanej zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 2EE.

§ 30

Ustala się następujące zasady i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1. Przeznaczonych dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej:
 - 1) zalecana minimalna szerokość nowowydzielanej działki budowlanej dla realizacji zabudowy wolnostojącej 18,0m; dopuszcza się zmniejszenie szerokości działki do 14,0m w uzasadnionych przypadkach; minimalna powierzchnia działki nowo wydzielanej działki budowlanej ok. 600m²,
 - 2) zalecana minimalna szerokość zabudowy zbliżonej 14,0 m; dopuszcza się zmniejszenie szerokości działki do 10,0m w uzasadnionych przypadkach; minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej ok. 350m².
 - 3) dopuszcza się wydzielanie działek budowlanych w drugiej linii zabudowy; warunkiem wydzielania jest utworzenie dojazdu o odpowiedniej szerokości (4,0m dla pojedynczej działki lub 5,0 m dla więcej niż jednej działki) lub ustanowienie odpowiednich służebności dla prowadzenia dojazdu i uzbrojenia o powołanych powyżej szerokościach.
2. Przeznaczonych dla lokalizacji zabudowy rekreacji indywidualnej: minimalne szerokości nowowydzielanych działek budowlanych zgodnie z ust.1, przy minimalnych powierzchniach działek: 980m² dla zabudowy wolnostojącej i 700m² dla zabudowy zbliżonej,
3. Przeznaczonych dla lokalizacji zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej: minimalna szerokość nowowydzielanej działki

budowlanej 20,0m; dopuszcza się zmniejszenie szerokości działki w przypadku, gdy na działkach bezpośrednio sąsiadujących istnieje lub jest projektowana lokalizacja zabudowy o tej samej funkcji.

4. Ustala się następujące zasady i warunki podziału na działki budowlane terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MNU, – 5MN.U:
 - 1) powierzchnia działek 900 – 1800m²,
 - 2) minimalna szerokość działek – 22,0m,
 - 3) wydzielone działki winny mieć bezpośredni dostęp do wydzielonego pasa drogowego.

§ 31

1. Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z warunkami określonymi w ustaleniach niniejszego planu, mogą one być wykorzystywane w sposób dotychczasowy.
2. Dla zabudowy istniejącej, w tym położonej poza terenami wyznaczonymi do zabudowy lub poza liniami ograniczającymi zabudowę, wprowadza się następujące ustalenia:
 - 1) dopuszcza się dokonywanie remontów,
 - 2) dopuszcza się przebudowę, w tym rozbudowę, przy ograniczeniu wielkości projektowanej rozbudowy do 50% w stosunku do istniejącej kubatury budynków,
 - 3) ogranicza się możliwość zmiany sposobu użytkowania tych budynków wyłącznie do funkcji określonych w planie.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 32

Wysokość stawek, służących naliczeniu jednorazowej opłaty pobieranej przez Wójta Gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, w przypadku ich zbycia przez właścicieli lub użytkowników wieczystych, określonych w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości, ustala się na:

- 1) 0 % – dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami, KD(KD-DW, KD-I, KD-d, KW, EE, R, RP, RZ, LS, WS.
- 2) 10% – dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, U, MN, RM, U, MN, UTL, LS, RLS/UTL
- 3) 30 % – dla terenów oznaczonych symbolami: MNDG (R), MNUDG, MN, RM, U,(DG), R, DG, RMDG, (R).

§ 33

Wejście w życie niniejszego planu zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym powoduje utratę mocy obowiązującej następujących planów miejscowych:

- 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w miejscowości Kolonia Klepaczka przy ul, Transportowej przeznaczony dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej (dot. działek nr ew. 81, 82) – Uchwała Nr 49/VI/2003 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 26 czerwca 2003 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 115 poz. 3717,
- 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w miejscowości Kolonia Klepaczka przy ul, Transportowej przeznaczony dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej (dot. działek nr ew. 72/2, 72/4, 73) – Uchwała Nr 55/VII/2003 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 września 2003 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 42 poz. 1340.

§ 34

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.

§ 35

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na: tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Kamienica Polska.

§ 36

Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr inż. Ryszard Niemczyk

**MGMINA KAMIEŃCA POLSKA
MIJESKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY OBSZAR
POŁOŻONY W MIEJSCOWOŚCIACH:
ZAWADA I KOLONIA KLEPACZKA**

RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO
skala podstawowa 1 : 2000 - (pomniejszenie do skali 1 : 5000)

[illegible]

Rysunek stanowi załącznik do Uchwały
Rady Gminy Kamienica Polska Nr 154/XXI z dnia 28.06.2005



**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 154/XXI/2005
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 czerwca 2005 roku**

**Stanowisko Rady Gminy Kamienica Polska
o zgodności miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, obejmującego obszar położony
w miejscowościach Zawada i Kolonia Klepaczka
z Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kamienica Polska**

Działając na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r.: Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492) Rada Gminy stwierdza zgodność rozwiązań przyjętych w planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach Zawada i Kolonia Klepaczka z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica Polska, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 194/XXIV/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, na obszarze tym wskazano następujące kierunki zagospodarowania:

- utrzymanie produkcji rolnej na terenach korzystnych dla prowadzenia produkcji rolnej, z wyznaczeniem terenów dla prowadzenia intensywnej produkcji rolniczej oraz lokalizacji zabudowy związanej z produkcją rolniczą
- lokalizację zabudowy mieszkaniowej na terenach dotychczas wyznaczonych na ten cel oraz w drugiej linii zabudowy (miejscowość Zawada) i dopuszczenie do realizacji zabudowy mieszkaniowej w formie zorganizowanych zespołów (miejscowość Kolonia Klepaczka),
- wyznaczenie terenów dla rozwoju rekreacji (miejscowość Zawada),
- zalesienie terenów o najniższej przydatności do produkcji rolnej (miejscowość Zawada),
- konieczność ochrony przed zabudową terenów łąk położonych wzdłuż rzeki oraz głównych rowów melioracyjnych.

Przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są zgodne z tymi ustaleniami.

Integralną częścią niniejszego stanowiska jest wrys z rysunku „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr inż. Ryszard Niemczyk

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 154/XXI/2005
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 czerwca 2005 roku**

**Stanowisko Rady Gminy Kamienica Polska
o sposobie realizacji i zasadach finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
należących do zadań własnych gminy,
zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, obejmującego
obszar położony w miejscowościach
Zawada i Kolonia Klepaczka**

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r.: Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492), Rada Gminy stwierdza, że:

- I. Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach Zawada i Kolonia Klepaczka należą:
 1. budowa nowych dróg (projektowane wydzielenie lub poszerzenie istniejących dróg) oznaczonych na rysunku planu symbolami:
 - a) 3 KD-I, obejmująca budowę i przebudowę jezdni o łącznej długości ok. 1164m,
 - b) 4 KD-I, obejmująca przebudowę jezdni o długości ok. 604m,
 - c) 1 KD-d, obejmująca przebudowę jezdni o długości ok. 805m,
 - d) 5 KD-d, obejmująca budowę jezdni o długości ok. 190m,
 - e) 2 KD-d, obejmującą przebudowę jezdni o długości ok. 1 537m,
 2. przebudowa istniejących pozostałych dróg lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-I i 2KD-I,
 3. budowa sieci i urządzeń wodociągowych związanych z zaopatrzeniem w wodę pitną oraz ochroną p.poż. w nowowyznaczonych do zabudowy terenach, obejmująca budowę wodociągów o łącznej długości ok. 2500m,
 4. budowa kanałów sanitarnych mających na celu odprowadzenie ścieków z nowowyznaczonych do zabudowy terenów o łącznej długości ok. 2 500m,
 5. budowa wodociągów i kanałów sanitarnych niezbędnych do obsługi terenów zabudowanych i dotychczas projektowanych do zabudowy,
 6. budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych służących do zaopatrzenia projektowanych obiektów budowlanych w energię energetyczną,
 7. budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych

- związanych z oświetleniem projektowanych dróg,
8. w okresie docelowym budowa niezbędnych kanałów deszczowych w projektowanych/istniejących pasach drogowych.
- II. Inwestycje wymienione w pkt I.: 1, 2 oraz 8 będą realizowane przez Gminę i finansowane z budżetu Gminy; realizacja tych inwestycji następować będzie etapowo w dostosowaniu do:
1. wielkości środków przeznaczonych na inwestycje w budżecie gminy,
 2. planów rozwoju sieci drogowej na terenie Gminy Kamienica Polska i planów finansowania budowy dróg gminnych,
 3. zrealizowania systemu sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy, pozwalającej na włączenie do tego systemu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.
- III. Budowa inwestycji wymienionych w pkt I.: 3, 4 i 5 będzie realizowana zgodnie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z

późn. zm.) przy finansowaniu tych inwestycji z budżetu Gminy; realizacja tych inwestycji następować będzie etapowo w dostosowaniu do:

1. wielkości środków przeznaczonych na inwestycje w budżecie gminy,
 2. planów finansowania budowy sieci wodociągowej i sanitarnych na terenie gminy Kamienica Polska,
 3. zrealizowania systemu sieci kanalizacji sanitarnej i niezbędnych przepompowni na terenie gminy, pozwalającej na włączenie do tego systemu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
- IV. Uzbrojenie terenu objętego planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne i ich finansowanie będzie zgodne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1504 z późn. zm.).
- V. Gmina będzie występować o dofinansowanie projektowanych inwestycji z funduszy zewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr inż. Ryszard Niemczyk

2726

UCHWAŁA NR 342/XXVIII/2005 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 21 lipca 2005 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703)

Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Gminy Kłobuck, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

- 1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
- 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogo-

wego,

- 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2

1. Za zajęcie 1m² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
 - 1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 3,00 zł
 - 2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości – 5,00 zł
 - 3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł
2. Za zajęcie 1m² powierzchni chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych ustala się stawkę za każdy dzień zajęcia w wysokości – 1,50 zł.
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych

w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m² pasa drogowego w wysokości – 1,00 zł.

§ 3

Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

- 1) w jezdni – 20,00 zł
- 2) poza jezdnią – 10,00zł
- 3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 160,00 zł

§ 4

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m² powierzchni:

- 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 0,25 zł
- 2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,20 zł
- 3) reklamy – 1,00 zł

2. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust 1 pkt 3 podwyższa się o 100%.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłobuck.

§ 6

Traci moc uchwała Nr 185/XV/2004 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batóg

2727

UCHWAŁA NR XXVIII/5/130/05
Rady Gminy Kobiór

z dnia 5 lipca 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały,
w sprawie nadania Statutu Kobiórskiemu Zakładowi Komunalnemu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o działalności komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r. z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 ze zm.) oraz uchwały Nr XI/5/52/03 z dnia 2 grudnia 2003r.

Rada Gminy
uchwała:

§ 1

Nadaje się Statut Kobiórskiemu Zakładowi Komunalnemu – zakładowi budżetowemu w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVII/3/118/05 z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie nadania Statutu Kobiórskiemu Zakładowi Komunalnemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Ryguła

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/5/130/05
Rady Gminy Kobiór
z dnia 17 maja 2005 r.**

**Statut
Kobiórskiego Zakładu Komunalnego**

Rozdział I

Postanowienia Ogólne.

§ 1

Kobiórski Zakład Komunalny – zwany dalej „zakładem” jest jednostką organizacyjną Gminy Kobiór.

§ 2

Swoją działalność Zakład prowadzi w formie zakładu budżetowego.

§ 3

Zakład może używać nazwy skróconej „K Z K Kobiór”.

§ 4

Siedzibą Zakładu jest Kobiór.

§ 5

Terenem działania Zakładu jest teren Gminy Kobiór oraz objęty granicami administracyjnymi Województwa Śląskiego.

Rozdział II

§ 6

Zakład prowadzi działalność komunalną w zakresie:

- zbiorowego odprowadzania ścieków
- modernizacji i remontów budynków i obiektów gminnych
- utrzymywania porządku i czystości terenów gminnych i innych ogólnodostępnych
- utrzymywania gminnych terenów zielonych
- zarządzanie w imieniu Wójta drogami gminnymi
- utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczególnie oraz gminnych zbiorników wodnych
- utrzymywanie oświetlenia ulicznego
- gospodarowania innymi powierzonymi mu obiektami gminnymi.

§ 7

Szczegółowo zakres zadań określa coroczny plan finansowy Zakładu, stanowiący podstawę jego gospo-

darki finansowej.

Rozdział III

Organizacja Zakładu

§ 8

Zakładem kieruje kierownik, który odpowiada za prawidłową działalność Zakładu.

§ 9

Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Wójt, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 10

Kierownik dokonuje czynności prawnych w granicach upoważnień udzielonych mu przez Wójta.

§ 11

1. Szczegółowo organizację Zakładu określa jego Kierownik w Regulaminie Organizacyjnym, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta.
2. Tryb przewidziany dla wprowadzenia regulaminu organizacyjnego ma zastosowanie również do wprowadzenia w nim zmian.

§ 12

Kierownik Zakładu jest kierownikiem zakładu pracy i zatrudnia oraz zwalnia pracowników, a także realizuje inne obowiązki i prawa pracodawcy.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa.

§ 13

Zakład prowadzi działalność na zasadzie zakładu budżetowego samobilansującego się.

§ 14

Podstawę gospodarki finansowej Zakładu stanowi roczny plan finansowy, sporządzony zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

§ 15

Za prawidłową gospodarkę finansową Zakładu odpowiada Kierownik.

Rozdział V

Postanowienia Końcowe.

§ 16

Niniejszy Statut wchodzi w życie w dacie określonej uchwałą go wprowadzającą.

Zmiany Statutu wymagają formy właściwej dla jego wprowadzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

§ 17

Joachim Ryguła

2728

**UCHWAŁA NR XXVIII/9/134/05
Rady Gminy Kobiór**

z dnia 5 lipca 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 204 z 2004 r. poz. 2086 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.)

RADA GMINY
uchwała:

§ 1

Uchwala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

- 1) prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych i podziemnych
- 2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
- 3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
- 4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 – 3

§ 2

1. Za zajęcie 1m² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych o których mowa w § 1 pkt 1 – 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
 - 1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości
3,00 zł,-
 - 2) przy zajęciu jedni powyżej 20% do 50% szerokości
5,00 zł,-
 - 3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości
8,00 zł,-
2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych,

ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m² pasa drogowego w wysokości 2,00 zł,-.
4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3

1. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
 - 1) na drogowym obiekcie inżynierskim
200,00 zł,-
 - 2) pozostałe elementy
15,00 zł,-
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w ust. 1.

§ 4

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m² powierzchni:
 - 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego
0,50 zł,-
 - 2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów
0,50 zł,-
 - 3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe (koperty) 0,30 zł,- 1m²/doba
 - 4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe 1,00 zł,- 1m²/doba
2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w

wysokości za 1m² powierzchni reklamy
2,00 zł,-
§ 5

Województwa Śląskiego

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 6

PRZEWODNICZĄCY RADY

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Joachim Ryguła

2729

UCHWAŁA NR 227/XXX/2005 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 26 lipca 2005 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Kochanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)

Rada Gminy Kochanowice uchwała:

§ 1

Ustala się odpłatność za realizację świadczeń w zakresie ponad ustalone podstawy programowe wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

§ 2

Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

1. opłaty stałej pokrywającej częściowo koszty przygotowania posiłków i koszty opieki ponad obowiązkowe podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
2. opłaty za wyżywienie dziecka stanowiącej koszt surowca zużytego do przyrządzania posiłków.

§ 3

1. Ustala się opłatę stałą za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Kochanowice w wysokości 65 złotych miesięcznie za 1 dziecko zapisane na całodniowy pobyt i wyżywienie,

2. Ustala się opłatę za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Kochanowice w wysokości 55 złotych miesięcznie za 1 dziecko zapisane na pobyt do godz. 13-tej i korzystające z dwóch posiłków.
3. Ustala się opłatę za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Kochanowice w wysokości 30 złotych miesięcznie za 1 dziecko zapisane na pobyt do godz. 13-tej i korzystające z jednego posiłku.
4. Ustala się opłatę za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Kochanowice w wysokości 30 złotych miesięcznie za 1 dziecko – zapisane do oddziału „O” na pobyt powyżej 5 godzin dziennie i korzystające z trzech posiłków.
5. Stała dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu stanowi 100% wartości surowca użytego do przygotowania posiłków.
6. Ustala się dzienną stawkę żywieniową w wysokości 3,00 zł w tym: śniadanie – 0,70 zł, obiad – 1,90 zł, podwieczorek – 0,40 zł,
7. Ustala się dzienną stawkę żywieniową za gorący napój -0,30 zł.
8. Rodzice uiszczają opłatę, o której mowa w ust. 1 – 6, do 10-go dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez dyrektora.
9. Opłaty, o których mowa w ust. 1 – 4, stanowią dochód gminy Kochanowice.

§ 4

1. Wprowadza się ulgę 50% w odpłatności z tytułu uczęszczania do przedszkola drugiego i następnego dziecka tylko w przypadku uiszczania opłaty za pierwsze dziecko określonej w § 3 ust. 1 i 2.
2. Zwolnienie z opłat określonych w § 3 ust. 1 – 4 przysługuje w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka, spowodowanej chorobą

dziecka, pobytem w szpitalu lub sanatorium przez co najmniej jeden miesiąc.

3. Rodzice nie ponoszą opłat określonych w § 3 ust. 1 – 4 w przypadku wypisania dziecka na okres nie krótszy niż dwa miesiące kalendarzowe.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może zwolnić z ponoszenia opłat określonych w § 3 ust. 1 – 4 na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora przedszkola
5. Zwrot dziennej stawki żywieniowej przysługuje rodzicom, którzy zgłosili nieobecność dziecka w przedszkolu, za każdą nieobecność powyżej jednego dnia.

§ 5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach może zrefundować koszty, o których mowa w § 3, rodzicom spełniającym warunki określone ustawą o pomocy społecznej.

§ 6

Opłaty określone niniejszą uchwałą obowiązują w

Przedszkolu w Kochanowicach, Przedszkolu w Kochanowicach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Traci moc uchwała Nr 132/XVIII/2004 Rady-Gminy Kochanowice z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Kochanowice.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2005 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jerzy Pietrek

2730

UCHWAŁA NR 266 /XXX/2005 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 12 lipca 2005 roku

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w Gminie Koszęcin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Koszęcinie
uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych w Gminie Koszęcin:

- pobyt dziecka w przedszkolu obejmujący 1 posiłek dziennie: **30,00 zł./miesięcznie**,
- pobyt dziecka w przedszkolu obejmujący 2 posiłki dziennie: **60,00 zł. /miesięcznie**,
- pobyt dziecka w przedszkolu obejmujący 3 posiłki dziennie: **70,00 zł. /miesięcznie**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 162/XX/2004 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 17 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w Gminie Koszęcin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Lucjan Karasiewicz

2731

UCHWAŁA NR XLVIII/484/05 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 23 czerwca 2005 r.

w sprawie jednorazowego świadczenia w związku z urodzeniem dziecka.

Na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 8 ust. 2 i art. 7 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) art. 7 ust. 1 pkt 16, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwała

§ 1

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka zwane dalej „świadczeniem” wypłaca się w formie zasiłku celowego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.
2. Świadczenie przysługuje w związku ze zwiększonymi wydatkami związanymi z urodzeniem dziecka.
3. W celu ustalenia prawa do świadczenia, o którym mowa w ust.1 podwyższa się kwotę uprawniającą do korzystania z zasiłku celowego w ten sposób, że przysługuje ono:
 - a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1.844 zł.
 - b) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1.264 zł

4. Ustala się kwotę świadczenia w wysokości 1.000 zł.

§ 2

1. Wnioski o przyznanie świadczenia, osoby ubiegające się o jego przyznanie, mogą składać w terminie do 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka.
2. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia winno być prowadzone w ten sposób, aby od złożenia wniosku do wypłacenia świadczenia nie trwało dłużej niż 1 miesiąc.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

mgr inż. Edward LASOK

2732

UCHWAŁA NR XXVI/372/2005 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 24 czerwca 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pniówek w gminie Pawłowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice przyjętego uchwałą Nr XXXV/240/97 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 listopada 1997 roku, po pozytywnym

zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwała

MIJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA PNIÓWEK W GMINIE PAWŁOWICE.

Ustalenia planu zawierają:
– ROZDZIAŁ 1 – przepisy ogólne,

- ROZDZIAŁ 2 – przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- ROZDZIAŁ 3 – przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego; zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- ROZDZIAŁ 4 – przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
- ROZDZIAŁ 5 – przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
- ROZDZIAŁ 6 – przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
- ROZDZIAŁ 7 – przepisy dotyczące lokalnych warunków, zasad zagospodarowania i standardów kształtowania zabudowy, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, szczególne warunki i zasady zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
- ROZDZIAŁ 8 – przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem oraz sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
- ROZDZIAŁ 9 – przepisy przejściowe i końcowe, w tym stawki procentowe na podstawie których ustala się opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Przedmiotem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego dalej planem jest obszar sołectwa Pniówek o powierzchni 435 ha.

Ustalenia planu dotyczą zasad i warunków rozwoju sfery mieszkaniowo-usługowej i produkcyjnej oraz zasad ochrony środowiska w świetle prognozowanych wpływów eksploatacji złóż węgla przez KWK „Pniówek” w Pawłowicach i KWK „Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju.

§ 2

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pniówek w gminie Pawłowice zwany dalej planem miejscowym stanowią:
 - 1) tekst planu będący treścią uchwały,
 - 2) rysunek planu w skali 1:2000 – załącznik nr 1 .
2. Załącznikami do planu miejscowego są
 - 1) stwierdzenie zgodności planu miejscowego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice” stanowiące załącznik nr 2,
 - 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Pawłowice o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 3,
 - 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowiące załącznik nr 4.

§ 3

1. Rysunek planu obowiązuje w zakresie:
 - 1) ustalonych graficznie granic opracowania planu,
 - 2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 3) ustalonych symbolami literowymi sposób przeznaczenia i użytkowania terenów,
 - 4) ustalonych graficznie stref ochronnych od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
2. Zastosowane na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 symbole cyfrowe i literowe oznaczają:
 - 1) oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenu w granicach obszaru objętego planem,
 - 2) oznaczenia literowe – podstawowe przeznaczenie terenu.
3. Symbole literowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oznaczają następujące podstawowe przeznaczenie terenu:
 - 1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej intensywności
 - 2) MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
 - 3) UP – tereny usług publicznych

- 4) U – tereny zabudowy usługowej
 - 5) P – tereny działalności produkcyjnej, składów i magazynów
 - 6) ZP – tereny zieleni parkowej
 - 7) ZL – tereny lasów
 - 8) ZR – tereny przeznaczone do zalesień
 - 9) ZM – tereny ogrodów przydomowych
 - 10) ZI – tereny zieleni izolacyjnej
 - 11) ZŁ – tereny zieleni łęgowej i niskiej
 - 12) R – tereny rolnicze
 - 13) RZ – tereny łąk i pastwisk
 - 14) ZD – tereny ogrodów działkowych
 - 15) KDD – tereny publicznych dróg dojazdowych
 - 16) KDL – tereny publicznych dróg lokalnych
 - 17) KDZ – tereny publicznych dróg zbiorczych
 - 18) KDG – tereny publicznych dróg głównych
 - 19) KS – tereny obsługi komunikacji
 - 20) ITK – tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja
 - 21) WS – tereny wód powierzchniowych
 - 22) KR – tereny ścieżek rowerowych
 - 23) KK – tereny kolei.
4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
- 1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
 - 2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Pawłowice,
 - 3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
 - 4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:2000,
 - 5) przeznaczeniu podstawowemu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi,
 - 6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia dopuszczone do realizacji w przepisach niniejszej uchwały,
 - 7) użytkowaniu terenu – należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,
 - 8) celach publicznych – należy przez to rozumieć przeznaczenie na cele publiczne wymienione w obowiązującej ustawie o gospodarce nieruchomościami,
 - 9) terenach publicznych – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do użytku publicznego, ogólnodostępne,
 - 10) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi, których głównym realizatorem są władze samorządowe lub państwowe,
 - 11) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi, których wyróżnikiem jest czysto rynkowy charakter,
 - 12) obiektach i urządzeniach produkcyjnych o ma-

łej uciążliwości dla otoczenia – należy przez to rozumieć takie przedsięwzięcia, które na podstawie przepisów szczególnych nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,

- 13) strefie uciążliwości, strefie ochronnej, technicznej lub strefie kontrolowanej od sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć:
 - a) strefę negatywnego oddziaływania na ludzi zamieszkujących na stałe lub zagrożenia wybuchem, o której szerokości i sposobie zagospodarowania mówią przepisy szczególne,
 - b) pas terenu wzdłuż sieci po obu jej stronach pozwalający na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku awarii na jej usunięcie. Szerokość tej strefy ustala się na podstawie rodzaju sieci, średnicy i głębokości posadowienia,
- 14) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć proporcję powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych obiektu do powierzchni terenu przeznaczonego do jego realizacji i funkcjonowania,
- 15) maksymalnej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć odległość pomiędzy najwyższym położonym elementem dachu a poziomem terenu,
- 16) budynkach towarzyszących zabudowie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże oraz budynki przeznaczone na usługi komercyjne dopuszczone do realizacji na terenach mieszkaniowych.

Rozdział 2

Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

§ 4

- 1. Ustala się następujące dopuszczalne przeznaczenie i użytkowanie:
 - 1) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **1 MN÷37 MN i 39 MN÷65 MN** z podstawowym przeznaczeniem na budynki jednorodzinne, wolnostojące, bliźniacze i szeregowe oraz małe domy mieszkalne:
 - a) budynki gospodarcze,
 - b) garaże wbudowane lub zblokowane z budynkiem mieszkalnym lub gospodarczym, także na działkach sąsiednich, w wypadku

- zlokalizowania ich w granicy działek,
- c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - d) ogrody przydomowe i sady,
 - e) miejsca postojowe dla samochodów na potrzeby mieszkańców
- 2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **38 MN** z podstawowym przeznaczeniem na budownictwo socjalne:
- a) budynki gospodarcze,
 - b) ogrody przydomowe,
- 3) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **66 MU÷78 MU** z podstawowym przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniowo-usługową:
- a) garaże wbudowane lub zblokowane z budynkiem mieszkalnym lub usługowym,
 - b) parkingi na potrzeby mieszkańców i korzystających z usług,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
- 4) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **79 UP÷81 UP** z podstawowym przeznaczeniem na usługi publiczne:
- a) usługi komercyjne stanowiące uzupełnienie usług publicznych,
 - b) miejsca postojowe dla samochodów,
 - c) drogi wewnętrzne i place nawrotowe,
 - d) ciągi piesze, trasy rowerowe,
 - e) zieleń parkowa, zadrzewienia, trawniki, urządzenia małej architektury,
 - f) place i urządzenia dla organizacji imprez masowych,
 - g) sieci i urządzenia podziemne infrastruktury technicznej,
 - h) mieszkania dla osób związanych ze służbą publiczną (nauczycieli, urzędników, policjantów, lekarzy), a na terenie **80 UP** mieszkania w zabudowie wielorodzinnej,
- 5) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **82 U; 83 U oraz 87 U i 88 U** z podstawowym przeznaczeniem na budynki i urządzenia usługowe pełniące funkcję usług komercyjnych:
- a) hurtownie, składy, magazyny,
 - b) obiekty produkcyjne rzemiosła,
 - c) drogi dojazdowe i place manewrowe,
 - d) garaże boksowe,
 - e) parkingi na potrzeby prowadzących działalność usługową i korzystających z usług,
 - f) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - g) zieleń towarzysząca i izolacyjna,
- 6) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **84 U÷86 U i 123 U** z podstawowym przeznaczeniem na budynki i urządzenia usługowe pełniące funkcję usług komercyjnych:
- a) drogi dojazdowe i place gospodarcze,
 - b) parkingi na potrzeby prowadzących działalność usługową i korzystających z usług,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - d) zieleń towarzysząca oraz urządzenia małej architektury,
 - e) mieszkania dla prowadzących działalność usługową,
- 7) z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 pkt 1÷8 na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **89 R/MN-94 R/MN** z podstawowym przeznaczeniem na budynki jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze i szeregowe, budynki gospodarcze, garaże wbudowane lub zblokowane z budynkiem mieszkalnym lub gospodarczym, także na działkach sąsiednich w wypadku zlokalizowania ich w granicy działek:
- a) uprawy rolne
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - c) drogi gospodarcze i drogi obsługujące przyszły program mieszkaniowy,
- 8) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **95 ZP** z podstawowym przeznaczeniem na zieleń parkową:
- a) obiekty gastronomiczne,
 - b) ścieżki rowerowe, ciągi spacerowe,
- 9) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **96 ZP** z podstawowym przeznaczeniem na zieleń parkową, leśną:
- a) urządzenia służące organizacji imprez masowych,
 - b) urządzenia sportu i rekreacji,
 - c) aleje spacerowe,
 - d) ścieżki rowerowe,
 - e) pola biwakowe,
 - f) trasy biegowe, przełajowe, narciarskie,
- 10) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **97 ZL÷106 ZL** z podstawowym przeznaczeniem na gospodarcze wykorzystanie lasów:
- a) ścieżki rowerowe i spacerowe oraz urządzenia związane z ich obsługą,
 - b) sieci infrastruktury technicznej w wypadku braku innych możliwości wytrasowania,
- 11) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **107 ZR÷109 ZR Z** podstawowym przeznaczeniem na zalesienia:
- a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - b) ścieżki rowerowe oraz urządzenia i obiekty związane z ich obsługą,
- 12) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **110 ZW÷122 ZM** z podstawowym przeznaczeniem na ogrody przydomowe:
- a) urządzenia rekreacyjne, altany,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń zwarta o funkcji izolacyjnej,

- 13) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **124 ZI÷127 ZI** z podstawowym przeznaczeniem na zieleń izolacyjną:
 - a) zwarta zieleń wysoka,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie powodujące wyłączenia z możliwości wprowadzenia zieleni,
 - c) drogi dojazdowe, wewnętrzne,
 - 14) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **128 ZŁ÷141 ZŁ** z podstawowym przeznaczeniem na zieleń łęgową i niską:
 - a) rolnicze wykorzystanie łąk i pastwisk,
 - b) ścieżki rowerowe i ciągi piesze,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - 15) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **142 R÷158 R** z podstawowym przeznaczeniem na rolnicze wykorzystanie gruntów ornych:
 - a) drogi gospodarcze,
 - b) zieleń śródpolna,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - d) ścieżki rowerowe
 - 16) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **159 RZ÷163 RZ** z podstawowym przeznaczeniem na rolnicze wykorzystanie łąk i pastwisk:
 - a) drogi gospodarcze,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - c) ścieżki rowerowe,
 - 17) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **164 ZD i 165 ZD** z podstawowym przeznaczeniem na ogrody działkowe:
 - a) dom działkowca z pomieszczeniami administracyjnymi, sanitarnymi i gospodarczymi,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - c) altany,
 - d) parkingi, plac gospodarczy,
 - e) plac zabaw dla dzieci,
 - f) boiska do gier małych (siatkówka, koszykówka),
 - g) urządzenia małej architektury,
 - 18) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **166 KDG; 167 KDZ; 168 KDL÷171 KDL; 172 KDD÷181 KDD** oraz **194 KDD** z podstawowym przeznaczeniem na drogi publiczne:
 - a) jezdnie, chodniki, pobocza, obiekty inżynierskie,
 - b) urządzenia związane z funkcjonowaniem i organizacją ruchu kołowego,
 - c) sieci infrastruktury technicznej,
 - d) trasy rowerowe,
 - e) zieleń niska,
 - 19) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **196 KS i 197 KS** z podstawowym przeznaczeniem na obsługę komunikacji kołowej:
 - a) parkingi i zespoły garażowe,
 - b) stacje obsługi samochodów i stacje paliw,
 - c) place manewrowe,
 - d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - 20) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **182 ITK÷186 ITK** z podstawowym przeznaczeniem na infrastrukturę techniczną: obiekty i urządzenia techniczne służące przesyłowi i gromadzeniu wód deszczowych,
 - 21) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **187 WS÷190 WS** z podstawowym przeznaczeniem na wody powierzchniowe: urządzenia i działania zmierzające do zachowania spływu i poprawy czystości wód,
 - 22) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **191 KR i 192 KR** z przeznaczeniem na ścieżki rowerowe,
 - 23) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **193 KK** z podstawowym przeznaczeniem na linie kolejowe:
 - a) obiekty inżynierskie,
 - b) obiekty i urządzenia związane z obsługą transportu kolejowego,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - d) drogi wewnętrzne,
 - 24) na terenach z podstawowym przeznaczeniem na obiekty produkcyjne, składy i magazyny oznaczonych na rysunku planu symbolem **195 P**:
 - a) bocznica i stacja kolejowa górnicza,
 - b) drogi wewnętrzne, place manewrowe,
 - c) parkingi, zespoły garaży boksowych,
 - d) zieleń towarzysząca
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zabronione przeznaczenie i użytkowanie terenów:
- 1) na terenach mieszkaniowych o symbolach **MN**:
 - a) obiekty i urządzenia produkcyjne i hodowlane,
 - b) magazyny i place składowe,
 - c) usługi rzemieślnicze uciążliwe dla otoczenia,
 - d) zespoły garaży boksowych,
 - 2) na terenach mieszkaniowo-usługowych o symbolach **MU**:
 - a) obiekty i urządzenia produkcyjne i hodowlane,
 - b) usługi rzemieślnicze o uciążliwości wykraczającej poza granice działki na której prowadzona jest działalność,
 - c) magazyny otwarte i place składowe,
 - 3) na terenach usług publicznych o symbolach **UP**:

- usługi komercyjne uciążliwe dla otoczenia,
- 4) na terenach usług o symbolach **U**:
usługi rzemieślnicze o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu
- 5) na terenach o symbolach **RZ, ZŁ, ZI, ZL, R**:
obiekty kubaturowe.
- 3. Ustalane na rysunku planu linie rozgraniczające są obligatoryjnym wydzieleniem terenów o różnych funkcjach i różnych przeznaczeniach.

Rozdział 3

Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 5

1. Realizację zabudowy i przekształcenia zagospodarowania muszą uwzględniać wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
2. Wymogi o których mowa w ust. 1 spełnione będą jeżeli:
 - 1) realizacja zabudowy uzupełniającej nawiązywać będzie do istniejących ciągów ulicznych w linii zabudowy, formy i wysokości, dachów, użytych materiałów elewacyjnych,
 - 2) z realizacją zabudowy usługowej nastąpi jednocześnie urządzenie parkingów, zieleni i małej architektury,
 - 3) przestrzegane będą przepisy rozdziału 7 niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się obszary, których użytkowanie i zagospodarowanie powinno być podporządkowane potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania różnorodności biologicznej:
 - 1) tereny leśne o łącznej powierzchni 50 ha, położone w południowo-wschodniej części sołectwa, wraz z doliną potoku przy ul. Słowików, oznaczone na rysunku planu symbolami **99 ZL i 100ZL**,
 - 2) tereny leśne o łącznej powierzchni 20 ha, położone w części zachodniej sołectwa, w sąsiedztwie linii kolejowej, oznaczone na rysunku planu symbolem **101 ZL i 102 ZL**,
 - 3) źródłowy obszar Pawłówek, na wschód od zrehabilitowanej hałdy KWK „Pniówek” oznaczony na rysunku planu symbolem **140 ZŁ**.
2. Obszary wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 wymagają przebudowy drzewostanu z dostosowaniem składu gatunkowego do wyższego poziomu wód gruntowych wywołanego osiadaniem terenu na skutek eksploatacji górniczej.

3. Obszary wymienione w ust. 1 wymagają ochrony przed zalewiskami powstałymi w wyniku osiadania terenu o którym mowa w ust. 2.

§ 7

Na obszarze objętym planem brak obiektów zabytkowych i posiadających walory zabytkowe oraz wymagających ochrony dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 4

Przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 8

1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się wpływy eksploatacji górniczej określone dla terenu górniczego „Krzyżowice III” przez KWK „Pniówek” i dla terenu górniczego „Jastrzębie Górne” przez KWK „Zofiówka” jako prognozowane do roku 2020.
2. Na rysunku planu na podstawie map prognozowanych wpływów przedstawionych przez wymienione w ust. 1 zakłady górnicze oznaczono orientacyjne zasięgi wpływów III÷V kategorii oraz orientacyjne zasięgi nieek bezodpływowych.
3. Na podstawie uгод zawartych pomiędzy KWK „Pniówek” i KWK „Zofiówka”, a Gminą Pawłowice ustala się zakaz realizacji zabudowy w terenach występowania wpływów V kategorii oraz dopuszczenie zabudowy terenów objętych zasięgiem nieek bezodpływowych.

§ 9

1. Na obszarze objętym planem występują zbiorniki wód podziemnych:
 - 2) UPWP Rejon Małej Wisły (Użytkowy Poziom Wód Podziemnych),
 - 3) GZWP Q7 Jastrzębie (Główny Zbiornik Wód Podziemnych) – OWO (obszar wysokiej ochrony).
2. Na terenach występowania zbiorników wód podziemnych zabronione jest użytkowanie terenu oraz realizacja obiektów i urządzeń zagrażających jakości wód podziemnych.
 1. Ustala się konieczność sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej dla inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne.

§ 10

Na terenach objętych planem nie występuje zagrożenie osuwania się ziemi i niebezpieczeństwo powodzi.

Rozdział 5

Przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 11

Ustala się, że obszarami przestrzeni publicznej są tereny przeznaczone w planie na:

- 1) usługi publiczne oznaczone na rysunku planu symbolem **79 UP÷81 UP**,
- 2) zieleń parkową oznaczoną na rysunku planu symbolem **95 ZP i 96 ZP**,
- 3) drogi publiczne oznaczone na rysunku planu symbolami **166 KDGP; 167 KDZ; 168 KDL÷171 KDL; 178 KDD÷181 KDD oraz 194 KDD**,
- 4) ścieżki rowerowe oznaczone na rysunku planu symbolami **191 KR i 192 KR**,
- 5) ogólnodostępne parkingi oznaczone na rysunku planu symbolem **196 KS**.

§ 12

1. Ustala się, że teren oznaczony na rysunku planu symbolem **79 UP** stanowić będzie centrum usługowe sołectwa skupiające obiekty i urządzenia służące celom publicznym z dopuszczeniem usług komercyjnych.
2. Ustala się kompleksową realizację obiektów usługowych, co oznacza, że wraz z budynkami realizowana będzie infrastruktura techniczna, parkingi dla korzystających z usług oraz zagospodarowanie otoczenia elementami małej architektury i zielenią.

Rozdział 6

Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 13

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się następujące linie rozgraniczające dróg i normatywy wyliczenia miejsc parkingowych:
 - 1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgraniczających:
 - a) 35m drogi głównej,
 - b) 20m drogi zbiorczej,
 - c) 12m drogi lokalnej,
 - d) 10m drogi dojazdowej,
 - 2) minimalna ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
 - a) 35 miejsc na 1000m² powierzchni użytkowej obiektów usług administracji i bezpieczeństwa publicznego,
 - b) 45 miejsc na 1000m² powierzchni użytkowej obiektów usług handlu,

- c) 50 miejsc na 100 miejsc konsumenckich w restauracjach, kawiarniach i innych obiektów gastronomicznych,
 - d) 50 miejsc na 100 miejsc w kinach, salach widowiskowych,
 - e) 30 miejsc na 1000m² powierzchni użytkowej przychodni zdrowia,
 - f) 20 miejsc na 100 użytkowników obiektów rekreacyjnych i sportowych,
 - g) 2 miejsca na 100m² powierzchni całkowitej obiektów działalności rzemieślniczej.
2. Dopuszcza się poszerzenie lub zwężenie linii rozgraniczających dróg, o których mowa w ust. 1 zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Dopuszcza się obsługę programu mieszkaniowego na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **89 R/MN-94 R/MN** wewnętrznymi drogami niepublicznymi pod warunkiem, że minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wyniesie 8,0 m.

§ 14

1. Ustala się możliwość realizacji ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg oraz poza tymi liniami.
2. Ustala się minimalną szerokość:
 - 1) 1,5m dla ścieżek jednokierunkowych,
 - 2) 2,0m dla ścieżek dwukierunkowych
3. Skrzyżowania ścieżek rowerowych z drogami wykonane zostaną jako wydzielone pasy przy przejściach dla pieszych.

§ 15

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 - 1) dostawę wody z sieci Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów z rurociągu magistralnego (Ø 600 za pośrednictwem sieci rozdzielczej,
 - 2) utrzymuje się przebiegi:
 - a) rurociągu magistralnego Ø 600 przez na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:
wodociąg Ø 600: **84 U; 89 R/MN; 142 R; 143 R; 147 R÷149 R; 152 R; 153 R; 162 RZ; 167 KDZ; 174 KDD; 175 KDD; 181 KDD; 191 KR; 193 KK**,
 - b) rurociągów o znaczeniu przesyłowym tak dla potrzeb ludności jak i przemysłu: **39 MN; 40 MN; 42 MN; 50 MN; 56 MN; 70 MN; 80 UP; 87 U; 195 P; 90 R/MN; 95 ZP; 98 ZL; 103 ZL; 105 ZL; 106 ZL; 107 ZL; 116 ZM; 125 ZL; 130 ZL; 132 ZL; 139 ZL; 141 ZL; 142 R; 143 R; 148 R; 149 R; 152 R; 154 R; 159 RZ; 160 RZ; 165 ZD; 167 KDZ; 168 KDL; 169 KDD; 172 KDD÷175 KDD; 196 KS; 185 ITK; 187 W; 193 KK**,
 - 3) projektuje się przebiegi sieci wodociągowej do

- terenów nie objętych siecią wzdłuż w liniach rozgraniczających dróg i ulic,
- 4) projektowaną sieć wodociągową należy wraz z siecią istniejącą łączyć w układ pierścieniowy,
 - 5) ilość dostarczanej wody należy przyjmować zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody”
2. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:
- 1) rozdzielić system kanalizacji z odprowadzeniem ścieków bytowych na oczyszczalnię ścieków, a wód opadowych i roztopowych do rowów i cieków poprzez system kanalizacji deszczowej,
 - 2) utrzymuje się istniejący system kolektorów grawitacyjnych i tłocznych przebiegających przez tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: **38 MN; 41 MN; 77 UP; 123 U; 97 ZL; 122 ZM; 123 ZM; 138 ZŁ; 139 ZŁ; 155 R; 167 KDZ; 168 KDL; 169 KDD; 172 KDD; 184 ITK; 185 ITK; 188 W; 192 KR; 193 KR,**
 - 3) projektuje się grawitacyjno-pompowy system kanalizacji sanitarnej z przerzutem ścieków na gminną oczyszczalnię,
 - 4) projektuje się grawitacyjny system odprowadzania wód opadowych i roztopowych prowadzący wzdłuż dróg i ulic, a dla terenów bezodpływowych przetłoczenie wód, w celu dalszego grawitacyjnego spływu,
 - 5) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków bytowych w szczelnych zbiornikach z okresowym ich opróżnianiem i wywozem ścieków na oczyszczalnię,
 - 6) lokalizację przepompowni ścieków na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **182 ITK i 183 ITK.**
3. W zakresie zaopatrzenia w gaz i ciepło ustala się:
- 1) dostawę gazu sieciowego ziemnego z przeznaczeniem dla przemysłu oraz celów grzewczych i przygotowania posiłków,
 - 2) utrzymuje się przebiegi sieci gazowej przez tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: **1 MN÷3MN; 7 MN; 11 MN; 13 MN; 20 MN; 24 MN÷26 MN; 33 MN÷37 MN; 39 MN÷43 MN; 46 MN; 49 MN; 50 MN; 53 MN÷55 MN; 62 MN; 66 MU; 67 MU; 69 MU; 70 MU; 72 MU; 80 UP; 195 P; 89 R/MN; 90 R/MN; 94 R/MN; 95 ZP; 98 ZL; 106 ZL; 107 ZR; 108 ZR; 122 ZM; 113 ZM; 115 ZM; 117 ZM; 122 ZM; 123 ZM; 125 ZL; 128 ZŁ; 129 ZŁ; 138 ZŁ÷140 ZŁ; 142 R; 143 R; 145 R÷155 R; 158 R; 159 RZ; 160 RZ; 162 RZ; 165 ZD; 166 KDGP; 167 KDZ; 168 KDL; 169 KDD; 170 KDL; 171 KDL; 172 KDD÷175 KDD; 180 KDD; 181 KDD; 196 KS; 185 ITK; 187 W; 191 KR; 193 KR,**
 - 3) projektowaną sieć gazową należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic,
 - 4) dla sieci gazowych należy stosować strefy uciąż-

- liwości i kontrolowane zgodnie z:
- a) dla sieci istniejących zgodnie z „Rozporządzeniem z 7.12.1995 Dz. U. Nr 139 poz. 686,
 - b) dla sieci projektowanych zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
- 1) dostawę energii do głównego punktu zasilania siecią napowietrzną 110 kV,
 - 2) do stacji transformatorowych 20/0,4 kV z napowietrznych sieci 20 kV,
 - 3) utrzymuje się przebiegi istniejących linii:
 - a) **110 kV przez tereny: 41 MN; 87 U; 195 P; 95 ZP; 124 ZL; 140 ZŁ; 155 R; 158 R; 165 ZD; 168 KDL; 169 KDL; 172 KDD; 196 KS; 197 KS,**
 - b) **20 kV przez tereny: 8 MN; 9 MN; 11 MN; 13 MN; 25 MN; 26 MN; 36 MN; 37 MN; 42 MN; 43 MN; 69 MU; 72 MU; 81 U; 195 P; 90 R/MN; 91 R/MN; 94 R/MN; 117 ZM; 120 ZM; 122 ZM; 123 ZM; 125 ZL; 128 ZŁ; 129 ZŁ; 131 ZŁ; 134 ZŁ; 137 Z÷139 ZŁ; 149 R÷153 R; 155 R; 164 ZD; 167 KDZ; 168 KDL; 170 KDL; 171 KDL; 172 KDD; 176 KDD; 180 KDD; 181 KDD; 184 ITK; 186 ITK; 187 W; 188 W; 191 KR; 193 KR,**
 - 4) utrzymuje się lokalizację stacji transformatorowych w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **13 MN; 43 MN; 81 U; 123 ZM; 134 ZŁ; 149 R,**
 - 5) projektuje się lokalizację stacji transformatorowych w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: **149 R; 89 R/MN; 153 R.**

Rozdział 7

Przepisy dotyczące lokalnych warunków, zasad zagospodarowania i standardów kształtowania zabudowy, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy oraz szczególne warunki i zasady zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 16

1. Każdy teren przeznaczony do zabudowy musi mieć dostęp do drogi publicznej, bezpośrednio lub za pośrednictwem drogi przechodzącej przez teren sąsiedni, przy czym dopuszcza się możliwość dojazdów do zabudowy na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **MN** na zasadzie służebności drogowej.
2. W przypadku podziału nieruchomości na której w planie ustalono realizację drogi dopuszcza się jedynie taki podział geodezyjny, który uwzględni wydzielenie tej drogi zgodnie z rysunkiem planu.

3. Na terenach wyznaczonych w planie do zabudowy na których nie wyznaczono publicznych ulic dojazdowych i ciągów pieszojezdnych ich wydzielanie jest możliwe wyłącznie jeżeli będą miały szerokość w liniach rozgraniczających określonych w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. „d”.

§ 17

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1 MN÷65 MN; 66 MU÷78 MU; 79 UP÷81 UP; 82 U÷86 U** ustala się następujące szczególne warunki i zasady ich zagospodarowania oraz standardy kształtowania zabudowy:
- 1) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy dla realizacji nowej zabudowy od strony dróg publicznych, które ustala się następująco:
 - a) od drogi głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem **166 KDG** w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni:
30m – dla zabudowy mieszkaniowej
20m – dla zabudowy usługowej
 - b) od drogi zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem **167 KDZ**:
20m – dla zabudowy mieszkaniowej
15m – dla zabudowy usługowej,
 - c) od dróg lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami **168 KDL÷171 KDL**:
10m – dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej
 - d) od dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami **172 KDD÷181 KDD, 194 KDD**:
8m – dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej
 - 2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **1 MN÷65 MN**:
 - a) minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek dla zabudowy jednorodzinnej:
 - wolnostojącej 700m²
 - bliźniaczej 600m²
 - szeregowej 300m²
 - b) przeznaczenie co najmniej 40 % działki na zagospodarowanie zielenią,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne (parter, piętro i poddasze użytkowe), przy czym maksymalna wysokość zabudowy od poziomu terenu nie może być większa niż 12m,
 - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,4, minimalny 0,2,
 - e) z zastrzeżeniem lit. „g” konieczność dostosowania kształtu dachu dla nowych budynków do formy dachów zabudowy istniejącej w otoczeniu przy zastosowaniu tej samej formy dachu w wypadku zespołów zabudowy lub budynków w ciągach ulicznych,
 - f) w przypadku realizacji dachów spadzistych konieczność stosowania kątów spadku połaci dachowych 30° – 45°, główną kalenicą usytuowaną równolegle do drogi,
 - g) wyżej wymienione warunki i zasady należy stosować także w wypadku modernizacji, przebudowy lub rozbudowy budynków istniejących,
 - 3) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **79 UP÷81 UP i 82 U÷86 U**:
 - a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,8
 - b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,2,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne, a dla terenu **80 UP** – 4 kondygnacje nadziemne,
 - d) w ramach poszczególnych inwestycji przeznaczenia co najmniej 20 % powierzchni terenu na zieleń,
 - e) zaleca się kształtowanie zewnętrznej formy poszczególnych zespołów usługowych w sposób jednolity pod względem użytych materiałów elewacyjnych, rozwiązań detalu architektonicznego oraz logo reklamowego firmy,
 - f) realizacja miejsc postojowych od strony drogi publicznej,
 - 4) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **66 MU÷78 MU**:
 - a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,6,
 - b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,2,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne,
 - d) kompleksowa realizacja zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
 - e) zaleca się kształtowanie zewnętrznej formy zabudowy mieszkaniowej i usługowej w sposób jednolity pod względem użytych materiałów elewacyjnych, rozwiązań detalu architektonicznego,
 - f) umożliwienie użytkowania obiektów usługowych przez osoby niepełnosprawne.
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **ZP, ZD, ZM** ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania oraz standardy kształtowania zabudowy:
- 1) na terenach o symbolu **95 ZP**:
 - a) dopuszczone w § 4 ust. 8 obiekty mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne,
 - b) tereny nie urządzone zielenią nie mogą przekraczać 5 % powierzchni całego terenu wydzielonego na rysunku planu dla zieleni parkowej,
 - 2) na terenach o symbolach **164 ZD i 165 ZD** oraz **110 ZM÷122 ZM**:
 - a) dopuszczone w § 4 ust. 18 obiekty mogą być

- wyłącznie jednokondygnacyjne,
- b) altany nie mogą mieć większej powierzchni niż 24m², a ich wysokość mierzona od poziomu terenu do najwyższego położonego elementu dachu nie może przekraczać 3,5m,
 - c) zachowanie odległości obiektów minimum 4m od granicy terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **164 ZD i 165 ZD** lub lokalizacja w granicy działki nie przylegającej do drogi publicznej,
 - d) tereny zabudowane obiektami i nie urządzone ogrodami nie mogą przekraczać 30% powierzchni całego terenu wydzielonego na rysunku planu dla ogrodów działkowych.
3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **R, RZ, ZŁ, ZI, ZL, ZR** ustala się następujące szczególne warunki i zasady zagospodarowania:
- 1) Z zastrzeżeniem pkt 2 zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych,
 - 2) Możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z gospodarką rolną lub leśną,
 - 3) możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury.
4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **KD, KK, KS** ustala się następujące szczególne warunki i zasady zagospodarowania:
- 1) możliwość realizacji w pasie drogowym urządzeń związanych z organizacją ruchu kołowego,
 - 2) możliwość modernizacji zboczy skarp istniejących wzdłuż linii kolejowych,
 - 3) możliwość realizacji ekranów akustycznych w pasie drogowym drogi głównej oznaczonej na rysunku planu symbolem **166 KDG**.

Rozdział 8

Przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem oraz sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 18

Nie ustala się terenów, na których realizacja zabudowy i przekształcenia ich zagospodarowania wymagają scalenia i podziału nieruchomości.

§ 19

1. Ustala się tymczasowe rolnicze wykorzystanie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **89 R/MU÷94 R/MN** z możliwością ich zabudowy budynkami mieszkalnymi w przypadkach:
- 1) na terenach o symbolu **89 R/MN** po realizacji

- zabudowy na terenach o symbolu **3 MN÷5 MN** w całym ciągu drogi **171 KDL**,
 - 2) na terenach o symbolu **90 R/MN** po realizacji zabudowy na terenach o symbolu **50 MN** w całym ciągu drogi **181 KDD**,
 - 3) na terenach o symbolu **91 R/RM** po realizacji zabudowy na terenach o symbolu **11 MN** w całym ciągu dróg **170 KDL i 171 KDL**,
 - 4) na terenach o symbolu **92 R/MN** po realizacji zabudowy na terenach o symbolach **14 MN i 15 MN** w całym ciągu drogi **170 KDL**,
 - 5) na terenach o symbolu **93 R/MN** po realizacji zabudowy na terenach o symbolach **12 MN i 13 MN** w całym ciągu drogi **170 KDL**,
 - 6) na terenach o symbolu **94 R/MN** po realizacji zabudowy na terenach o symbolach **7 MN i 8 MN** w całym ciągu drogi **171 KDL**.
2. Ustala się, że tereny rolne do czasu zagospodarowania zgodnie z planem pozostają w rolniczym użytkowaniu.
3. W warunkach tymczasowego użytkowania terenów o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:
- 1) realizację dróg dojazdowych
 - 2) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - 3) uprawy rolne i ogrodnictwo bez trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń.

Rozdział 9

Przepisy przejściowe i końcowe, w tym stawki procentowe na podstawie których ustala się opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

§ 20

Na terenach objętych planem tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pniówek – Gmina Pawłowice przyjętego Uchwałą Nr VI/39/94 Rady Gminy Pawłowice w dniu 1 grudnia 1994 rok ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego.

§ 21

- 1. Dla terenu objętego planem ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
- 2. W związku z ust. 1 Wójt Gminy nie będzie pobierał opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 22

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 23

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel



PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/372/2005
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 24 czerwca 2005 roku**

**Stwierdzenie zgodności miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Pniówek w gminie Pawłowice z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Pawłowice”**

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pniówek jest zgodny z kierunkami rozwoju i kształtowania struktury funkcjonalno przestrzennej określonymi w polityce przestrzennej wynikającej z ustalonych dla sołectwa funkcji gospodarczych oraz rozwoju mieszkalnictwa i usług w świetle istniejących


i prognozowanych uwarunkowań górniczych. W zakresie rozwiązań komunikacyjnych przyjęto dopuszczony w studium alternatywny przebieg drogi wojewódzkiej DW 933 obwodnicą południową, ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Pniówek uchwalonym Uchwałą Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Oznacza to rezygnację z trasy obwodnicy wyznaczonej w studium na obszarze objętym planem.

Załącznik:
Kopia fragmentu rysunku nr 1 –
„Ustalenia studium” – skala 1:10 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel





PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik nr 3

**Do Uchwały Nr XXVI/372/2005
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 24 czerwca 2005 roku**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Lp.	Nr uwagi w dokumentacji formalno- prawnej	Data wpływu uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	8.	24.05.2005 r.	Wprowadzenie do planu linii napowietrznej 110 KV relacji EC- Zofiówka i KWK Priówek	Przebieg trasy oznaczony na mapie w skali 1 : 1000	Tereny rolnicze, łąk i pastwisk, zieleni izolacyjna.		●
2.	10.	23.05.2005 r.	Wyłączenie z opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Priówek terenów przewidzianych do zajęcia w związku z projektowaną przebudową wiaduktu i dróg najazdowych w ciągu DW 933 na ul. Pszczyńskiej	Teren oznaczony na mapie w skali 1 : 1000	Tereny dróg publicznych, tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej i ogrodów przydomowych		●

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/372/2005
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 24 czerwca 2005 roku**

**Rozstrzygnięcia dotyczące źródeł finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej**

1. Ustala się finansowanie kosztu budowy dróg w kwocie 3 192,2 tys. zł z następujących źródeł:
 - środki własne Gminy – 867,7 tys. zł
 - Fundusz Górnośląski (maksymalnie 70 % wartości kosztów przygotowania inwestycji oraz opracowania dokumentacji projektowej) 90,0 tys. zł
 - programy pomocowe Unii Europejskiej (70%) 2 234,5 tys. zł
2. Ustala się finansowanie kosztu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 7 639,5 tys. zł z następujących źródeł:

- środki własne Gminy 1 889,5 tys. zł
 - programy pomocowe Unii Europejskiej (70 %) 5 348,0 tys. zł
 - Fundusz Górnośląski 200,0 tys. zł
 - kredyt bankowy (5 %) 382,0 tys. zł
3. Ustala się finansowanie kosztu budowy sieci wodociągowej w kwocie 914 tys. zł z następujących źródeł:
 - środki własne Gminy 274,0 tys. zł
 - programy pomocowe Unii Europejskiej (70 %) 640,0 tys. zł
 4. Ustala się finansowanie kosztu wykupu gruntów związanych z realizacją budowy zaplanowanych odcinków dróg w kwocie 219,1 tys. zł ze środków własnych Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 15,10 zł (w tym 7% VAT)