



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 września 2005 r. **Nr 120**

Treść:
Poz.:

Str.

Decyzje

- 2996** – Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 września 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 18699

Informacje

- 2997** – Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 września 2005 r. stwierdzających wygaśnięcie decyzji, którymi udzielono koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem przedsiębiorcy – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ENERGOMER” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 18703
- 2998** – Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2005 r. stwierdzających wygaśnięcie decyzji, którymi udzielono koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem przedsiębiorcy – Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach 18704

Ogłoszenia

- 2999** – Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 15 września 2005 r. w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków 18705
- 3000** – Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 16 września 2005 r. w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków 18705

Postanowienia

- 3001** – Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 19 września 2005 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie odwołania Burmistrza Miasta Skoczowa i Rady Miejskiej Skoczowa przed upływem kadencji 18706

Statuty Gmin

- 3002** – Uchwała Nr XXXV/777/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 8 września 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Jastrzębie Zdrój 18709
- 3003** – Uchwała Nr XXXII/208/05 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr VIII/45/2003 Rady Gminy w Porąbce z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Porąbka 18710

Uchwały Rad Gmin

- 3004** – Uchwała Nr XLVII/1557/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Wapienicy, obejmującego tereny położone w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienia, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej 18710
- 3005** – Uchwała Nr XXXIV/175/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 14 września 2005 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Bojszowy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 18728
- 3006** – Uchwała Nr XXIX/308/04 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze 18732
- 3007** – Uchwała Nr XXXV/751/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 8 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/279/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

	za inkaso na terenie miasta Jastrzębie Zdrój	18732
3008	– Uchwała Nr XXXV/759/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 8 września 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	18733
3009	– Uchwała Nr XXXV/771/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 8 września 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Jastrzębie Zdrój	18734
3010	– Uchwała Nr XXXV/774/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 8 września 2005 r. zmieniająca załącznik do Uchwały Nr XXIX/628/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój	18738
3011	– Uchwała Nr XXVII/238/2005 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 16 września 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice	18738
3012	– Uchwała Nr 180/XXVIII/05 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 2 września 2005 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Poczesna	18739
3013	– Uchwała Nr 184/XXVIII/05 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 2 września 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin	18740
3014	– Uchwała Nr XXVI/227/05 Rady Miasta Poręba z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i zasad ich wylapywania na terenie miasta Poręba	18741
3015	– Uchwała Nr XXXV/272/2005 Rady Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	18742
3016	– Uchwała Nr XXXV/274/2005 Rady Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/245/2005 Rady Gminy Psary z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym	18742
3017	– Uchwała Nr XXXIV/307/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie oraz w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna	18743
3018	– Uchwała Nr XXXIII/315/05 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic Kardynała Wyszyńskiego, Armii Krajowej, Wielowiejskiej i odcinków ulic Mickiewicza i Rynek w Pyskowicach	18744
3019	– Uchwała Nr XXXIII/319/05 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury w Pyskowicach i ustalenia jego Statutu	18746
3020	– Uchwała Nr XXXIII/321/05 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie regulaminu korzystania z urządzeń i obiektów Hali Sportowej w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1	18750
3021	– Uchwała Nr XXXVII/271/2005 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zaliczenia odcinków drogi powiatowej S 2666 przebiegającej przez Rynek w Strumieniu do kategorii dróg gminnych	18751
3022	– Uchwała Nr XXXII/66/272/2005 Rady Gminy Suszec z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli	18753

Uchwały Rad Powiatów

3023	– Uchwała Nr XXXII/321/05 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi powiatowej S 2666 kategorii drogi powiatowej	18756
3024	– Uchwała Nr XXXV/262/2005 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych ulic leżących w ciągu drogi powiatowej Nr S 2984 (17-001) położonych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice	18756
3025	– Uchwała Nr 264/XXVIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wymiaru godzin i rozmiaru niżek dla niektórych nauczycieli oraz nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole	18758
3026	– Uchwała Nr XXXIII/271/2005 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, placówek i ośrodków	18759

2996

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OKA-4210-36(11)/2005/3249/III/AM

Katowice, dnia 12 września 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552 i Nr 163, poz. 1362) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 13 czerwca 2005 r. uzupełnionego pismami:
z dnia 27 lipca 2005 r., z dnia 10 sierpnia 2005 r.,
z dnia 12 sierpnia 2005 r., i z dnia 30 sierpnia 2005 r.

przedsiębiorstwa energetycznego:

Elektrociepłownia EC Nowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny:

REGON 277587743, (zwanego w dalszej części

decyzji „Przedsiębiorstwem”)

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 października 2006 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesję: z dnia 12 września 2001 r., nr WCC/1005/3249/W/2/2001/AS – na wytwarzanie ciepła oraz z dnia 24 grudnia 2002 r., nr PCC/1047/3249/W/OKA/2002/AS na przesyłanie i dystrybucję ciepła, w dniu 15 czerwca 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepi-

sami, o których mowa w art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Załączona do niniejszej decyzji taryfa dla ciepła nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia taryfowego, gdyż w okresie jej obowiązywania Przedsiębiorstwo nie przewiduje występowania podmiotów z wnioskami o przyłączenie do sieci i konieczności zawierania stosownych umów. W taryfie zamieszczony jest natomiast zapis, że w razie potrzeby Przedsiębiorstwo niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy w zakresie stawek opłat za przyłączenie do sieci.

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena kosztów uzasadnionych została dokonana na podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Zaproponowany przez Przedsiębiorstwo okres obowiązywania taryfy uznałem za właściwy z punktu widzenia tak interesów samego Przedsiębiorstwa, jak i obsługiwanych przez nie odbiorców.

Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo ener-

getyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki**

Zastępujący Dyrektora
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach
RADCA PREZESA URE

Monika Gawlik

Otrzymują:

1. Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
2. Wojewoda Śląski

**ELEKTROCIĘPŁOWNIA EC NOWA Sp. z o.o.
Al. Józefa Piłsudskiego 92
41-308 DĄBROWA GÓRNICZA**

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza Taryfa stanowi
Załącznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 12 września 2005 r.
OKA-4210-36(11)/2005/3249/III/AM

Część I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

Przedsiębiorstwo energetyczne – ELEKTROCIĘPŁOW-

NIA EC NOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Al. Józefa Piłsudskiego 92 – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła;

Odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;

Źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;

Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

Obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

Układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;

Zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

- a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
- b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
- c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

Nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy;

PEC Dąbrowa Górnicza – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem;

Mittal Steel Poland – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem;

Część II

**Zakres działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem w ciepło**

EC Nowa prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło odbiorców, obejmującą:

1. Wytwarzanie ciepła w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej na podstawie uzyskanej koncesji nr WCC/1005/3249/W/2/2001/AS z dnia 12 września 2001 r.
2. Przesyłanie i dystrybucję ciepła na podstawie uzyskanej koncesji nr PCC/1047/3249/W/OKA/2002/AS z dnia 24 grudnia 2002 r.

Część III

Podział na grupy odbiorców

Odbiorców ciepła podzielono na cztery grupy taryfowe wg kryterium sieci ciepłowniczej:

Lp.	Symbol grupy odbiorców	Charakterystyka grup odbiorców
1	W.PEC	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w EC Nowa dostarczanego poprzez eksploatowaną przez nią sieć ciepłowniczą – „Sieć 1”, do sieci ciepłowniczej PEC Dąbrowa Górnicza; nośnik ciepła – woda gorąca
2	W.HK	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w EC Nowa dostarczanego poprzez eksploatowaną przez nią sieć ciepłowniczą – „Sieć 2”, do sieci ciepłowniczej Mittal Steel Poland S.A.; nośnik ciepła – woda gorąca
3	P08	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w EC Nowa dostarczanego poprzez eksploatowaną przez nią sieć ciepłowniczą – „Sieć 4”, do sieci ciepłowniczej Mittal Steel Poland S.A.; nośnik ciepła – para wodna o ciśnieniu 0,8 MPa
4	P30	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w EC Nowa dostarczanego poprzez eksploatowaną przez nią sieć ciepłowniczą – „Sieć 5”, do sieci ciepłowniczej Mittal Steel Poland S.A.; nośnik ciepła – para wodna o ciśnieniu 3,0 MPa

Część IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1.1. Ceny i stawki opłat za ciepło

1.1.1 Dla odbiorców w grupie W.PEC stosuje się ceny i stawki opłat:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Netto	Brutto *
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW	47 166,65	57 543,31
	Rata miesięczna	zł/MW/m-c	3 930,55	4 795,27
2.	Cena ciepła	zł/GJ	13,64	16,64
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	8,18	9,98
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW	929,74	1 134,28
	Rata miesięczna	zł/MW/m-c	77,48	94,53
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	0,23	0,28

* Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

1.1.2. Dla odbiorców w grupie W.HK stosuje się ceny i stawki opłat:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Netto	Brutto *
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW	47 166,65	57 543,31
	Rata miesięczna	zł/MW/m-c	3 930,55	4 795,27
2.	Cena ciepła	zł/GJ	13,64	16,64
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	8,18	9,98
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW	419,86	512,23
	Rata miesięczna	zł/MW/m-c	34,99	42,69
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	0,16	0,20

* Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

1.1.3. Dla odbiorców w grupie P.08 stosuje się ceny i stawki opłat:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Netto	Brutto *
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW	35 536,29	43 354,27
	Rata miesięczna	zł/MW/m-c	2 961,36	3 612,86
2.	Cena ciepła	zł/GJ	16,44	20,06
3.	Cena nośnika ciepła	zł/t	11,59	14,14
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW	3 902,13	4 760,60
	Rata miesięczna	zł/MW/m-c	325,18	396,72
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	1,81	2,21

* Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

1.1.4. Dla odbiorców w grupie P.30 stosuje się ceny i stawki opłat:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Netto	Brutto *
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW	58 127,87	70 916,00
	Rata miesięczna	zł/MW/m-c	4 843,99	5 909,67
2.	Cena ciepła	zł/GJ	18,53	22,61
3.	Cena nośnika ciepła	zł/t	11,59	14,14
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW	4 248,20	5 182,80
	Rata miesięczna	zł/MW/m-c	354,02	431,90
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	1,35	1,65

* Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

1.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

Część V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7, art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1504 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902).

Część VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751).
2. W przypadkach:
 - niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - udzielania bonifikat i naliczania upustów przy-

- służących odbiorcy,
 - nielegalnego poboru ciepła.
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902).
3. Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Część VII

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

Przedsiębiorstwo energetyczne powinno powiadomić odbiorców o podwyżce cen i stawek opłat za dostarczone ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki.

**Zastępujący Dyrektora
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach
RADCA PREZESA URE**

Monika Gawlik

**PREZES ZARZĄDU
EC Nowa Sp. z o.o.**

Leszek Wróbel

**WICEPREZES ZARZĄDU
EC Nowa Sp. z o.o.**

Elżbieta Kowalówka-Winczyk

2997

INFORMACJA

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

PCC/820A/9205/W/OKA/2005/AM i OCC/234A/9205/W/OKA/2005/AM

W dniu 7 września 2005 r. na wniosek przedsiębiorcy – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ENERGOMER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził wygaśnięcie decyzji, którymi udzielono ww. przedsiębiorcy koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem.

Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 8 kwietnia 1999 r., Nr PCC/820/9205/W/3/99/AD Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 15 kwietnia 2009 r. oraz decyzją z dnia 8 kwietnia 1999 r., Nr OCC/234/9205/W/3/99/AD udzielił koncesji na obrót ciepłem na okres do 15 kwietnia 2009 r.

Pismem z dnia 22 sierpnia 2005 r., Przedsiębiorca wniósł, o stwierdzenie wygaśnięcia udzielonych mu koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na

obróć ciepłem stwierdzając „W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie „Prawo energetyczne” oraz w ustawie „Prawo ochrony środowiska” wnosimy o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, którymi Prezes URE udzielił naszemu przedsiębiorstwu koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem”.

W ww. piśmie Przedsiębiorca poinformował również, że „łączna moc zamówiona przez naszych odbiorców jest mniejsza niż 5 MW i wynosi 3,540 MW”. Fakt ten potwierdza przesłane przez Przedsiębiorcę pismem z dnia 10 marca 2005 r. do Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach „Sprawozdanie z działalności wytwórców dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem w roku 2004”, z którego wynika, że łączna moc zamówiona przez odbiorców wynosi 3,540 MW.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552 i Nr 163, poz. 1362) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 522), która weszła w życie w dniu 3 maja 2005 r., prowadzona przez przedsiębiorcę działalność gospodarcza polegająca na przesyłaniu i dystrybucji ciepła

oraz na obrocie ciepłem nie wymaga uzyskania koncesji.

W świetle art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682), organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.

W związku z powyższym uznając, że przesłanki z art. 162 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego są spełnione Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził wygaśnięcie ww. decyzji

**Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki**

**Zastępujący Dyrektora
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach
RADCA PREZESA URE**

Monika Gawlik

2998

INFORMACJA o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Nr PCC/1009A/1567/W/OKA/2005/PS i Nr OCC/176B/1567/W/OKA/2005/PS

W dniu 13 września 2005 r. na wniosek przedsiębiorcy – Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (zwanego dalej „Przedsiębiorcą”), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził wygaśnięcie decyzji, którymi udzielono ww. przedsiębiorcy koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 19 grudnia 2001 r., Nr PCC/1009/1567/W/3/2001/RW, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Przedsiębiorcy koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 20 grudnia 2001 r. do 20 grudnia 2011 r. oraz decyzją z dnia 17 listopada 1998 r., Nr OCC/176/1567/U/OT-2/98/JS, zmienioną decyzją z dnia 5 października 2000 r., Nr OCC/176A/1567/W/3/2000/ZJ, uzupełnioną decyzją z dnia 31 października 2000 r., Nr 1567/W/3/2000/ZJ, koncesji na obrót ciepłem na okres do 30 listopada 2008 r.

Pismem z dnia 23 sierpnia 2005 r., Przedsiębiorca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono mu koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552 i Nr 163, poz. 1362) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 522), która weszła w życie w dniu 3 maja 2005 r., prowadzona przez Przedsiębiorcę działalność gospodarcza polegająca na przesyłaniu i dystrybucji ciepła oraz obrocie ciepłem nie wymaga uzyskania koncesji (wielkość mocy zamówionej przez odbiorców nie przekracza 5 MW). W świetle art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr

49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682), organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. W związku z powyższym uznając, że przesłanki z art. 162 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego są spełnione Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził

wygaśnięcie ww. decyzji

**Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki**

**Zastępujący Dyrektora
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach
RADCA PREZESA URE**

Monika Gawlik

2999

OGŁOSZENIE STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO

z dnia 15 września 2005 r.

w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 7 d pkt 1 oraz art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.)

ogłaszam,

że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej aktualizacji użytków w granicach terenów zurbanizowanych i zabudowanych w jednostce ewidencyjnej Konopiska, obręby ewidencyjne Aleksandria I i Aleksandria II, po wyłożeniu go do publicznego wglądu w dniach od 27 czerwca do 15 lipca 2005 r., stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione

w operacie opisowo-kartograficznym, może, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta będzie rozstrzygał w drodze decyzji. Dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym w części dotyczącej użytków gruntowych, co do których zgłoszono zarzuty, nie są wiążące do czasu ich rozstrzygnięcia.

Zarzuty zgłoszone po tym terminie traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

STAROSTA

inż. Mieczysław Chudzik

3000

OGŁOSZENIE STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO

z dnia 16 września 2005 r.

w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 7 d pkt 1 oraz art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.)

ogłaszam,

że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej aktualizacji użytków w granicach terenów

zurbanizowanych i zabudowanych w obrębie ewidencyjnym Garnek gm. Kłomnice, Łęg, Kijów i Bogusławice gm. Kruszyna, Kuźnica Lechowa i Wierchowisko gm. Mykanów, Rędziny Okupniki, Konin I, Konin II, Konin III gm. Rędziny, po wyłożeniu go do publicznego wglądu w dniach od 01 do 21 lutego 2005 r., stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w

operacie opisowo-kartograficznym, może, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta będzie rozstrzygał w drodze decyzji. Dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym w części dotyczącej użytków gruntowych, co do których zgłoszono zarzuty, nie są wią-

żące do czasu ich rozstrzygnięcia.

Zarzuty zgłoszone po tym terminie traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

STAROSTA

inż. Mieczysław Chudzik

3001

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

z dnia 19 września 2005 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie odwołania Burmistrza Miasta Skoczowa i Rady Miejskiej Skoczowa przed upływem kadencji

Na podstawie art. 23, art. 24 oraz art. 25 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), po rozpoznaniu wniosków mieszkańców gminy Skoczów o odwołanie Burmistrza i Rady tej Gminy, Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej,

postanawia, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Skoczowa i Rady Miejskiej Skoczowa przed upływem kadencji.

§ 2

Termin przeprowadzenia referendum wyznaczam na niedzielę dnia 6 listopada 2005 r.

§ 3

Wzór i treść kart do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Skoczowa

wa i Rady Miejskiej Skoczowa przed upływem kadencji określa załącznik nr 1 i 2 do postanowienia, przy czym karta, o której mowa w załączniku nr 1 drukowana jest na papierze koloru różowego, a karta wynikająca z załącznika nr 2 na papierze koloru białego. Karty mają format A-5.

§ 4

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego, określa kalendarz czynności, stanowiący załącznik nr 3 do postanowienia.

§ 5

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz bezzwłocznemu rozplakutowaniu, w sposób zwyczajowo przyjęty, w gminie Skoczów.

**KOMISARZ WYBORCZY
w Bielsku-Białej**

Ryszard Brygier

Załącznik Nr 1
do postanowienia Komisarza Wyborczego
w Bielsku-Białej
z dnia 19 września 2005 r.

Wzór i treść karty do głosowania

KARTA DO GŁOSOWANIA
w referendum gminnym
w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Skoczowa
przed upływem kadencji
wyznaczonym przez
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej
na dzień 6 listopada 2005 r.

Czy Pan(i) jest za odwołaniem
Burmistrza Miasta Skoczowa
przed upływem kadencji?

☐

TAK

☐

NIE

Pouczenie o sposobie głosowania:

Głosować można stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.

Postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

(miejsce na umieszczenie pieczęci
obwodowej komisji do spraw referendum)

(wydrukowany odcisk pieczęci
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej)

Załącznik Nr 2
do postanowienia Komisarza Wyborczego
w Bielsku-Białej
z dnia 19 września 2005 r.

Wzór i treść karty do głosowania

KARTA DO GŁOSOWANIA
w referendum gminnym
w sprawie odwołania Rady Miejskiej Skoczowa
przed upływem kadencji
wyznaczonym przez
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej
na dzień 6 listopada 2005 r.

Czy Pan(i) jest za odwołaniem
Rady Miejskiej Skoczowa
przed upływem kadencji?

☐

TAK

☐

NIE

Pouczenie o sposobie głosowania:

Głosować można stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.

Postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

(miejsce na umieszczenie pieczęci
obwodowej komisji do spraw referendum)

(wydrukowany odcisk pieczęci
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej)

Załącznik Nr 3
do postanowienia Komisarza Wyborczego
w Bielsku-Białej
z dnia 19 września 2005 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI

**związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w przedmiocie odwołania
Burmistrza Miasta Skoczowa i Rady Miejskiej Skoczowa przed upływem kadencji.**

Termin wykonania czynności	Treść czynności związanej z przeprowadzeniem referendum
1	2
do 9 października 2005 r.	–ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz bezzwłoczne rozplakatowanie, w sposób zwyczajowo przyjęty, w gminie Skoczów, postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
do 12 października 2005 r.	– powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Skoczowie
do 16 października 2005 r.	– powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej obwodowych komisji do spraw referendum – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Skoczowa, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
do 23 października 2005 r.	– sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum gminnym
4 listopada 2005 r. o godz. 24 ⁰⁰	– zakończenie kampanii referendalnej
5 listopada 2005 r.	– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum gminnym
6 listopada 2005 r. godz. 6 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰	– głosowanie w referendum gminnym

3002

UCHWAŁA NR XXXV/777/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 8 września 2005 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Jastrzębie Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
uchwała

§ 1

Dokonać zmiany Statutu Miasta Jastrzębie Zdrój w ten sposób, że § 31 otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 31

1. Głosowanie na sesjach Rady jest jawne.
2. Jawne głosowanie ma charakter imienny. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki oraz przy wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów.

3. W przypadku, gdy głosowanie przy wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów nie jest możliwe radni głosują wyłącznie przez podniesienie ręki.
4. Wyniki głosowania jawnego zamieszcza się w protokole Sesji poprzez załączenie wydruku z głosowania.
5. Głosowanie jawne przeprowadza i ogłasza wyniki Przewodniczący Rady lub prowadzący obrady Sesji.
6. Za głosy oddane uznaje się głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jarosław Ligas

3003

UCHWAŁA NR XXXII/208/05 Rady Gminy Porąbka

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

**w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr VIII/45/2003 Rady Gminy
w Porąbce z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Porąbka.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. – Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Porąbka
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr VIII/45/2003 Rady Gminy w Porąbce z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Porąbka (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 72, poz. 2051 i Nr 49 z 2005 r. poz. 1295), w załączniku Nr 3 pod nazwą „Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Porąbka” **dodaje się punkt 12** w brzmieniu:

12. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kołodziejczyk

3004

UCHWAŁA NR XLVII/1557/2005 Rady Miejskiej Bielska-Białej

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

**w sprawie: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE PRZEMYSŁU
I RZEMIOSŁA W WAPIENICY, OBEJMUJĄCEGO TERENY POŁOŻONE W GMINACH KATASTRALNYCH
MIĘDZYRZECZE GÓRNE I WAPIENICA, PRZY ULICY BOHATERÓW MONTE CASSINO I ZWIERZYŃCIECKIEJ,**

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst – Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami);
- art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami);

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jednolity tekst Dz. U. Nr 16 poz. 78 z 1995 roku, z późniejszymi

zmianami)
po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielsko Biala

Rada Miejska Bielska-Białej
uchwała

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła, obejmujący tereny położone w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej w następujący sposób:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Plan obejmuje teren w Bielsku-Białej, w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej – zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów dla przemysłu i rzemiosła.

§ 3

Integralną częścią planu są załączniki do niniejszej uchwały:

1. załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000 oraz wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;
2. załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3. załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 4

W planie ustalone zostaną:

- przeznaczenie terenów;
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
- linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
- zasady i warunki podziału nieruchomości;
- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy;
- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- sposoby naliczania renty planistycznej

§ 5

Ileokroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1. **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2. **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
3. **przepisach szczególnych** – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
4. **terenie** – należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony Uniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,
5. **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi,
6. **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
7. **przemysłu** – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną w rozumieniu Europejskiej Klasyfikacji Działalności;
8. **rzemiosła** – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną której uciążliwość zamyka się w granicach nieruchomości, na której jest prowadzona
9. **powierzchni biologicznie czynnej** – grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną vegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10,0m².

10.urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) funkcji dominujących oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji dominujących.

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

§ 1

1. Dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem P – 1 ustala się:

1.1. Przeznaczenie terenu:

- a) przeznaczenie podstawowe: przemysł;
- b) przeznaczenie uzupełniające: składy, bazy, usługi, ulice dojazdowe, parkingi, zielen izolacyjna, obiekty i urządzenia towarzyszące związane z infrastrukturą techniczną i obsługą funkcji podstawowej;
- c) zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione, a w szczególności funkcji mieszkalnictwa, zdrowia i oświaty;
- d) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²;
- e) możliwość wydania decyzji o pozwoleniu na budowę po wybudowaniu dróg lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL - 01, KDL - 02, KDL - 03.

1.2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) wymóg wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów;
- b) pozostawienie min. 25% powierzchni terenu projektowanego zagospodarowania w formie niezabudowanej, nieutwardzonej biologicznie czynnej -zagospodarowanej zielenią;
- c) zakaz zabudowy w strefie min. 20,0m od granicy lasu;
- d) strefy techniczne wolne od zabudowy dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

1.3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo- brazu kulturowego:

- a) w zakresie ogólnym:
 - zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - zakaz realizacji instalacji mogących powodować znaczące zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w

szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;

- dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu może być wymagane pod warunkiem zastosowania środków wykluczających lub ograniczających możliwość wystąpienia negatywnych ich oddziaływań,
 - zaleca się urządzenie pasa zieleni izolacyjnej, osłonowej wzdłuż ulicy ekspresowej,
 - w uzasadnionych przypadkach, kiedy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, nakaz podjęcia działań mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód poprzez kompensację przyrodniczą,
- b) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
 - zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych mediów nieuciążliwych dla otoczenia;
 - obowiązek spełnienia określonych w przepisach szczególnych norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego,
 - zakaz stosowania paliw starych w nowo projektowanych kotłowniach,
 - zakaz niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 - nakaz stosowania wyłącznie szczelnych, hermetycznych urządzeń i instalacji technologicznych.
 - c) w zakresie ochrony wód i gruntów:
 - nakaz wyprzedzającego wyposażenia terenu w sieć kanalizacyjną rozdzielczą,
 - w uzasadnionych przypadkach budowę lokalnych oczyszczalni ścieków technologicznych dla wstępnego ich podczyszczenia do parametrów określonych przez dysponenta kanalizacji sanitarnej,
 - nakaz odprowadzenia ścieków deszczowych z utwardzonych terenów za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie obowiązujących norm,
 - konieczność uzyskania pozwolenia na wykonanie i eksploatację urządzeń oczyszczających zanieczyszczone wody deszczowe oraz ich odprowadzenie do odbiornika,
 - zakaz odprowadzania nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych wód deszczowych i ścieków do odbiornika,
 - zakaz składowania wszelkiego rodzaju odpadów a w przypadku podmiotów gospodarczych oraz magazynów z produktami naftowymi spełnienie wymogów określonych przepisami z zakresu ochrony środowiska,

- nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem,
 - zakaz zanieczyszczania wód podziemnych,
 - konieczność uzgodnienia inwestycji mogących zmienić stosunki wodne ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urzędów Wodnych,
 - konieczność uzgodnienia inwestycji obejmujących prace ziemne z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych,
 - obowiązek wykonania dokumentacji hydrogeologicznej, określającej warunki dla planowanych inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne.
- f) w zakresie ochrony przed hałasem
- zakaz ponadnormatywnych emisji hałasu na tereny akustycznie chronione – zgodnie z przepisami szczególnymi;
 - nakaz stosowania rozwiązań wykluczających możliwość negatywnych oddziaływań w istniejących pomieszczeniach mieszkalnych.
- 1.4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- a) nie występuje
- 1.5. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
- a) nie dotyczy
- 1.6. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
- a) wysokość budynków bez ograniczeń;
 - b) linia zabudowy – minimum 12,0m od krawędzi jezdni ulicy lokalnej („L”);
 - c) intensywność zabudowy dostosowana do zasad racjonalnego zagospodarowania terenu, nie więcej jednak niż 2,0;
 - d) lokalizacja parkingów na terenie posesji w ilości zapewniającej obsługę projektowanych funkcji;
- 1.7. Określenie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
- a) nie występują.
- 1.8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) scalanie i podział nieruchomości powinien być zgodny z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu oraz powinien wynikać z projektowanego zagospodarowania działek, zgodnego z przeznaczeniem ustalonym w planie,
 - b) dostępność komunikacyjna, w wypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,
- powinna być zapewniona poprzez służebność drogową lub wydzielone drogi i ciągi pieszo – jezdne o szerokości min. 8,0m.
- a) dopuszczenie podziałów na zasadach niezgodnych z podpkt a), b) w przypadku potrzeby regulacji stanu własności;
- 1.9. Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) obowiązują ustalenia dla całego obszaru objętego planem wg pkt 13;
- 1.10. Określenie sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
- a) utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu
 - b) dopuszczenie zmiany sposobu zagospodarowania i zabudowy na zasadach tymczasowego użytkowania pod warunkiem braku sprzeczności z funkcją planowaną
- 1.11. Określenie stawek procentowych, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem:
- a) w granicach jednostek oznaczonych symbolem P-1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości objętych planem.
- 2. Dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem UP – 1, UP – 2 ustala się:**
- 2.1. Przeznaczenie terenu:
- a) przeznaczenie podstawowe: usługi, składy, bazy, przemysł;
 - b) przeznaczenie uzupełniające: ulice dojazdowe, parkingi, zieleń izolacyjna, obiekty i urządzenia towarzyszące związane z infrastrukturą techniczną i obsługą funkcji podstawowej;
 - c) zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione, a w szczególności funkcji mieszkalnictwa, zdrowia i oświaty;
 - d) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²;
- 2.2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
- a) wymóg wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów;
 - b) pozostawienie min. 25% powierzchni terenu projektowanego zagospodarowania w formie niezabudowanej, nieutwardzonej biologicznie czynnej – zagospodarowanej zielenią;
 - c) zakaz zabudowy w strefie min. 20,0m od granicy lasu;
 - d) strefy techniczne wolne od zabudowy dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2.2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:

a) w zakresie ogólnym:

- zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zakaz realizacji instalacji mogących powodować znaczące zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z przepisami szczególnymi,
- zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;
- dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu może być wymagane pod warunkiem zastosowania środków wykluczających lub ograniczających możliwość wystąpienia negatywnych ich oddziaływań,
- zaleca się urządzenie zieleni izolacyjnej, osłonowej wzdłuż ulicy ekspresowej,
- w uzasadnionych przypadkach, kiedy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, nakaz podjęcia działań mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód poprzez kompensację przyrodniczą,

b) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

- zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych mediów nieuciążliwych dla otoczenia;
- obowiązek spełnienia określonych w przepisach szczególnych norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego,
- zakaz stosowania paliw stałych w nowo projektowanych kotłowniach,
- zakaz niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza,
- nakaz stosowania wyłącznie szczelnych, hermetycznych urządzeń i instalacji technologicznych.

c) w zakresie ochrony wód i gruntów:

- nakaz wyprzedzającego wyposażenia terenu w sieć kanalizacyjną rozdzielczą,
- w uzasadnionych przypadkach budowę lokalnych oczyszczalni ścieków technologicznych dla wstępnego ich podczyszczenia do parametrów określonych przez dysponenta kanalizacji sanitarnej,
- nakaz odprowadzenia ścieków deszczowych z utwardzonych terenów za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie obowiązujących norm,
- konieczność uzyskania pozwolenia na wy-

konanie i eksploatację urządzeń oczyszczających zanieczyszczone wody deszczowe oraz ich odprowadzenie do odbiornika,

- zakaz odprowadzania nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych wód deszczowych i ścieków do odbiornika,
- zakaz składowania wszelkiego rodzaju odpadów a w przypadku podmiotów gospodarczych oraz magazynów z produktami naftowymi spełnienie wymogów określonych przepisami z zakresu ochrony środowiska,
- nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem,
- zakaz zanieczyszczania wód podziemnych,
- konieczność uzgodnienia inwestycji mogących zmienić stosunki wodne ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,
- konieczność uzgodnienia inwestycji obejmujących prace ziemne z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych,
- obowiązek wykonania dokumentacji hydrogeologicznej, określającej warunki dla planowanych inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne.

e) w zakresie ochrony przed hałasem:

- zakaz ponadnormatywnych emisji hałasu na tereny akustycznie chronione – zgodnie z przepisami szczególnymi;
- nakaz stosowania rozwiązań wykluczających możliwość negatywnych oddziaływań w pomieszczeniach mieszkalnych;

2.3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i wartościów oraz dóbr kultury współczesnej:

a) nie występuje.

2.4. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) nie dotyczy

2.5. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

- a) wysokość budynków bez ograniczeń;
- b) linia zabudowy dla nowych obiektów – minimum 10,0m od krawędzi jezdni ulicy dojazdowej („D”);
- c) linia zabudowy dla nowych obiektów – minimum 12,0m od krawędzi jezdni ulicy lokalnej („L”);
- d) intensywność zabudowy dostosowana do zasad racjonalnego zagospodarowania terenu, nie więcej jednak niż 2,0;
- e) lokalizacja parkingów na terenie posesji w ilości zapewniającej obsługę projektowanej funkcji;

2.6. Określenie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- a) nie występują.
- 2.7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) scalanie i podział nieruchomości powinien być zgodny z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu oraz powinien wynikać z projektowanego zagospodarowania działek, zgodnego z przeznaczeniem ustalonym w planie,
 - b) dostępność komunikacyjna, w wypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, powinna być zapewniona poprzez służebność drogową lub wydzielone drogi i ciągi pieszo-jezdne o szerokości min. 8,0m.
 - c) dopuszczenie podziałów na zasadach niezgodnych z podpkt a), b) w przypadku potrzeby regulacji stanu własności;
- 2.8. Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - a) obowiązują ustalenia dla całego obszaru objętego planem wg pkt 13
- 2.9. Określenie sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
 - a) utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu
 - b) dopuszczenie zmiany sposobu zagospodarowania i zabudowy na zasadach tymczasowego użytkowania pod warunkiem braku sprzeczności z funkcją planowaną
- 2.10. Określenie stawek procentowych, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem:
 - a) w granicach jednostek oznaczonych symbolem UP-1,UP-2 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości objętych planem
3. **Dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem UR-1,UR-2, UR-3, UR-4, UR-5, UR-6 ustala się:**
 - 3.1. Przeznaczenie terenu:
 - a) przeznaczenie podstawowe: usługi, rzemiosło
 - b) przeznaczenie uzupełniające: ulice dojazdowe, parkingi, zieleń izolacyjna, obiekty i urządzenia towarzyszące związane z infrastrukturą techniczną i obsługą funkcji podstawowej;
 - c) zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnictwa;
 - d) zakaz lokalizacji funkcji składów, baz, i handlu hurtowego;
 - e) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m²;
 - 3.2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:

- a) wymóg wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów,
 - b) pozostawienie min. 30% powierzchni terenu projektowanego do zagospodarowania w formie niezabudowanej, nieutwardzonej biologicznie czynnej – zagospodarowanej zielenią;
 - c) strefy techniczne wolne od zabudowy dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 3.3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:
 - a) w zakresie ogólnym:
 - zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 - zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;
 - w uzasadnionych przypadkach, kiedy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, nakaz podjęcia działań mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód poprzez kompensację przyrodniczą,
 - b) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
 - zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych mediów nieuciążliwych dla otoczenia,
 - obowiązek spełnienia określonych w przepisach szczególnych norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego,
 - zakaz stosowania paliw stałych w nowo projektowanych kotłowniach,
 - zakaz niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 - nakaz stosowania wyłącznie szczelnych, hermetycznych urządzeń i instalacji technologicznych.
 - c) w zakresie ochrony wód i gruntów:
 - nakaz wyprzedzającego wyposażenia terenu w sieć kanalizacyjną rozdzielczą,
 - w uzasadnionych przypadkach budowę lokalnych oczyszczalni ścieków technologicznych dla wstępnego ich podczyszczenia do parametrów określonych przez dysponenta kanalizacji sanitarnej,
 - nakaz odprowadzenia ścieków deszczowych z utwardzonych terenów za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie obowiązujących norm,
 - konieczność uzyskania pozwolenia na wykonanie i eksploatację urządzeń oczyszczających zanieczyszczone wody deszczowe oraz ich odprowadzenie do odbiornika;

- zakaz odprowadzania nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych wód deszczowych i ścieków do odbiornika,
 - zakaz składowania wszelkiego rodzaju odpadów a w przypadku podmiotów gospodarczych spełnienie wymogów określonych przepisami z zakresu ochrony środowiska,
 - nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem,
 - zakaz zanieczyszczania wód podziemnych,
 - konieczność uzgodnienia inwestycji mogących zmienić stosunki wodne ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych,
 - konieczność uzgodnienia inwestycji obejmujących prace ziemne z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych,
 - obowiązek wykonania dokumentacji hydrogeologicznej, określającej warunki dla planowanych inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne.
 - c) w zakresie ochrony przed hałasem:
 - zakaz ponadnormatywnych emisji hałasu na tereny akustycznie chronione - zgodnie z przepisami szczególnymi;
 - nakaz stosowania rozwiązań wykluczających możliwość negatywnych oddziaływań w istniejących pomieszczeniach mieszkalnych.
- 3.4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- a) nie występuje.
- 3.5. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
- a) nie dotyczy.
- 3.6. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
- a) wysokość zabudowy max 12,0m licząc od poziomu gruntu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku;
 - b) linia zabudowy – minimum 8,0m od krawędzi jezdni ulic dojazdowych („D”);
 - c) linia zabudowy – minimum 10,0m od krawędzi jezdni ulic lokalnych („L”);
 - d) linia zabudowy – minimum 20,0m od górnych krawędzi skarp potoku Rudawka;
 - e) intensywność zabudowy dostosowana do zasad racjonalnego zagospodarowania terenu, nie więcej jednak niż 0,8;
- 3.7. Określenie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
- a) nie występuje
- 3.8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) scalanie i podział nieruchomości powinien być zgodny z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu oraz powinien wynikać z projektowanego zagospodarowania działek, zgodnego z przeznaczeniem ustalonym w planie;
 - b) dostępność komunikacyjna, w wypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, powinna być zapewniona poprzez służebność drogową lub wydzielone drogi i ciągi pieszo-jezdne o szerokości min. 8,0m.
 - c) dopuszczenie podziałów na zasadach niezgodnych z podpkt a), b) w przypadku potrzeby regulacji stanu własności;
- 3.9. Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) obowiązują ustalenia dla całego obszaru objętego planem wg pkt 13;
- 3.10. Określenie sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
- a) utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu
 - e) dopuszczenie zmiany sposobu zagospodarowania i zabudowy na zasadach tymczasowego użytkowania pod warunkiem braku sprzeczności z funkcją planowaną
- 3.11. Określenie stawek procentowych, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem:
- a) w granicach jednostek oznaczonych symbolem UR-1, UR-2, UR-3, UR-4, UR-5, UR-6 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości objętych planem
- 4. Dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/UR – 1 ustala się:**
- 4.1. Przeznaczenie terenu:
- a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa, usługi, rzemiosło
 - b) przeznaczenie uzupełniające: ulice dojazdowe, parkingi, zieleń izolacyjna, obiekty i urządzenia towarzyszące związane z infrastrukturą techniczną i obsługą funkcji podstawowej;
 - c) zakaz lokalizacji funkcji składów, baz, i handlu hurtowego;
 - d) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m²;
- 4.2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
- a) wymóg wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów;
 - b) pozostawienie min. 30% powierzchni terenu

projektowanego w formie niezabudowanej, nieutwardzonej, biologicznie czynnej - zagospodarowanej zielenią;

- c) strefy techniczne wolne od zabudowy dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie zobowiązującymi przepisami;

4.3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo- brazu kulturowego:

- a) w zakresie ogólnym:

- zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;
- w uzasadnionych przypadkach, kiedy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, nakaz podjęcia działań mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód poprzez kompensację przyrodniczą,

- b) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

- zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych mediów nieuciążliwych dla otoczenia,
- obowiązek spełnienia określonych w przepisach szczególnych norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego,
- zakaz stosowania paliw stałych w nowo projektowanych kotłowniach,
- zakaz niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza,
- nakaz stosowania wyłącznie szczelnych, hermetycznych urządzeń i instalacji technologicznych.

- c) w zakresie ochrony wód i gruntów:

- w uzasadnionych przypadkach budowę lokalnych oczyszczalni ścieków technologicznych dla wstępnego ich podczyszczenia do parametrów określonych przez dysponenta kanalizacji sanitarnej,
- nakaz odprowadzenia ścieków deszczowych z utwardzonych terenów za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie obowiązujących norm,
- konieczność uzyskania pozwolenia na wykonanie i eksploatację urządzeń oczyszczających zanieczyszczone wody deszczowe oraz ich odprowadzenie do odbiornika;
- zakaz odprowadzania nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych wód deszczowych i ścieków do odbiornika,
- zakaz składowania wszelkiego rodzaju odpadów a w przypadku podmiotów gospodarczych spełnienie wymogów określonych przepisami z zakresu ochrony środowiska,

- nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem,
- zakaz zanieczyszczania wód podziemnych,
- konieczność uzgodnienia inwestycji mogących zmienić stosunki wodne ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urzędów Wodnych,
- konieczność uzgodnienia inwestycji obejmujących prace ziemne z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych,
- obowiązek wykonania dokumentacji hydrogeologicznej, określającej warunki dla planowanych inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne.

- c) w zakresie ochrony przed hałasem:

- teren chroniony akustycznie – obowiązek zachowania standardów akustycznych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej z rzemiosłem, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

4.4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- a) nie występuje.

4.5. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- a) nie dotyczy

4.6. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

- a) wysokość zabudowy max 10,0m licząc od poziomu gruntu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku;
- b) linia zabudowy – minimum 8,0m od krawędzi jezdni ulic dojazdowych („D”);
- c) linia zabudowy – minimum 10,0m od krawędzi jezdni ulic lokalnych („L”);
- d) intensywność zabudowy dostosowana do zasad racjonalnego zagospodarowania terenu, nie więcej jednak niż 0,8;

4.7. Określenie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- a) nie występuje

4.8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- a) scalanie i podział nieruchomości powinien być zgodny z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu oraz powinien wynikać z projektowanego zagospodarowania działek, zgodnego z przeznaczeniem ustalonym w planie;
- b) dostępność komunikacyjna, w wypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

- powinna być zapewniona poprzez służebność drogową lub wydzielone drogi i ciągi pieszo-jezdne o szerokości min. 6,0m.
- c) dopuszczenie podziałów na zasadach niezgodnych z podpkt a), b) w przypadku potrzeby regulacji stanu własności;
- 4.9. Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) obowiązują ustalenia dla całego obszaru objętego planem wg pkt 13;
- 4.10. Określenie sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:
- a) utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu
- b) dopuszczenie zmiany sposobu zagospodarowania i zabudowy na zasadach tymczasowego użytkowania pod warunkiem braku sprzeczności z funkcją planowaną
- 4.11. Określenie stawek procentowych, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem:
- a) w granicach jednostek oznaczonych symbolem MN/UR – 1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości objętych planem
- 5. Dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem ZI-1, ZI-2, ZI-3, ZI-4, ZI-5 ustala się:**
- 5.1. Przeznaczenie terenu:
- a) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej;
- b) przeznaczenie uzupełniające: lokalizacja wjazdów indywidualnych z ulicy lokalnej umożliwiających obsługę okolicznych posesji po uzgodnieniu z zarządcą drogi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
- c) zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione.
- 5.2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- a) zasada utrzymania i kompleksowej ochrony różnych form zieleni, szczególnie starodrzewu;
- b) obowiązek nasadzenia gęstej zieleni ochronnej, zimozielonej wzdłuż projektowanych dróg lokalnych i dojazdowych;
- 5.3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-brazu kulturowego:
- a) obowiązek zachowania istniejącego drzewostanu;
- b) zakaz zmian ukształtowania terenu z wyjątkiem zmian związanych z budową sieci infrastruktury technicznej,
- c) zakaz tworzenia wysypisk śmieci.
- 5.4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- a) nie występuje.
- 5.5. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
- a) nie dotyczy.
- 5.6. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
- a) nie dotyczy
- 5.7. Określenie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
- a) nie występują
- 5.8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) scalanie i podział nieruchomości powinien być zgodny z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu oraz powinien wynikać z projektowanego zagospodarowania działek, zgodnego z przeznaczeniem ustalonym w planie;
- b) dopuszczenie podziałów na zasadach niezgodnych z podpkt a), w przypadku potrzeby regulacji stanu własności oraz w przypadku uzupełnień nieruchomości sąsiednich znajdujących się poza granicami opracowania.
- 5.9. Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) obowiązują ustalenia dla całego obszaru objętego planem wg pkt 13;
- 5.10. Określenie sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:
- a) nie dopuszcza się tymczasowego użytkowania
- 5.11. Określenie stawek procentowych, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem:
- a) w granicach jednostek oznaczonych symbolem ZI- 1, ZI - 2, ZI - 3, ZI -4, ZI – 5 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości objętych planem
- 6. Dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem ZL - 1 ustala się:**
- 6.1. Przeznaczenie terenu:
- a) przeznaczenie podstawowe: zieleni leśna;
- b) przeznaczenie uzupełniające: lokalizacja podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- c) zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione.
- 6.2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) obowiązek utrzymania i ochrony różnych form zieleni, szczególnie starodrzewu,
- b) obowiązek utrzymania naturalnego charakteru cieków;
- c) nakaz dozielenienia zielenią o charakterze izolacyjnym;
- 6.3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:
 - a) obowiązek zachowania istniejącego drzewostanu z wyjątkiem prac związanych z gospodarką leśną oraz budową sieci i urządzeń infrastruktury,
 - b) zakaz zmian ukształtowania terenu z wyjątkiem zmian związanych z budową sieci infrastruktury,
 - c) zakaz tworzenia wysypisk śmieci.
- 6.4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 - a) nie występuje.
- 6.5. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
 - a) nie dotyczy.
- 6.6. Określenie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu. w tym linie zabudowy, gabaryty objek-
tów i wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) nie dotyczy
- 6.7. Określenie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów i obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym narażonych na niebezpieczeństwo po-
wodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych:
 - a) nie występują
- 6.8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości:
 - a) scalanie i podział nieruchomości powinien wynikać wyłącznie z potrzeb gospodarki leśnej;
 - b) dopuszczenie podziałów na zasadach niezgodnych z podpkt a) w przypadku potrzeby regulacji stanu własności;
- 6.9. Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
 - a) obowiązują ustalenia dla całego obszaru objętego planem wg pkt. 13;
- 6.10. Określenie sposobu i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów:
 - a) nie dopuszcza się tymczasowego użytkowania
- 6.11. Określenie stawek procentowych, na podstawie
której ustala się jednorazową opłatę z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości objętych pla-
nem:
 - a) w granicach jednostek oznaczonych symbolem ZL-1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości objętych

planem

7. Dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem ZE-1 ustala się:

- 7.1. Przeznaczenie terenu:
 - a) przeznaczenie podstawowe: zieleni o funkcjach ekologicznych.
 - b) przeznaczenie uzupełniające: lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 - c) zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione.
- 7.2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzen-
nego:
 - a) obowiązek utrzymania i ochrony różnych form zieleni,
 - b) obowiązek utrzymania naturalnego charakteru cieków;
 - c) nakaz dozielenienia zielenią o charakterze izolacyjnym;
- 7.3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:
 - a) obowiązek zachowania istniejącego drzewostanu;
 - d) zakaz zmian ukształtowania terenu z wyjątkiem zmian związanych z budową sieci infrastruktury technicznej,
 - e) zakaz tworzenia wysypisk śmieci.
- 7.4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 - a) nie występuje.
- 7.5. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
 - a) nie dotyczy.
- 7.6. Określenie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu. w tym linie zabudowy, gabaryty objek-
tów i wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) nie dotyczy
- 7.7. Określenie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów i obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym narażonych na niebezpieczeństwo po-
wodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych:
 - a) nie występują
- 7.8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości:
 - a) scalanie i podział nieruchomości powinien być zgodny z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu,
 - b) dopuszczenie podziałów na zasadach niezgodnych z podpkt a) w przypadku potrzeby regulacji stanu własności;
- 7.9. Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
 - a) obowiązują ustalenia dla całego obszaru objętego planem wg pkt 13;
- 7.10. Określenie sposobu i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania

terenów:

- a) nie dopuszcza się tymczasowego użytkowania
- 7.11. Określenie stawek procentowych, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem;
- a) w granicach jednostek oznaczonych symbolem ZE - 1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości objętych planem
- 8. Dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem EE-1, EE-2, EE-3 ustala się:**
- 8.1. Przeznaczenie terenu:
- a) przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeń elektroenergetycznych – lokalizacja projektowanych stacji transformatorowych.
- 8.2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
- a) wymóg wysokich walorów architektonicznych obiektów;
- 8.3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-brazu kulturowego:
- a) W zakresie ochrony wód i gruntów:
 - nakaz utwardzania dróg i placów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem,
 - nakaz odprowadzania ścieków deszczowych z utwardzonych terenów za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie obowiązujących norm,
 - zakaz składowania odpadów,
- 8.4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- a) nie dotyczy;
- 8.5. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
- a) nie dotyczy;
- 8.6. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
- a) wysokość obiektów bez ograniczeń;
- b) intensywność zabudowy dostosowana do zasad racjonalnego zagospodarowania terenu;
- c) linia zabudowy – minimum 10,0m od krawędzi jezdni ulic lokalnych („L”);
- 8.7. Określenie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
- a) nie występuje,
- 8.8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) scalanie i podział nieruchomości powinien być

zgodny z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu;

- b) dopuszczenie podziałów na zasadach niezgodnych z podpkt a) w przypadku potrzeby regulacji stanu własności;
- 8.9. Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) obowiązują ustalenia dla całego obszaru objętego planem wg pkt 13;
- 8.10. Określenie sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
- a) dopuszczenie zmiany sposobu zagospodarowania i zabudowy na zasadach tymczasowego użytkowania pod warunkiem braku sprzeczności z funkcją podstawową;
- 8.11. Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:
- a) obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- 8.12. Określenie stawek procentowych, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem:
- a) w granicach jednostek oznaczonych symbolem EE-1, EE-2, EE-3 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości objętych planem.
- 9. Dla jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL-01, KDL-02, KDL-03, KDL-04 ustala się:**
- 9.1. Przeznaczenie terenu:
- a) przeznaczenie podstawowe: ulica lokalna
- b) przeznaczenie uzupełniające: lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 9.2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
- a) nie występuje.
- 9.3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-brazu kulturowego:
- a) odprowadzenie wód deszczowych do kanałów deszczowych prowadzonych w pasie drogowym lub do rowów przydrożnych pod warunkiem utrzymania czystości odprowadzanych wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego;
- b) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo do istniejących cieków, pod warunkiem, że odprowadzane wody deszczowe będą spełniały aktualne wymagania wynikające z przepisów o ochronie środowiska i pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
- 9.4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

- bytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- a) nie występuje.
- 9.5. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
- a) obowiązek projektowania i wykonywania ulic w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (jezdnie, chodniki, zielen, infrastruktura) z dopuszczeniem etapowania.
- 9.6. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
- a) szerokość w liniach rozgraniczających 15,0m;
 - b) minimalny przekrój poprzeczny: jedna jezdnia o szerokości 6,0m, dwa pasy ruchu, obustronne chodniki, ścieżka rowerowa;
 - c) parametry techniczne i geometryczne zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi projektowania dróg;
- 9.7. Określenie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
- a) nie występują
- 9.8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) scalanie i podział nieruchomości powinien być zgodny z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu,
 - b) dopuszczenie podziałów wynikających z tymczasowego zagospodarowania terenu przewidzianego na zasadach określonych w pkt 9.10
 - c) dopuszczenie podziałów na zasadach niezgodnych z podpkt a), b) w przypadku potrzeby regulacji stanu własności;
- 9.9. Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) obowiązują ustalenia dla całego obszaru objętego planem wg pkt 13;
- 9.10. Określenie sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
- a) dopuszczenie zmiany sposobu zagospodarowania i zabudowy na zasadach tymczasowego użytkowania pod warunkiem braku sprzeczności z funkcją podstawową;
- 9.11. Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:
- a) obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (budowa drogi i sieci uzbrojenia terenu)
- 9.12. Określenie stawek procentowych, na podstawie

- której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem:
- a) w granicach jednostek oznaczonych symbolem KDL-01L, KDL - 02L, KDL-03, KDL-04 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości objętych planem.
- 10. Dla jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL-05, KDL-06, KDL-07, KDL-08 ustala się:**
- 10.1. Przeznaczenie terenu:
- a) przeznaczenie podstawowe: ulica lokalna
 - b) przeznaczenie uzupełniające: lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 10.2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
- a) nie występuje,
- 10.4. Zasady ochrony środowiska- przyrody i krajo-brazu kulturowego:
- a) odprowadzenie wód deszczowych do kanałów deszczowych prowadzonych w pasie drogowym lub do rowów przydrożnych pod warunkiem utrzymania czystości odprowadzanych wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego,
 - b) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo do istniejących cieków, pod warunkiem, że odprowadzane wody deszczowe będą spełniały aktualne wymagania wynikające z przepisów o ochronie środowiska i pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
- 10.5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-bytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- a) nie występuje.
- 10.6. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
- a) obowiązek projektowania i wykonywania ulic w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (jezdnie, chodniki, zielen, infrastruktura) z dopuszczeniem etapowania
- 10.7. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
- a) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0m;
 - b) minimalny przekrój poprzeczny: jedna jezdnia o szerokości 6,0m, dwa pasy ruchu, obustronne chodniki, ścieżka rowerowa;
 - c) parametry techniczne i geometryczne zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi projektowania dróg;
- 10.8. Określenie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

- w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
- a) nie występują
- 10.9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) scalanie i podział nieruchomości powinien być zgodny z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu,
 - b) dopuszczenie podziałów wynikających z tymczasowego zagospodarowania terenu przewidzianego na zasadach określonych w pkt 10.11
 - c) dopuszczenie podziałów na zasadach niezgodnych z podpkt a), b) w przypadku potrzeby regulacji stanu własności;
- 10.10. Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) obowiązują ustalenia dla całego obszaru objętego planem wg pkt. 13;
- 10.11. Określenie sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
- a) dopuszczenie zmiany sposobu zagospodarowania i zabudowy na zasadach tymczasowego użytkowania pod warunkiem braku sprzeczności z funkcją podstawową;
- 10.12. Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:
- a) obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (budowa drogi i sieci uzbrojenia terenu)
- 10.13. Określenie stawek procentowych, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem:
- a) w granicach jednostek oznaczonych symbolem KDL-05, KDL-06, KDL-07, KDL-08 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości objętych planem
- 11. Dla jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD-09, KDD-012 ustala się:**
- 11.1. Przeznaczenie terenu:
- a) przeznaczenie podstawowe: ulica dojazdowa
 - b) przeznaczenie uzupełniające: lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 11.2. Zasady ochrony i kształtowania ładru przestrzennego:
- a) nie występuje,
- 11.3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:
- a) odprowadzenie wód deszczowych do kanałów deszczowych prowadzonych w pasie drogowym lub do rowów przydrożnych pod warunkiem utrzymania czystości odprowadzanych wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego,
- b) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo do istniejących cieków, pod warunkiem, że odprowadzane wody deszczowe będą spełniały aktualne wymagania wynikające z przepisów o ochronie środowiska i pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
- 11.4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i wartościów oraz dóbr kultury współczesnej:
- a) nie występuje.
- 11.5. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
- a) obowiązek projektowania i wykonywania ulic w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (jezdnie, chodniki, zieleń, infrastruktura) z dopuszczeniem etapowania
- 11.6. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
- a) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0m;
 - b) minimalny przekrój poprzeczny: jedna jezdnia o szerokości 6,0m, dwa pasy ruchu, obustronne chodniki, ścieżka rowerowa;
 - c) parametry techniczne i geometryczne zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi projektowania dróg;
- 11.7. Określenie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
- a) nie występują
- 11.8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) scalanie i podział nieruchomości powinien być zgodny z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu,
 - d) dopuszczenie podziałów wynikających z tymczasowego zagospodarowania terenu przewidzianego na zasadach określonych w pkt 11.10
 - b) dopuszczenie podziałów na zasadach niezgodnych z podpkt a), b) w przypadku potrzeby regulacji stanu własności;
- 11.9. Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) obowiązują ustalenia dla całego obszaru objętego planem wg pkt 13;
- 11.10. Określenie sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- a) dopuszczenie zmiany sposobu zagospodarowania i zabudowy na zasadach tymczasowego użytkowania pod warunkiem braku sprzeczności z funkcją podstawową;
- 11.11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:
 - a) obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (budowa drogi i sieci uzbrojenia terenu)
- 11.12. Określenie stawek procentowych, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem:
 - a) w granicach jednostek oznaczonych symbolem KDD-09, KDD-012 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości objętych planem
- 12. Dla jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD-010, KDD-011, KDD-013;**
- 12.1. Przeznaczenie terenu:
 - a) przeznaczenie podstawowe: ulica dojazdowa
 - b) przeznaczenie uzupełniające: lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
- 12.2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
 - a) nie dotyczy
- 12.3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 - a) odprowadzenie wód deszczowych do kanałów deszczowych prowadzonych w pasie drogowym lub do rowów przydrożnych pod warunkiem utrzymania czystości odprowadzanych wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego,
 - b) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo do istniejących cieków, pod warunkiem, że odprowadzane wody deszczowe będą spełniały aktualne wymagania wynikające z przepisów o ochronie środowiska i pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
- 12.4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 - a) nie występuje.
- 12.5. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
 - a) obowiązek projektowania i wykonywania ulic w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (jezdnie, chodniki, zieleń, infrastruktura) z dopuszczeniem etapowania.
- 12.6. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0m;
 - b) minimalny przekrój poprzeczny: jedna jezdnia o szerokości 5,5m dwa pasy ruchu, obustronne chodniki, ścieżka rowerowa;
 - c) parametry techniczne i geometryczne zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi projektowania dróg;
- 12.7. Określenie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
 - a) nie występują
- 12.8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) scalanie i podział nieruchomości powinien być zgodny z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu,
 - e) dopuszczenie podziałów wynikających z tymczasowego zagospodarowania terenu przewidzianego na zasadach określonych w pkt 12.10
 - b) dopuszczenie podziałów na zasadach niezgodnych z podpkt a), b) w przypadku potrzeby regulacji stanu własności;
- 12.9. Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - a) obowiązują ustalenia dla całego obszaru objętego planem wg pkt 13;
- 12.10. Określenie sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
 - a) dopuszczenie zmiany sposobu zagospodarowania i zabudowy na zasadach tymczasowego użytkowania pod warunkiem braku sprzeczności z funkcją podstawową;
- 12.11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:
 - a) obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (budowa drogi i sieci uzbrojenia terenu)
- 12.12. Określenie stawek procentowych, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem:
 - a) w granicach jednostek oznaczonych symbolem KDD-010, KDD-011, KDD-013 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości objętych planem
- 13. Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:**
- 13.1. Zasady obsługi komunikacyjnej:
 - a) obsługa komunikacyjna poprzez projektowane

- ulice lokalne i dojazdowe;
- b) kształtowanie komunikacji wewnętrznej przy uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa pożarowego;
- c) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla użytkowników stałych i przebywających okresowo w liczbie odpowiadającej projektowanej funkcji obiektu;
- 13.2. Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji kolejowej, drogowej i pieszo-jezdnej zostały określone w pkt 9 do 12.
- 13.3. Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych:
- a) na terenie jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem P-1 budowa rozdzielni 15kV, możliwość budowy rozdzielni wkomponowanej w obiekt;
- b) na terenie jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem P-1 zasilanie poprzez projektowane stacje transformatorowe zlokalizowane na terenie jednostki P-1 zasilane liniami kablowymi średniego napięcia, możliwość budowy stacji transformatorowych wkomponowanych w obiekt;
- c) dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem UR-1 zasilanie z projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej zlokalizowanej na terenie jednostki EE-1 zasilanej linią kablową średniego napięcia;
- d) dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem UR-2 zasilanie z projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej zlokalizowanej na terenie jednostki EE-1 lub EE-2;
- e) dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem UR-3 zasilanie z projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej zlokalizowanej na terenie jednostki EE-2 zasilanej linią kablową średniego napięcia;
- f) dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem UR-4 zasilanie z projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej zlokalizowanej na terenie jednostki EE-2 lub EE-3, zasilanej linią kablową średniego napięcia;
- g) dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/UR-1 zasilanie z projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej zlokalizowanej na terenie jednostki EE-2, lub EE-3 zasilanej linią kablową średniego napięcia;
- h) dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem UR-5 zasilanie z projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej zlokalizowanej na terenie jednostki EE-3, zasilanej linią kablową średniego napięcia;
- i) dla jednostki UR-6 zasilanie z projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej zlokalizowanej na terenie jednostki EE-3 zasilanej linią kablową średniego napięcia;
- j) dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem UP-2 zasilanie z istniejącej stacji transformatorowej słupowej lub z projektowanej stacji transformatorowej na terenie EE-3;
- k) prowadzenie linii kablowych 15 kV do zasilania stacji transformatorowych w liniach rozgraniczających ulic;
- l) dla stacji transformatorowych ustala się strefę techniczną wolną od zabudowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami; m) przy lokalizacji obiektów zachować odległość od linii napowietrznych niskiego napięcia z uwzględnieniem pasa wolnego od zabudowy o szerokości 6,0m;
- n) przy lokalizacji obiektów odległości od linii kablowych powinny spełniać wymagania normy N SEP-E-004;
- o) sieć niskiego napięcia na terenach objętych planem wykonana będzie jako kablowa;
- p) dopuszczenie przebudowy istniejącej sieci napowietrznej niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych na warunkach podanych przez administratora sieci elektroenergetycznej;
- q) w uzasadnionych przypadkach lub w przypadku budowy stacji transformatorowej wewnątrz jednostki dopuszczenie budowy sieci kablowej średniego napięcia poza liniami rozgraniczającymi ulic publicznych;
- 13.4. Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji sieci gazowej:
- a) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, po jej rozbudowie, na warunkach wydanych przez dysponenta sieci gazowej;
- b) do czasu rozbudowy sieci gazowej zaopatrzenie w gaz płynny indywidualnie wg umowy z dostawcą gazu;
- c) strefy ochronne dla urządzeń gazowniczych należy ustalać zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami;
- d) ustala się pierwszą klasę lokalizacji oraz szerokość strefy kontrolowanej równą 1,0m dla gazociągów niskiego ciśnienia, dla gazociągów wysokiego ciśnienia, indywidualnie wg aktualnego rozporządzenia.
- 13.5. Zasady zaopatrzenia w wodę oraz budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowych:
- a) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej po jej rozbudowie, na warunkach wydanych przez dysponenta sieci wodociągowej;
- b) dla jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami UR-1, UR-2, UR-3, UR-4, UR-5, UR-6, MN/UR-1 w okresie przejściowym, tzn. do wykonania sieci wodociągowej zaopatrzenia w wodę ze studni gospodarczych;
- c) ustala się strefy techniczne wolne od zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13.6. Zasady odprowadzenia ścieków:

- a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji po rozbudowie kanałów sanitarnych, na warunkach wydanych przez dysponenta sieci kanalizacji sanitarnej;
 - b) dla jednostek oznaczonych symbolem na rysunku planu UR-1, UR-2, UR-3, UR-4, UR-5, UR-6, MN/UR-1 dopuszczenie gromadzenia ścieków w szczelnych osadnikach bezodpływowych oraz odprowadzenie ścieków do oczyszczalni komunalnych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej;
 - c) odprowadzenie ścieków deszczowych do istniejących cieków po zrealizowaniu kanalizacji deszczowej na warunkach dysponenta sieci kanalizacji deszczowej oraz administratora cieku i organów ochrony środowiska;
 - d) dla jednostek oznaczonych symbolem na rysunku planu UR-1, UR-2, UR-3, UR-4, UR-5, UR-6, MN/UR-1 dopuszczenie odprowadzenia ścieków deszczowych powierzchniowo po spełnieniu wymogów ochrony środowiska;
 - e) ustala się strefy techniczne wolne od zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13.7. Zasady gospodarki odpadami:
- a) wyposażenie poszczególnych nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów;
 - b) obowiązek posiadania umowy z właściwymi jednostkami w zakresie wywozu odpadów;
 - c) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami;
 - d) dla obszarów intensywnego ruchu pieszego,

parkingów, ciągów pieszych obowiązek wyposażenia w kosze uliczne na odpady;

12.8. Zasady zaopatrzenia w ciepło oraz budowy, rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczych:

- a) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł, pod warunkiem spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska,
- b) zaopatrzenie w ciepło sieciowe z miejskiej sieci ciepłowniczej po jej rozbudowie, na warunkach wydanych przez dysponenta sieci ciepłowniczej.

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 1

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielsko-Biała.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Wiesław Handzlik

MIEJSOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W ZAKRESIE PRZEMYSŁU I RZEMIOSŁA W BIELSKU BIAŁYM
OBEJMUJĄCY TERENY W GMINACH
KATASTRALNYCH MIEDZYRZECZE GÓRNE I WAPIENICA
PRZY ULICY BOHATERÓW MONTE CASSINO I ZWIERZYŃCIEKIEJ

RYSUNEK PLANU

SKALA 1:6000 (pomniejszono do celów publikacji)

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVII/1557/2005
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁYM
Z DNIA 30 sierpnia 2005 r.



LEGENDA

P	tereny przemysłu
UR	tereny usług rzemieślniczych
UP	tereny usług, składów, baz, przemysłu
MN/UR	tereny usług rzemieślniczych z zabudową mieszkaniową
EE	tereny urządzeń elektroenergetycznych
ZL	tereny lasów
ZE	tereny zieleni o funkcji ekologiczno-ekologicznej
ZI	tereny zieleni (rolniczej)
KOL	tereny dróg lokalnych
KDD	tereny dróg dojazdowych
///	strefa wolna od zabudowy - 20,0 m od granicy lasu
—	linia zabudowy
□	granica opracowania

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


[Signature]

MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W ZAKRESIE PRZEMYSŁU I RZEMIOSŁA W BIELSKU BIAŁEJ WAPIENICY
OBEJMUJĄCY TERENY W GMINACH
KATASTRALNYCH MIĘDZYRZECZE GÓRNE I WAPIENICA
PRZY ULICY BOHATERÓW MONTE CASSINO I ZWIERZYŃCIEKIEJ


**WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
BIELSKA BIAŁEJ**

SKALA 1:10 000

ZALĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XLVII/1557/2005
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ
Z DNIA 30 sierpnia 2005 r.



GRANICA TERENU OBJĘTEGO PLANEM



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wiesław Handzlik
WIESŁAW HANDZLIK

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/1557/2005
Rady Miejskiej w Bielsku Białej
z dnia 30 sierpnia 2005 r.**

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła, w Bielsku Białej Wapienicy, obejmującego tereny położone w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej

**ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DO PROJEKTU PLANU**

Po rozpatrzeniu Rada Miejska postanowiła **nie uwzględnić uwagi** w części dotyczącej pgr nr 507/41, wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Bielsku Białej Wapienicy przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej przez Pana Władysława Superson, w piśmie z dnia 08 czerwca 2005 roku, dotyczącej dopuszczenia możliwości lokalizacji hurtowni oraz składów dla działkach pgr nr 504 oraz 507/41, obręb Międzyrzecze Górne;

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wiesław Handzlik

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/1557/2005
Rady Miejskiej w Bielsku Białej
z dnia 30 sierpnia 2005 r.**

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła, w Bielsku Białej Wapienicy, obejmującego tereny położone w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej

**ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stosownie do art. 111 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, finansowane będą z budżetu gminy Bielsko Biała, z zastrzeżeniem punktu 2 i 3.
2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego.
3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 3 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wiesław Handzlik

3005

**UCHWAŁA NR XXXIV/175/2005
Rady Gminy Bojszowy**

z dnia 14 września 2005 r.

w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Bojszowy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Bojszow, po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe

**Rada Gminy Bojszowy
uchwała:**

§ 1

Z utworzonego specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznawać nagrody, zwane dalej „Nagrodami Wójta i nagrody dyrektorów szkół i przedszkola.

§ 2

Ustalić corocznie w Regulaminie wynagradzania nauczycieli wysokość środków przeznaczonych na na-

grody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, sposób podziału tych środków na nagrody Wójta Gminy i nagrody dyrektorów szkół i przedszkola oraz wysokości tych nagród.

§ 3

Ustalić tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkoli prowadzonych przez gminę Bojszowy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, stanowiące załącznik nr 1 oraz wzór wniosku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kumor

**Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/175/2005
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 14 września 2005 r.**

Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

§ 1

1. Nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być przyznane nauczycielom po przepracowaniu w szkole lub w placówce, co najmniej roku.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 2

1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Wójta występuje:
 - 1) dyrektor szkoły lub przedszkola – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub w przedszkolu,
 - 2) wójt gminy – dla dyrektora szkoły lub przedszkola,
 - 3) rady pedagogiczne.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się w Urzędzie Gminy Bojszowy do dnia 10 października danego roku.
3. Wnioski, opiniuje Komisja Nagród powołana przez Wójta Gminy Bojszowy.

4. W skład Komisji Nagród wchodzi:

- 1) Sekretarz Gminy
- 2) Po jednym przedstawicielu rad pedagogicznych z każdej placówki oświatowej.
- 3) Specjalista do spraw oświaty jako sekretarz bez prawa głosu.

5. Posiedzenie Komisji wyznacza przewodniczący w terminie do dnia 12 października każdego roku.

6. Komisja prowadzi pracę, jeżeli w posiedzeniu bierze udział 2/3 składu osobowego jej członków.

7. Komisja dokonuje oceny formalnej wniosków. Braki formalne we wniosku lub przekroczenie terminu złożenia wniosku powoduje jego odrzucenie.

8. Komisja dokonuje oceny osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych kandydatów do nagrody.

9. Komisja dokonuje wyboru kandydatów do nagrody w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

10. Sprawy sporne, wynikłe w czasie pracy Komisji rozstrzygane są w głosowaniu, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 9.

11. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy Bojszowy protokół z posiedzenia Komisji i listę kandydatów do nagrody.

12. Wójt Gminy Bojszowy zatwierdza zarządzeniem listę nagrodzonych nauczycieli.

§ 3

Nagrodę Dyrektora Szkoły przyznaje dyrektor szkoły lub placówki z własnej inicjatywy po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

§ 4

1. Nagroda Wójta, może być przyznana nauczycielowi, posiadającemu powszechnie uznany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym spełniającemu między innymi następujące kryteria".

- 1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
 - a) osiąga bardzo dobre wyniki nauczania i wychowania potwierdzone wewnętrznym i zewnętrznym mierzaniem jakości pracy szkoły oraz wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
 - b) jego uczniowie osiągają wyróżniające wyniki w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
 - c) podejmuje działalność w zakresie nowatorskich metod realizacji treści programowych dydaktycznych i wychowawczych,
 - d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce,
 - e) prowadzi działalność wychowawczą w klasie,

- szkole lub placówce poprzez organizowanie wycieczek, imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
- f) bierze udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,
- 2) w zakresie pracy opiekuńczej:
- a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich i patologicznych,
- b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej oraz niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez organizowanie współpracy z jednostkami systemu ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami,
- c) prowadzi różnorodne formy współpracy ze środowiskiem oraz organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
- d) podejmuje działania w celu rozwijania współpracy rodziców ze szkołą,
- 3) w zakresie realizacji innych zadań statutowych lub działalności pozaszkolnej:
- a) uczestniczenie w programach edukacyjnych,
- b) promowanie szkoły na zewnątrz, organizowanie znaczących imprez i uroczystości dla środowiska,
- c) aktywny udział w pracach organów szkoły, zespołach przedmiotowo-wychowawczych i tematycznych.
2. W przypadku, gdy kandydatem do Nagrody Wójta jest nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły lub placówki, przyznanie nagrody uzależnione jest od bardzo dobrej działalności w sferze organizacyjno-administracyjnej, a przede wszystkim od:
- 1) wzorowej organizacji pracy szkoły lub placówki, zapewniania optymalnych warunków do realizacji statutowych zadań szkoły,
- 2) wyniku diagnozowania pracy szkoły,
- 3) racjonalnej gospodarki przyznanymi szkole lub placówce środkami finansowymi,
- 4) osiągnięcia przez szkołę bardzo dobrych wyników dydaktyczno-wychowawczych, licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,
- 5) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,
- 6) inspirowania nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzyskiwania kolejnych

- stopni awansu zawodowego,
- 7) organizowania pomocy nauczycielom w zakresie przygotowania warsztatu pracy i doskonalenia zawodowego,
- 8) właściwego prowadzenia polityki kadrowej,
- 9) propagowania nowatorskich rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania,
- 10) popularyzacji działalności szkoły lub placówki poprzez nowoczesny marketing, sponsoring,
- 11) wzbogacania bazy szkolnej jako wymierny efekt pozyskanych środków.

§ 5

1. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który spełnia podstawowe warunki:
- 1) wzorowo wypełnia obowiązki dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ;
- 2) prezentuje wysoką kulturę osobistą i takt pedagogiczny;
- 3) dba o rozwój własnego stanowiska pracy.
2. Nauczyciel wytypowany do nagrody powinien wyróżniać się przynajmniej jednym z określonych działań:
- 1) przyczyniać się do podnoszenia prestiżu placówki przez zdobywanie przez niego i jego uczniów nagród i wyróżnień w konkursach i przeglądach;
- 2) brać czynny udział w opracowaniu, wdrożeniu i stosowaniu wewnętrznego systemu jakości pracy placówki;
- 3) wprowadzać innowacje pedagogiczne; programy pedagogiczne;
- 4) mieć osiągnięcia w rozwiązywaniu trudnych problemów pedagogicznych oraz działaniu na rzecz uczniów zaniedbanych wychowawczo, ubogich i niepełnosprawnych;
- 5) organizować dla uczniów pozalekcyjne imprezy kształcące i wychowawcze, wycieczki lub spotkania środowiskowe;
- 6) perfekcyjne zorganizowanie uroczystości szkolnych mające cele wychowawcze, patriotyczne lub inne.

§ 6

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kumor

3006

UCHWAŁA NR XXIX/308/04 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

Rada Miejska Cieszyna
postanawia

§ 1

Określić zasady zwrotu wydatków za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w następujący sposób:

1. Do zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zobowiązane są osoby których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe.
2. Wysokość zwrotu poniesionych wydatków uzależniona jest od dochodu osób na rzecz których świadczone były usługi i wynosi:
 - a. 100% przy dochodzie powyżej 250% ustawowego kryterium dochodowego,
 - b. 90% przy dochodzie od 221% do 250% ustawowego kryterium dochodowego,

- c. 80% przy dochodzie od 201% do 220% ustawowego kryterium dochodowego,
- d. 60% przy dochodzie od 181% do 200% ustawowego kryterium dochodowego,
- e. 50% przy dochodzie od 161% do 180% ustawowego kryterium dochodowego,
- f. 30% przy dochodzie od 141% do 160% ustawowego kryterium dochodowego,
- g. 20% przy dochodzie od 121% do 140% ustawowego kryterium dochodowego,
- h. 10% przy dochodzie od 101% do 120% ustawowego kryterium dochodowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Brachaczek

3007

UCHWAŁA NR XXXV/751/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 8 września 2005 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/279/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie: zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym/Dz. U. Nr 200 poz.1682 z późniejszymi zmianami/, art.6 lit. b ustawy z dnia 15

listopada 1984 roku o podatku rolnym/jednolity tekst Dz. U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431 z późniejszymi zmianami/po opinii Komisji Rady Miasta

uchwała:

§ 1

W uchwale Nr XIV/279/2003 Rady Miasta Jastrzębie

Zdrój z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie: zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie Zdrój paragrafowi 2 ust.1 pkt.6 nadać brzmienie:
Moszczenica – Pan Józef Pieróg

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

sta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jarosław Ligas

3008

UCHWAŁA NR XXXV/759/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 8 września 2005 roku

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój uchwała

§ 1

1. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości od 88% do 90%, od ceny sprzedawanych nieruchomości gruntowych, pomniejszonej o wartość prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości, ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaż z bonifikatą dotyczy nieruchomości sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym, w związku z ustanawianiem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). Bonifikata może być udzielana, jeżeli:
 - 1) do wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości z zastosowaniem bonifikaty, spółdzielnia mieszkaniowa załączy wykaz członków spółdzielni występujących o ustanowienie na ich rzecz odrębnej własności lokali mieszkalnych lub o przeniesienie na ich rzecz własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, znajdujących się w budynkach położonych na zbywanej nieruchomości oraz uchwałę

zarządu spółdzielni, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, określającą przedmiot odrębnej własności lokali w budynkach znajdujących się na nabywanej nieruchomości gruntowej,

- 2) wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej zostanie złożony łącznie przez wszystkich współużytkowników wieczystych nabywanej nieruchomości gruntowej – dotyczy przypadku gdy przed wejściem w życie niniejszej uchwały, ustanowiono na rzecz niektórych członków spółdzielni odrębną własność lokali lub przeniesiono na nich własność lokali lub domów jednorodzinnych z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami wykorzystywanymi w innym celu niż mieszkalny oraz sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, o którym mowa w art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
3. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wykorzystywanymi jednocześnie na cele mieszkalne i dla potrzeb niemieszkalnych, wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedawanych nieruchomości gruntowych, pomniejszonej o wartość prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości, w wysokości obliczonej wg wzoru:

$$B = \frac{P_{LM}}{P_L} * X, \quad \text{gdzie:}$$

- B – wysokość bonifikaty w %,
 P_{LM} – łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach położonych na nabywanej nieruchomości gruntowej wraz z pomieszczeniami przynależ-

- nymi do tych lokali,
P_L – łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali, znajdujących się w budynkach położonych na nabywanej nieruchomości gruntowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tych lokali,
X – wysokość bonifikaty od 88% do 90%.
4. Do udzielania bonifikaty określonej w ust. 3 stosuje się odpowiednio warunki określone w ust. 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXIII/725/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jarosław Ligas

3009

**UCHWAŁA NR XXXV/771/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój**

z dnia 8 września 2005 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
uchwała

§ 1

Tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Jastrzębie Zdrój, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Traci moc:

1. Uchwała nr IX/194/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 maja 1999 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu dla niepublicznych szkół i placówek,
2. Uchwała Nr XXXII/840/2001 Rady Miasta Jastrzębie

Zdrój z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/194/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 maja 1999 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu dla niepublicznych szkół i placówek.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jarosław Ligas

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/771/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 8 września 2005 r.**

Tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

§ 1

Ileokroć w dalszej treści będzie mowa o:

- 1) Ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

- 2) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm)
- 3) szkole – należy przez to rozumieć placówki, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.
- 4) placówce – należy przez to rozumieć placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b Karty Nauczyciela.
- 5) organie dotującym – należy przez to rozumieć Miasto Jastrzębie Zdrój
- 6) organie dotowanym – należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest organ dotujący lub osoba fizyczna lub prawna inna niż organ dotujący.
- 7) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, inną niż organ dotujący, prowadzącą szkołę lub placówkę
- 8) uczniu – należy przez to rozumieć także słuchacza i wychowanka

§ 2

1. Dotacja przysługuje szkole i placówce, na każdego ucznia tej szkoły lub placówki, na zasadach określonych w art. 80 ust. 2 i 3, art. 90 ust. 2a, 2b i art. 90 ust. 3 ustawy.
2. Szkoły i placówki otrzymują dotację z budżetu Miasta.
3. Dotacji na bieżącą działalność szkół i placówek udziela organ dotujący.
4. Stawki dotacji na każdego ucznia szkoły na dany rok budżetowy ustala Rada Miasta.
5. Stawki dotacji na każdego ucznia placówki ustala się zgodnie z ustawą o podziale części oświatowej subwencji ogólnej.

§ 3

1. Warunkiem udzielania dotacji:
 - 1) szkole – jest przedłożenie przez organ prowadzący organowi dotującemu wniosku o udzielenie dotacji nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 - 2) placówce – jest przedłożenie przez organ prowadzący organowi dotującemu wniosku o udzielenie dotacji w terminie, o którym mowa w art. 90 ust. 2a i 3 ustawy.
2. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta powinien zawierać:
 - 1) nazwę i adres podmiotu,
 - 2) rodzaj i typ szkoły lub placówki,
 - 3) numer identyfikacyjny podmiotu,
 - 4) regon,
 - 5) numer i datę wpisu do ewidencji,
 - 6) planowaną liczbę uczniów (słuchaczy),
 - 7) numer rachunku bankowego właściwego do

przekazania dotacji.

- 8) wskazania osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
 - 9) zobowiązania organu prowadzącego do informowania Miasta o zmianach mających wpływ na rodzaj i wysokość dotacji oraz o zmianach danych, o których mowa w pkt 1 – 8,
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 4

1. Organ dotowany do dnia 20 każdego miesiąca składa informacje do organu dotującego o faktycznej liczbie uczniów (słuchaczy) w danym miesiącu. Informacje te stanowią podstawę do naliczenia miesięcznych kwot dotacji dla poszczególnych szkół.
2. Organ dotujący przekazuje dotację w okresach miesięcznych, nie później niż do 30 danego miesiąca.
3. Rozliczenie dotacji następuje na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Jastrzębie Zdrój, według następujących zasad:
 - 1) Dotacje rozlicza się najpóźniej do 15 stycznia następnego roku za rok poprzedni.
 - 2) Ewentualne nadpłaty w ciągu roku budżetowego zalicza się na poczet przyszłego miesiąca lub pomniejsza się kwotę dotacji w następnym miesiącu.
 - 3) Wstrzymuje się dotację na następny miesiąc w przypadku gdy organ prowadzący nie przekaze organowi dotującemu informacji o liczbie uczniów w określonym terminie.
 - 4) Podstawą rozliczenia dotacji jest:
 - a) faktyczna liczba uczniów za dany okres
 - b) wysokość pobranej dotacji na ucznia
 - 5) Zwrotowi do budżetu Miasta podlega część dotacji:
 - a) która nie została wykorzystana w danym roku budżetowym, w terminie do 10 stycznia następnego roku
 - b) pobrana w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni od daty stwierdzenia tej nieprawidłowości.
4. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli liczby uczniów w szkole lub w placówce w zakresie niezbędnym do naliczania i rozliczania dotacji.

Załącznik Nr 1 do
trybu udzielania
i rozliczania dotacji
z budżetu miasta
z dnia

Jastrzębie Zdrój , dnia

Urząd Miasta
Wydział Edukacji
w Jastrzębiu Zdroju

WNIOSEK O PRYZNANIE DOTACJI
DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK PUBLICZNYCH
I NIEPUBLICZNYCH
NA ROK

1. Nazwa i adres podmiotu

.....
.....

2. Rodzaj i typ szkoły lub placówki

3. Nr identyfikacyjny podmiotu

4. Regon

5. Numer i datę wpisu do ewidencji

6. Ogółem planowana liczba uczniów / słuchaczy /

w tym :

od I – VIII /200 ..r.

od IX –XII/200..r.

7. numer rachunku bankowego właściwego do przekazania dotacji.....

.....

8. wskazanie osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

.....

9. zobowiązanie organu prowadzącego do informowania Miasta o zmianach
mających wpływ na rodzaj i wysokość dotacji, oraz o zmianach o których
mowa w pkt. 2-7.

.....
(czytelny podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis i pieczęć dyrektora placówki lub osoby prowadzącej)

.....
(wniosek sprawdzony pod względem merytorycznym przez
Wydział Edukacji - czytelny podpis pracownika)

.....
(podpis i pieczęć naczelnika wydziału)

Załącznik Nr 2 do
trybu udzielania
i rozliczania dotacji
z budżetu miasta
z dnia

Jastrzębie Zdrój , dnia

Urząd Miasta
Wydział Edukacji
w Jastrzębiu Zdroju

ROZLICZENIE PRZEKAZANEJ DOTACJI
DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK PUBLICZNYCH
I NIEPUBLICZNYCH ZA OKRES

1. Nazwa i adres podmiotu

.....
.....

2. Liczba uczniów (słuchaczy) zgłoszona do przekazanej dotacji

.....

3. Faktyczna liczba uczniów lub słuchaczy w danym m-cu

4. Wysokość dotacji na jednego ucznia (słuchacza)

5. Dotacja przekazana za dany miesiąc

6. Dotacja należna za dany miesiąc

6. Uwagi w przypadku rozbieżności rozliczenia dotacji

.....
(czytelny podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis i pieczęć dyrektora placówki lub osoby prowadzącej)

.....
(wniosek sprawdzony pod względem merytorycznym przez
Wydział Edukacji - czytelny podpis pracownika)

.....
(podpis i pieczęć naczelnika wydziału)

4

Akceptuje :

.....
(podpis i pieczęć zastępcy prezydenta)

3010

UCHWAŁA NR XXXV/774/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 8 września 2005 roku

zmieniająca załącznik do Uchwały Nr XXIX/628/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, 6a i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
uchwała

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XXIX/628/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ja-

strzębie Zdrój, § 1 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „szkole – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do przeliczenia wynagrodzeń nauczycieli począwszy od 01. 01. 2005r.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jarosław Ligas

3011

UCHWAŁA NR XXVII/238/2005 Rady Miejskiej w Krzanowicach

dnia 16 września 2005 roku

w sprawie: określenia wysokości opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrisy ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwała:

§ 1

Wprowadzić opłatę administracyjną za wydane wypisy i wyrisy ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice.

§ 2

1. Ustalić wysokość opłaty za wypis w kwocie 15,00 zł (słownie piętnaście złotych 00gr)
2. Ustalić wysokość opłaty za wyrys w kwocie 15,00 zł (słownie piętnaście złotych 00gr)

§ 3

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w

Krzanowicach w dniu złożenia wniosku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 5

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

3012

**UCHWAŁA NR 180/XXVIII/05
Rady Gminy w Poczesnej**

z dnia 2 września 2005 roku

**w sprawie: ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego
na terenie gminy Poczesna**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.)

Rada Gminy w Poczesnej
uchwała, co następuje:

§ 1

Ustalić ceny urzędowe za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Poczesna w wysokości określonej w załączniku do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Gminy w Poczesnej Nr 36/VI/2003 z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbioro-

wego na terenie Gminy Poczesna.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy oraz w prasie lokalnej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Patorski

**Załącznik
do uchwały Nr 180/XXVIII/05
Rady Gminy w Poczesnej
z dnia 2 września 2005 r.**

**CENNIK
opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, wykonywane
na terenie gminy Poczesna**

Lp.	Rodzaj biletu	Cena biletu normalnego w zł	Cena biletu ulgowego w zł
I.	BILETY JEDNORAZOWE		
	podmiejskie	3,30	1,65
II.	KARNET AUTOBUSOWY NA 11 PRZEJAZDÓW PODMIEJSKICH	33,00	16,50
III.	BILETY OKRESOWE SIECIOWE IMIENNE		

	a) podmiejskie na cały miesiąc	95,00	47,50
	podmiejskie na 1/2 miesiąca	53,00	26,50
	b) na wszystkie linie miejskie i podmiejskie na cały miesiąc	110,00	55,00
	c) na wszystkie linie miejskie i podmiejskie na 1/2 miesiąca	58,00	29,00
IV.	BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA		
	na wszystkie linie miejskie i podmiejskie na cały miesiąc	128,00	64,00
	na wszystkie linie miejskie i podmiejskie na 1/2 miesiąca	70,00	35,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Patorski

3013

**UCHWAŁA NR 184/XXVIII/05
Rady Gminy w Poczesnej**

z dnia 2 września 2005 r.

w sprawie : ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty

Rada Gminy w Poczesnej
uchwała:

§ 1

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin wyznacza się w sposób następujący:

- 1) Sumuje się z dokładnością do 0,01 części etatu realizowanego przez nauczyciela według norm określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- 2) Przydzieloną łącznie nauczycielowi liczbę godzin dzieli się przez sumę otrzymaną zgodnie z zasadą w punkcie 1) Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że część godziny do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5

godziny liczy się za pełną godzinę

- 3) Liczba godzin obliczona zgodnie z punktem 2) stanowi tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami dla nauczycieli, którzy w ramach stosunku pracy realizują obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2. Godzinami nadwymiarowymi są godziny będące różnicą pomiędzy godzinami realizowanymi w tygodniu, a obowiązkowym tygodniowym wymiarem obliczonym według punkt 2).
Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe oblicza się zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna oraz dyrektorom szkół i przedszkoli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie począwszy od roku szkolnego 2005/2006.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Patorski

3014

UCHWAŁA NR XXVI/227/05 Rady Miasta Poręba

z dnia 31 sierpnia 2005 roku

w sprawie: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i zasad ich wyłapywania na terenie miasta Poręba

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz.724 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz.753) – po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Zawierciu oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt

Rada Miasta Poręba uchwała

§ 1

Podjąć działania o charakterze ciągłym na terenie miasta Poręba w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywania, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Poręba

Zbigniew Sałaciński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/227/05
Rady Miasta Poręba
z dnia 31 sierpnia 2005 roku

Zasady zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywania na terenie miasta Poręba

1. Wyłapywaniu podlegają zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone lub pogry-

zły człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której zwierzę dotychczas pozostawało.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały – jest prowadzone przez cały rok.
3. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt prowadzone są na wniosek mieszkańców lub z urzędu.
4. Na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt, Burmistrz Miasta Poręba podaje stosowną informację do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i na słupach ogłoszeniowych. Informacja ta winna zawierać:
 - a) termin wyłapywania zwierząt,
 - b) granice terenu, na którym zwierzęta będą wyłapywane
 - c) adres miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt do czasu przewiezienia do schroniska,
 - d) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu, z którym Miasto ma podpisaną umowę o zapewnieniu opieki wyłapanym zwierzętom
 - e) podmiot wykonujący wyłapywanie.
5. W przypadkach:
 - a) pojedynczych zwierząt,
 - b) podejrzenia o wściekliznę,
 - c) zagrożenia albo szczególnej uciążliwości dla ludziwyłapywanie bezdomnych zwierząt następuje niezwłocznie. W tych przypadkach nie ma zastosowania punkt 4.
6. Działania w zakresie stałego wyłapywania bezdomnych zwierząt prowadzone będą przez przedsiębiorcę, który uzyska zezwolenie Burmistrza Miasta Poręba na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w trybie przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).
7. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie się odbywać wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt i nie będzie zadawał im cierpienia – zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.

- U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.).
8. Wyłapane zwierzęta należy przewieźć niezwłocznie do miejsca przetrzymywania a następnie do schroniska albo bezpośrednio do schroniska.
 9. W czasie transportu wyłapanych zwierząt należy im zapewnić odpowiednie warunki.
 10. Bezdome zwierzęta powinny być prawidłowo ulokowane a używane uwięzi nie mogą im uniemożliwiać leżenia i wstawania podczas transportu.
 11. Środki transportowe używane do transportu bezdomnych zwierząt powinny zapewniać utrzymanie odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni i naturalnej pozycji zwierząt.
 12. Środki transportowe używane do transportu bezdomnych zwierząt muszą spełniać pozostałe warunki wynikające z odrębnych przepisów dotyczących transportu zwierząt.
 13. Szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać środki transportu używane do przewozu bez-

domnych zwierząt określa Burmistrz Miasta Poręba zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach, określając wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca, który ubiega się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Warunki te zostaną określone w zezwoleniu Burmistrza Miasta Poręba na prowadzenie przedmiotowej działalności i w umowie, która będzie zawarta z podmiotem, który będzie prowadził tę działalność na terenie miasta Poręba.

14. Miasto Poręba zapewnia pomoc weterynaryjną bezdomnym zwierzętom, które są chore albo ranne.

15. Wyłapane bezdome zwierzęta będą wydawane ich właścicielom po uiszczeniu przez nich kosztów związanych z wyłapaniem i utrzymywaniem do czasu zgłoszenia się właściciela.

3015

UCHWAŁA NR XXXV/272/2005

Rady Gminy Psary

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Psary
uchwała:

§ 1

Udzielić Pani Agnieszce Sarnik – Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Teresa Sadłoń

3016

UCHWAŁA NR XXXV/274/2005

Rady Gminy Psary

z dnia 30 sierpnia 2005 roku

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/245/2005 Rady Gminy Psary z dnia 29 marca 2005 roku
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Psary
uchwała:

§ 1

Wprowadzić następujące zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXI/245/2005 Rady Gminy Psary z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Psary:

- w § 3 dodaje się ust.2 w brzmieniu:
„Przyznanie świadczenia oraz określenie jego wyso-

kości odbywa. się w ramach wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Psary oraz wysokości środków własnych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Psary.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Teresa Sadłoń

3017

UCHWAŁA NR XXXIV/307/05
Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie oraz w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna

Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

Rada Miejska w Pszczynie
uchwała:

§ 1

Upoważnia się dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

§ 2

1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna uchwalonym uchwałą nr XXXII/273/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 kwietnia 2005 r. dokonuje się następujących zmian:

- a) w treści § 4 skreśla się treść punktu pierwszego, nadając mu następujące brzmienie:
„1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji.”
- b) w treści § 5 skreśla się treść punktu pierwszego nadając mu następujące brzmienie:
„1. Wniosek o przyznanie zasiłku składa się do Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kondzielnik

3018

UCHWAŁA NR XXXIII/315/05 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

**w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic Kardynała Wyszyńskiego, Armii Krajowej,
Wielowiejskiej i odcinków ulic Mickiewicza i Rynek w Pyskowicach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta, po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Gliwickiego

Rada Miejska w Pyskowicach
uchwała

§ 1

1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych niżej wymienione ulice o długości całkowitej 3,229 km, pozbawione kategorii dróg powiatowych:
 - ul. Kardynała Wyszyńskiego,
 - ul. Rynek od nr 8 do nr 1,
 - ul. Armii Krajowej,

- ul. Wielowiejską
 - ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z drogą krajową nr DK 94 t. j. „obwodnicą miejską”.
2. Drogi i odcinki dróg, o których mowa w pkt 1 przedstawia mapa, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Żebrowski



3019

UCHWAŁA NR XXXIII/319/05 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie: zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury w Pyskowicach i ustalenia jego Statutu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 9, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), działając na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach uchwala

§ 1

Zmienia nazwę Miejskiego Ośrodka Kultury w Pyskowicach na Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach

§ 2

Ustala dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXX/312/2000 z dnia 15.11.2000 r. zmieniona uchwałą nr IX/104/2003 z dnia 21.05.2003 r. i uchwałą nr XVI/179/2004 z dnia 28.01.2004 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Żebrowski

Załącznik
do Uchwały Nr XXXIII/319/05
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

STATUT **Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu** **w Pyskowicach** (tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne:

§ 1

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zwany w dalszej części Ośrodkiem jest samorządową instytucją upowszechniania kultury, utworzoną na mocy Decyzji Nr 8/78 Naczelnika Miasta Pyskowice z dnia 26.06.1978 r.

§ 2

Ośrodek działa na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r., nr 110 poz. 721 z późniejszymi zmianami),
- Statutu

§ 3

Siedziba Ośrodka znajduje się w Pyskowicach przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27.

§ 4

Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren miasta Pyskowice.

§ 5

Organizatorem Ośrodka jest Gmina Pyskowice.

§ 6

Ośrodek jest wpisany do księgi rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Organizatora pod nr 2 i posiada osobowość prawną.

§ 7

Ośrodek używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej

treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres, numer Regon, numer telefonu i faks-u.

§ 8

1. Podstawowymi celami Ośrodka są:
 - zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców Miasta Pyskowice,
 - promowanie kultury i organizowanie działalności w dziedzinie kultury,
 - tworzenie odpowiednich warunków materialnych i technicznych dla jej rozwoju,
 - zapewnienie rozwoju kultury i współtworzenie jej wartości we współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym.
 - organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
 - udostępnianie bazy na działalność sportowo-rekreacyjną.
2. Cele wymienione w ust. 1. są realizowane w formie:
 - a) ośrodka kultury,
 - b) świetlicy osiedlowej,
 - c) zespołów i sekcji zainteresowań,
 - d) muzeum,
 - e) obiektów sportowych o których mowa w § 19 niniejszego Statutu.

§ 9

Ośrodek może prowadzić inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki kulturalnej.

§ 10

Ośrodek utrzymuje w należytym stanie technicznym obiekty, w których prowadzi swoją działalność poprzez bieżące remonty pomieszczeń, jak modernizację i adaptację oraz remonty kapitalne.

§ 11

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Pyskowice.

II. Zakres działalności:

§ 12

Do podstawowych zadań Ośrodka należą:

1. Wychowanie poprzez sztukę i edukację kulturalną społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
2. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochro-

- na i udostępnianie dóbr kultury,
4. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska,
6. Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
7. Organizowanie różnych form kulturalnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
8. Inspirowanie, organizowanie i koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przeglądów i festiwali na własnym terenie,
9. Współpraca ze stowarzyszeniami artystów i twórców,
10. Współpraca z placówkami oświatowymi,
11. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
12. Udostępnianie obiektów sportowych na działalność sportowo-rekreacyjną i kulturalną,
13. Przy wykonywaniu swoich zadań Ośrodek współpracuje ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami, do których zadań statutowych należy prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej.
14. Podejmowanie innych zadań wynikających z potrzeb różnorodnych środowisk z terenu miasta Pyskowice,
15. Podejmowanie inicjatyw mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych oraz wypracowywanie dochodów własnych z posiadanego mienia lub prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statusowe,
16. Opracowywanie i realizacja 1-rocznych i 5-letnich programów rozwoju kultury w mieście Pyskowice, zatwierdzonych przez Dyrektora Ośrodka, wcześniej zaopiniowanych przez Burmistrza Miasta Pyskowice. Plany te uwzględniać będą organizację corocznych imprez miejskich.

§ 13

Zakres działania Ośrodka obejmuje również:

1. Organizowanie spektakli, seansów filmowych, koncertów, wystaw, konkursów, prelekcji,
2. Inspirowanie, organizowanie i nadzorowanie imprez kulturalnych, sportowych, spotkań, festynów, spotkań literackich, biesiad, festiwali, przeglądów, konkursów na terenie miasta,
3. Prowadzenie programów edukacji kulturalnej oraz prelekcji i szkoleń dla dzieci młodzieży i dorosłych w Ośrodku, szkołach i przedszkolach,
4. Organizowanie imprez zleconych przez zakłady pracy i inne instytucje,
5. Promowanie amatorskich zespołów artystycznych i sportowych,

6. Prowadzenie impresariatu artystycznego,
7. Organizowanie szkoleń i kursów w różnych dziedzinach kultury i sportu,
8. Organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej i sportowej,
9. Udostępnianie pomieszczeń dla prezentacji przedstawień, filmów, widowisk, koncertów oraz innych imprez artystycznych i sportowych,
10. Współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury i sportu, ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami zakresie rozwoju i zaspokajania kulturalnych, oświatowych i sportowych potrzeb społeczeństwa,
11. Doskonalenie zawodowe pracowników i animatorów kultury i sportu,
12. Doskonalenie form i metod pracy i obsługi poprzez wykorzystanie nowych możliwości technicznych tej dziedziny,
13. Promowanie miasta Pyskowice,
14. Prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej w dziedzinie kultury i sztuki oraz sportu,
15. Wspieranie działalności kulturalnej i sportowej realizowanej przez inne podmioty na terenie Miasta,
16. Wspieranie działalności kulturalnej realizowanej przez inne podmioty (w tym szczególnie instytucje kultury i sportu) poza granicami Miasta,
17. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki oraz sportu w szczególności poprzez aktywne wykorzystanie mediów lokalnych,
18. Organizowanie dla mieszkańców Pyskowic wycieczek oraz innych form poznawania kultury polskiej, a także kultury innych krajów,
19. Gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury związanych z dziedzictwem kulturowym regionu,
20. Prowadzenie kursów oświatowych i zawodowych,
21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrz Miasta, po uprzednim zabezpieczeniu na ten cel odpowiednich środków finansowych.
22. Gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury w następującym zakresie:
 - historii miasta Pyskowice
 - tradycji, zwyczajów, obrzędów regionu śląskiego
 - historii kolejnictwa, kinematografii
 - geologii, numizmatyki
 - i inne
23. Katalogowanie zgromadzonych zbiorów.
24. Urządzanie wystaw, udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych, zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.

III. Zarządzanie i organizacja:

§ 14

Ośrodek samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.

§ 15

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Pyskowice po zasięgnięciu opinii działających Ośrodka właściwych związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych.
3. Do zadań Dyrektora Ośrodka należą w szczególności:
 - kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka,
 - zatrudnianie, zwalnianie i wykonywanie wszelkich czynności wynikających ze stosunku pracy, a dotyczących zatrudnionych przez niego pracowników,
 - wydawanie w obowiązującym trybie instrukcji, zarządzeń i regulaminów wewnętrznych.

§ 16

Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym po zaopiniowaniu projektu przez Gminę Pyskowice, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta oraz organizacje zawodowe i twórcze działające przy Ośrodku.

§ 17

Regulamin wynagradzania i jego zmiany ustala Dyrektor Ośrodka, po uprzednim uzyskaniu opinii organizacji zawodowych działających Ośrodku.

§ 18

1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.
2. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z działalnością Ośrodka.

§ 19

Ośrodek prowadzi swoją działalność w następujących placówkach i miejscach:

- Miejski Ośrodek Kultury w Pyskowicach, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 27,
- Świetlica Osiedlowa ul. Wojska Polskiego 3,
- estrada plenerowa przy ul. Nowej,
- budynek Ratusza w Pyskowicach.
- hala sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 1,
- ośrodek sportowo-rekreacyjny przy ul. Wyszyńskiego,
- stadion sportowy przy ul. Sikorskiego 79,
- boisko sportowe w Dzierżnie przy ul. Piaskowej.

§ 20

Zasady odpłatności i korzystania z usług Ośrodka określają odrębne regulaminy ustalone przez Dyrektora. Zasady korzystania z ośrodków sportowo-rekreacyjnych i hali sportowej ustala Organizator.

§ 21

1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia.
2. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w ramach posiadanych środków, w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.
3. Roczne sprawozdania finansowe Ośrodka podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta.

§ 22

Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, uwzględniając m.in.: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji a także fundusze plac, premiowania i nagrodzenia.

§ 23

Przychodami Ośrodka są:

- dotacje z budżetu Miasta,
- przychody z prowadzonej działalności merytorycznej,
- dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prywatnych oraz innych podmiotów,
- spadki, zapisy, darowizny, zbiórki publiczne,
- wpływy z najmu i dzierżawy oraz inne przychody ze składników majątkowych,
- dochody z innych źródeł, źródeł tym w szczególności z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 24

1. Dyrektor Ośrodka zatwierdza:
 - „Regulamin wynagradzania”,
 - „Regulamin premiowania”,
 - „Regulamin nagród”,
 - ustalone w oparciu o rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zmianami.
2. „Regulamin wynagradzania” reguluje kategorie i stawki zaszerzegowań oraz wymagania kwalifikacyjne dla pracowników Ośrodka.
3. Każdy pracownik Ośrodka ma prawo do premii przyznawanej wg zasad i w wysokości ustalonej

„Regulaminie premiowania”.

4. Za wyjątkowe osiągnięcia w realizacji celów i zadań Ośrodka pracownikowi może zostać przyznana nagroda na warunkach i w wysokości ustalonej w „Regulaminie nagród”.

§ 25

1. Ośrodek może utworzyć z zysków lub innych środków przekazanych przez osoby prywatne lub fizyczne fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych lub inne fundusze.
2. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają odrębne Regulaminy.

§ 26

Ośrodek pobiera opłaty za swoje usługi wg ustalonych zasad w zakresie dopuszczalnym przez ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

1. Wstęp do muzeum dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej lub uczącej się w Pyskowicach w formie zorganizowanej z placówek oświatowo-wychowawczych jest nieodpłatny. W pozostałych przypadkach wysokość opłat za wstęp do muzeum ustala Dyrektor Ośrodka.

§ 27

1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującą między innymi:
 - organizację imprez rocznicowych, okolicznościowych,
 - usługi poligraficzne i kserograficzne,
 - wynajem i dzierżawę składników majątkowych,
 - organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych,
 - organizację kursów, konferencji, seminariów,
 - usługi fotograficzne i fonograficzne,
 - wypożyczanie i udostępnianie sprzętu technicznego,
 - usługi gastronomiczne,
 - prowadzenie impresariatu artystycznego.
2. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej oraz usług wykonywanych przez Ośrodek przeznaczony jest na cele statutowe.

V. Przepisy końcowe:

§ 28

Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Pyskowicach.

§ 29

Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego nadania.

3020

UCHWAŁA NR XXXIII/321/05 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie: regulaminu korzystania z urządzeń i obiektów Hali sportowej w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 – ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach
uchwała

§ 1

Regulamin korzystania z urządzeń i obiektów Hali sportowej w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1 w następującym brzmieniu:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ im. HUBERTA WAGNERA w PYSKOWICACH

1. Hala sportowa w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1, zwana dalej halą sportową, jest przeznaczona do zajęć i rozgrywek sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.
2. Zajęcia w hali sportowej odbywają się według ustalonego harmonogramu tygodniowego lub miesięcznego w następujących dniach i godzinach:
 - a. od poniedziałku do piątku – w godz. 7⁰⁰ – 22⁰⁰
 - b. w soboty w godz. 9⁰⁰ – 22⁰⁰
 - c. w niedzielę w godz. 10⁰⁰ – 20⁰⁰Godziny otwarcia mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeb mieszkańców.
3. Z hali sportowej korzystać mogą:
 - a. grupy zorganizowane;
 - b. osoby indywidualne;
 - c. dzieci w wieku do 7, wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
4. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:
 - a. których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających;
 - b. z przeciwwskazaniami lekarskimi.
5. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
 - a) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni;
 - b) założenie czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp. Śladów, obuwia sportowego;
 - c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie używania przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali;
 - d) zdjęcie ozdób, które mogłyby zagrozić w czasie gier zespołowych zdrowiu korzystającemu z hali sportowej (łańcuszki, kolczyki, bransoletki itp.);
 - e) utrzymywanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, w holach, szatni i pomieszczeniach sanitarnych.
6. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
 - a) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających;
 - b) wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła;
 - c) wnosić i używać sprzętu nie będącego sprzętem sportowym;
 - d) wprowadzać zwierząt;
 - e) rozkładać i składać trybuny dla publiczności;
 - f) wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej;
 - g) wieszać się na bramkach do piłki ręcznej;
 - h) uruchamiać urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej,
 - i) korzystanie z urządzeń i wyposażenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu.
7. Wstęp na halę sportową dozwolony jest za okazaniem karty wstępu (biletu) lub na podstawie zawartej umowy. W czasie zawodów sportowych za okazaniem karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.
8. W czasie zawodów organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
9. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się pod stałym nadzorem nauczyciela.
Zajęcia innych grup korzystających z hali sportowej powinny odbywać się pod nadzorem trenera, instruktora lub innej pełnoletniej osoby, odpowiedzialnej za daną grupę.
10. Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej może się odbywać tylko pod nadzorem uprawnionego instruktora, z zachowaniem zasad określonych w przepisach szczegółowych dla tego obiektu.
11. Nadzorujący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.

- nych hali sportowej po zakończeniu zajęć.
12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
13. Kierownik hali sportowej lub osoba przez niego upoważniona może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia niszczenia mienia hali lub zachowań zagrażających zdrowiu uczestników zajęć lub publiczności, ma prawo natychmiast zakończyć zajęcia i nakazać opuszczenie hali zakazać korzystania z hali sportowej.
14. Kierownik hali sportowej i obsługa hali sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej obowiązane są podporządkować ich nakazom.
15. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nie oddane na przechowanie do depozytu, kierownictwo hali nie ponosi odpowiedzialności
16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej.
17. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty z tym, że nieodpłatne są:

- a. zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne uczniów pyskowickich szkół podstawowych i gimnazjów, uroczystości i zawody sportowe z udziałem uczniów wskazanych szkół, organizowane przez dyrekcję szkół.
- b. imprezy, których organizatorem jest Gmina Pyskowice.
18. Wynajem pomieszczeń hali sportowej odbywa się z przyjęciem zasady pierwszeństwo wynajmu pyskowickim klubom sportowym pod warunkiem, że złożyły swoje podania wraz z wykazem wszystkich terminów najpóźniej do 30 sierpnia każdego roku u kierownika hali.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Żebrowski

3021

UCHWAŁA NR XXXVII/271/2005 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie: zaliczenia odcinków drogi powiatowej S 2666 przebiegającej przez Rynek w Strumieniu do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia –

Rada Miejska w Strumieniu,
po zasięgnięciu opinii
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
uchwała:

§ 1

Zaliczyć część drogi powiatowej S 2666, o długości 200 mb przebiegającej przez Rynek w Strumieniu (pgr 2451) do kategorii dróg gminnych.

§ 2

Przebieg odcinka drogi gminnej, o której mowa w § 1, określa mapa stanowiąca załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Henryk M. Sosna

mgr inż. Henryk M. Łoska

3022

UCHWAŁA NR XXXII/66/272/2005 Rady Gminy Suszec

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Na podstawie art. 49 ust. 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe, na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec
uchwala:

§ 1

1. Uchwalić kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli z wyodrębnionego specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), z uwzględnieniem w szczególności osiągnięć w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły a także trybu zgłaszania kandydatów do nagród, w brzmieniu jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, będącej jej integralną częścią.
2. Uchwalić wzór wniosku o przyznanie nagrody Wójta Gminy Suszec, w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec, Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty Sportu oraz dyrektorom placówek oświatowych Gminy Suszec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Bogusław Musiolik

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/66/272/2005
Rady Gminy Suszec
z dnia 31 sierpnia 2005 r.**

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

**z wyodrębnionego specjalnego funduszu nagród
z uwzględnieniem w szczególności osiągnięć
w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczo-wychowawczej
oraz realizacji zadań statutowych szkoły
a także trybu zgłaszania kandydatów do nagród**

1. Nagrody dla nauczycieli z wyodrębnionego, specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zwane dalej „nagrodami”, mają charakter uznaniowy i są przyznawane każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być przyznane w innym terminie.
2. Nagrody te mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w danej placówce oświatowej co najmniej 1 roku.
3. Nagroda Dyrektora szkoły nie może przekroczyć wysokości nagrody organu prowadzącego zwaną dalej nagrodą Wójta Gminy Suszec
4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy Suszec może wystąpić:
 - a) Dyrektor placówki oświatowej dla nauczyciela zatrudnionego w danej placówce w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. Wniosek powinien być przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej danej szkoły lub placówki oraz powinien zostać zaopiniowany przez związki zawodowe.
 - b) Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu dla dyrektorów szkół, po uzyskaniu opinii związków zawodowych. Wójt Gminy Suszec może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii odpowiednio Dyrektora szkoły lub Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszczu.
5. Kryteria przyznawania nagród Wójta Gminy Suszec:
 - 1) W poprzednim roku szkolnym uzyskał szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczej w kilku z niżej wymienionych dziedzinach:
 - a) posiada udokumentowane osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych, zawodowych sportowych na szczeblu gminnym, rejonowym, wojewódzkim czy krajowym,
 - b) efektywna praca z uczniami posiadającymi szczególne potrzeby edukacyjne i wycho-

- wawcze,
- c) nowatorstwo pedagogiczne, tj. programy autorskie, innowacje pedagogiczne,
 - d) dbałość o wysoką jakość nauczania poprzez podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej,
 - e) rozwijanie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów,
 - f) prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie wśród dzieci i młodzieży przejawów patologii,
 - g) podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami celem wspomagania działalności statutowej szkoły,
 - h) uczestniczenie w organizacji wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci i młodzieży
 - i) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na szczeblu szkoły lub gminy
 - j) współdziałanie z rodzicami w organizacji życia szkoły lub placówki rozwijając różne formy tego współdziałania
 - k) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w tym zawodzie
 - l) wzorowe prowadzenie i organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczą z wychowanymi przedszkola
- 2) posiada wyróżniającą ocenę pracy
6. Do nagrody Wójta może być wytypowany dyrektor szkoły lub placówki posiadający wzorową ocenę pracy, który spełnia wymogi określone w pkt 5 ust. 1 a ponadto
- a) pełni funkcję dyrektora od co najmniej 1 roku
 - b) wzorowo kieruje powierzoną szkołą lub placówką
 - c) szkoła osiąga dobre wyniki nauczania potwierdzone udziałem uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, festiwalach zawo-

- dach sportowych itp. a także w sprawdzianach i egzaminach uczniów prowadzonych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
7. Kryteria i tryb przyznawania nagród Dyrektora szkoły
- 1) Nagrody dyrektora szkoły mogą być przyznane z inicjatywy dyrektora nauczycielom, którzy:
 - a) przyczynili się aby ich uczniowie osiągnęli sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych, zawodowych sportowych,
 - b) wykazują się inicjatywą i pomysłowością w stosowaniu różnych form, metod i środków celem podniesienia jakości pracy dydaktycznej szkoły,
 - c) opracowują i upowszechniają własne doświadczenia pedagogiczne,
 - d) pracują efektywnie z uczniami posiadającymi szczególne potrzeby edukacyjne i wychowawcze oraz prowadzą efektywną pracę wychowawczo-opiekuńczą w przedszkolach
 - e) organizują zajęcia otwarte dla nauczycieli i rodziców,
 - f) organizują konkursy, imprezy sportowe i artystyczne,
 - g) opiekują się organizacjami szkolnymi,
 - h) angażują się w życie szkoły lub placówki i tworzą jej pozytywny wizerunek,
 - 2) Nagrody dyrektora szkoły powinny zostać zaopiniowane przez związki zawodowe
8. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w teczce akt osobowych

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Bogusław Musiolik

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/66/272/2005
Rady Gminy Suszec
z dnia 31 sierpnia 2005 r.**

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr XXXII/66/272/2005
Rady Gminy Suszec z dnia 31 sierpnia 2005r.

**WNIOSEK
O PRYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY SUSZEC**

Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora szkoły lub placówki		Data urodzenia
Wykształcenie:		Staż pracy
Miejsce zatrudnienia		
Ocena pracy:		Data otrzymania oceny:
Otrzymane nagrody(podać nazwę i rok przyznania):		
Uzasadnienie wniosku:		
Wniosek przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu		
Pieczątką i podpis Dyrektora szkoły/Dyrektora GZOIS		
Data	Opinia związków zawodowych	
Data	Adnotacje Wójta Gminy Suszec	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rogusław Musiolik
Rogusław Musiolik

3023

UCHWAŁA NR XXXII/321/05 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

w sprawie pozbawienia odcinków drogi powiatowej S 2666 kategorii drogi powiatowej.

Na podstawie:

- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
- w związku z art. 10 ust. 1 i art. 6a ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 204 poz. 2086 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu Cieszyńskiego

w porozumieniu z Zarządem Województwa Śląskiego i po zasięgnięciu opinii Burmistrza Strumienia oraz opinii Zarządu Powiatu w Bielsku Białej oraz Zarządu Powiatu w Pszczynie

uchwała:

§ 1

Pozbawić część drogi powiatowej S 2666 przebiega-

jącą przez Rynek w Strumieniu kategorii drogi powiatowej celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

§ 2

Przebieg odcinka drogi, o których mowa w § 1 stanowi załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Cieszynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14-tu dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

Ludwik Kuboszek

3024

UCHWAŁA NR XXXV/262/2005 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych ulic leżących w ciągu drogi powiatowej Nr S 2984 (17-001) położonych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./ w związku z art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086) na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego
uchwała

§ 1

1. Pozbawić kategorii drogi powiatowej Nr S 2984 (17-001) położonej w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice obejmującej ul. Kard. Wyszyńskiego, Rynek, ul. Armii Krajowej, ul. Wielowiejska i ul. Mickiewicza do skrzyżowania z drogą krajową Nr

94 o długości całkowitej 3,229km celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

2. Odcinki drogi powiatowej, o których mowa w pkt 1 przedstawia się na załączonej mapce.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Bekus



Legenda	
	- droga powiatowa Nr S 2984 (ul. Kard. Wyszyńskiego, Rynek, ul. Armii Krajowej, ul. Wielowiejska, ul. Mickiewicza) proponowana do zaliczenia do kategorii dróg gminnych
	- drogi powiatowe Nr S 2905 (ul. Wyzwolenia, ul. Gliwicka) i Nr S 2985 (ul. Powstańców Śląskich)
	- droga wojewódzka Nr 901 (ul. Poznańska, ul. Toszecka)
	- droga krajowa Nr 94 (ul. Toszecka, ul. Bytomska) i Nr 40 (ul. Mickiewicza)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

3025

UCHWAŁA NR 264/XXVIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

w sprawie wymiaru godzin i rozmiaru zniżek dla niektórych nauczycieli oraz nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole

Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 oraz art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) i art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

1. Ustala się rozmiar i zasady udzielania zniżek tygodniowego pensum dydaktyczno-wychowawczego dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze:

Lp.	Funkcja	Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
1.	Dyrektor szkoły liczącej: – do 8 oddziałów – 9-16 oddziałów – 17 oddziałów i więcej	7 5 3
2.	Dyrektor Domu Dziecka	6
3.	Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	10
4.	Kierownik warsztatu szkolnego	4
5.	Kierownik szkolenia praktycznego	minimum 7

2. Informację o obowiązku realizacji określonej liczby godzin pracownik otrzymuje na piśmie.
3. W przypadku zmian organizacyjnych szkoły, przydziału nowego wymiaru godzin dokonuje się automatycznie, bez potrzeby wypowiedzania dotychczasowych warunków pracy.
4. Wicedyrektorzy szkół zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w wymiarze o 4 godziny wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektorów, a zastępcą kierownika
5. Prawo do obniżonego wymiaru godzin powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie trzymiesięcznego okresu pełnienia zastępstwa przez wicedyrektora lub po upływie jednomiesięcznego zastępstwa w przypadku innych funkcji kierowniczych, a gaśnie z pierwszym dniem następnego miesiąca po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
6. Dyrektor szkoły, który został zwolniony od obowiązku realizowania zajęć dydaktycznych nie może

realizować godzin ponadwymiarowych.

§ 2

Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych pedagogów, psychologów i logopedów wynosi 20 godzin zegarowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Serafin

3026

UCHWAŁA NR XXXIII/271/2005 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 24 sierpnia 2005 r.

w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, placówek i ośrodków.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. Nr 256 z 2004 r.; poz. 2572 póź. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

Przyjąć „Zasady udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, placówek i ośrodków”, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały oraz wzór „Wniosku o udzielenie dotacji”, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XL/231/2002 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, placówek i ośrodków.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr Bronisław Gembalczyk

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/271/2005
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 24 sierpnia 2005 r.**

Zasady udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, placówek i ośrodków.

1. Dotacje udzielane są niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Wniosek o udzielenie dotacji sporządza się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji wraz z podaniem planowanej liczby uczniów lub wychowanków.
4. Z podmiotem, któremu przyznano dotację zawierane jest porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych.
5. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do jej wydatkowania na wykonanie zadań z zakresu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
6. Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczania dotacji co kwartał do 10 dnia pierwszego miesiąca następnego kwartału, wraz z podaniem aktualnej liczby uczniów lub wychowanków w ostatnim dniu kwartału rozliczeniowego.
7. Zmniejszenie liczby uczniów lub wychowanków powoduje odpowiednie zmniejszenie kwoty udzielonej dotacji.
8. Końcowe rozliczenie dotacji następuje w terminie 15 dni od upływu okresu udzielenia dotacji.
9. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania dotacji.
10. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
11. Dotację wstrzymuje się w przypadku zaprzestania działalności przez podmiot, który otrzymał dotację.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr Bronisław Gembalczyk

**Wniosek
o udzielenie dotacji.**

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok.....
dla szkoły/ placówki.....
(nazwa i adres szkoły/placówki)
prowadzonej przez.....

1. Szkoła/placówka jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół/placówek
oświatowych – zaświadczenie nr..... z dnia.....

2. Liczba uczniów/wychowanków

3. Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy:

.....
(nazwa i adres banku)
.....
(numer rachunku bankowego)

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

....., dnia.....r.
(miejscowość)

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 29 września 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 13,90 zł (w tym 7% VAT)