







TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	
1,2 EE	URZĄDZENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ
NO	TEREN ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEK
WZ	TERENY URZĄDZEŃ GOSPODARKI WODNEJ
EG	TEREN URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH
TŁ	URZĄDZENIA OBSŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ
EN 400KV	NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTRYCZNA 400 KV
EN 220KV	NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTRYCZNA 220 KV
EN 110KV	NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTRYCZNA 110 KV
EG-GW 350	GAZOWY MAGISTRALNY WYSOKIEGO CIŚNIENIA
EG-GW 250	GAZOWY MAGISTRALNY WYSOKIEGO CIŚNIENIA
TERENY KOMUNIKACJI	
1,2 KS	TERENY URZĄDZEŃ OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
1KS, U	TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ WRAZ Z KOMUNIKACJĄ OBSŁUGUJĄCĄ
TERENY DRÓG PUBLICZNYCH	
KD-DW (G)	ISTNIEJĄCA DROGA WOJEWÓDZKA GŁÓWNA
KD-DP (Z)	ISTNIEJĄCE DROGI POWATOWE ZBIORCZE
KD-DG (L)	ISTNIEJĄCE DROGI GMINNE LOKALNE
KD-DG (D)	ISTNIEJĄCE DROGI GMINNE DOJAZDOWE
KD (L)	PROJEKTOWANE DROGI LOKALNE
KD (D)	PROJEKTOWANE DROGI DOJAZDOWE
RKD	TERENY PRZEZNACZONE POD PRZYSZŁĄ BUDOWĘ DRÓG
KDW	teren dróg wewnętrznych
KDX	DROGI WEWNĘTRZNE
KX	CIĄGI PIESZO-JEZDNE
	CIĄGI PIESZE
UA	TERENY USŁUG ADMINISTRACJI
UK	TERENY USŁUG KULTURY
UK _n	TERENY USŁUG KULTURY RELIGIJNEJ
US	TERENY SPORTU I REKREACJI W FORMIE OBIEKTÓW KUBATUROWYCH I TERENOWYCH URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH
UZ	TERENY USŁUG ZDROWIA I OPIEKI SOCJALNEJ
UT	TERENY ZABUDOWY USŁUG TURYSTYCZNO-WYPoczynkowych
PJ	TERENY WIELOFUNKCYJNE, PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
PJWZ	TERENY WIELOFUNKCYJNE, PRODUKCYJNO-USŁUGOWE, TEREN UJEĆCIA WODY
PS	TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW
1,2,3 PE	TERENY POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI I BOKALNYCH
PE/S	TERENY ZWALOWIANIA MAS ZIEMIANYCH
UHG	TERENY RÓŻNORODNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ
US, UT, WS	TERENY NIEKUBATUROWYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH REKREACJI WODNEJ
U ₁ , U ₂ , U ₃ , U ₄ , U ₅ , U ₆ , U ₇ , U ₈ , U ₉ , U ₁₀ , U ₁₁ , U ₁₂ , U ₁₃ , U ₁₄ , U ₁₅ , U ₁₆ , U ₁₇ , U ₁₈ , U ₁₉ , U ₂₀ , U ₂₁ , U ₂₂ , U ₂₃ , U ₂₄ , U ₂₅ , U ₂₆ , U ₂₇ , U ₂₈ , U ₂₉ , U ₃₀ , U ₃₁ , U ₃₂ , U ₃₃ , U ₃₄ , U ₃₅ , U ₃₆ , U ₃₇ , U ₃₈ , U ₃₉ , U ₄₀ , U ₄₁ , U ₄₂ , U ₄₃ , U ₄₄ , U ₄₅ , U ₄₆ , U ₄₇ , U ₄₈ , U ₄₉ , U ₅₀ , U ₅₁ , U ₅₂ , U ₅₃ , U ₅₄ , U ₅₅ , U ₅₆ , U ₅₇ , U ₅₈ , U ₅₉ , U ₆₀ , U ₆₁ , U ₆₂ , U ₆₃ , U ₆₄ , U ₆₅ , U ₆₆ , U ₆₇ , U ₆₈ , U ₆₉ , U ₇₀ , U ₇₁ , U ₇₂ , U ₇₃ , U ₇₄ , U ₇₅ , U ₇₆ , U ₇₇ , U ₇₈ , U ₇₉ , U ₈₀ , U ₈₁ , U ₈₂ , U ₈₃ , U ₈₄ , U ₈₅ , U ₈₆ , U ₈₇ , U ₈₈ , U ₈₉ , U ₉₀ , U ₉₁ , U ₉₂ , U ₉₃ , U ₉₄ , U ₉₅ , U ₉₆ , U ₉₇ , U ₉₈ , U ₉₉ , U ₁₀₀ , U ₁₀₁ , U ₁₀₂ , U ₁₀₃ , U ₁₀₄ , U ₁₀₅ , U ₁₀₆ , U ₁₀₇ , U ₁₀₈ , U ₁₀₉ , U ₁₁₀ , U ₁₁₁ , U ₁₁₂ , U ₁₁₃ , U ₁₁₄ , U ₁₁₅ , U ₁₁₆ , U ₁₁₇ , U ₁₁₈ , U ₁₁₉ , U ₁₂₀ , U ₁₂₁ , U ₁₂₂ , U ₁₂₃ , U ₁₂₄ , U ₁₂₅ , U ₁₂₆ , U ₁₂₇ , U ₁₂₈ , U ₁₂₉ , U ₁₃₀ , U ₁₃₁ , U ₁₃₂ , U ₁₃₃ , U ₁₃₄ , U ₁₃₅ , U ₁₃₆ , U ₁₃₇ , U ₁₃₈ , U ₁₃₉ , U ₁₄₀ , U ₁₄₁ , U ₁₄₂ , U ₁₄₃ , U ₁₄₄ , U ₁₄₅ , U ₁₄₆ , U ₁₄₇ , U ₁₄₈ , U ₁₄₉ , U ₁₅₀ , U ₁₅₁ , U ₁₅₂ , U ₁₅₃ , U ₁₅₄ , U ₁₅₅ , U ₁₅₆ , U ₁₅₇ , U ₁₅₈ , U ₁₅₉ , U ₁₆₀ , U ₁₆₁ , U ₁₆₂ , U ₁₆₃ , U ₁₆₄ , U ₁₆₅ , U ₁₆₆ , U ₁₆₇ , U ₁₆₈ , U ₁₆₉ , U ₁₇₀ , U ₁₇₁ , U ₁₇₂ , U ₁₇₃ , U ₁₇₄ , U ₁₇₅ , U ₁₇₆ , U ₁₇₇ , U ₁₇₈ , U ₁₇₉ , U ₁₈₀ , U ₁₈₁ , U ₁₈₂ , U ₁₈₃ , U ₁₈₄ , U ₁₈₅ , U ₁₈₆ , U ₁₈₇ , U ₁₈₈ , U ₁₈₉ , U ₁₉₀ , U ₁₉₁ , U ₁₉₂ , U ₁₉₃ , U ₁₉₄ , U ₁₉₅ , U ₁₉₆ , U ₁₉₇ , U ₁₉₈ , U ₁₉₉ , U ₂₀₀ , U ₂₀₁ , U ₂₀₂ , U ₂₀₃ , U ₂₀₄ , U ₂₀₅ , U ₂₀₆ , U ₂₀₇ , U ₂₀₈ , U ₂₀₉ , U ₂₁₀ , U ₂₁₁ , U ₂₁₂ , U ₂₁₃ , U ₂₁₄ , U ₂₁₅ , U ₂₁₆ , U ₂₁₇ , U ₂₁₈ , U ₂₁₉ , U ₂₂₀ , U ₂₂₁ , U ₂₂₂ , U ₂₂₃ , U ₂₂₄ , U ₂₂₅ , U ₂₂₆ , U ₂₂₇ , U ₂₂₈ , U ₂₂₉ , U ₂₃₀ , U ₂₃₁ , U ₂₃₂ , U ₂₃₃ , U ₂₃₄ , U ₂₃₅ , U ₂₃₆ , U ₂₃₇ , U ₂₃₈ , U ₂₃₉ , U ₂₄₀ , U ₂₄₁ , U ₂₄₂ , U ₂₄₃ , U ₂₄₄ , U ₂₄₅ , U ₂₄₆ , U ₂₄₇ , U ₂₄₈ , U ₂₄₉ , U ₂₅₀ , U ₂₅₁ , U ₂₅₂ , U ₂₅₃ , U ₂₅₄ , U ₂₅₅ , U ₂₅₆ , U ₂₅₇ , U ₂₅₈ , U ₂₅₉ , U ₂₆₀ , U ₂₆₁ , U ₂₆₂ , U ₂₆₃ , U ₂₆₄ , U ₂₆₅ , U ₂₆₆ , U ₂₆₇ , U ₂₆₈ , U ₂₆₉ , U ₂₇₀ , U ₂₇₁ , U ₂₇₂ , U ₂₇₃ , U ₂₇₄ , U ₂₇₅ , U ₂₇₆ , U ₂₇₇ , U ₂₇₈ , U ₂₇₉ , U ₂₈₀ , U ₂₈₁ , U ₂₈₂ , U ₂₈₃ , U ₂₈₄ , U ₂₈₅ , U ₂₈₆ , U ₂₈₇ , U ₂₈₈ , U ₂₈₉ , U ₂₉₀ , U ₂₉₁ , U ₂₉₂ , U ₂₉₃ , U ₂₉₄ , U ₂₉₅ , U ₂₉₆ , U ₂₉₇ , U ₂₉₈ , U ₂₉₉ , U ₃₀₀ , U ₃₀₁ , U ₃₀₂ , U ₃₀₃ , U ₃₀₄ , U ₃₀₅ , U ₃₀₆ , U ₃₀₇ , U ₃₀₈ , U ₃₀₉ , U ₃₁₀ , U ₃₁₁ , U ₃₁₂ , U ₃₁₃ , U ₃₁₄ , U ₃₁₅ , U ₃₁₆ , U ₃₁₇ , U ₃₁₈ , U ₃₁₉ , U ₃₂₀ , U ₃₂₁ , U ₃₂₂ , U ₃₂₃ , U ₃₂₄ , U ₃₂₅ , U ₃₂₆ , U ₃₂₇ , U ₃₂₈ , U ₃₂₉ , U ₃₃₀ , U ₃₃₁ , U ₃₃₂ , U ₃₃₃ , U ₃₃₄ , U ₃₃₅ , U ₃₃₆ , U ₃₃₇ , U ₃₃₈ , U ₃₃₉ , U ₃₄₀ , U ₃₄₁ , U ₃₄₂ , U ₃₄₃ , U ₃₄₄ , U ₃₄₅ , U ₃₄₆ , U ₃₄₇ , U ₃₄₈ , U ₃₄₉ , U ₃₅₀ , U ₃₅₁ , U ₃₅₂ , U ₃₅₃ , U ₃₅₄ , U ₃₅₅ , U ₃₅₆ , U ₃₅₇ , U ₃₅₈ , U ₃₅₉ , U ₃₆₀ , U ₃₆₁ , U ₃₆₂ , U ₃₆₃ , U ₃₆₄ , U ₃₆₅ , U ₃₆₆ , U ₃₆₇ , U ₃₆₈ , U ₃₆₉ , U ₃₇₀ , U ₃₇₁ , U ₃₇₂ , U ₃₇₃ , U ₃₇₄ , U ₃₇₅ , U ₃₇₆ , U ₃₇₇ , U ₃₇₈ , U ₃₇₉ , U ₃₈₀ , U ₃₈₁ , U ₃₈₂ , U ₃₈₃ , U ₃₈₄ , U ₃₈₅ , U ₃₈₆ , U ₃₈₇ , U ₃₈₈ , U ₃₈₉ , U ₃₉₀ , U ₃₉₁ , U ₃₉₂ , U ₃₉₃ , U ₃₉₄ , U ₃₉₅ , U ₃₉₆ , U ₃₉₇ , U ₃₉₈ , U ₃₉₉ , U ₄₀₀ , U ₄₀₁ , U ₄₀₂ , U ₄₀₃ , U ₄₀₄ , U ₄₀₅ , U ₄₀₆ , U ₄₀₇ , U ₄₀₈ , U ₄₀₉ , U ₄₁₀ , U ₄₁₁ , U ₄₁₂ , U ₄₁₃ , U ₄₁₄ , U ₄₁₅ , U ₄₁₆ , U ₄₁₇ , U ₄₁₈ , U ₄₁₉ , U ₄₂₀ , U ₄₂₁ , U ₄₂₂ , U ₄₂₃ , U ₄₂₄ , U ₄₂₅ , U ₄₂₆ , U ₄₂₇ , U ₄₂₈ , U ₄₂₉ , U ₄₃₀ , U ₄₃₁ , U ₄₃₂ , U ₄₃₃ , U ₄₃₄ , U ₄₃₅ , U ₄₃₆ , U ₄₃₇ , U ₄₃₈ , U ₄₃₉ , U ₄₄₀ , U ₄₄₁ , U ₄₄₂ , U ₄₄₃ , U ₄₄₄ , U ₄₄₅ , U ₄₄₆ , U ₄₄₇ , U ₄₄₈ , U ₄₄₉ , U ₄₅₀ , U ₄₅₁ , U ₄₅₂ , U ₄₅₃ , U ₄₅₄ , U ₄₅₅ , U ₄₅₆ , U ₄₅₇ , U ₄₅₈ , U ₄₅₉ , U ₄₆₀ , U ₄₆₁ , U ₄₆₂ , U ₄₆₃ , U ₄₆₄ , U ₄₆₅ , U ₄₆₆ , U ₄₆₇ , U ₄₆₈ , U ₄₆₉ , U ₄₇₀ , U ₄₇₁ , U ₄₇₂ , U ₄₇₃ , U ₄₇₄ , U ₄₇₅ , U ₄₇₆ , U ₄₇₇ , U ₄₇₈ , U ₄₇₉ , U ₄₈₀ , U ₄₈₁ , U ₄₈₂ , U ₄₈₃ , U ₄₈₄ , U ₄₈₅ , U ₄₈₆ , U ₄₈₇ , U ₄₈₈ , U ₄₈₉ , U ₄₉₀ , U ₄₉₁ , U ₄₉₂ , U ₄₉₃ , U ₄₉₄ , U ₄₉₅ , U ₄₉₆ , U ₄₉₇ , U ₄₉₈ , U ₄₉₉ , U ₅₀₀ , U ₅₀₁ , U ₅₀₂ , U ₅₀₃ , U ₅₀₄ , U ₅₀₅ , U ₅₀₆ , U ₅₀₇ , U ₅₀₈ , U ₅₀₉ , U ₅₁₀ , U ₅₁₁ , U ₅₁₂ , U ₅₁₃ , U ₅₁₄ , U ₅₁₅ , U ₅₁₆ , U ₅₁₇ , U ₅₁₈ , U ₅₁₉ , U ₅₂₀ , U ₅₂₁ , U ₅₂₂ , U ₅₂₃ , U ₅₂₄ , U ₅₂₅ , U ₅₂₆ , U ₅₂₇ , U ₅₂₈ , U ₅₂₉ , U ₅₃₀ , U ₅₃₁ , U ₅₃₂ , U ₅₃₃ , U ₅₃₄ , U ₅₃₅ , U ₅₃₆ , U ₅₃₇ , U ₅₃₈ , U ₅₃₉ , U ₅₄₀ , U ₅₄₁ , U ₅₄₂ , U ₅₄₃ , U ₅₄₄ , U ₅₄₅ , U ₅₄₆ , U ₅₄₇ , U ₅₄₈ , U ₅₄₉ , U ₅₅₀ , U ₅₅₁ , U ₅₅₂ , U ₅₅₃ , U ₅₅₄ , U ₅₅₅ , U ₅₅₆ , U ₅₅₇ , U ₅₅₈ , U ₅₅₉ , U ₅₆₀ , U ₅₆₁ , U ₅₆₂ , U ₅₆₃ , U ₅₆₄ , U ₅₆₅ , U ₅₆₆ , U ₅₆₇ , U ₅₆₈ , U ₅₆₉ , U ₅₇₀ , U ₅₇₁ , U ₅₇₂ , U ₅₇₃ , U ₅₇₄ , U ₅₇₅ , U ₅₇₆ , U ₅₇₇ , U ₅₇₈ , U ₅₇₉ , U ₅₈₀ , U ₅₈₁ , U ₅₈₂ , U ₅₈₃ , U ₅₈₄ , U ₅₈₅ , U ₅₈₆ , U ₅₈₇ , U ₅₈₈ , U ₅₈₉ , U ₅₉₀ , U ₅₉₁ , U ₅₉₂ , U ₅₉₃ , U ₅₉₄ , U ₅₉₅ , U ₅₉₆ , U ₅₉₇ , U ₅₉₈ , U ₅₉₉ , U ₆₀₀ , U ₆₀₁ , U ₆₀₂ , U ₆₀₃ , U ₆₀₄ , U ₆₀₅ , U ₆₀₆ , U ₆₀₇ , U ₆₀₈ , U ₆₀₉ , U ₆₁₀ , U ₆₁₁ , U ₆₁₂ , U ₆₁₃ , U ₆₁₄ , U ₆₁₅ , U ₆₁₆ , U ₆₁₇ , U ₆₁₈ , U ₆₁₉ , U ₆₂₀ , U ₆₂₁ , U ₆₂₂ , U ₆₂₃ , U ₆₂₄ , U ₆₂₅ , U ₆₂₆ , U ₆₂₇ , U ₆₂₈ , U ₆₂₉ , U ₆₃₀ , U ₆₃₁ , U ₆₃₂ , U ₆₃₃ , U ₆₃₄ , U ₆₃₅ , U ₆₃₆ , U ₆₃₇ , U ₆₃₈ , U ₆₃₉ , U ₆₄₀ , U ₆₄₁ , U ₆₄₂ , U ₆₄₃ , U ₆₄₄ , U ₆₄₅ , U ₆₄₆ , U ₆₄₇ , U ₆₄₈ , U ₆₄₉ , U ₆₅₀ , U ₆₅₁ , U ₆₅₂ , U ₆₅₃ , U ₆₅₄ , U ₆₅₅ , U ₆₅₆ , U ₆₅₇ , U ₆₅₈ , U ₆₅₉ , U ₆₆₀ , U ₆₆₁ , U ₆₆₂ , U ₆₆₃ , U ₆₆₄ , U ₆₆₅ , U ₆₆₆ , U ₆₆₇ , U ₆₆₈ , U ₆₆₉ , U ₆₇₀ , U ₆₇₁ , U ₆₇₂ , U ₆₇₃ , U ₆₇₄ , U ₆₇₅ , U ₆₇₆ , U ₆₇₇ , U ₆₇₈ , U ₆₇₉ , U ₆₈₀ , U ₆₈₁ , U ₆₈₂ , U ₆₈₃ , U ₆₈₄ , U ₆₈₅ , U ₆₈₆ , U ₆₈₇ , U ₆₈₈ , U ₆₈₉ , U ₆₉₀ , U ₆₉₁ , U ₆₉₂ , U ₆₉₃ , U ₆₉₄ , U ₆₉₅ , U ₆₉₆ , U ₆₉₇ , U ₆₉₈ , U ₆₉₉ , U ₇₀₀ , U ₇₀₁ , U ₇₀₂ , U ₇₀₃ , U ₇₀₄ , U ₇₀₅ , U ₇₀₆ , U ₇₀₇ , U ₇₀₈ , U ₇₀₉ , U ₇₁₀ , U ₇₁₁ , U ₇₁₂ , U ₇₁₃ , U ₇₁₄ , U ₇₁₅ , U ₇₁₆ , U ₇₁₇ , U ₇₁₈ , U ₇₁₉ , U ₇₂₀ , U ₇₂₁ , U ₇₂₂ , U ₇₂₃ , U ₇₂₄ , U ₇₂₅ , U ₇₂₆ , U ₇₂₇ , U ₇₂₈ , U ₇₂₉ , U ₇₃₀ , U ₇₃₁ , U ₇₃₂ , U ₇₃₃ , U ₇₃₄ , U ₇₃₅ , U ₇₃₆ , U ₇₃₇ , U ₇₃₈ , U ₇₃₉ , U ₇₄₀ , U ₇₄₁ , U ₇₄₂ , U ₇₄₃ , U ₇₄₄ , U ₇₄₅ , U ₇₄₆ , U ₇₄₇ , U ₇₄₈ , U ₇₄₉ , U ₇₅₀ , U ₇₅₁ , U ₇₅₂ , U ₇₅₃ , U ₇₅₄ , U ₇₅₅ , U ₇₅₆ , U ₇₅₇ , U ₇₅₈ , U ₇₅₉ , U ₇₆₀ , U ₇₆₁ , U ₇₆₂ , U ₇₆₃ , U ₇₆₄ , U ₇₆₅ , U ₇₆₆ , U ₇₆₇ , U ₇₆₈ , U ₇₆₉ , U ₇₇₀ , U ₇₇₁ , U ₇₇₂ , U ₇₇₃ , U ₇₇₄ , U ₇₇₅ , U ₇₇₆ , U ₇₇₇ , U ₇₇₈ , U ₇₇₉ , U ₇₈₀ , U ₇₈₁ , U ₇₈₂ , U ₇₈₃ , U ₇₈₄ , U ₇₈₅ , U ₇₈₆ , U ₇₈₇ , U ₇₈₈ , U ₇₈₉ , U ₇₉₀ , U ₇₉₁ , U ₇₉₂ , U ₇₉₃ , U ₇₉₄ , U ₇₉₅ , U ₇₉₆ , U ₇₉₇ , U ₇₉₈ , U ₇₉₉ , U ₈₀₀ , U ₈₀₁ , U ₈₀₂ , U ₈₀₃ , U ₈₀₄ , U ₈₀₅ , U ₈₀₆ , U ₈₀₇ , U ₈₀₈ , U ₈₀₉ , U ₈₁₀ , U ₈₁₁ , U ₈₁₂ , U ₈₁₃ , U ₈₁₄ , U ₈₁₅ , U ₈₁₆ , U ₈₁₇ , U ₈₁₈ , U ₈₁₉ , U ₈₂₀ , U ₈₂₁ , U ₈₂₂ , U ₈₂₃ , U ₈₂₄ , U ₈₂₅ , U ₈₂₆ , U ₈₂₇ , U ₈₂₈ , U ₈₂₉ , U ₈₃₀ , U ₈₃₁ , U ₈₃₂ , U ₈₃₃ , U ₈₃₄ , U ₈₃₅ , U ₈₃₆ , U ₈₃₇ , U ₈₃₈ , U ₈₃₉ , U ₈₄₀ , U ₈₄₁ , U ₈₄₂ , U ₈₄₃ , U ₈₄₄ , U ₈₄₅ , U ₈₄₆ , U ₈₄₇ , U ₈₄₈ , U ₈₄₉ , U ₈₅₀ , U ₈₅₁ , U ₈₅₂ , U ₈₅₃ , U ₈₅₄ , U ₈₅₅ , U ₈₅₆ , U ₈₅₇ , U ₈₅₈ , U ₈₅₉ , U ₈₆₀ , U ₈₆₁ , U ₈₆₂ , U ₈₆₃ , U ₈₆₄ , U ₈₆₅ , U ₈₆₆ , U ₈₆₇ , U ₈₆₈ , U ₈₆₉ , U ₈₇₀ , U ₈₇₁ , U ₈₇₂ , U ₈₇₃ , U ₈₇₄ , U ₈₇₅ , U ₈₇₆ , U ₈₇₇ , U ₈₇₈ , U ₈₇₉ , U ₈₈₀ , U ₈₈₁ , U ₈₈₂ , U ₈₈₃ , U ₈₈₄ , U ₈₈₅ , U ₈₈₆ , U ₈₈₇ , U ₈₈₈ , U ₈₈₉ , U ₈₉₀ , U ₈₉₁ , U ₈₉₂ , U ₈₉₃ , U ₈₉₄ , U ₈₉₅ , U ₈₉₆ , U ₈₉₇ , U ₈₉₈ , U ₈₉₉ , U ₉₀₀ , U ₉₀₁ , U ₉₀₂ , U ₉₀₃ , U ₉₀₄ , U ₉₀₅ , U ₉₀₆ , U ₉₀₇ , U ₉₀₈ , U ₉₀₉ , U ₉₁₀ , U ₉₁₁ , U ₉₁₂ , U ₉₁₃ , U ₉₁₄ , U ₉₁₅ , U ₉₁₆ , U ₉₁₇ , U ₉₁₈ , U ₉₁₉ , U ₉₂₀ , U ₉₂₁ , U ₉₂₂ , U ₉₂₃ , U ₉₂₄ , U ₉₂₅ , U ₉₂₆ , U ₉₂₇ , U ₉₂₈ , U ₉₂₉ , U ₉₃₀ , U ₉₃₁ , U ₉₃₂ , U ₉₃₃ , U ₉₃₄ , U ₉₃₅ , U ₉₃₆ , U ₉₃₇ , U ₉₃₈ , U ₉₃₉ , U ₉₄₀ , U ₉₄₁ , U ₉₄₂ , U ₉₄₃ , U ₉₄₄ , U ₉₄₅ , U ₉₄₆ , U ₉₄₇ , U ₉₄₈ , U ₉₄₉ , U ₉₅₀ , U ₉₅₁ , U ₉₅₂ , U ₉₅₃ , U ₉₅₄ , U ₉₅₅ , U ₉₅₆ , U ₉₅₇ , U ₉₅₈ , U ₉₅₉ , U ₉₆₀ , U ₉₆₁ , U ₉₆₂ , U ₉₆₃ , U ₉₆₄ , U ₉₆₅ , U ₉₆₆ , U ₉₆₇ , U ₉₆₈ , U ₉₆₉ , U ₉₇₀ , U ₉₇₁ , U ₉₇₂ , U ₉₇₃ , U ₉₇₄ , U ₉₇₅ , U ₉₇₆ , U ₉₇₇ , U ₉₇₈ , U ₉₇₉ , U ₉₈₀ , U ₉₈₁ , U ₉₈₂ , U ₉₈₃ , U ₉₈₄ , U ₉₈₅ , U ₉₈₆ , U ₉₈₇ , U ₉₈₈ , U ₉₈₉ , U ₉₉₀ , U ₉₉₁ , U ₉₉₂ , U ₉₉₃ , U ₉₉₄ , U ₉₉₅ , U ₉₉₆ , U ₉₉₇ , U ₉₉₈ , U ₉₉₉ , U ₁₀₀₀ , U ₁₀₀₁ , U ₁₀₀₂ , U ₁₀₀₃ , U ₁₀₀₄ , U ₁₀₀₅ , U ₁₀₀₆ , U ₁₀₀₇ , U ₁₀₀₈ , U ₁₀₀₉ , U ₁₀₁₀ , U ₁₀₁₁ , U ₁₀₁₂ , U ₁₀₁₃ , U ₁₀₁₄ , U ₁₀₁₅ , U ₁₀₁₆ , U ₁₀₁₇ , U ₁₀₁₈ , U ₁₀₁₉ , U ₁₀₂₀ , U ₁₀₂₁ , U ₁₀₂₂ , U ₁₀₂₃ , U ₁₀₂₄ , U ₁₀₂₅ , U ₁₀₂₆ , U ₁₀₂₇ , U ₁₀₂₈ , U ₁₀₂₉ , U ₁₀₃₀ , U ₁₀₃₁ , U ₁₀₃₂ , U ₁₀₃₃ , U ₁₀₃₄ , U ₁₀₃₅ , U ₁₀₃₆ , U ₁₀₃₇ , U ₁₀₃₈ , U ₁₀₃₉ , U ₁₀₄₀ , U ₁₀₄₁ , U ₁₀₄₂ , U ₁₀₄₃ , U ₁₀₄₄ , U ₁₀₄₅ , U ₁₀₄₆ , U ₁₀₄₇ , U ₁₀₄₈ , U ₁₀₄₉ , U ₁₀₅₀ , U ₁₀₅₁ , U ₁₀₅₂ , U ₁₀₅₃ , U ₁₀₅₄ , U ₁₀₅₅ , U ₁₀₅₆ , U ₁₀₅₇ , U ₁₀₅₈ , U ₁₀₅₉ , U ₁₀₆₀ , U ₁₀₆₁ , U ₁₀₆₂ , U ₁₀₆₃ , U ₁₀₆₄ , U ₁₀₆₅ , U ₁₀₆₆ , U ₁₀₆₇ , U ₁₀₆₈ , U ₁₀₆₉ , U ₁₀₇₀ , U ₁₀₇₁ , U ₁₀₇₂ , U ₁₀₇₃ , U ₁₀₇₄ , U ₁₀₇₅ , U ₁₀₇₆ , U ₁₀₇₇ , U ₁₀₇₈ , U ₁₀₇₉ , U ₁₀₈₀ , U ₁₀₈₁ , U ₁₀₈₂ , U ₁₀₈₃ , U	



**Załącznik nr 8
do Uchwały XXVI/250/2005
Rady Gminy Mstów
z dnia 25 listopada 2005 r.**

**Stwierdzenie zgodności planu miejscowego
z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów”**

§ 1

Przedstawiony do uchwalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów jest zgodny z polityką przestrzenną ustaloną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów”, przyjętego uchwałą Nr VII/59/2003 Rady Gminy Mstów z dnia 10 lipca 2005 r. W planie uwzględniono ustalone w studium możliwości zagospodarowania terenu gminy, ustalając przepisy dotyczące zasad zagospodarowania i podziały na tereny o różnych przeznaczeniach.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Eugeniusz Boral

**Załącznik nr 9
do Uchwały XXVI/250/2005
Rady Gminy Mstów
z dnia 25 listopada 2005 r.**

**Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mstów o sposobie
realizacji i zasadach finansowania, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych**

§ 1

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Mstów ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,

będą realizowane przez gminę i finansowane stosownie do ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) z:

- 1) dochodów własnych budżetu gminy,
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) innych źródeł.

§ 2

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Mstów.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Eugeniusz Boral

**Załącznik nr 10
do Uchwały XXVI/250/2005
Rady Gminy Mstów
z dnia 25 listopada 2005 r.**

**Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mstów o sposobie
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mstów**

§ 1

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Mstów po zapoznaniu się z listą wniesionych uwag, oraz Zarządzeniem Nr 20/2005 Wójta Gminy Mstów z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie rozpatrzenia uwag, złożonych do projektu planu, postanawia o ich nieuwzględnieniu.

§ 2

Integralną częścią niniejszego rozstrzygnięcia jest lista wniesionych uwag.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Eugeniusz Boral

412

**UCHWAŁA NR XXXI/232/2005
Rady Gminy Olsztyn**

z dnia 22 listopada 2005 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn
dotyczącego miejscowości Kusięta**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i 3 pkt 5, art. 20, art. 29, art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Olsztyn
uchwała:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dotyczący miejscowości Kusięta

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Kusięta, zwany dalej „planem”, obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu, będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

- 1) przekształcenie struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów dla kształtowania ładu urbanistyczno-architektonicznego, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego, uzyskania sprawnej obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu.
- 2) zachowanie unikalnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenu,
- 3) kształtowanie krajobrazu oraz ochrony środowiska przy założeniu rozwoju zrównoważonego jako podstawy ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenów, ze szczególnym uwzględnieniem położenia w obrębie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i jego otulinie,
- 4) umożliwienie działalności różnorodnym podmiotom gospodarczym przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań

§ 3

1. Integralną częścią planu są:

- 1) rysunek planu w skali 1:2 000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i obowiązujący w zakresie określonym w tej uchwale,
- 2) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności miejscowego planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn”,

- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych
- 4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu,

§ 4

1. Przedmiotem ustaleń tekstu planu stanowiącego treść niniejszej uchwały jest określenie:
 - 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów i obszarów podlegających ochronie,
 - 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 - 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 - 4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 - 5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
 - 6) zasad obsługi w zakresie komunikacji.
 - 7) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 - 8) przeznaczenia oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów,
 - 9) szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości objętych planem,
 - 10) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
2. Ustalenia planu nie obejmują;
 - 1) granic i sposobu zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. W obrębie terenu objętego planem nie występują wyżej wymienione tereny podlegające ochronie.
 - 2) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. Podziały nieruchomości przeprowadzane będą w trybie indywidualnym, przez właścicieli nieruchomości zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w Rozdziale IX niniejszej uchwały.
 - 3) obszarów do rehabilitacji istniejącej zabudowy, rehabilitacja zabudowy w złym stanie technicznym, będzie prowadzona indywidualnie poprzez remonty i wymianę kubatury zamortyzowanych budynków.
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granice obszaru objętego planem
 - 2) granice obiektów i obszarów podlegających ochronie

- 3) oznaczenia literowo-cyfrowe oraz linie rozgraniczające terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone na rysunku planu symbolami:

obiekty i obszary objęte ochroną prawną:

- PK** – Park krajobrazowy Orlich Gniazd
PK_o – otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

- SOUW** – strefa ochrony pośredniej ujęć wód wglębnych

granice obszarów kulturowych:

- KA** – rejon występowania stanowisk archeologicznych i reliktyw historycznych

- KOW** – historyczne siedliska wsi

granice obszarów przyrodniczych:

- GZWP** – obszary występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

symbole identyfikacyjne terenów:

- 1,2 MN** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- MM** – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej

- U** – tereny zabudowy usługowej

- UO** – tereny usług oświaty

- US,WS** – tereny sportu i rekreacji, wód powierzchniowych

- ZL** – lasy

- ZLI** – dolesienia

- ZP** – tereny zieleni urządzonej

- 1 R** – tereny rolnicze

- 2 R** – tereny rolnicze z zakazem zabudowy

tereny infrastruktury technicznej:

- 1,2WZ** – urządzenia gospodarki wodnej

- EE** – urządzenia gospodarki elektroenergetycznej

tereny dróg publicznych:

- 1,2 KD-DP (Z)** – drogi powiatowe – zbiorcze

- 3 KD-DG (L)** – drogi gminne – lokalne

- 4 KD-DG (D)** – droga gminna dojazdowa

- 5 KD (D)** – projektowane drogi dojazdowe

tereny dróg wewnętrznych:

- 6,7 KDW** – drogi wewnętrzne

- 4) linie regulacyjne zabudowy: nieprzekraczalne i obowiązujące

- 5) linie rozgraniczające tereny zamknięte oznaczone na rysunku planu symbolem **KK**;

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi: zasięg potencjalnej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej DK-46

§ 5

Ileokroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. *Planie* – należy przez to rozumieć przepisy planu, o którym mowa w § 1,

2. *Uchwale* – należy rozumieć przez to niniejszą uchwałę Rady Gminy o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3. *Rysunku planu* – należy rozumieć przez to rysunek planu w skali 1:2 000, stanowiący integralną część ustaleń planu jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

4. *Przepisach szczególnych* – należy rozumieć przez to obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

5. *Terenie* – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego lub różnych zasadach zagospodarowania wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolami identyfikacyjnymi,

6. *Przeznaczeniu podstawowym* – należy rozumieć przez to ustalony w planie sposób użytkowania terenu w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, który powinien przeważać na danym terenie i któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania, określone jako dopuszczalne,

7. *Przeznaczeniu dopuszczalnym* – należy rozumieć przez to ustalony w planie sposób użytkowania terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w niniejszej uchwale,

8. *Parku krajobrazowym* – należy przez to rozumieć Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd”, jako obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, kulturowe i historyczne utworzony na podstawie przepisów szczególnych,

9. *Planie ochrony* – należy przez to rozumieć plan sporządzony w rozumieniu ustawy „o ochronie przyrody”

10. *Strefie ochronnej ujęcia wody* – należy przez to rozumieć obszar ochrony jakości zasobów wodnych ujmowanych dla zaopatrzenia ludności w wodę

11. *Usługach podstawowych* – należy przez to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach o innym przeznaczeniu podstawowym niż usługowe oraz urządzenia służące do prowadzenia działalności której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, nie związane z procesami produkcyjnymi.

12. *Usługach* – należy rozumieć przez to działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem działalności usługowych świadczonych na rzecz ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej możliwą do prowadzenia na terenie działki budowlanej, wraz z obiektami niezbędnymi dla jej funkcjonowania,

13. *Funkcji uciążliwej dla otoczenia* – należy przez to rozumieć inwestycje, które na podstawie przepisów szczególnych zaliczone zostały do

- przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,
14. *Infrastrukturze technicznej* – należy przez to rozumieć naziemne i podziemne urządzenia i sieci uzbrojenia technicznego terenu w zakresie elektroenergetyki, zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w gaz, odprowadzania i oczyszczania ścieków, wywozu odpadów stałych oraz telekomunikacji
 15. *Nieprzekraczalnej linii zabudowy* – należy przez to rozumieć linię określającą maksymalny zasięg zabudowy na działce,
 16. *Stalej linii zabudowy* – należy rozumieć przez to linię sytuowania ściany frontowej budynków lub ich części (z pominięciem wykuszy, balkonów, elementów wejściowych budynku, ryzalitów) bez jej przekraczania.
 17. *Stalej linii ogrodzeń trwałych* – należy przez to rozumieć docelową po rozbudowie i modernizacji zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych – linię rozgraniczającą dróg publicznych, na której należy usytuować stałe ogrodzenie frontowe,
 18. *Wysokości budynku* – należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu projektowanego terenu do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych,
 19. *Wskaźniku intensywności zabudowy* – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej kondygnacji naziemnych budynków zlokalizowanych na działce do powierzchni działki,
 20. *Powierzchni biologicznie czynnej* – należy przez to rozumieć powierzchnię ziemi niezabudowaną i nieutwardzoną, umożliwiającą naturalną roślinność i życie zwierząt,
 21. *Nakazie lub zakazie* – należy przez to rozumieć konieczność respektowania danego ustalenia planu,
 22. *Dopuszczeniu* – należy przez to rozumieć możliwość odstępstw od ustaleń podstawowych w określonym zakresie, uzasadnionych np.: warunkami projektowania, warunkami ekonomicznymi, doraźnymi potrzebami itp.
 23. *Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej* – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne jednorodzinne lub ich zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi,
 24. *Tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej* – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do lokalizacji zabudowy o charakterze różnorodnym: jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej, drobnej wytwórczości, nie zakłócającej funkcji mieszkaniowej obszaru,
 25. *Zabudowie mieszkaniowej zagrodowej* – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych,
 26. *Działce budowlanej* – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymagania realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego,
 27. *Obszarze oddziaływania obiektu (strefach ochronnych)* – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, którego użytkowanie związane jest z ograniczeniami w zagospodarowaniu,
 28. *Strefach technicznych* – należy przez to rozumieć tereny przyległe do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej służące zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania oraz dostępności w celach bieżącej konserwacji, których parametry określają przepisy szczególne,
 29. *Zakazie zabudowy* – należy przez to rozumieć zakaz wznoszenia obiektów budowlanych na powierzchni terenu,
 30. *Modernizacji* – należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych celem których jest podniesienie standardów użytkowych i technicznych istniejących obiektów,
 31. *Dostęp do drogi publicznej* – należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej,
 32. *Zieleni izolacyjnej* – należy przez to rozumieć zespoły roślinności, których celem jest zapobieganie przenikania do środowiska hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeń powietrza a także mające na celu zmniejszenie ich natężenia,
 33. *Użytkowaniu terenu* – należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania.
- ## Rozdział II
- ### Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- #### § 6
1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - 1) forma i gabaryty nowoprojektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie

- w obrębie działki winny być kształtowane w nawiązaniu do cech krajobrazu lokalnego w celu:
- harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie, uwzględniającego ich położenie oraz ekspozycję widokową,
 - wzbogacenia walorów estetycznych lokalnego krajobrazu,
- 2) lokalizowanie budynków mieszkalnych lub usługowych we frontowej części działki,
 - 3) zakazuje się lokalizacji garaży i budynków gospodarczych we frontowej części działki,
 - 4) w obrębie przestrzeni publicznych określonych w rozdziale V wprowadza się zakaz umieszczania nośników reklamowych i tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.
2. Wykorzystanie części działki w zabudowie mieszkaniowej na cele przeznaczenia dopuszczalnego innego niż usługi podstawowe wymaga spełnienia następujących warunków:
- 1) teren powinien być odseparowany wizualnie ogrodzeniem i zielenią od nieruchomości sąsiednich, przy uwzględnieniu strefy cienia oraz jej wpływu na otoczenie,
 - 2) dobowe natężenie ruchu samochodowego, związanego z obsługą prowadzonej działalności powinno być zbliżone jak dla zabudowy mieszkaniowej,
 - 3) zakazuje się wykorzystania części działki dla potrzeb składowania surowców, paliw lub odpadów innych niż komunalne,
3. Wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m²,
4. Działalność usługowa lub produkcyjna, która może być uciążliwa dla sąsiednich funkcji, z uwagi na wytwarzany hałas, vibracje, pyły, drażniące wonie lub światło o dużym natężeniu – winna być odseparowana pasem zieleni wielopiętrowej lub ogrodzeniem ograniczającym rozprzestrzenianie się uciążliwości do granic nieruchomości na której jest prowadzona.
5. Dla noworealizowanych i modernizowanych ogrodzeń we frontowej części działki ustala się:
- 1) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
 - 2) realizację ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg,
 - 3) realizację ogrodzeń dla terenów przyległych do dróg powiatowych w określonej na rysunku planu i w ustaleniach rozdziału VI stałej linii ogrodzeń trwałych,
6. Ustala się następujące standardy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- 1) Rozmieszczenie budynków i urządzeń na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego,
 - 2) Dla budynków mieszkalnych – planowanych i
- podlegających przebudowie ustala się, jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej:
- a) wysokość gzymsów, attyk i kalenic budynków uzupełniających zespoły istniejące powinna nawiązywać do obiektów sąsiadujących z tolerancją 20%
 - b) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 9.0m w kalenicy,
 - c) wysokość budynków jednorodzinnych ograniczona do 2-ch kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe, poziom parteru max. 1.20m nad poziomem terenu,
 - d) dla budynków parterowych z poddaszem użytkowym – maksymalna wysokość do poziomu okapu od poziomu terenu – 4.5m
 - e) preferowana geometria dachów:
 - dachy symetryczne dwu-, czterospadowe lub naczółkowe,
 - dopuszcza się realizację dachów płaskich bądź kopertowych wyłącznie w przypadkach uzasadnionych koniecznością wkomponowania się w zespół zabudowy istniejącej,
 - układ kalenicy równoległy lub prostopadły do elewacji frontowej – w zależności od układu kalenic wartościowej, przeważającej zabudowy otaczającej,
 - kąt nachylenia w granicach 30° – 45°,
 - pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujące ceramikę w kolorach naturalnych (zalecana czerwień ceglasta),
 - f) materiały wykończeniowe w nawiązaniu do miejscowej tradycji, kolory tynków jasne, pastelowe,
 - g) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujących z otoczeniem kolorów pokrycia połączy dachowych oraz elewacji,
- 3) Dla budynków gospodarczych i garaży związanych z zabudową mieszkaniową ustala się wysokość zabudowy wynoszącą jedną kondygnację naziemną bez poddasza użytkowego, o max. wysokości do poziomu okapu od rzeczywistego poziomu terenu – 3.5m, z dachami stromymi, symetrycznymi o nachyleniu 30° – 40°,
- 4) Dla budynków pozostałych ustala się, jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej:
- a) wysokość gzymsów, attyk i kalenic budynków uzupełniających zespoły istniejące powinna nawiązywać do obiektów sąsiadujących z tolerancją 20%
 - b) wysokość zabudowy do 2-ch kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe,
 - c) maksymalna wysokość budynków 10.0m w kalenicy,
 - d) maksymalna wysokość do poziomu okapu od poziomu terenu – 6.0m
 - e) preferowana geometria dachów:

- dachy symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe,
 - dopuszcza się realizację dachów płaskich wyłącznie w przypadkach uzasadnionych, wynikających z wymogów konstrukcyjnych lub technologicznych wznoszonych obiektów
 - układ kalenicy równoległy lub prostopadły do elewacji frontowej – w zależności od układu kalenic wartościowej, przeważającej zabudowy otaczającej,
 - kąt nachylenia w granicach do 45°,
 - okrycie ceramiczne lub optycznie imitujące ceramikę w kolorach naturalnych (zalecana czerwień ceglasta),
- f) materiały wykończeniowe w nawiązaniu do miejscowej tradycji, kolory tynków jasne, pastelowe,
- g) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujących z otoczeniem kolorów pokrycia połaci dachowych oraz elewacji,

Rozdział III

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:

1. zachowanie bioróżnorodności oraz utrzymanie zdolności ekosystemów do odtwarzania zasobów przyrodniczych, poprzez wzbogacanie potencjału ekologicznego istniejących systemów przyrodniczych,
2. utrzymanie istniejących obiektów i obszarów objętych ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody,
3. ochronę terenów o unikalnych walorach przyrodniczych oraz otwartych o szczególnych walorach krajobrazowych,
4. nakaz zachowania zieleni śródpolnej,
5. zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i ziemi i ich rolniczego wykorzystania,
6. uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granicy nieruchomości, do której użytkownik posiada tytuł prawny,

7. wprowadza się nakaz zachowania normatywnych odległości projektowanej zabudowy od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
8. respektowanie obowiązujących standardów jakości środowiska określonych w przepisach szczególnych,

§ 8

W obrębie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” zabrania się:

1. lokalizacji nowej zabudowy w obrębie terenów rolnych poza miejscami określonymi w planie zagospodarowania przestrzennego,
2. lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
3. lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
4. umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi,
5. organizowania rajdów motorowych i samochodowych oraz pokazów lotów akrobacyjnych,

§ 9

W obrębie otuliny Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” zabrania się:

1. lokalizacji nowej zabudowy w obrębie terenów rolnych poza miejscami określonymi w planie zagospodarowania przestrzennego
2. utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych,
3. likwidowania małych zbiorników wodnych,
4. organizowania rajdów motorowych i samochodowych oraz pokazów lotów akrobacyjnych,

§ 10

W obrębie strefy ochrony pośredniej ujęć wód wglębnych „Mirów-Olsztyn” oznaczonej na rysunku planu symbolem **SOUW** zabrania się:

1. wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub ziemi,
2. stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin,
3. hodowli zwierząt w systemie bezściółowym,
4. składowania odpadów,

§ 11

Dla obszaru określonego na rysunku planu symbolem **GZWP** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- Główny Zbiornik Wód Podziemnych w utworach gómo-jurajskich (GZWP-326 Częstochowa E), wskazywany do wysokiej ochrony wód
Wyklucza się	- hodowlę zwierząt w systemie bezściółowym, - rolnicze wykorzystywania gnojowicy, - składowanie odpadów, - wprowadzanie ścieków do ziemi i wód.

Rozdział IV

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 12

1. Utrzymuje się obiekty zabytkowe pozostające w ewidencji dóbr kultury:

MIEJSCOWOŚĆ	OBIEKTY
Kusięta	- dom drewniany nr 46 - dom drewniany nr70

1. Wprowadza się wymóg uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wszelkie działania i zamierzenia w odniesieniu do obiektów wymienionych w § 12 ust. 1
2. W przypadku złego stanu technicznego obiektów

wymienionych w § 12 ust. 1, dopuszcza się rozbiórkę po sporządzeniu uproszczonej inwentaryzacji, dokumentacji fotograficznej i uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 13

W obrębie obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem **KA** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- rejon występowania stanowisk archeologicznych i reliktyw historycznych
Przeznaczenie dopuszczalne	- lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
Wyklucza się	- lokalizację nowych obiektów kubaturowych i zmiany zagospodarowania poza terenami zainwestowanymi i wskazanymi w planie,
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- prowadzenie prac ziemnych oraz zmiana sposobu zagospodarowania związana z prowadzeniem prac ziemnych po uzyskaniu stosownej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - w przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie że jest on zabytkiem archeologicznym obowiązuje nakaz zabezpieczenia przedmiotu i oznakowania miejsca jego znalezienia oraz niezwłoczne powiadomienie o znalezieniu tego przedmiotu wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe wójta gminy,

§ 14

1. W obrębie obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem **KOW** – historycznym siedlisku wsi zaleca się:
 - 1) utrzymanie historycznych gabarytów budynków oraz ich tradycyjnej formy stylowej. Utrzymuje się dotychczasowe parametry budynków tj. budynki parterowe z poddaszem użytkowym, dachy strome dwuspadowe o układzie kalenicy w nawiązaniu do zabudowy historycznej.
 - 2) sytuowanie zabudowy na działkach budowlanych w nawiązaniu do tradycyjnego układu
 - 3) utrzymanie dotychczasowej linii zabudowy – stałej linii zabudowy określonej na rysunku planu
2. Większość zabudowy mieszkaniowej w obrębie terenu określonego w § 14 ust. 1 nie posiada wybitnych wartości zabytkowych, ale jako przykłady

tradycyjnego budownictwa w regionie powinny być zachowane, a także traktowane jako inspiracja dla kształtowania współczesnej zabudowy

Rozdział V

Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych

§ 15

1. do terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych zalicza się:
 - 1) tereny zieleni urządzonej ZP,
 - 2) tereny usług oświaty UO
 - 3) tereny sportu i rekreacji US
 - 4) tereny dróg publicznych:
 - teren dróg powiatowych klasy Z,
 - tereny dróg gminnych klasy L,

- tereny dróg gminnych klasy D,
2. W obrębie terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych wprowadza się nakaz stosowania spójnych, indywidualnych rozwiązań projektowych w celu wzbogacenia walorów lokalnego krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji przestrzennej terenów zielonych, małej architektury i placów publicznych,

§ 16

1. Powiązanie układu komunikacyjnego wsi z układem zewnętrznym tworzą:
drogi powiatowe oznaczone na rysunku planu symbolem **1,2 KD-DP (Z)**
2. Podstawowy układ komunikacyjny tworzą oprócz dróg określonych w § 16 pkt 1 drogi gminne **3 KD-L**, uzupełniona systemem dróg dojazdowych **4 KD-DG(D)**, **5 KD(D)** i wewnętrznych **6, 7 KDW**.

Rozdział VI

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

§ 17

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **1,2 KD-DP (Z)** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- teren dróg powiatowych - zbiorczych
Przeznaczenie dopuszczalne	- lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej - ciągi piesze i rowerowe - pasy zieleni izolacyjnej
Wyklucza się	- lokalizację reklam, obiektów kubaturowych i miejsc parkingowych za wyjątkiem obiektów obsługi ruchu zbiorowego;
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- utrzymuje się istniejącą szerokość w liniach rozgraniczających z założeniem docelowej modernizacji do 20.0 m w celu uzyskania parametrów zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych, - nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym 16.0m od osi drogi - stała linia ogrodzeń trwałych 10.0m od osi drogi

§ 18.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **3 KD-DG (L)** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- teren drogi gminnej - lokalnej
Przeznaczenie dopuszczalne	- lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej - ciągi piesze i rowerowe - lokalizacja miejsc parkingowych - pasy zieleni izolacyjnej
Wyklucza się	- lokalizację reklam, obiektów kubaturowych za wyjątkiem obiektów obsługi ruchu zbiorowego
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- utrzymuje się linie rozgraniczające według istniejącego stanu własności z założeniem przebudowy do 15.0 m w celu uzyskania parametrów zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych, - nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym 13.5m od osi drogi - stała linia ogrodzeń trwałych 7.5m od osi drogi

§ 19.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **4 KD-DG (D)** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- teren drogi gminnej - lokalnej
Przeznaczenie dopuszczalne	- lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej - ciągi piesze i rowerowe - lokalizacja miejsc parkingowych - pasy zieleni izolacyjnej
Wyklucza się	- lokalizację reklam, obiektów kubaturowych za wyjątkiem obiektów obsługi ruchu zbiorowego

<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- utrzymuje się linie rozgraniczające według istniejącego stanu własności z założeniem przebudowy do 10.0 m w celu uzyskania parametrów zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych, - nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym min. 6.0m od krawędzi jezdni, - budowa dróg na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o drogach publicznych,
---	---

§ 20.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **5 KD (D)** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- teren projektowanych dróg dojazdowych
---------------------------------	---

<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej - ciągi piesze i rowerowe - lokalizacja miejsc parkingowych - pasy zieleni izolacyjnej
<i>Wyklucza się</i>	- lokalizację obiektów kubaturowych;
<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- szerokość w liniach rozgraniczających min. 12.0m - nieprzekraczalna linia zabudowy 6.0m od krawędzi jezdni, - budowa dróg na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o drogach publicznych,

§ 21.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **6,7 KDW** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- teren istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych zapewniających dostępność komunikacyjną terenu objętego planem w zakresie komunikacji kołowej oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej - ciągi piesze i rowerowe
<i>Wyklucza się</i>	- lokalizację reklam, obiektów kubaturowych za wyjątkiem obiektów obsługi ruchu zbiorowego
<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- szerokość w liniach rozgraniczających dla nowych dróg min. 8.0m - dla dróg istniejących spełniających wymogi przepisów przeciwpożarowych utrzymuje się linie rozgraniczające według istniejącego stanu własności, - nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym min. 6.0m od linii rozgraniczającej drogi, - nakaz remontu i przebudowy dróg nie spełniających przepisów przeciwpożarowych do parametrów określonych w przepisach szczególnych, - modernizacja i rozbudowa dróg na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych,

§ 22

1. Parametry techniczne dróg winny spełniać wymagania zgodne z ustawą o drogach publicznych oraz z obowiązującymi przepisami określającymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
2. W obrębie terenów zainwestowanych dopuszcza się szerokości w liniach rozgraniczających mniejsze niż przewidują przepisy szczególne, pod warunkiem, że uzasadnia to istniejący stan zagospodarowania, na warunkach określonych w

przepisach szczególnych w uzgodnieniu z Zarządcą drogi,

3. Układ komunikacyjny może zostać uzupełniony o odcinki dróg wewnętrznych – zapewniających prawidłową obsługę komunikacyjną poszczególnych obszarów; szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny zostać dostosowane do potrzeb i nie powinny być mniejsze niż określone w przepisach dotyczących dróg pożarowych,
4. W sytuacjach kiedy niezbędne jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia dróg zapewniających

wewnętrzną obsługę komunikacyjną, zmiany te nie mogą naruszać zewnętrznych linii rozgraniczających określonych na rysunku planu,

§ 23

Drogi bez przejazdu winny być zakończone placem manewrowym, umożliwiającym nawracanie samochodów ciężarowych (służb komunalnych, straży pożarnej). Drogi nie spełniające wymogów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, nie mogą być zaliczone do dróg gminnych.

§ 24

Ustala się następujące standardy wyposażenia terenów objętych planem w miejsca postojowe dla samochodów. Liczba stanowisk postojowych dla samochodów powinna pokrywać pełne zapotrzebowanie w ilości:

1. pokrycie w 100% potrzeb parkingowych związanych z projektowanymi inwestycjami w granicach nieruchomości na której planowana jest inwestycja
2. 1m.p./1 mieszkanie
3. 2m.p./1 działkę budowlaną
4. 4m.p./100m² powierzchni użytkowej usług

Rozdział VII

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 25

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

1. prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg
2. prowadzenie projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wyznaczonych w planie na warunkach określonych przez użytkownika sieci,
3. w przypadku konieczności zmiany przebiegu istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ograniczających podstawowe przeznaczenie terenów wyznaczonych w planie, dopuszcza się korektę bądź zmianę przebiegu sieci, w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez użytkownika sieci,
4. zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych sieci wodociągowych Ø100 na warunkach określonych przez użytkownika sieci po sprecyzowaniu przez inwestora – programu do realizacji i wielkości zapotrzebowania na media z wykorzystaniem istniejących i projektowanych ujęć wód głębinowych zlokalizowanych na terenie gminy;

w bilansach zapotrzebowania na wodę oraz realizacji sieci, należy uwzględnić potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

5. w zakresie zaopatrzenia w ciepło wprowadza się wymóg stosowania do celów grzewczych ekologicznych nośników energii w tym gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej, lub urządzeń do niskoemisyjnych technologii spalania,
6. odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych i wód opadowych:
 - 1) odprowadzenie ścieków gospodarczo-bytowych poprzez budowę kolektorów sanitarnych i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Olsztynie-Odrzykoniu przy zachowaniu przepisów szczególnych,
 - 2) odprowadzenie ścieków przemysłowych na zasadach określonych w przepisach szczególnych,
 - 3) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej nakazuje się stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników do czasowego gromadzenia ścieków, potwierdzonych atestem szczelności i obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie na etapie realizacji zbiornika, z obowiązkowym wywozem ścieków do oczyszczalni wskazanej przez Urząd Gminy;
 - 4) po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej obowiązuje nakaz odprowadzania ścieków gospodarczo-bytowych do kanalizacji;
 - 5) odprowadzenie wód opadowych zgodnie z ustaleniami przepisów szczególnych,
7. zaopatrzenie w energię elektryczną:
 - 1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń, zgodnie z przepisami szczególnymi i na warunkach określonych przez gestora sieci po sprecyzowaniu przez inwestora – szczegółowego programu do realizacji i wielkości zapotrzebowania na media. W przypadku konieczności realizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV, uściślenie ich lokalizacji – w obrębie przedmiotowego terenu – nastąpi w rozwiązaniach technicznych;
 - 2) utrzymuje się napowietrzne linie elektroenergetyczne WN 220kV i 110 kV wraz ze strefami technicznymi – zgodnie z przepisami szczególnymi, z dopuszczeniem ich remontów i modernizacji,
 - 3) przy realizacji zabudowy, należy uwzględnić normatywne odległości od linii wysokiego i średniego napięcia; odległości o których mowa, mogą zostać zmienione na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci,
8. zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazociągów średniego ciśnienia Ø 200-50; rozbudowa sieci gazowej po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej i opłacalności przedsięwzięcia,
9. obsługa w zakresie sieci telekomunikacyjnej stosownie do potrzeb, z dopuszczeniem wszystkich

- operatorów sieci,
10. usuwanie odpadów:
1) wprowadzenie systemu segregacji odpadów u źródła ich powstania,
2) wywóz odpadów stałych nieużytkowych na

- urządzone składowisko odpadów poza obszarem gminy,
3) unieszkodliwienie pozostałych odpadów stałych zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

§ 26

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **1WZ** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- teren ujęcia wody pitnej
Przeznaczenie dopuszczalne	- funkcja uzupełniająca związana z obsługą funkcji podstawowej - lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej
Wyklucza się	- lokalizację obiektów kubaturowych nie związanych z funkcją podstawową, - nieuzasadnioną likwidację ujęcia,
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- remonty i modernizacja zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych i normach branżowych, - eksploatacja i zabezpieczenia dostosowane do wymogów bezpośredniej strefy ochrony ujęcia wody pitnej zgodnie z ustaleniami przepisów szczególnych

§ 27.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **2 WZ** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- urządzenia gospodarki wodnej - teren zbiornika wodociągowego
Przeznaczenie dopuszczalne	- funkcja uzupełniająca związana z obsługą funkcji podstawowej - lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej
Wyklucza się	- lokalizację obiektów kubaturowych nie związanych z funkcją podstawową,
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- remonty i modernizacja zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych i normach branżowych,

§ 28.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **EE** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- teren urządzeń energetycznych - istniejąca stacja energetyczna
Przeznaczenie dopuszczalne	- funkcja uzupełniająca związana z obsługą funkcji podstawowej - lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej
Wyklucza się	- lokalizację obiektów kubaturowych nie związanych z funkcją podstawową;
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- warunki zagospodarowania zgodnie z przepisami szczególnymi,

Rozdział VIII

Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 29

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **1MN** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
Przeznaczenie dopuszczalne	- lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji, - usługi podstawowe
Wyklucza się	- lokalizację handlu hurtowego, obiektów magazynowo-składowych, obiektów produkcyjnych, wszelkich stacji paliw oraz warsztatów powodujących zwiększenie ruchu samochodowego, - lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- wycinka drzew i krzewów ograniczona wyłącznie do usytuowania nowo powstających obiektów kubaturowych, - obsługa komunikacyjna terenu z projektowanych dróg dojazdowych, - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały, - minimalna powierzchnia działek 1 500 m ² - wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,2 - powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% - forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały, - ustala się nieprzekraczalną tylną linię zabudowy od granic lasu w odległości równej docelowej wysokości drzew – 25m

§ 30.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **2MN** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o charakterze osiedlowym,
Przeznaczenie dopuszczalne	- lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji
Wyklucza się	- lokalizację handlu hurtowego, obiektów magazynowo-składowych, obiektów produkcyjnych, wszelkich stacji paliw oraz warsztatów powodujących zwiększenie ruchu samochodowego, - lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- wycinka drzew i krzewów ograniczona wyłącznie do usytuowania nowo powstających obiektów kubaturowych, - obsługa komunikacyjna terenu z istniejących dróg, - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały, - minimalna powierzchnia działek 1 500 m ² - wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,3 - powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% - forma i gabaryty nowoprojektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały, - ustala się nieprzekraczalną tylną linię zabudowy od granic lasu w odległości równej docelowej wysokości drzew – 25m

§ 31.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **MM** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej,
Przeznaczenie dopuszczalne	- usługi podstawowe, - lokalizacja budynków gospodarczych oraz garaży wolnostojących pod warunkiem utrzymania we frontowej części działki rezerwy terenowej umożliwiającej lokalizację budynku mieszkalnego, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji
Wyklucza się	- lokalizację handlu hurtowego, obiektów magazynowo-składowych, obiektów produkcyjnych, wszelkich stacji paliw oraz warsztatów powodujących zwiększenie ruchu samochodowego - lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- zachowanie istniejącej i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, modernizacji, wymiany kubatury bądź zmiany sposobu użytkowania, - wycinka drzew i krzewów ograniczona wyłącznie do usytuowania nowo powstających obiektów kubaturowych, - obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg - obsługa komunikacyjna terenu w drugiej linii zabudowy z projektowanych dróg wewnętrznych oraz poprzez ustanowienie służebności przejazdu, - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały, - wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,3 - powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% - forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały, - ustala się nieprzekraczalną tylną linię zabudowy od granic lasu w odległości równej docelowej wysokości drzew – 25m

§ 32.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **U** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- tereny zabudowy usługowej
Przeznaczenie dopuszczalne	-handel, gastronomia, -lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji -lokalizacja funkcji administracyjnej związanej z obsługą funkcji podstawowej, -zieleń urządzonej,
Wyklucza się	- lokalizację handlu hurtowego, obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m ² , obiektów magazynowo-składowych, obiektów produkcyjnych, -magazynowanie złomu żelaznego w tym złomowanie wraz z sortowaniem i wstępnym przerobem złomu, - lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu usługowego z możliwością zmiany funkcji zgodnie z przeznaczeniem dopuszczalnym, - obsługa komunikacyjna terenu z drogi powiatowej poprzez istniejący zjazd bramowy, - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały,

	- wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,3 - powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% - forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały, - wycinka drzew i krzewów ograniczona wyłącznie do usytuowania nowo powstających obiektów kubaturowych,
--	---

§ 33.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **UO** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- tereny usług oświaty
<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- usługi związane z przeznaczeniem funkcji podstawowej, - usługi sportu i rekreacji - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji, - zieleń urządzonej, - parkingi dla obsługi funkcji podstawowej,
<i>Wyklucza się</i>	- lokalizację zabudowy mieszkaniowej, - lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,
<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- obsługa komunikacyjna terenu z istniejących dróg - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały, - wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,2 - powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% - forma i gabaryty nowoprojektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały,

§ 34.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **US, WS** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- tereny niekubaturowych urządzeń służących rekreacji nadwodnej – kąpielisko, tereny do plażowania, - tereny wód powierzchniowych śródlądowych, - tereny sportu, - place zabaw,
<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- zieleń urządzonej, - obiekty małej architektury, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
<i>Wyklucza się</i>	- lokalizację obiektów kubaturowych, - składowanie na terenie działki surowców, odpadów, opakowań.
<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- obsługa komunikacyjna terenu z projektowanej drogi dojazdowej - rozmieszczenie urządzeń na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi - dopuszczalna powierzchnia utwardzenia terenu do 20%, - nakazuje się zachowanie zbiornika wodnego w stanie naturalnym,

§ 35.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **ZL** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- lasy
<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- dojazdy nie wydzielone, - urządzenia i obiekty towarzyszące funkcji podstawowej, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej

Wyklucza się	- lokalizację wszelkich obiektów kubaturowych,
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- gospodarka przy uwzględnieniu położenia w Parku Krajobrazowym, - zasady zagospodarowania w oparciu o plan urządzenia lasu,

§ 36.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **ZLI** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- dolesienia
Przeznaczenie dopuszczalne	- lokalizacja niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów służących gospodarce leśnej,
Wyklucza się	- lokalizację wszelkich obiektów kubaturowych, - zalesiania i zadrzewiania terenów z ostańcami skalnymi
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- zasady zagospodarowania w oparciu o plan urządzenia lasu, oraz zgodnie uwarunkowaniami wynikającymi z przepisów szczególnych,

§ 37.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **ZP** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- tereny zieleni urządzonej
Przeznaczenie dopuszczalne	- urządzenia rekreacji, rozrywki i kultury fizycznej, - obiekty małej architektury, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
Wyklucza się	- lokalizację obiektów kubaturowych poza obiektami małej architektury
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- utrzymanie wskaźnika zieleni na poziomie minimum 50% - zaleca się zagospodarowanie w oparciu o projekt zieleni

§ 38.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **1R** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- tereny rolnicze – pola uprawne, łąki i pastwiska
Przeznaczenie dopuszczalne	- rozbudowa, budowa i wymiana kubatury w ramach istniejących działek siedliskowych, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, - lokalizacja dróg dojazdowych i wewnętrznych – dojazdów do pól i istniejących siedlisk, - prowadzenie ciągów spacerowych i tras rowerowych z wykorzystaniem istniejących dróg dojazdowych do pól, - zabudowa służąca produkcji rolnej, - zieleń i ogrody przydomowe,
Wyklucza się	- zabudowę terenów otwartych, - nieuzasadnioną likwidację zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- dopuszczalna zabudowa działki i jej utwardzenie w stopniu pozwalającym na zachowanie 30% powierzchni biologicznie czynnej, - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały, - forma i gabaryty budynków zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały, - obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,

§ 39.

Dla terenów określonych na rysunku planu symbolem **2 R** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- tereny otwarte o walorach krajobrazowych z zakazem zabudowy,
Przeznaczenie dopuszczalne	- lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile wyczerpane zostaną możliwości ich trasowania w powiązaniu z obsługą komunikacyjną, - prowadzenie ciągów spacerowych i tras rowerowych z wykorzystaniem istniejących dróg dojazdowych do pól,
Wyklucza się	- lokalizację wszelkiej zabudowy kubaturowej, poza istniejącymi działkami siedliskowymi, - niszczenia, usuwania i zmiany elementów naturalnych, w tym rzeźby terenu, - podziału działek rolnych, - grodzenia terenów otwartych, - nieuzasadnioną likwidację zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- rozbudowa, budowa i wymiana kubatury istniejącej zabudowy zagrodowej wyłącznie w ramach istniejących działek siedliskowych, - utrzymanie istniejącego rolniczego użytkowania terenu, - utrzymanie muraw kserotermicznych, - forma i gabaryty budynków zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały, - obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,

Rozdział IX

Warunki i zasady scalania i podziału nieruchomości objętych planem

§ 40

W obrębie terenu objętego planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i wtórnych podziałów nieruchomości.

§ 41

Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane:

1. podział terenu na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz sieci i urządzeń uzbrojenia terenu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi i ustaleniami planu,
2. wydzielenie działki w drugiej linii zabudowy wymaga wydzielenia dojazdu spełniającego wymogi przeciwpożarowe, bądź ustanowienie służebności przejazdu spełniającego w/w wymogi oraz zapewniającego możliwość prowadzenia sieci uzbrojenia terenu,
3. kształt i powierzchnia projektowanych działek winna umożliwić ich zabudowę i zagospodarowanie zgodne z projektowanym przeznaczeniem terenu przy zachowaniu przepisów szczególnych i ustaleń planu,

4. w sytuacji kiedy niezbędne jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia dróg zapewniających wewnętrzną obsługę komunikacyjną, zmiany te nie mogą naruszać linii rozgraniczających określonych na rysunku planu,

§ 42

1. Minimalne szerokości nowowydzielanych działek:
 - 1) dla zabudowy bliźniaczej 14,0m,
 - 2) dla zabudowy wolnostojącej 20,0m w szczególności uzasadnionych przypadkach, w tym braku innej możliwości realizacji budynku dopuszcza się zmniejszenie szerokości do 18,0m
2. Minimalne powierzchnie nowowydzielanych działek:
 - 1) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 800m,
 - 2) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 1200m,
 - 3) dla zabudowy zagrodowej 2500m,
 - 4) plan nie limituje powierzchni działek istniejących
3. Dla zabudowy usługowej powierzchnia działek powinna zapewnić zabezpieczenie potrzeb parkingowych i zieleni izolacyjnej

Rozdział X

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu

§ 43

Ogrodzenia i obiekty istniejące w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ulic, o których mowa w rozdziale VII pozostawia się do czasu modernizacji ulicy jako użytkowanie tymczasowe, bez prawa rozbudowy.

§ 44

1. Obiekty istniejące niezgodne z przeznaczeniem terenu określonym w planie, pozostawia się do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem jako użytkowanie tymczasowe, bez prawa rozbudowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy budynków gospodarczych zlokalizowanych bez wymaganych zezwoleń.

Rozdział XI

Określenie stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu.

§ 45

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36. ust.4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, stawkę procentową służącą do naliczania jednorazowej opłaty przez Wójta Gminy, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego w wysokości:

MN – 30%

MM – 30%

Rozdział XII

Przepisy końcowe

§ 46

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 47

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Kuliński

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/232/2005
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 22 listopada 2005 r.**

**Stwierdzenie zgodności planu miejscowego
z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn”**

§ 1

Przedstawiony do uchwalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn dotyczący miejscowości Kusięta jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn” przyjętego uchwałą Nr VIII/64/2003 Rady Gminy w Olsztynie z dnia 10 lipca 2003 r.

Przewodniczący Rady

Jan Kuliński

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/232/2005
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 22 listopada 2005 r.**

**Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji
i zasadach finansowania zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
należących do zadań własnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych**

§ 1

1. Ustala się finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
2. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w ust. 1 będą:
 - 1) budżet Gminy Olsztyn
 - 2) fundusze pomocowe.

§ 2


Ustala się wykorzystanie innych źródeł środków finansowych nie wymienionych w § 1 ust. 2, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.


§ 3

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

Przewodniczący Rady

Jan Kuliński





413

UCHWAŁA NR XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 22 listopada 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dotyczącego miejscowości Turów i Bukowno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i 3 pkt 5, art. 20, art. 29, art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Olsztyn uchwała:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dotyczący miejscowości Turów i Bukowno

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i Bukowno, zwany dalej „planem”, obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu, będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

- 1) przekształcenie struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów dla kształtowania ładu urbanistyczno-architektonicznego, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego, uzyskania sprawnej obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu,
- 2) zachowanie unikalnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenu,
- 3) kształtowanie krajobrazu oraz ochrony środowiska przy założeniu rozwoju zrównoważonego jako podstawy ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenów, ze szczególnym uwzględnieniem położenia w obrębie otuliny Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”,
- 4) umożliwienie działalności różnorodnym podmiotom gospodarczym przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań.

§ 3

1. Integralną częścią planu są:
 - 1) rysunek planu w skali 1:2 000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i obowiązujący w zakresie określonym w tej uchwale,
 - 2) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności miejscowego planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn”,
 - 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych
 - 4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu,

§ 4

1. Przedmiotem ustaleń tekstu planu stanowiącego treść niniejszej uchwały jest określenie:
 - 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów i obszarów podlegających ochronie,
 - 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 - 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 - 4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 - 5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
 - 6) zasad obsługi w zakresie komunikacji,
 - 7) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
 - 8) przeznaczenia oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów, parametrów,
 - 9) szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości objętych planem,
 - 10) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
2. Ustalenia planu nie obejmują:
 - 1) granic i sposobu zagospodarowania terenów

- zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. W obrębie terenu objętego planem nie występują wyżej wymienione tereny podlegające ochronie.
- 2) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. Podziały nieruchomości przeprowadzane będą w trybie indywidualnym, przez właścicieli nieruchomości zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w Rozdziale IX niniejszej uchwały.
 - 3) obszarów do rehabilitacji istniejącej zabudowy, rehabilitacja zabudowy w złym stanie technicznym, będzie prowadzona indywidualnie poprzez remonty i wymianę kubatury zamortyzowanych budynków.
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
- 1) granice obszaru objętego planem
 - 2) granice obiektów i obszarów podlegających ochronie
 - 3) oznaczenia literowo-cyfrowe oraz linie rozgraniczające terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone na rysunku planu symbolami:

obiekty i obszary objęte ochroną prawną:

- PK_o** – otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
- UZS** – udokumentowane złoża surowców
- SOUW** – strefa ochrony pośredniej ujęć wód wglębnych

granice obszarów kulturowych:

- MN/Z** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: dwór w Bukownie wpisany do rejestru zabytków
- 1 U** – tereny zabudowy usługowej: zespół dworski w Turowie ujęty w ewidencji zabytków,
- UZ** – tereny usług ochrony zdrowia i opieki socjalnej: zespół dworski w Turowie ujęty w ewidencji zabytków,
- KA** – rejon występowania stanowisk archeologicznych i reliktyw historycznych
- A** – stanowiska archeologiczne o dużej wartości poznawczej

granice obszarów przyrodniczych:

- GZWP** – obszary występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

symbole identyfikacyjne terenów:

- MW** – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- MN** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- MM** – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej
- 2 U** – tereny zabudowy usługowej
- UO** – tereny usług oświaty z zielenią towarzyszącą

- US** – tereny niekubaturowych urządzeń służących rekreacji nadwodnej
- UK_R** – tereny usług kultu religijnego
- P,U** – tereny wielofunkcyjne – produkcyjno-składowo-usługowe
- P** – tereny obiektów produkcyjnych
- ZL** – lasy
- ZLI** – dolesienia
- ZI** – tereny zieleni izolacyjnej
- 1 R** – tereny rolnicze
- 2,3 R** – tereny rolnicze z zakazem zabudowy
- WS** – tereny wód powierzchniowych

tereny infrastruktury technicznej:

- WZ** – urządzenia gospodarki wodnej

tereny dróg publicznych:

- 1,2 KD-DP (Z)** – drogi powiatowe – zbiorcze
- 3,4 KD-DG (L)** – drogi gminne – lokalne
- 5,6,7 KD (L)** – projektowane drogi lokalne
- 8,9 KD (D)** – projektowane drogi dojazdowe

tereny dróg wewnętrznych:

- 10,11 KDW** – drogi wewnętrzne
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 5) linie rozgraniczające tereny zamknięte oznaczone na rysunku planu symbolem **KK**;

4. Oznaczeniem informacyjnym na rysunku planu są:

- 1) zasięg projektowanego obejścia miejscowości Olsztyn w ciągu drogi krajowej DK-46

§ 5

Ilekoć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. *Planie* – należy przez to rozumieć przepisy planu, o którym mowa w § 1,
2. *Uchwale* – należy rozumieć przez to niniejszą uchwałę Rady Gminy o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3. *Rysunku planu* – należy rozumieć przez to rysunek planu w skali 1:2 000, stanowiący integralną część ustaleń planu jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
4. *Przepisach szczególnych* – należy rozumieć przez to obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
5. *Terenie* – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego lub różnych zasadach zagospodarowania wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolami identyfikacyjnymi,
6. *Przeznaczeniu podstawowym* – należy rozumieć przez to ustalony w planie sposób użytkowania terenu w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, który powinien przeważać na danym terenie i któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania, określone jako dopuszczalne,
7. *Przeznaczeniu dopuszczalnym* – należy rozumieć

- przez to ustalony w planie sposób użytkowania terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w niniejszej uchwale,
8. *Planie ochrony* – należy przez to rozumieć plan sporządzony w rozumieniu ustawy „o ochronie przyrody”
9. *Strefie ochronnej ujęcia wody* – należy przez to rozumieć obszar ochrony jakości zasobów wodnych ujmowanych dla zaopatrzenia ludności w wodę
10. *Usługach podstawowych* – należy przez to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach o innym przeznaczeniu podstawowym niż usługowe oraz urządzenia służące do prowadzenia działalności której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, nie związane z procesami produkcyjnymi.
11. *Usługach* – należy rozumieć przez to działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem działalności usługowych świadczonych na rzecz ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej możliwą do prowadzenia na terenie działki budowlanej, wraz z obiektami niezbędnymi dla jej funkcjonowania,
12. *Funkcji uciążliwej dla otoczenia* – należy przez to rozumieć inwestycje, które na podstawie przepisów szczególnych zaliczone zostały do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,
13. *Infrastrukturze technicznej* – należy przez to rozumieć naziemne i podziemne urządzenia i sieci uzbrojenia technicznego terenu w zakresie elektroenergetyki, zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w gaz, odprowadzania i oczyszczania ścieków, wywozu odpadów stałych oraz telekomunikacji
14. *Nieprzekraczalnej linii zabudowy* – należy przez to rozumieć linię określającą maksymalny zasięg zabudowy na działce,
15. *Stałej linii ogrodzeń trwałych* – należy przez to rozumieć docelową po rozbudowie i modernizacji zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych – linię rozgraniczającą dróg publicznych, na której należy usytuować stałe ogrodzenie frontowe,
16. *Wysokości budynku* – należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu projektowanego terenu do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połączeń dachowych,
17. *Wskaźniku intensywności zabudowy* – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej kondygnacji naziemnych budynków zlokalizowanych na działce do powierzchni działki,
18. *Powierzchni biologicznie czynnej* – należy przez to rozumieć powierzchnię ziemi niezabudowaną i nieutwardzoną, umożliwiającą naturalną wegetację roślin i życia zwierząt,
19. *Nakazie lub zakazie* – należy przez to rozumieć konieczność respektowania danego ustalenia planu,
20. *Dopuszczeniu* – należy przez to rozumieć możliwość odstępstw od ustaleń podstawowych w określonym zakresie, uzasadnionych np.: warunkami projektowania, warunkami ekonomicznymi, doraźnymi potrzebami itp.
21. *Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej* – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne jednorodzinne lub ich zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi,
22. *Tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej* – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do lokalizacji zabudowy o charakterze różnorodnym: jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej, drobnej wytwórczości, nie zakłócającej funkcji mieszkaniowej obszaru,
23. *Zabudowie mieszkaniowej zagrodowej* – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych,
24. *Działce budowlanej* – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego,
25. *Obszarze oddziaływania obiektu (strefach ochronnych)* – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, którego użytkowanie związane jest z ograniczeniami w zagospodarowaniu,
26. *Strefach technicznych* – należy przez to rozumieć tereny przyległe do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej służące zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania oraz dostępności w celach bieżącej konserwacji, których parametry określają przepisy szczególne,
27. *Zakazie zabudowy* – należy przez to rozumieć zakaz wznoszenia obiektów budowlanych na powierzchni terenu,
28. *Modernizacji* – należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych celem których jest podniesienie standardów użytkowych i technicznych istniejących obiektów,
29. *Dostęp do drogi publicznej* – należy przez to

rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej,

30. *Zieleni izolacyjnej* – należy przez to rozumieć zespoły roślinności, których celem jest zapobieganie przenikania do środowiska hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeń powietrza a także mające na celu zmniejszenie ich natężenia,
31. *Użytkowaniu terenu* – należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania
32. *Terenach otwartych* – należy przez to rozumieć tereny, których funkcjonowanie związane jest głównie z zachowaniem walorów ekologicznych terenów niezabudowanych i sąsiadujących terenów zabudowanych.

Rozdział II

Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6

1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - 1) forma i gabaryty nowoprojektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki winny być kształtowane w nawiązaniu do cech krajobrazu lokalnego w celu:
 - harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie, uwzględniającego ich położenie oraz ekspozycję widokową,
 - wzbogacenia walorów estetycznych lokalnego krajobrazu,
 - 2) lokalizowanie budynków mieszkalnych lub usługowych we frontowej części działki,
 - 3) zakazuje się lokalizacji garaży i budynków gospodarczych we frontowej części działki,
 - 4) w obrębie przestrzeni publicznych określonych w rozdziale V wprowadza się zakaz umieszczania nośników reklamowych i tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.
2. Wykorzystanie części działki w zabudowie mieszkaniowej na cele przeznaczenia dopuszczalnego innego niż usługi podstawowe wymaga spełnienia następujących warunków:
 - 1) teren powinien być odseparowany wizualnie ogrodzeniem i zielenią od nieruchomości sąsiednich, przy uwzględnieniu strefy cienia oraz jej wpływu na otoczenie,
 - 2) dobowe natężenie ruchu samochodowego, związanego z obsługą prowadzonej działalności powinno być zbliżone jak dla zabudowy mieszkaniowej,
 - 3) zakazuje się wykorzystania części działki dla potrzeb składowania surowców, paliw lub odpadów innych niż komunalne,
3. Wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m²,
4. Działalność usługowa lub produkcyjna, która może być uciążliwa dla sąsiednich funkcji, z uwagi na wytwarzany hałas, wibracje, pyły, drażniące wonie lub światło o dużym natężeniu – winna być odseparowana pasem zieleni wielopiętrowej lub ogrodzeniem ograniczającym rozprzestrzenianie się uciążliwości do granic nieruchomości na której jest prowadzona.
5. Dla noworealizowanych i modernizowanych ogrodzeń we frontowej części działki ustala się:
 - 1) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
 - 2) realizację ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg,
 - 3) realizację ogrodzeń dla terenów przyległych do dróg powiatowych w określonej, w ustaleniach rozdziału VI stałej linii ogrodzeń trwałych,
6. Ustala się następujące standardy zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) Rozmieszczenie budynków i urządzeń na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego,
 - 2) Dla budynków mieszkalnych – planowanych i podlegających przebudowie ustala się, jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej:
 - a) wysokość gzymsów, attyk i kalenic budynków uzupełniających zespoły istniejące powinna nawiązywać do obiektów sąsiadujących z tolerancją 20%
 - b) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 9.0m w kalenicy,
 - c) wysokość budynków jednorodzinnych ograniczona do 2-ch kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe, poziom parteru max. 1.20m nad poziomem terenu,
 - d) preferowana geometria dachów:
 - dachy symetryczne dwu-, czterospadowe lub naczółkowe,
 - dopuszcza się realizację dachów płaskich bądź kopertowych wyłącznie w przypadkach uzasadnionych koniecznością wkomponowania się w zespół zabudowy istniejącej,
 - układ kalenicy równoległy lub prostopadły do elewacji frontowej – w zależności od układu kalenic wartościowej, przeważającej zabudowy otaczającej,
 - kąt nachylenia w granicach 30°– 45°,
 - pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujące ceramikę w kolorach naturalnych (zalecana czerwień ceglasta),
 - e) materiały wykończeniowe w nawiązaniu do miejscowej tradycji, kolory tynków jasne,

- pastelowe,
- f) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujących z otoczeniem kolorów pokrycia połaci dachowych oraz elewacji,
- 3) Dla budynków gospodarczych i garaży związanych z zabudową mieszkaniową ustala się wysokość zabudowy wynoszącą jedną kondygnację naziemną bez poddasza użytkowego, o max. wysokości do poziomu okapu od rzeczywistego poziomu terenu – 3.5m, z dachami stromymi, symetrycznymi o nachyleniu 30° – 40°,
- 4) Dla budynków o funkcji produkcyjnej – ustala się jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej:
- a) wysokość gzymsów, attyk i kalenic budynków uzupełniających zespoły istniejące powinna nawiązywać do obiektów sąsiadujących z tolerancją 20%
- b) wysokość zabudowy do 2-ch kondygnacji naziemnych łącznie z poddaszem użytkowym,
- c) maksymalna wysokość 9.0m w kalenicy,
- d) maksymalna wysokość do poziomu okapu od poziomu terenu - 5.0m
- e) preferowana geometria dachów:
- dachy symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe,
 - dopuszcza się realizację dachów płaskich wyłącznie w przypadkach uzasadnionych, wynikających z wymogów konstrukcyjnych lub technologicznych wznoszonych obiektów
 - układ kalenicy równoległy lub prostopadły do elewacji frontowej – w zależności od układu kalenic zabudowy otaczającej,
 - kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
 - pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujące ceramikę w kolorach naturalnych (zalecana czerwień ceglasta),
- f) materiały wykończeniowe w nawiązaniu do miejscowej tradycji, kolory tynków jasne, pastelowe,
- g) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujących z otoczeniem kolorów pokrycia połaci dachowych oraz elewacji,
- 5) Dla budynków pozostałych ustala się, jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej:
- a) wysokość gzymsów, attyk i kalenic budynków uzupełniających zespoły istniejące powinna nawiązywać do obiektów sąsiadujących z tolerancją 20%
- b) wysokość zabudowy do 2-ch kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe,
- c) maksymalna wysokość budynków -10.0m w kalenicy,

- d) maksymalna wysokość do poziomu okapu od poziomu terenu – 6.0m
- e) preferowana geometria dachów:
- dachy symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe,
 - dopuszcza się realizację dachów płaskich wyłącznie w przypadkach uzasadnionych, wynikających z wymogów konstrukcyjnych lub technologicznych wznoszonych obiektów
 - układ kalenicy równoległy lub prostopadły do elewacji frontowej – w zależności od układu kalenic wartościowej, przeważającej zabudowy otaczającej,
 - kąt nachylenia w granicach do 45°,
 - pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujące ceramikę w kolorach naturalnych (zalecana czerwień ceglasta),
- f) materiały wykończeniowe w nawiązaniu do miejscowej tradycji, kolory tynków jasne, pastelowe,
- g) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujących z otoczeniem kolorów pokrycia połaci dachowych oraz elewacji,

Rozdział III

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:

1. zachowanie bioróżnorodności oraz utrzymanie zdolności ekosystemów do odtwarzania zasobów przyrodniczych, poprzez wzbogacanie potencjału ekologicznego istniejących systemów przyrodniczych,
2. utrzymanie istniejących obiektów i obszarów objętych ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody,
3. ochronę terenów o unikalnych walorach przyrodniczych oraz otwartych o szczególnych walorach krajobrazowych,
4. nakaz zachowania zieleni śródpolnej,
5. zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i ziemi i ich rolniczego wykorzystania,
6. uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granicy nieruchomości, do której użytkownik posiada tytuł prawny,
7. wprowadza się nakaz zachowania normatywnych odległości projektowanej zabudowy od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
8. respektowanie obowiązujących standardów jakości środowiska określonych w przepisach szczególnych,

§ 8

W obrębie otuliny Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” zabrania się:

1. lokalizacji nowej zabudowy w obrębie terenów rolnych poza miejscami określonymi w planie zagospodarowania przestrzennego
2. utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych,
3. likwidowania małych zbiorników wodnych,
4. organizowania rajdów motorowych i samochodowych oraz pokazów lotów akrobacyjnych,

§ 9

W obrębie strefy ochronnej dla ujęcia wód podziemnych „Mirów-Olsztyn” oznaczonej na rysunku planu symbolem **SOUW** zabrania się podejmowania działań niezgodnych z obowiązującymi dla niej przepisami szczególnymi

§ 10

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **UZZ** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- udokumentowane złoża surowców mineralnych
<i>Wyklucza się</i>	- realizację wszelkich obiektów kubaturowych lub trwałego zainwestowania terenu uniemożliwiającego późniejsze otwarcie i użytkowanie złoża poza terenami zainwestowanymi i o przesądzonej funkcji w poprzednich planach zagospodarowania przestrzennego.
<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- utrzymuje się istniejące, rolne użytkowanie terenu,

§ 11.

Dla obszaru określonego na rysunku planu symbolem **GZWP** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- Główny Zbiornik Wód Podziemnych w utworach górnio-jurajskich (GZWP-326 Częstochowa E), wskazywany do wysokiej ochrony wód
<i>Wyklucza się</i>	- hodowlę zwierząt w systemie bezściotowym, - lokalizację nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska, - rolnicze wykorzystywanie gnojowicy, - składowanie odpadów,

Rozdział IV

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 13

Utrzymuje się obiekt zabytkowy pozostający w rejestrze zabytków:

MIJSCOWOŚĆ	OBIEKTY
Bukowno	- dwór

§ 14.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **MN/Z** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: dwór w Bukownie wpisany do rejestru zabytków
<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej - zieleń urządzonej - obiekty małej architektury, - lokalizacja budynków gospodarczych oraz garaży wolnostojących pod warunkiem utrzymania kompozycyjnego układu założenia,

Wyklucza się	- rozbudowę i zmianę gabarytów obiektu mieszkalnego, - usuwanie starodrzewu, z wyjątkiem drzew chorych lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi, - składowanie na terenie działki surowców, materiałów, odpadów, opakowań lub paliw.
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- nakaz uzyskania stosownych pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wszelkie działania i zamierzenia w obrębie przedmiotowego terenu,

§ 15

1. Utrzymuje się obiekty zabytkowe pozostające w ewidencji dóbr kultury:
 - a) kapliczka murowana z XIX w. – Bukowno-Warszawka
 - b) kapliczka murowana z 1914 r. – Bukowno-Warszawka
 - c) zespół podworski – Turów
 - d) budynek murowany PKP – Turów
 - e) dom drewniany z ok. 1930 r. – ul. Długa – Turów

Celiny

- f) dwór z ok. 1786 r. – Turów Joachimów
2. Wprowadza się wymóg uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wszelkie działania i zamierzenia w odniesieniu do obiektów wymienionych w § 15 ust. 1.
3. W przypadku złego stanu technicznego obiektów wymienionych w § 15 ust. 1, dopuszcza się rozbórkę, po sporządzeniu uproszczonej inwentaryzacji, dokumentacji fotograficznej i uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 16

Dla terenu zabudowy usługowej określonego na rysunku planu symbolem **1U** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- zespół dworski w Turowie ujęty w ewidencji zabytków, - obiekty usługowe – hotele, motele, obiekty handlu, gastronomii i turystyki,
Przeznaczenie dopuszczalne	- lokalizacja funkcji administracyjnej związanej z obsługą funkcji podstawowej,

Wyklucza się	- inne usługi nie kolidujące z funkcją podstawową - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji, - usuwanie starodrzewu, z wyjątkiem drzew chorych lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi - lokalizację zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej i szeregowej, - lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy, - lokalizację handlu hurtowego, obiektów magazynowo-składowych obiektów produkcyjnych, wszelkich stacji paliw, kompleksów garaży oraz obiektów hodowlanych, - magazynowania złomu żelaznego w tym złomowania wraz z sortowaniem i wstępnym przerobem złomu,
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- nakaz uzyskania opinii konserwatora zabytków na wszelkie działania w obrębie zespołu, - utrzymanie, konserwacja i uzupełnienie elementów istniejącej zieleni komponowanej, - obsługa komunikacyjna terenu z istniejących dróg - zachowanie formy istniejących historycznych budynków, - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały, - wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,2 - powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% - forma i gabaryty nowoprojektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały,

§ 17.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **UZ** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- tereny usług ochrony zdrowia i opieki socjalnej: zespół dworski w Turowie ujęty w ewidencji zabytków,
<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- usługi związane z przeznaczeniem podstawowym, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, - zieleni urządzona, - parkingi dla obsługi funkcji podstawowej,
<i>Wyklucza się</i>	- usuwanie starodrzewu, z wyjątkiem drzew chorych lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi - lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy, - składowanie na terenie działki surowców, materiałów, odpadów, opakowań.
<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- nakaz uzyskania opinii konserwatora zabytków na wszelkie działania w obrębie zespołu, - utrzymanie, konserwacja i uzupełnienie elementów istniejącej zieleni komponowanej, - obsługa komunikacyjna terenu z istniejących dróg - zachowanie formy istniejących historycznych budynków, - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały, - wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,2 - powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% - forma i gabaryty nowoprojektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały.

§ 18.

W obrębie obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem **KA** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- rejon występowania stanowisk archeologicznych i reliktów historycznych
<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
<i>Wyklucza się</i>	- lokalizację nowych obiektów kubaturowych i zmiany zagospodarowania poza terenami zainwestowanymi i wskazanymi w planie,
<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- prowadzenie prac ziemnych oraz zmiana sposobu zagospodarowania związana z prowadzeniem prac ziemnych po uzyskaniu stosownej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - w przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie że jest on zabytkiem archeologicznym obowiązuje nakaz zabezpieczenia przedmiotu i oznakowania miejsca jego znalezienia oraz niezwłoczne powiadomienie o znalezieniu tego przedmiotu wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe wójta gminy,

§ 19.

Dla terenów określonych na rysunku planu symbolem **A** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- stanowiska archeologiczne o dużej wartości poznawczej
Przeznaczenie dopuszczalne	- lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej
Wyklucza się	- działania niszczące, takie jak głęboka orka, wybieranie ziemi i prace niwelacyjne - zakaz prowadzenia działalności naruszającej strukturę gruntu do czasu przeprowadzenia kompleksowych badań archeologicznych - lokalizację obiektów kubaturowych.
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- prowadzenie wszelkich prac naruszających strukturę gruntu po uzyskaniu stosownego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Rozdział V

Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych

§ 20

- Do terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych zalicza się:
 - 1) tereny usług oświaty UO
 - 2) tereny sportu i rekreacji US
 - 3) tereny usług zdrowia i opieki socjalnej UZ,
 - 4) tereny dróg publicznych:
 - teren dróg powiatowych klasy Z,
 - tereny dróg gminnych klasy L,
 - tereny dróg gminnych klasy D,
- W obrębie terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych wprowadza się nakaz stosowania spójnych, indywidualnych rozwiązań projektowych w celu wzbogacenia walorów lokalnego krajobra-

zu, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji przestrzennej terenów zielonych, małej architektury i placów publicznych,

Rozdział VI

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

§ 21

- Powiązanie układu komunikacyjnego wsi z układem zewnętrznym tworzą:
 - 1) drogi powiatowe oznaczone na rysunku planu symbolem **1,2 KD-DP (Z)**
 - 2) drogi gminne oznaczone na rysunku planu symbolem **3,4 KD-DG (L)**,
- Podstawowy układ komunikacyjny tworzą oprócz dróg określonych w § 21 ust 1 drogi lokalne **5,6,7 KD (L)**, uzupełnione systemem dróg dojazdowych **8,9 KD (D)** i wewnętrznych **10,11 KDW**.

§ 22

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **1,2 KD-DP (Z)** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- teren dróg powiatowych - zbiorczych
Przeznaczenie dopuszczalne	- lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej - ciągi piesze i rowerowe - lokalizacja miejsc parkingowych - zieleń przydrożna
Wyklucza się	- lokalizację reklam, obiektów kubaturowych za wyjątkiem obiektów obsługi ruchu zbiorowego;
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- utrzymuje się istniejącą szerokość w liniach rozgraniczających z założeniem docelowej modernizacji do 20.0 m w celu uzyskania parametrów zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych. - nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym 16.5m od osi drogi - stała linia ogrodzeń trwałych 10.0m od osi drogi

§ 23.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **3,4 KD-DG (L)** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- teren dróg gminnych - lokalnych
Przeznaczenie dopuszczalne	- lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej - ciągi piesze i rowerowe - lokalizacja miejsc parkingowych - zieleń przydrożna
Wyklucza się	- lokalizację reklam, obiektów kubaturowych za wyjątkiem obiektów obsługi ruchu zbiorowego
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- utrzymuje się linie rozgraniczające według istniejącego stanu własności z założeniem przebudowy do 15.0 m w celu uzyskania parametrów zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych, - nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym 13.5m od osi drogi - stała linia ogrodzeń trwałych 7.5m od osi drogi

§ 24.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **5,6,7 KD (L)** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- teren projektowanych dróg lokalnych
Przeznaczenie dopuszczalne	- lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej - ciągi piesze i rowerowe - lokalizacja miejsc parkingowych - zieleń przydrożna
Wyklucza się	- lokalizację obiektów kubaturowych za wyjątkiem obiektów obsługi ruchu zbiorowego
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- szerokość w liniach rozgraniczających min. 15.0m - nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym min. 6.0m od linii rozgraniczającej drogi, - budowa dróg na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o drogach publicznych,

§ 25.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **8,9 KD (D)** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- teren projektowanych dróg dojazdowych
Przeznaczenie dopuszczalne	- lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej - ciągi piesze i rowerowe - lokalizacja miejsc parkingowych - zieleń przydrożna
Wyklucza się	- lokalizację obiektów kubaturowych za wyjątkiem obiektów obsługi ruchu zbiorowego
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- szerokość w liniach rozgraniczających min. 10.0m - nieprzekraczalna linia zabudowy 6.0m od krawędzi jezdni. - budowa dróg na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o drogach publicznych,

§ 26.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **10,11 KDW** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- teren istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych zapewniających dostępność komunikacyjną terenu objętego planem w zakresie komunikacji kołowej oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
Przeznaczenie dopuszczalne	- lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej - ciągi piesze i rowerowe
Wyklucza się	- lokalizację obiektów kubaturowych;
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- szerokość w liniach rozgraniczających dla nowych dróg min. 8.0m - dla dróg istniejących spełniających wymogi przepisów przeciwpożarowych utrzymuje się linie rozgraniczające według istniejącego stanu własności, - nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym min. 6.0m od linii rozgraniczającej drogi, - nakaz remontu i przebudowy dróg nie spełniających przepisów przeciwpożarowych do parametrów określonych w przepisach szczególnych, - modernizacja i rozbudowa dróg na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych.

§ 27

1. Parametry techniczne dróg winny spełniać wymagania zgodne z ustawą o drogach publicznych oraz z obowiązującymi przepisami określającymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
2. W obrębie terenów zainwestowanych dopuszcza się szerokości w liniach rozgraniczających mniejsze niż przewidują przepisy szczególne, pod warunkiem, że uzasadnia to istniejący stan zagospodarowania, na warunkach określonych w przepisach szczególnych w uzgodnieniu z Zarządcą drogi,
3. Układ komunikacyjny może zostać uzupełniony o odcinki dróg wewnętrznych – zapewniających prawidłową obsługę komunikacyjną poszczególnych obszarów; szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny zostać dostosowane do potrzeb i nie powinny być mniejsze niż określone w przepisach dotyczących dróg publicznych,
4. W sytuacjach kiedy niezbędne jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia dróg zapewniających wewnętrzną obsługę komunikacyjną, zmiany te nie mogą naruszać zewnętrznych linii rozgraniczających określonych na rysunku planu,

§ 28

Drogi bez przejazdu winny być zakończone placem manewrowym, umożliwiającym nawracanie samochodów ciężarowych (służb komunalnych, straży pożarnej). Drogi nie spełniające wymogów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, nie mogą być zaliczone do dróg gminnych.

§ 29

Ustala się następujące standardy wyposażenia terenów objętych planem w miejsca postojowe dla samochodów. Liczba stanowisk postojowych dla samochodów powinna pokrywać pełne zapotrzebowanie w ilości:

1. pokrycie w 100% potrzeb parkingowych związanych z projektowanymi inwestycjami w granicach nieruchomości na której planowana jest inwestycja
2. 1m.p./1 mieszkanie
3. 2m.p./1 działkę budowlaną
4. 4m.p./100m² powierzchni użytkowej usług, handlu, produkcji
5. 25m.p./100 zatrudnionych w produkcji na 1 zmianę

Rozdział VII

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 30

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

1. prowadzenie projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wyznaczonych w planie na warunkach określonych przez użytkownika sieci,
2. w przypadku konieczności zmiany przebiegu istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ograniczających podstawowe przeznaczenie terenów wyznaczonych w planie, dopuszcza się korektę

- bądź zmianę przebiegu sieci, w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez użytkownika sieci,
3. zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych sieci wodociągowych Ø100 na warunkach określonych przez użytkownika sieci po sprecyzowaniu przez inwestora - programu do realizacji i wielkości zapotrzebowania na media z wykorzystaniem istniejących i projektowanych ujęć wód głębinowych zlokalizowanych na terenie gminy; w bilansach zapotrzebowania na wodę oraz realizacji sieci, należy uwzględnić potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
 5. w zakresie zaopatrzenia w ciepło wprowadza się wymóg stosowania do celów grzewczych ekologicznych nośników energii w tym gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej, lub urządzeń do niskoemisyjnych technologii spalania,
 6. odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych i wód opadowych:
 - 1) odprowadzenie ścieków gospodarczo-bytowych poprzez budowę kolektorów sanitarnych i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Olsztynie-Odrzykoniu przy zachowaniu przepisów szczególnych,
 - 2) odprowadzenie ścieków przemysłowych na zasadach określonych w przepisach szczególnych,
 - 3) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej nakazuje się stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników do czasowego gromadzenia ścieków, potwierdzonych atestem szczelności i obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie na etapie realizacji zbiornika, z obowiązkowym wywozem ścieków do oczyszczalni wskazanej przez Urząd Gminy;
 - 4) po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej obowiązuje nakaz odprowadzania ścieków gospodarczo-bytowych do kanalizacji;
 - 5) odprowadzenie wód opadowych zgodnie z ustaleniami przepisów szczególnych,
 7. zaopatrzenie w energię elektryczną:
 - 1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń, zgodnie z przepisami szczególnymi i na warunkach określonych przez gestora sieci po sprecyzowaniu przez inwestora – szczegółowego programu do realizacji i wielkości zapotrzebowania na media. W przypadku konieczności realizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV, uściślenie ich lokalizacji – w obrębie przedmiotowego terenu – nastąpi w rozwiązaniach technicznych;
 - 2) utrzymuje się napowietrzne linie elektroenergetyczne WN 400kV, 220kV i 110 kV wraz ze strefami technicznymi – zgodnie z przepisami szczególnymi, z dopuszczeniem ich remontów i modernizacji,
 - 3) przy realizacji zabudowy, należy uwzględnić normatywne odległości od linii wysokiego i średniego napięcia; odległości te mogą zostać zmienione na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci,
 8. zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazociągów średniego ciśnienia Ø 100-50; rozbudowa sieci gazowej po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej i opłacalności przedsięwzięcia,
 9. obsługa w zakresie sieci telekomunikacyjnej stosownie do potrzeb, z dopuszczeniem wszystkich operatorów sieci,
 10. usuwanie odpadów:
 - 1) wdrożenie segregacji odpadów u źródła, poprzez wyposażenie miejscowości w pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów,
 - 2) wywóz odpadów komunalnych na istniejące urządzone składowisko odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
 - 3) unieszkodliwienie pozostałych odpadów stałych zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

§ 31

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **WZ** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- urządzenia gospodarki wodnej - teren zbiornika wodociągowego
Przeznaczenie dopuszczalne	- funkcja uzupełniająca związana z obsługą funkcji podstawowej - lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej
Wyklucza się	- lokalizację obiektów kubaturowych nie związanych z funkcją podstawową,
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- remonty i modernizacja zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych i normach branżowych,

Rozdział VIII

Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 32

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **MW** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
Przeznaczenie dopuszczalne	- usługi podstawowe, - zieleń urządzone, - obiekty małej architektury, - place zabaw, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej - wewnętrzna obsługa komunikacyjna
Wyklucza się	- lokalizację handlu hurtowego, obiektów magazynowo-składowych, obiektów produkcyjnych, oraz wszelkich stacji paliw,
	- magazynowanie złomu żelaznego w tym złomowanie wraz z sortowaniem i wstępnym przerobem złomu, - lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały, - wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,5 - powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% - forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały - max. wysokość zabudowy 3 kondygnacje naziemne plus poddasze użytkowe, - max. powierzchnia pozamieszkalnego programu usług 30% - obsługa komunikacyjna terenu z istniejących dróg

§ 33.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **MN** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
Przeznaczenie dopuszczalne	- usługi podstawowe, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
Wyklucza się	- lokalizację handlu hurtowego, - magazynowanie złomu żelaznego w tym złomowanie wraz z sortowaniem i wstępnym przerobem złomu, - lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg, - obsługa komunikacyjna terenu w drugiej linii zabudowy z projektowanych dróg wewnętrznych oraz poprzez ustanowienie służebności przejazdu, - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały, - wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,3 - powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% - forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały, - wycinka drzew i krzewów ograniczona wyłącznie do usytuowania nowo powstających obiektów kubaturowych,

§ 34.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **MM** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej,
<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- usługi podstawowe, - zabudowa rekreacyjna, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
<i>Wyklucza się</i>	- lokalizację obiektów handlu hurtowego, obiektów magazynowo-składowych, obiektów produkcyjnych oraz stacji paliw, - magazynowanie złomu żelaznego w tym złomowanie wraz z sortowaniem i wstępnym przerobem złomu, - lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,
<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- zachowanie istniejącej i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, modernizacji, wymiany kubatury bądź zmiany sposobu użytkowania, - obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg - obsługa komunikacyjna terenu w drugiej linii zabudowy z projektowanych dróg wewnętrznych oraz poprzez ustanowienie służebności przejazdu, - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały, - wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,4 - powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% - forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały.

§ 35.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **2U** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- tereny zabudowy usługowej
<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, - lokalizacja funkcji administracyjnej związanej z obsługą funkcji podstawowej, - zieleń urządzona,
<i>Wyklucza się</i>	- lokalizację handlu hurtowego, obiektów magazynowo-składowych, obiektów produkcyjnych, - magazynowanie złomu żelaznego w tym złomowanie wraz z sortowaniem i wstępnym przerobem złomu, - lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy, - składowanie na terenie działki surowców, materiałów, odpadów, opakowań.
<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu usługowego z możliwością zmiany funkcji zgodnie z przeznaczeniem dopuszczalnym, - obsługa komunikacyjna terenu z drogi powiatowej, - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały, - wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,3 - powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% - forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały.

§ 36.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **UO** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- tereny usług oświaty z zielenią towarzyszącą,
Przeznaczenie dopuszczalne	- usługi związane z przeznaczeniem podstawowym, - usługi sportu i rekreacji, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
Wyklucza się	- lokalizację zabudowy mieszkaniowej, - lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy, - składowanie na terenie działki surowców, odpadów, opakowań.
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- obsługa komunikacyjna terenu z istniejących dróg, - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały, - wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,4 - powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% - forma i gabaryty nowoprojektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały,

§ 37.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **UK_k** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- tereny usług kultu religijnego
Przeznaczenie dopuszczalne	- usługi związane z działalnością duszpasterską, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; - zieleń urządzona,
Wyklucza się	- lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy, - składowanie na terenie działki surowców, materiałów, odpadów, opakowań.
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- obsługa komunikacyjna terenu z istniejących dróg - powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% - rozmieszczenie budynków i urządzeń na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi oraz zgodnie z ustaleniami rozdziału II.

§ 38.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **US** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- tereny niekubaturowych urządzeń służących rekreacji nadwodnej – kąpielisko, tereny do plażowania - tereny sportu i rekreacji,
Przeznaczenie dopuszczalne	- zieleń urządzona, - obiekty małej architektury, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji,
Wyklucza się	- lokalizację obiektów kubaturowych, - wprowadzanie ścieków do ziemi i wód,
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- obsługa komunikacyjna terenu z projektowanej drogi dojazdowej - rozmieszczenie urządzeń na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi - dopuszczalna powierzchnia utwardzenia terenu do 20%,

§ 39.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **P,U** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- tereny wielofunkcyjne: produkcyjno-składowo-usługowe
<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- lokalizacja funkcji administracyjnej związanej z obsługą funkcji podstawowej, - obiekty o funkcji mieszkaniowej w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia mieszkania dla właściciela, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji - lokalizacja zieleni urządzonej i izolacyjnej
<i>Wyklucza się</i>	- budowę i użytkowanie obiektów o wyłączonej funkcji mieszkaniowej,
<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych dróg, - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały,
	- wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,4 - powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% - forma i gabaryty nowo projektowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały,

§ 40.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **P** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- tereny obiektów produkcyjnych
<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- lokalizacja funkcji administracyjnej związanej z obsługą funkcji podstawowej, - obiekty o funkcji mieszkaniowej w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia mieszkania dla właściciela, - lokalizacja składów i magazynów - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji - lokalizacja zieleni urządzonej i izolacyjnej
<i>Wyklucza się</i>	- budowę i użytkowanie obiektów o wyłączonej funkcji mieszkaniowej, - lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,
<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg, - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały, - wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,4 - powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% - forma i gabaryty nowo projektowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały,

§ 41.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **ZL** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- Lasy
<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- dojazdy nie wydzielone, - urządzenia i obiekty towarzyszące funkcji podstawowej, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
<i>Wyklucza się</i>	- lokalizację i użytkowanie wszelkich obiektów kubaturowych nie związanych z funkcją podstawową,
<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- kształtowanie struktur: gatunkowej i przestrzennej lasu zgodnie z warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększania różnorodności biologicznej, - pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu, zasady zagospodarowania w oparciu o plan urządzania lasu, oraz ustalenia przepisów szczególnych

§ 42.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **ZLI** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- dolesienia
<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- lokalizacja niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów służących gospodarce leśnej,
<i>Wyklucza się</i>	- lokalizację obiektów kubaturowych, - zalesiania i zadrzewień terenów z ostańcami skalnymi
<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- zasady zagospodarowania w oparciu o plan urządzania lasu, oraz zgodnie uwarunkowaniami wynikającymi z przepisów szczególnych, - realizacja zalesień przy stosowaniu gatunków rodzimego pochodzenia z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań siedliskowych,

§ 43.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **ZI** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- tereny zieleni izolacyjnej
<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
<i>Wyklucza się</i>	- lokalizację wszelkich obiektów kubaturowych, - wprowadzanie gatunków drzew i krzewów obcych dla tego środowiska,
<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- zieleń izolacyjna o zwartym pokroju wysoka i niska,

§ 44.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **1R** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- tereny rolnicze – pola uprawne, łąki i pastwiska
<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- rozbudowa, budowa i wymiana kubatury w ramach istniejących działek siedliskowych, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, - lokalizacja dróg dojazdowych i wewnętrznych – dojazdów do pól i istniejących siedlisk, - prowadzenie ciągów spacerowych i tras rowerowych z wykorzystaniem istniejących dróg dojazdowych do pól, - zabudowa służąca produkcji rolnej, ogrodniczej i hodowlanej, - zieleń i ogrody przydomowe,
<i>Wyklucza się</i>	- zabudowę terenów otwartych, - nieuzasadnioną likwidację zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- dopuszczalna zabudowa działki i jej utwardzenie w stopniu pozwalającym na zachowanie 30% powierzchni biologicznie czynnej, - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały, - forma i gabaryty budynków zgodnie z rozdziałem II niniejszej uchwały, - obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,

§ 45.

Dla terenów rolniczych określonych na rysunku planu symbolem **2R** ustala się:

<i>Przeznaczenie podstawowe</i>	- tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, - utrzymanie istniejącego rolniczego użytkowania terenu, - utrzymanie murawy kserotermicznej,
<i>Przeznaczenie dopuszczalne</i>	- rozbudowa, budowa i wymiana kubatury wyłącznie w ramach istniejących działek siedliskowych,
	- lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile wyczerpane zostaną możliwości ich trasowania w powiązaniu z obsługą komunikacyjną, - prowadzenie ciągów spacerowych i tras rowerowych z wykorzystaniem istniejących dróg dojazdowych do pól,
<i>Wyklucza się</i>	- lokalizację wszelkiej zabudowy kubaturowej, poza istniejącymi działkami siedliskowymi, - niszczenie, usuwanie i zmianę elementów naturalnych, w tym rzeźby terenu, - podział działek rolnych, - grodzenie terenów otwartych, - nieuzasadnioną likwidację zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu</i>	- obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg, - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI niniejszej uchwały, - rozmieszczenie budynków i urządzeń na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi oraz zgodnie z ustaleniami rozdziału II

§ 46.

Dla terenów rolniczych określonych na rysunku planu symbolem **3 R** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- tereny rolnicze – pola uprawne, łąki i pastwiska – rezerwa dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej
Przeznaczenie dopuszczalne	- prowadzenie ciągów spacerowych i tras rowerowych z wykorzystaniem istniejących dróg dojazdowych do pól,
Wyklucza się	- zmianę użytkowania terenu - budowę wszelkich obiektów kubaturowych, - biwakowanie oraz realizację budownictwa rekreacyjnego, - niszczenie, usuwanie i zmianę elementów naturalnych, w tym rzeźby terenu, - podział działek rolnych, - grodzenie terenów otwartych, - nieuzasadnioną likwidację zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- utrzymanie istniejącego użytkowania, - zachowanie istniejącej zieleni śródpolnej,

§ 47.

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem **WS** ustala się:

Przeznaczenie podstawowe	- tereny wód powierzchniowych śródlądowych
Zasady i warunki zagospodarowania terenu	- nakazuje się zachowanie zbiorników w stanie naturalnym,

Rozdział IX

Warunki i zasady scalania i podziału nieruchomości objętych planem

§ 48

W obrębie terenu objętego planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i wtórnych podziałów nieruchomości.

§ 49

Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane:

1. podział terenu na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz sieci i urządzeń uzbrojenia terenu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi i ustaleniami planu,
2. wydzielenie działki w drugiej linii zabudowy wymaga wydzielenia dojazdu spełniającego wymogi przeciwpożarowe, bądź ustanowienie służebności przejazdu spełniającego w/w wymogi oraz zapewniającego możliwość prowadzenia sieci uzbrojenia terenu,
3. kształt i powierzchnia projektowanych działek winna umożliwić ich zabudowę i zagospodarowanie zgodne z projektowanym przeznaczeniem terenu przy zachowaniu przepisów szczególnych i ustaleń planu,
4. w sytuacji kiedy niezbędne jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia dróg zapewniających wewnętrzną obsługę komunikacyjną, zmiany te nie

mogą naruszać linii rozgraniczających określonych na rysunku planu,

§ 50

1. Minimalne szerokości nowowydzielanych działek:
 - 1) dla zabudowy bliźniaczej 14,0m,
 - 2) dla zabudowy wolnostojącej 20,0m w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym braku innej możliwości realizacji budynku dopuszcza się zmniejszenie szerokości do 18,0m
2. Minimalne powierzchnie nowowydzielanych działek:
 - 1) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 800m,
 - 2) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 1200m,
 - 3) dla zabudowy zagrodowej 2500m,
 - 4) plan nie limituje powierzchni działek istniejących
3. Dla zabudowy usługowej i produkcyjnej powierzchnia działek powinna zapewnić zabezpieczenie potrzeb parkingowych i zieleni izolacyjnej.

Rozdział X

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu

§ 51

Ogrodzenia i obiekty istniejące w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ulic, o któ-

rych mowa w rozdziale VI pozostawia się do czasu modernizacji ulicy jako użytkowanie tymczasowe, bez prawa rozbudowy.

§ 52

1. Obiekty istniejące niezgodne z przeznaczeniem terenu określonym w planie, pozostawia się do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem jako użytkowanie tymczasowe, bez prawa rozbudowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy budynków gospodarczych zlokalizowanych bez wymaganych zezwoleń.

Rozdział XI

Określenie stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu

§ 53

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36. ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, stawkę procentową służącą do naliczania jednorazowej opłaty przez Wójta Gminy, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego w wysokości:

MN	– 30%
MM	– 30%
P	– 30%
P, U	– 30%

Rozdział XII

Przepisy końcowe

§ 54

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 55

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Kuliński

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/233/2005
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 22 listopada 2005 r.**

Stwierdzenie zgodności planu miejscowego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn”

§ 1

Przedstawiony do uchwalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn dotyczący miejscowości Turów i Bukowno jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn” przyjętego uchwałą Nr VIII/64/2003 Rady Gminy w Olsztynie z dnia 10 lipca 2003 r.

Przewodniczący Rady

Jan Kuliński

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/233/2005
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 22 listopada 2005 r.**

Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

§ 1

1. Ustala się finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
2. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w ust. 1 będą:
 - 1) budżet Gminy Olsztyn
 - 2) fundusze pomocowe.

§ 2

Ustala się wykorzystanie innych źródeł środków finansowych nie wymienionych w § 1 ust. 2, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.

§ 3

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

Przewodniczący Rady

Jan Kuliński


**Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/233/2005
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 22 listopada 2005 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu dla miejscowości Turów i Bukowno

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu miało miejsce w okresie od 19.08.2005 r. do 16.09.2005 r. Uwaga zgłoszona do wyłożonego projektu planu została uwzględniona.

Przewodniczący Rady

Jan Kuliński



Przewodniczący Rady
Jan Kulski

ORIENTACIJA 1:100 000

[illegible]

Przewodniczący rady
Jan Kusiński

EMINA JANÓW

BUKOWNO

THROW

GMINA MISTÓW