


**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MIŁÓWKA DLA TERENÓW POTENCJALNEGO ROZWOJU
GMINA MIŁÓWKA
WIEŚ NIELEDWIA**

SKALA 1:2500

POMNIEJSZENIE RYSUNKU PLANU ZE SKALI 1:2000

RYСУNEK PLANU NR 11

ZALĄCZNIK NR 11 DO UCHWAŁY NR XLV/495/2006...
RADY GMINY MIŁÓWKA Z DNIA 22 września 2006




OZNACZENIA:


	GRANICA SPORZĄDZANIA PLANU
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYCH ZASADACH UŻYTKOWANIA
	NIEPRZEKACZALNE LINIE ZABUDOWY
	MNL TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-LETNISKOWEJ
	ZL TERENY ZIELI LEŚNEJ
	ZNw TERENY ZIELI PRZYWODNEJ
	Z TERENY ZIELI NISKIEJ I WYSOKIEJ
	Ws TERENY WÓD OTWARTYCH
	KD DROGA DOJAZDOWA
	KD W DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA
	Kx CIĄGI PIESZE I ROWEROWE
	STREFA OD GRANICY LASU

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

	EN ISTNIEJĄCE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE S/N
	En ISTNIEJĄCE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE N/N
	En REJON LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH N/N
	Gw REJON LOKALIZACJI PLANOWANEGO GAZOCIĄGU WYSOKOPRĘŻNEGO o śr. 250mm (6,3MPa)
	W REJON LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH
	Ks REJON LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
	Tr ISTNIEJĄCA STACJA TRANSFORMATOROWA
	W ISTNIEJĄCE SIECI WODOCIĄGOWE
	Uw ISTNIEJĄCE UJĘCIA WODY
	Ow REJON LOKALIZACJI LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW








KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIŁÓWKI


WYRYS ZE STUDYUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIŁÓWKI

ZAŁĄCZNIK NR 15 DO UCHWAŁY NR XLV/435/2006... RADA GMINY MIŁÓWKI Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2006



Kierunek zagospodarowania przestrzennego	
K1 - Zdobycie i przetwórstwo surowców mineralnych i energetycznych	K1.1 - Baza wydobywcza i przetwórcza surowców mineralnych i energetycznych
K2 - Przemysł i rzemiosło	K2.1 - Baza przemysłowa i rzemieślnicza
K3 - Rolnictwo i leśnictwo	K3.1 - Baza rolnicza i leśnicza
K4 - Budownictwo	K4.1 - Baza budowlana
K5 - Usługi	K5.1 - Baza usługowa
K6 - Turystyka i rekreacja	K6.1 - Baza turystyczna i rekreacyjna
K7 - Ochrona środowiska	K7.1 - Baza ochronna
K8 - Transport	K8.1 - Baza transportowa
K9 - Inwestycje	K9.1 - Baza inwestycyjna
K10 - Ochrona zdrowia	K10.1 - Baza ochronna
K11 - Oświata i kultura	K11.1 - Baza oświatowa i kulturalna
K12 - Sport i rekreacja	K12.1 - Baza sportowa i rekreacyjna
K13 - Ochrona zabytków	K13.1 - Baza ochronna
K14 - Ochrona przyrody	K14.1 - Baza ochronna
K15 - Ochrona zwierząt	K15.1 - Baza ochronna
K16 - Ochrona roślin	K16.1 - Baza ochronna
K17 - Ochrona gleby	K17.1 - Baza ochronna
K18 - Ochrona powietrza	K18.1 - Baza ochronna
K19 - Ochrona klimatu	K19.1 - Baza ochronna
K20 - Ochrona energii	K20.1 - Baza ochronna
K21 - Ochrona informacji	K21.1 - Baza ochronna
K22 - Ochrona bezpieczeństwa	K22.1 - Baza ochronna
K23 - Ochrona zdrowia	K23.1 - Baza ochronna
K24 - Ochrona zdrowia	K24.1 - Baza ochronna
K25 - Ochrona zdrowia	K25.1 - Baza ochronna
K26 - Ochrona zdrowia	K26.1 - Baza ochronna
K27 - Ochrona zdrowia	K27.1 - Baza ochronna
K28 - Ochrona zdrowia	K28.1 - Baza ochronna
K29 - Ochrona zdrowia	K29.1 - Baza ochronna
K30 - Ochrona zdrowia	K30.1 - Baza ochronna
K31 - Ochrona zdrowia	K31.1 - Baza ochronna
K32 - Ochrona zdrowia	K32.1 - Baza ochronna
K33 - Ochrona zdrowia	K33.1 - Baza ochronna
K34 - Ochrona zdrowia	K34.1 - Baza ochronna
K35 - Ochrona zdrowia	K35.1 - Baza ochronna
K36 - Ochrona zdrowia	K36.1 - Baza ochronna
K37 - Ochrona zdrowia	K37.1 - Baza ochronna
K38 - Ochrona zdrowia	K38.1 - Baza ochronna
K39 - Ochrona zdrowia	K39.1 - Baza ochronna
K40 - Ochrona zdrowia	K40.1 - Baza ochronna
K41 - Ochrona zdrowia	K41.1 - Baza ochronna
K42 - Ochrona zdrowia	K42.1 - Baza ochronna
K43 - Ochrona zdrowia	K43.1 - Baza ochronna
K44 - Ochrona zdrowia	K44.1 - Baza ochronna
K45 - Ochrona zdrowia	K45.1 - Baza ochronna
K46 - Ochrona zdrowia	K46.1 - Baza ochronna
K47 - Ochrona zdrowia	K47.1 - Baza ochronna
K48 - Ochrona zdrowia	K48.1 - Baza ochronna
K49 - Ochrona zdrowia	K49.1 - Baza ochronna
K50 - Ochrona zdrowia	K50.1 - Baza ochronna
K51 - Ochrona zdrowia	K51.1 - Baza ochronna
K52 - Ochrona zdrowia	K52.1 - Baza ochronna
K53 - Ochrona zdrowia	K53.1 - Baza ochronna
K54 - Ochrona zdrowia	K54.1 - Baza ochronna
K55 - Ochrona zdrowia	K55.1 - Baza ochronna
K56 - Ochrona zdrowia	K56.1 - Baza ochronna
K57 - Ochrona zdrowia	K57.1 - Baza ochronna
K58 - Ochrona zdrowia	K58.1 - Baza ochronna
K59 - Ochrona zdrowia	K59.1 - Baza ochronna
K60 - Ochrona zdrowia	K60.1 - Baza ochronna
K61 - Ochrona zdrowia	K61.1 - Baza ochronna
K62 - Ochrona zdrowia	K62.1 - Baza ochronna
K63 - Ochrona zdrowia	K63.1 - Baza ochronna
K64 - Ochrona zdrowia	K64.1 - Baza ochronna
K65 - Ochrona zdrowia	K65.1 - Baza ochronna
K66 - Ochrona zdrowia	K66.1 - Baza ochronna
K67 - Ochrona zdrowia	K67.1 - Baza ochronna
K68 - Ochrona zdrowia	K68.1 - Baza ochronna
K69 - Ochrona zdrowia	K69.1 - Baza ochronna
K70 - Ochrona zdrowia	K70.1 - Baza ochronna
K71 - Ochrona zdrowia	K71.1 - Baza ochronna
K72 - Ochrona zdrowia	K72.1 - Baza ochronna
K73 - Ochrona zdrowia	K73.1 - Baza ochronna
K74 - Ochrona zdrowia	K74.1 - Baza ochronna
K75 - Ochrona zdrowia	K75.1 - Baza ochronna
K76 - Ochrona zdrowia	K76.1 - Baza ochronna
K77 - Ochrona zdrowia	K77.1 - Baza ochronna
K78 - Ochrona zdrowia	K78.1 - Baza ochronna
K79 - Ochrona zdrowia	K79.1 - Baza ochronna
K80 - Ochrona zdrowia	K80.1 - Baza ochronna
K81 - Ochrona zdrowia	K81.1 - Baza ochronna
K82 - Ochrona zdrowia	K82.1 - Baza ochronna
K83 - Ochrona zdrowia	K83.1 - Baza ochronna
K84 - Ochrona zdrowia	K84.1 - Baza ochronna
K85 - Ochrona zdrowia	K85.1 - Baza ochronna
K86 - Ochrona zdrowia	K86.1 - Baza ochronna
K87 - Ochrona zdrowia	K87.1 - Baza ochronna
K88 - Ochrona zdrowia	K88.1 - Baza ochronna
K89 - Ochrona zdrowia	K89.1 - Baza ochronna
K90 - Ochrona zdrowia	K90.1 - Baza ochronna
K91 - Ochrona zdrowia	K91.1 - Baza ochronna
K92 - Ochrona zdrowia	K92.1 - Baza ochronna
K93 - Ochrona zdrowia	K93.1 - Baza ochronna
K94 - Ochrona zdrowia	K94.1 - Baza ochronna
K95 - Ochrona zdrowia	K95.1 - Baza ochronna
K96 - Ochrona zdrowia	K96.1 - Baza ochronna
K97 - Ochrona zdrowia	K97.1 - Baza ochronna
K98 - Ochrona zdrowia	K98.1 - Baza ochronna
K99 - Ochrona zdrowia	K99.1 - Baza ochronna
K100 - Ochrona zdrowia	K100.1 - Baza ochronna

[Signature]




**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIŁÓWKA DLA TERENÓW POTENCJALNEGO ROZWOJU.
ZAŁĄCZNIK NR 17 DO UCHWAŁY NR XLV/475/2006 RADY GMINY MIŁÓWKA Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2006 R.**

34-360 MIŁÓWKA

**ROZSTRZYGNIECIE RADY GMINY MIŁÓWKA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIŁÓWKA DLA TERENÓW POTENCJALNEGO ROZWOJU**

Lp.	Data wpływu u uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały nr XLV/475/2006 z dnia 22 września 2006	Uwagi
1.	2. 30.06. 2006	3. 1. Agnieszka Krzyszowska- Tomiak, Niedziół 56, 56-400 Oleśnica 2. Magdalena Sołtyś ul. Wąska 16 41-200 Sosnowiec	4. Uwaga dotyczy działki nr 5231 położonej w Miłowie kol. Prusów, której wnoszący uwagi są współwłaścicielami. Wniosek o ujęcie działki nr 5231 jako terenu przeznaczanego pod zabudowę indywidualną, jednorodzinną z możliwością prowadzenia wypożyczalni sprzętu turystycznego.	5. Działka nr 5231 Miłówka, kol Prusów	6. poza obszarem opracowania	7. poza obszarem opracowania planu	8.
2.	10.07. 2006	Halina i Marek Pieśniak, ul. Powstańców Warszawskich 26/4, 41-902 Bytom	Uwagi dotyczą treści planu w zakresie rysunku planu nr 3 w Szarym oraz stanowią dodatkową uwagę do określonych w Lp. 1 1. wniosek o powiększenie obszaru leśnego na działce nr 215/5 do połowy granicz działki 215/9 wg załączonej mapy 2. Brak zgody na projektowanie drogi na działce nr 215/4 do nieruchomości na działce nr 215/22 oraz zgoda na projektowanie drogi do nieruchomości na działce nr 215/21 do wysokości bramy wg załączonej mapy 3. brak zgody na projektowanie terenów budowlanych powyżej działki nr 215/9 tj. na działkach nr 215/24, 578/3, 578/1 z uzasadnieniem będącym treścią uwagi	Działki nr: 215/20, 215/5, 215/18 oraz 215/6, 215/19 i Szarym (rys. pl. nr 3)	Rys Planu Nr 3 01MN -tereny zabudowy mieszkanowej jednorodzinnej 04Z -tereny zieleni niskiej i wysokiej 06KDw,Kx -droga dojazdowa wewnętrzna, ciąg pieszy i rowerowy	- uwaga nieuwzględniona z powodu złożenia po terminie oraz: Ad1. powiększenie obszaru leśnego na działce nr 215/5 dotyczy obszaru poza zakresem opracowania planu Ad2. projektowana droga na działce nr 215/4 prowadzona jest na działce nie będącej własnością wnoszących uwagi. Działka 215/4 stanowi nieruchomości drogową umożliwiającą dostęp do innych działek położonych przy jej granicach Ad3. projektowane tereny budowlane na działkach nr 215/24, 578/3, 578/1 i pozostałych objętych w projekcie jako tereny pod zabudowę są zgodne z obowiązującym Studium Gminy Miłówka, jak również były wyznaczone jako tereny budowlane już w miejscowym planie ogólnym z p. Gminy, który utracił ważność z końcem 2003 r. Dodatkowo tereny te stanowią własność osób trzecich, dla których zakaz możliwości zabudowy stanowiłby naruszenie prawa własności. Realizacja zabudowy mieszkaniowej na w/w terenach w zgodzie z ustaleniami planu i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego nie powinna spowodować zaburzenia wartości przyrodniczych przyległych terenów oraz ograniczeń które wymieniają w uzasadnieniu wnoszący uwagi.	

Przewodniczący Rady


Przewodniczący Rady Gminy

**Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy milówka dla terenów potencjalnego
rozwoju.**

**Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XLV/475/2006
Rady Gminy Milówka
z dnia 22 września 2006 r.**

**Rozstrzygnięcie Rady Gminy Milówka w sprawie
sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy, oraz o zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych**

I. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Milówka zostały zapisane inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy:

- 1) obszary oznaczone na rysunku planu nr 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12 i 13 z zakresu infrastruktury drogowej:
 - modernizacja i rozbudowa układu drogowego w zakresie publicznych dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, oznaczonych symbolami KDZ, KDL i KD;
- 2) modernizacja i rozbudowa istniejących oraz realizacja nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym:
 - sieci wodociągowej,
 - sieci kanalizacyjnej,
 - sieci elektroenergetycznej.

II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

- 1) rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowana będzie ze środków budżetu Gminy, programów pomocowych Unii Europejskiej, z możliwym udziałem zainteresowanych podmiotów.
- 2) rozbudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie oświetlenia dróg, ulic i innych przestrzeni publicznych finansowana będzie ze środków Gminy, Zakładu Energetycznego, programów pomocowych Unii Europejskiej, z możliwym udziałem zainteresowanych podmiotów.
- 3) rozbudowa sieci elektroenergetycznej, w tym w zakresie budowy przyłączy, finansowana będzie ze środków Zakładu Energetycznego, zainteresowanych podmiotów z możliwym udziałem programów pomocowych Unii Europejskiej i środków Gminy.
- 4) modernizacja i rozbudowa dróg publicznych, o których mowa w ust. 1, finansowana będzie ze środków budżetu Gminy, programów pomocowych Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6.
- 5) budowa i modernizacja dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych finansowana będzie ze środków zewnętrznych, przy możliwym udziale środków pochodzących z budżetu Gminy.
- 6) modernizacja i budowa dróg wewnętrznych dojazdowych finansowana będzie przez zainteresowane podmioty z możliwym udziałem środków pochodzących z budżetu Gminy.
- 7) ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania, w tym emisję obligacji komunalnych oraz zaciągnięcie kredytu bankowego.

Przewodniczący Rady

Czesław Gwizdoń

3786

**UCHWAŁA NR XLV/344/06
Rady Miejskiej w Orzeszu**

z dnia 12 września 2006 r.

**w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu wyodrębnionego obszaru Huty Szkła „ORZESZE”**

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 punkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami);
- art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami);

po stwierdzeniu zgodności planu
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Orzesze

wobec nie wniesienia uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w trybie art. 18 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rada Miejska w Orzeszu
uchwała:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla terenu wyodrębnionego obszaru Huty Szkła
„Orzesze” w następujący sposób:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Plan obejmuje tereny w Orzeszu, teren wyodrębnionego obszaru Huty Szkła „Orzesze”, a jego granice określono graficznie na rysunku planu, o którym mowa w § 4.

§ 2

Ilekoć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. **Uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Orzeszu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Huty Szkła Orzesze, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej.
2. **Rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. **Przepisach szczególnych** – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4. **Terenie** – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części, stanowiące jednostkę Planu o określonym przeznaczeniu, wyznaczoną na rysunku Planu liniami rozgraniczającymi.
5. **Terenie i obszarze górniczym** – należy przez to rozumieć teren i obszar górniczy zdefiniowany w przepisach szczególnych, w szczególności w Ustawie Prawo Górnicze i Geologiczne.
6. **Powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć nie mniejszą powierzchnię ciągłą niż 10m², do której wlicza się grunt rodzimy pokryty roślinnością wodę powierzchniową i 50% łącznej nawierzchni sztucznie urządzonej jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną vegetację.
7. **Nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania, linia zabudowy nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami
8. **Składowanie odpadów** – rozumiane jest zgodnie z definicją w Ustawie o odpadach;
9. **Ustawie** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 10 maja 2003 r., poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami).

§ 3

W planie ustalone zostaną:

- 1) przeznaczenie terenów;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
- 6) linie zabudowy, gabaryty obiektów;
- 7) zasady i warunki podziału nieruchomości
- 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy;
- 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
- 10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 11) sposoby naliczania opłaty planistycznej.

§ 4

Integralną częścią planu są załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 1000,
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

§ 5

Dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem **PPw 01** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a. tereny działalności produkcyjnej,
 - b. tereny składów i magazynów,
 - c. tereny usług, handlu i administrowania
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a. tereny komunikacji i urządzeń transportu samochodowego związanej z funkcją podstawową,
 - b. tereny sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - 3) zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione;

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - 1) intensywność zabudowy do 2,0
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni terenu,
 - 3) geometria dachów: nachylenie połąci dachowych do 30 stopni, stosownie do potrzeb wynikających z technologii budowy obiektów
 - 4) wysokość budynków: bez ograniczeń,
 - 5) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
 - 6) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000,0m²,
 - 7) strefę techniczną wolną od zabudowy dla istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia 20 kV w odległości po 8,0m od osi linii;
 - 8) strefy techniczne wolne od zabudowy dla projektowanych linii średniego napięcia 20 kV w odległości po 8,0m od osi linii,
 - 9) strefy techniczne ograniczonej zabudowy dla istniejących i projektowanych linii napowietrznych niskiego napięcia 0,4 kV, w odległości po 2,0m od osi linii;
 - 10) strefy techniczne dla pozostałych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi i normami oraz zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci,
 - 11) strefy kontrolowane dla gazociągów należy ustalać zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami;
 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 - 1) w zakresie ogólnym ustala się:
 - a. dopuszczenie realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 - b. w uzasadnionych przypadkach, kiedy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, nakaz podjęcia działań mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód poprzez kompensację przyrodniczą;
 - c. wszelkie inwestycje należy realizować w sposób eliminujący bariery urbanistyczne i architektoniczne dla niepełnosprawnych, w zakresie obowiązujących przepisów;
 - 2) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala się
 - a. zastosowanie do celów grzewczych systemów nieuciążliwych dla otoczenia,
 - b. zakaz stosowania do celów grzewczych paliwa stałego kopalnego, jeżeli urządzenia przystosowane do jego spalania nie spełniają obowiązujących norm emisji do atmosfery,
 - c. nakaz stosowania wyłącznie urządzeń i instalacji technologicznych spełniających obowiązujące normy w zakresie oddziaływa-
- nia na środowisko.
 - 3) w zakresie ochrony wód i gruntów ustala się:
 - a. zakaz odprowadzania nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych wód opadowych, roztopowych i ścieków do odbiornika,
 - b. nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem wraz z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji wód opadowych, po oczyszczeniu w urządzeniach spełniających standardy emisyjne;
 - c. zakaz zanieczyszczania wód podziemnych,
 - d. w uzasadnionych przypadkach budowę lokalnych oczyszczalni ścieków technologicznych dla wstępnego ich podczyszczenia do parametrów określonych przez dysponenta kanalizacji sanitarnej,
 - e. magazynowanie wszelkiego rodzaju odpadów po spełnieniu wymogów określonych przepisami z zakresu ochrony środowiska,
 - f. materiały użyte do utwardzania i niwelacji terenów nie mogą należeć do określonych w przepisach szczególnych kategorii odpadów niebezpiecznych; wskazane zagospodarowanie wtórne warstwy humusowej;
 - 4) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na terenach sąsiednich, tj.:
 - a. na terenach przyległych do ulicy Gliwickiej jak na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz zabudowy wielorodzinnej,
 - b. na terenach przyległych do ulicy Hutniczej jak na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - c. na terenach położonych w rejonie ulicy Partyzantów, Bukowina jak na terenach zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz zabudowy wielorodzinnej;
 - 5) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:
 - a. zakaz składowania wszelkiego rodzaju odpadów;
 - b. magazynowanie odpadów stosownie do obowiązujących przepisów szczególnych z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska;
 - c. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami;
 - d. dla obszarów intensywnego ruchu pieszego, parkingów, ciągów pieszych obowiązek wyposażenia w kosze uliczne na odpady;
 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 - 1) nie dotyczy

5. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
 - 1) nie dotyczy
6. Określenie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
 - 1) Dla terenów położonych w granicach terenu górniczego, tj. dla całego terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **PPw 01** ustala się:
 - a. obowiązek uwzględnienia przepisów szczególnych tj. m.in. Ustawy Prawo Budowlane dotyczące posadowienia i realizacji inwestycji na terenach podlegających skutkom eksploatacji górniczej,
 - b. dla terenów położonych w granicach terenu górniczego, tj. dla całego terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PPw 01 obowiązek uzgodnienia wszelkich inwestycji z Okręgowym Urzędem Górniczym.
 - 2) W obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.
 - 1) projektowane do wydzielenia działki muszą spełniać wymogi dla ustalonych w planie funkcji i przeznaczenia z uwzględnieniem przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz określonych w planie zasad obsługi komunikacyjnej,
 - 2) nowe granice winny być prowadzone zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami techniczno-budowlanymi oraz dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w stosunku do istniejącej i projektowanej zabudowy,
 - 3) kształt i powierzchnia projektowanych działek winna umożliwić ich zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu z uwzględnieniem przepisów szczególnych przy zachowaniu stref ochronnych od istniejącego uzbrojenia terenu.
 - 4) minimalna powierzchnia działki z prawem zabudowy: nie ustala się,
 - 5) minimalna szerokość frontu działki: nie ustala się,
8. Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - 1) zasady obsługi komunikacyjnej:
 - a. ustala się obsługę komunikacyjnej od strony ulicy Gliwickiej,
 - b. możliwość adaptacji istniejących wjazdów, możliwość lokalizacji nowych wjazdów od strony ulicy Gliwickiej na warunkach zarządcy drogi,
 - c. możliwość obsługi komunikacyjnej od istniejącej ulicy Hutniczej /wjazd zapasowy/,
 - d. możliwość obsługi komunikacyjnej od istniejącej ulicy Szklarskiej,
 - e. kształtowanie komunikacji wewnętrznej zespołu przy uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa pożarowego,
 - f. obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla użytkowników stałych i przebywających okresowo w liczbie odpowiadającej projektowanej funkcji,
 - 2) zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - a. zasilanie w energię elektryczną obiektów na terenie jednostki z projektowanych stacji transformatorowych oraz z istniejących stacji transformatorowych zlokalizowanych przy ulicy Szklarskiej oraz przy ulicy Hutniczej, na terenie jednostki PPw 01, poprzez rozbudowę sieci niskiego napięcia 0,4 kV i przyłączy do obiektów, na warunkach określonych przez dysponenta sieci,
 - 4) zasady zaopatrzenia w wodę:
 - a. zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej po jej rozbudowie, na warunkach określonych przez dysponenta sieci wodociągowej;
 - b. dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z własnych ujęć wód pod warunkiem zachowania wymaganych stref i utrzymania wymaganej jakości wody;
 - 5) zasady odprowadzenia ścieków:
 - a. odprowadzenie ścieków bytowych do miejskiej oczyszczalni ścieków po realizacji systemu kanalizacji na warunkach określonych przez dysponenta kanalizacji sanitarnej;
 - b. możliwość odprowadzenia ścieków przemysłowych do indywidualnej oczyszczalni ścieków,
 - 6) zasady odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:
 - a. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych po wykonaniu kanalizacji deszczowej do istniejących cieków z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
 - b. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z parkingów, dróg i placów do istniejących cieków wyłącznie po podczyszczeniu w urządzeniach spełniających standardy emisyjne;
 - 7) zasady zaopatrzenia w gaz:
 - a. zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej, po jej rozbudowie, na warunkach określonych przez dysponenta sieci gazowej;
9. Określenie sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
 - 1) utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu;

10. Określenie stawek procentowych, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem:

- 1) w granicach jednostki oznaczonej symbolem PPw 01 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 6

Dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem **Ups 01** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a. tereny różnorodnej działalności usługowej, w tym handlu;
 - b. tereny składów i magazynów,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a. tereny komunikacji i urządzeń transportu samochodowego jako uzupełnienie do funkcji podstawowych wyznaczonych w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami PPw 01 oraz Ups 01,
 - b. tereny sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - c. zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - 1) intensywność zabudowy do 2,0,
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%,
 - 3) geometria dachów: nie ustala się,
 - 4) wysokość budynków: bez ograniczeń,
 - 5) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
 - 6) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000,0m²,
 - 7) strefę techniczną wolną od zabudowy dla istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia 20 kV w odległości po 8,0m od osi linii;
 - 8) strefy techniczne wolne od zabudowy dla projektowanych linii napowietrznych średniego napięcia 20 kV po 8,0m od osi linii,
 - 9) strefy techniczne dla pozostałych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z uwzględnieniem wytycznych dysponentów sieci,
 - 10) strefy kontrolowane dla projektowanych gazociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem wytycznych dysponentów sieci,
 - 11) lokalizacja obiektów kubaturowych od strony zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - 12) lokalizacja parkingów, placów manewrowych

od strony ulicy Szklarskiej;

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) w zakresie ogólnym ustala się:
 - 1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 2) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;
 - 3) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu może być wymagane pod warunkiem zastosowania środków wykluczających lub ograniczających możliwość wystąpienia negatywnych ich oddziaływań, w szczególności na sąsiednie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej w rejonie ulicy Gliwickiej,
 - 4) w uzasadnionych przypadkach, kiedy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, zaleca się podejmowanie działań mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód poprzez kompensację przyrodniczą,
 - 5) wszelkie inwestycje należy realizować w sposób eliminujący bariery urbanistyczne i architektoniczne dla niepełnosprawnych, w zakresie obowiązujących przepisów;
- 2) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala się
 - a. zastosowanie do celów grzewczych systemów nieuciążliwych dla otoczenia,
 - b. zakaz stosowania do celów grzewczych paliwa stałego kopalnego, jeżeli urządzenia przystosowane do jego spalania nie spełniają obowiązujących norm emisji do atmosfery,
 - c. nakaz stosowania wyłącznie urządzeń i instalacji technologicznych spełniających obowiązujące normy w zakresie oddziaływania na środowisko.
- 3) w zakresie ochrony wód i gruntów ustala się:
 - a. zakaz odprowadzania nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych wód opadowych, roztopowych i ścieków do odbiornika,
 - b. nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem wraz z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji wód opadowych, po oczyszczeniu w urządzeniach spełniających standardy emisyjne;
 - c. zakaz zanieczyszczania wód podziemnych,
 - d. w uzasadnionych przypadkach budowę lo-

- kalnych oczyszczalni ścieków technologicznych dla wstępnego ich podczyszczenia do parametrów określonych przez dysponenta kanalizacji sanitarnej,
- e. materiały użyte do utwardzania i niwelacji terenów nie mogą należeć do określonych w przepisach szczególnych kategorii odpadów niebezpiecznych; wskazane zagospodarowanie wtórne warstwy humusowej;
- 4) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się:
- a. zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na terenach sąsiednich, tj.: na terenach przyległych do ulicy Gliwickiej jak na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz zabudowy wielorodzinnej,
- 5) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:
- a. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami;
- b. dla obszarów intensywnego ruchu pieszego, parkingów, ciągów pieszych obowiązek wyposażenia w kosze uliczne na odpady;
- c. zakaz składowania i magazynowania wszelkiego rodzaju odpadów,
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- 1) nie dotyczy
5. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
- 1) nie dotyczy
6. Określenie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
- 1) Dla terenów położonych w granicach terenu górniczego, tj. dla całego terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Ups 01 ustala się obowiązek uzgodnienia wszelkich inwestycji z Okręgowym Urzędem Górniczym.
- 2) W obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;
7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- 1) Projektowane do wydzielenia działki muszą spełniać wymogi dla ustalonych w planie funkcji i przeznaczenia z uwzględnieniem przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz określonych w planie zasad obsługi komunikacyjnej,
- 2) Nowe granice winny być prowadzone zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami techniczno-budowlanymi oraz dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w stosunku do istniejącej i projektowanej zabudowy,
- 3) Kształt i powierzchnia projektowanych działek winna umożliwić ich zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu z uwzględnieniem przepisów szczególnych przy zachowaniu stref ochronnych od istniejącego uzbrojenia terenu.
- 4) Minimalna powierzchnia działki z prawem zabudowy: nie ustala się,
- 5) Minimalna szerokość frontu działki: nie ustala się
8. Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- 1) Zasady obsługi komunikacyjnej:
- a. ustala się obsługę komunikacyjną poprzez ulicę Szklarską,
- b. kształtowanie komunikacji wewnętrznej zespołu przy uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa pożarowego, z uwzględnieniem ustaleń § 6, pkt 2, ppkt k) i l);
- c. obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla użytkowników stałych i przebywających okresowo w liczbie odpowiadającej projektowanej funkcji,
- 2) Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
- a. zasilanie w energię elektryczną obiektów na terenie jednostki z projektowanych stacji transformatorowych oraz z istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ulicy Szklarskiej, na terenie jednostki PPw 01, poprzez rozbudowę istniejącej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, przyłączy do obiektów, na warunkach określonych przez dysponenta sieci,
- 3) Zasady zaopatrzenia w wodę:
- a. zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej po jej rozbudowie, na warunkach określonych przez dysponenta sieci wodociągowej;
- b. dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z własnych ujęć wód pod warunkiem zachowania wymaganych stref i utrzymania wymaganej jakości wody;
- 4) Zasady odprowadzenia ścieków:
- a. odprowadzenie ścieków bytowych do miejskiej oczyszczalni ścieków po realizacji systemu kanalizacji na warunkach określonych przez dysponenta kanalizacji sanitarnej;
- b. możliwość odprowadzenia ścieków przemysłowych do indywidualnej oczyszczalni ścieków,
- 5) Zasady odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:
- a. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych po wykonaniu kanalizacji deszczowej do istniejących cieków z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
- b. odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych z parkingów, dróg i placów do istniejących cieków wyłącznie po podczyszczeniu w urządzeniach spełniających standardy emisyjne;

- 6) Zasady zaopatrzenia w gaz:
 - a. zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej, po jej rozbudowie, na warunkach określonych przez dysponenta sieci gazowej;
- 7) Określenie sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
 - a. utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu;
 - b. zieleń izolacyjna;
- 8) Określenie stawek procentowych, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem:
 - a. w granicach jednostki oznaczonej symbolem Ups 01 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 7

Dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDL 01** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu: droga lokalna/ulica Szklarska/
- 2) Zasady zagospodarowania:
 - a. szerokość w liniach rozgraniczających 15,0m,
 - b. minimalny przekrój poprzeczny: jedna jezdnia o 2 pasach ruchu, obustronny chodnik

- c. możliwość budowy ścieżki rowerowej,
 - d. parametry techniczne i geometryczne zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi projektowania dróg,
 - e. dopuszczenie lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, nie związanej z funkcją komunikacyjną ulicy,
- 3) Zasady odprowadzenia wód deszczowych:
 - a. odprowadzanie wód deszczowych zgodnie z warunkami określonymi przez służby ochrony środowiska;

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Jan Mach

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA TERENU WYODRĘBNIONEGO OBSZARU HUTY SZKŁA "ORZESZE"

Załącznik graficzny nr 1
do uchwały nr XLV/344/06
Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 12 września 2006 roku

SKALA 1:2000 /pomniejszono do celów publikacji/



**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/344/06
Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 12 września 2006 roku**

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
wyodrębnionego obszaru Huty Szkła „Orzesze”

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stosownie do art. 111 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicz-

nych, finansowane będą z budżetu gminy Orzesze, z zastrzeżeniem punktu 2, 3, 4.

2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych.
3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 3 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stosownie do art. 74 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Jan Mach

**„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze (fragment)
zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu Nr XLVIII/353/02 z dnia 10 października 2002 r.**

skala 1 : 15 000





**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 16 listopada 2006 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 40,30 zł (w tym 7% VAT)