



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 czerwca 2007 r. **Nr 108**

Treść:
Poz.:

Str.

Obwieszczenia

- 2163** – Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia statutu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM) z siedzibą w Katowicach 10598

Porozumienia

- 2164** – Porozumienie Nr 1/PZD/2007 zawarte w dniu 26 marca 2007 r. pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą Pawłowice w sprawie realizacji zadań wspólnych w ciągu dróg powiatowych 10604
- 2165** – Porozumienie Nr 2/PZD/2007 zawarte w dniu 26 marca 2007 r. pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą Pszczyna w sprawie realizacji zadań wspólnych w ciągu dróg powiatowych 10605
- 2166** – Porozumienie Nr 3/PZD/2007 zawarte w dniu 5 kwietnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą Kobiór w sprawie realizacji zadań wspólnych w ciągu dróg powiatowych 10606
- 2167** – Porozumienie Nr ZW-1-01/P-4/07 zawarte w dniu 25 kwietnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą Goczałkowice-Zdrój w sprawie realizacji zadań wspólnych w ciągu dróg powiatowych 10607
- 2168** – Porozumienie Nr 4/PZD/2007 zawarte w dniu 17 maja 2007 r. pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą Miedźna w sprawie realizacji zadań wspólnych w ciągu dróg powiatowych 10608

Uchwały Rad Gmin

- 2169** – Uchwała Nr 105/XI/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie powierzone do realizacji przez Gminę Częstochowa 10609
- 2170** – Uchwała Nr VII/31/07 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice 10614
- 2171** – Uchwała Nr VII/40/07 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajcza 10638
- 2172** – Uchwała Nr 167/XI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do lat trzech w Rudzie Śląskiej 10644
- 2173** – Uchwała Nr 168/XI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie utworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w formie jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej” 10651
- 2174** – Uchwała Nr 170/XI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej” 10655
- 2175** – Uchwała Nr 72/VI/2007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki 10660
- 2176** – Uchwała Nr 73/VI/2007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Woźniki 10664

2163

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie ogłoszenia statutu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM)
z siedzibą w Katowicach

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. z 2001 r. Nr 121, poz. 1307)

ogłasza się

statut utworzonego przez miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze – Związku o nazwie Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM).

Związek został wpisany do Rejestru związków międzygminnych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod pozycją 284 z datą 8 czerwca 2007 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI

Tomasz Pietrzykowski

STATUT Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Tworzy się związek międzygminny pod nazwą Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM), zwany dalej Związkiem.

§ 2

Uczestnikami Związku są gminy: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.

§ 3

Siedzibą Związku jest miasto Katowice.

§ 4

Czas trwania Związku jest nieoznaczony.

II. Zadania Związku

§ 5

Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne wymienione w Statucie, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 6

Związek wykonuje określone ustawami zadania publiczne w zakresie:

1. ustalenia wspólnej strategii rozwoju dla miast wchodzących w skład Związku zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, celem jej uwzględnienia w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miast,
2. realizacji zadań objętych wspólną strategią rozwoju miast wchodzących w skład Związku przekazanych Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień,
3. pozyskiwania środków finansowych z krajowych i zagranicznych funduszy celowych na realizację zadań Związku,
4. zarządzania drogami przekazanymi Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień,
5. opracowywania wniosków w celu pozyskiwania środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań publicznych należących do właściwości Związku,
6. aktywizacji rynku pracy na obszarze miast będących uczestnikami Związku poprzez pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na ten cel, a także wspierania innowacyjnych programów gospodarczych podnoszących poziom konkurencyjności miast – uczestników Związku – w zakresie przekazanych Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień,
7. opracowywania analiz i sprawozdań dotyczących zawodów deficytowych i dokonywanie na tej podstawie ocen dotyczących rynku pracy oraz wspieranie edukacji publicznej w szczególności ukierunkowanej na kształcenie w zawodach deficy-

towych – w zakresie przekazanych Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień,

8. wyrażania opinii dotyczących procesów legislacyjnych i decyzyjnych w sprawach objętych przedmiotem zainteresowania Związku ze względu na wykonywane przez Związek zadania na szczeblu krajowym a także wojewódzkim,
9. współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, a także organami administracji rządowej.

§ 7

W celu wykonywania zadań Związek może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi.

III. Organy Związku

§ 8

1. Organami Związku są: Zgromadzenie Związku, zwane dalej Zgromadzeniem, oraz Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem. Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie, a organem wykonawczym Związku – Zarząd.
2. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 pokrywa się z kadencją rad miast.

§ 9

1. Gminy uczestniczące w Związku mają po dwóch przedstawicieli w Zgromadzeniu, z wyjątkiem miasta Katowice, które posiada trzech przedstawicieli.
2. W skład Zgromadzenia wchodzi prezydenci miast tworzących Związek.
3. Na wniosek prezydenta miasta, rada miasta może powierzyć reprezentowanie gminy w Związku zastępcy prezydenta albo radnemu.
4. Dodatkowego przedstawiciela w Zgromadzeniu wyznacza rada miasta.
5. Odwołanie przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu Związku następuje w tym samym trybie jak jego wyznaczenie.

§ 10

Po upływie kadencji lub w razie wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn oraz w wypadku odwołania przez gminę jej przedstawiciela, pełni on swoje obowiązki w Zgromadzeniu, względnie w innym organie Związku, aż do wyboru w jego miejsce innej osoby.

§ 11

Wystąpienie gminy ze Związku skutkuje równocze-

snym pozbawieniem jej przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Związku.

§ 12

1. Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia i dwóch jego Wiceprzewodniczących.
2. Funkcji wymienionych w ust. 1 nie można łączyć ze stanowiskiem w Zarządzie Związku.

§ 13

Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy:

1. ustalanie programów działania Związku,
2. przyjmowanie nowych uczestników Związku oraz stwierdzenie ustania ich uczestnictwa,
3. uchwalanie planu finansowego Związku i ocena jego wykonania przez Zarząd,
4. decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku,
5. uchwalanie na wniosek Zarządu statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Związku,
6. realizowanie (odpowiednio) w ramach Związku kompetencji rad miast tworzących Związek, w odniesieniu do zadań przekazanych Związkowi,
7. wybór i odwoływanie Zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
8. ustalanie zakresu i trybu podejmowania przez Zarząd decyzji w sprawach majątkowych Związku,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu,
10. określanie wysokości sumy, do której Zarząd może zaciągać zobowiązania, w tym z tytułu pożyczek i kredytów, oraz ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku objętym planem finansowym,
11. powoływanie w głosowaniu jawnym, na wniosek Przewodniczącego Zarządu, Komisji Rewizyjnej Związku, a także, w razie potrzeby, innych stałych lub doraźnych komisji do określonych zadań,
12. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu.

§ 14

1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
2. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 statutowego składu Zgromadzenia Przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji w ciągu 30 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów samorządowych.
4. W przypadku pierwszej kadencji, pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zgromadzenia zwołuje najstarszy wiekiem prezydent miasta.

§ 15

1. O dacie i miejscu posiedzenia członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni pisemnie na 14 dni przed terminem obrad. O porządku obrad Zgromadzenia członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni pisemnie najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.
2. Porządek obrad Zgromadzenia przygotowuje Przewodniczący Zgromadzenia.
3. Uczestnicy Związku mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
4. Uzupełniony porządek obrad Zgromadzenia powinien być podany pisemnie do wiadomości członków Zgromadzenia na 3 dni przed terminem obrad.
5. Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 16

1. Zgromadzenie przyjmuje na początku sesji porządek obrad bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2. Dla realizacji swoich zadań Zgromadzenie podejmuje uchwały, które wchodzi w życie z dniem podjęcia, chyba, że uchwała stanowi inaczej.
3. Zgromadzenie może podejmować uchwały w wypadku, gdy uczestniczy w nim więcej niż połowa statutowej liczby przedstawicieli uczestników Związku.
4. Uchwały są przyjmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
5. Z sesji Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia lub w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia.

§ 17

Uchwały Zgromadzenia Związku zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 18

1. Obrady Zgromadzenia Związku prowadzi Przewod-

niczący Zgromadzenia.

2. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Zgromadzenia oraz prowadzenie jego obrad.
3. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§ 19

1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków, na okres kadencji rad miast uczestniczących w Związku.
2. W skład Zarządu wchodzi: Przewodniczący Zarządu oraz sześciu członków. Wybór członków Zarządu następuje na wniosek Przewodniczącego Zarządu.
3. Do Zarządu Związku może być wybranych dwóch jego członków spoza Zgromadzenia.
4. Wybór i odwołanie Zarządu następuje w głosowaniu jawnym.
5. Zarząd Związku wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku.
6. Biurem kieruje Dyrektor, zatrudniany przez Zarząd.
7. Zadania, kompetencje i wewnętrzną organizację Biura określa jego regulamin organizacyjny, ustalany przez Zarząd Związku.

§ 20

1. Uchwała Zgromadzenia w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu. Uchwała o odwołaniu nie może być podjęta wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia posiedzenia Zgromadzenia, na którym nie udzielono absolutorium.
2. Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Zarządu z innych przyczyn niż nieudzielenie absolutorium – na wniosek co najmniej 1/4 statutowego składu Zgromadzenia. Powyższy wniosek wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną Związku. Odwołanie Przewodniczącego z tych przyczyn nie skutkuje odwołaniem całego Zarządu.
3. Zgromadzenie na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zarządu może odwołać poszczególnych członków Zarządu.
4. Przewodniczący Zarządu, a także poszczególni członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację. Uchwałę o przyjęciu rezygnacji i obsadzie funkcji w Zarządzie, Zgromadzenie podejmuje na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia.
5. Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu nie skutkuje odwołaniem pozostałych członków Zarządu, a obowiązki w takim przypad-

ku Przewodniczący wykonuje do dnia wyboru nowego Przewodniczącego, który winien odbyć się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia rezygnacji.

§ 21

Po upływie kadencji Zgromadzenia Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Zgromadzenia w trybie uchwalonym w statucie oraz realizowanie zadań Związku, a w szczególności:

- a) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia i określanie sposobu ich wykonania,
- b) sporządzanie projektu planu finansowego Związku i jego wykonywanie,
- c) prowadzenie gospodarki finansowej Związku na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,
- d) decydowanie w sprawach majątkowych Związku w zakresie i trybie określonym przez Zgromadzenie,
- e) decydowanie w sprawach niezastrzeżonych dla Zgromadzenia,
- f) przedkładanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Zarządu,
- g) sporządzanie projektów zmian Statutu Związku,
- h) wnioskowanie do uczestników o przyjęcie zmian w statucie Związku,
- i) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku.

§ 23

1. Zgromadzenie może powoływać komisje dla realizacji swoich zadań.
2. Komisje mogą wnioskować o rozpatrzenie określonych spraw oraz podjęcie uchwał i stanowisk przez Zgromadzenie.
3. Komisje są powoływane bądź dla rozpatrywania spraw o charakterze branżowym (komisje stałe Związku), bądź też dla zbadania określonej sprawy (komisje nadzwyczajne).
4. Komisje mogą zwracać się do uczestników Związku o udzielenie informacji lub przedstawienie dokumentów, dotyczących spraw będących przedmiotem zainteresowania komisji.
5. Komisje przedkładają Zgromadzeniu raz do roku sprawozdanie ze swojej pracy.
6. Likwidacji komisji dokonuje Zgromadzenie w drodze uchwały.

§ 24

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego statuto-

wego składu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 25

1. Działalność organów Związku jest jawna, ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Udostępnienie dokumentów następuje na wniosek zainteresowanego złożony ustnie lub pisemnie. Dokumenty udostępnia Biuro Związku. Dokumenty udostępniane są do wglądu w godzinach urzędowania Biura Związku.
3. Dokumenty, o jakich mowa w ust. 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

IV. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

§ 26

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych spośród członków Zgromadzenia z wyłączeniem członków Zarządu oraz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia. Komisja Rewizyjna powołana jest w celu kontrolowania działalności Zarządu i podporządkowanych mu jednostek.

§ 27

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1. opiniowanie wykonania planu finansowego Związku oraz budżetu Związku,
2. występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Zarządowi absolutorium,
3. wykonywanie zadań zleconych przez Zgromadzenie w zakresie kontroli działalności Związku.

§ 28

1. Protokoły, wnioski i opinie Komisji, wymagają formy pisemnej i podpisania przez bezwzględną większość jej członków.
2. Komisja przedkłada Zgromadzeniu plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
3. Plan pracy Komisji powinien obejmować okres co najmniej jednego kwartału.
4. Sprawozdania z działalności Komisji powinny być przedstawiane co najmniej raz na kwartał.

V. Mienie i gospodarka Związku

§ 29

1. Mienie Związku stanowią prawa majątkowe i fundusze Związku.
2. Na majątek Związku składają się między innymi:
 - a) wkłady członkowskie,
 - b) roczne składki członków,
 - c) składniki majątkowe przekazane przez poszcze-

- gólne gminy służące realizacji zadań przejętych przez Związek,
- d) składniki nabyte przez Związek,
 - e) dochody z majątku i urządzeń Związku,
 - f) dochody z działalności gospodarczej Związku,
 - g) subwencje, dotacje, darowizny, zapisy,
 - h) dotacje celowe na realizację zadań gmin przejętych przez Związek.
3. Mienie przekazane Związkowi przez jego uczestników przechodzi na jego własność.
 4. Majątek Związku jest odrębny od majątku jego uczestników i jest odrębnie zarządzany.
 5. Księgowość Związku jest prowadzona odrębnie od księgowości uczestników Związku.
 6. Główny księgowy obowiązany jest do prowadzenia księgowości Związku w oparciu o zasady określone odrębnymi przepisami.
 7. Zarząd opracowuje roczny projekt budżetu, obejmujący wszystkie dochody i wydatki spodziewane w danym roku. Budżet winien być rozpatrzony i uchwalony przez Zgromadzenie przed rozpoczęciem roku budżetowego.
 8. Najpóźniej na 3 miesiące po zakończeniu roku budżetowego Zarząd składa Zgromadzeniu sprawozdania z działalności, z wykonania planu finansowego oraz odnośnie do stanu majątkowego Związku.
 9. Dochody z majątku Związku mogą być użyte wyłącznie na prowadzenie działalności i utrzymanie Związku. O przeznaczeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami decyduje Zgromadzenie.

§ 30

Związek może prowadzić działalność gospodarczą w granicach przewidzianych ustawami dla gmin.

§ 31

Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zwykłego zarządu jego mieniem składają działający łącznie: Przewodniczący Zarządu i członek Zarządu, a w sytuacji braku Przewodniczącego, dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 32

1. Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem.
2. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

VI. Zasady rozliczeń majątkowych i udziału w Kosztach wspólnej działalności

§ 33

1. W przypadku wniesienia do majątku Związku przez

gminy składników ich mienia, nabycia lub uzyskania w inny sposób przez Związek nieruchomości, obiektów lub urządzeń, wykorzystywane one będą na zasadach zapewniających równe korzyści wszystkim uczestnikom Związku.

2. Sposób korzystania z poszczególnych nieruchomości, obiektów i urządzeń Związku określi Zgromadzenie w formie uchwały.

§ 34

1. Uczestnicy Związku biorą udział w kosztach wspólnej działalności, zyskach i stratach Związku proporcjonalnie do wniesionych wkładów członkowskich.
2. Zyski Związku będą w pierwszej kolejności przekazywane na cele statutowe.
3. Gminy uczestniczące w Związku wnoszą wkład członkowski w wysokości 1 zł na jednego mieszkańca.
4. Liczbę mieszkańców gminy członkowskiej ustala się na podstawie danych z ewidencji ludności na dzień 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
5. Wkład członkowski zostanie przekazany na pokrycie kapitału Związku, po pokryciu niezbędnych kosztów związanych z utworzeniem i działalnością Związku.
6. Wkład członkowski jest równocześnie pierwszą roczną składką uczestnika.
7. Gminy uczestniczą w kosztach działalności Związku poprzez wnoszenie rocznych składek.
8. Wysokość rocznej składki, na rok następny corocznie ustala Zgromadzenie na wniosek Zarządu, podając wysokość stawki w złotych na jednego mieszkańca gminy będącej uczestnikiem Związku.
9. Liczbę mieszkańców określa się jak w ust. 4.
10. Plan finansowy może określić wielkość dotacji do działalności statutowej Związku oraz tryb jej przekazywania.
11. Ustalone na podstawie ust. 8 zobowiązania gmin powinny zostać uregulowane do końca pierwszego kwartału roku budżetowego. Zarząd może przedłużyć termin spłaty zobowiązań, lecz nie dłużej niż do końca roku budżetowego. Termin wpłaty pierwszej składki rocznej, o której mowa w ust. 6, określi Zgromadzenie na pierwszym posiedzeniu.
12. Od zobowiązań nieuiszczonych w terminie będą naliczane i pobierane odsetki ustawowe.

VII. Zasady przystępowania i występowania ze Związku

§ 35

1. Do Związku przyjęta może być gmina po uprzed-

nim podjęciu przez właściwą radę gminy uchwał:
a) o przystąpieniu do Związku,
b) o przyjęciu Statutu Związku,
oraz po wskazaniu reprezentanta/ów gminy.

2. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną gminę i podjęciu uchwały przez Zgromadzenie o przyjęciu jej do Związku.
3. Nabycie praw i obowiązków nowego uczestnika Związku następuje z dniem ogłoszenia odpowiednio znowelizowanego statutu Związku, w związku z przyjęciem tego uczestnika.
4. Nowo przyjęty uczestnik jest obowiązany wnieść należną składkę roczną w terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia o przyjęciu do Związku.

§ 36

1. Uczestnictwo gminy w Związku ustaje w razie:
a) wystąpienia gminy ze Związku,
b) wykluczenia gminy ze Związku,
c) nieprzyjęcia przez gminę – uczestnika zmian w Statucie Związku w terminie 6 miesięcy od daty uchwały o przyjęciu zmian przez Zgromadzenie, ze skutkiem na koniec roku objętego planem finansowym.
2. Wystąpienie uczestnika ze Związku następuje w drodze oświadczenia złożonego z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku budżetowego.
3. Oświadczenie gminy o wypowiedzeniu musi być poprzedzone odpowiednią uchwałą rady tej gminy.
4. Wykluczenie gminy ze Związku może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia, na wniosek co najmniej 7 członków, w razie:
a) nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu,
b) zalegania z należnościami wobec Związku, mimo pisemnego wezwania, przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
5. Wystąpienie ze Związku nie zwalnia gminy z obowiązków określonych w § 34 ust. 7 i 10 (składki i dotacje) za okres, w którym Związek świadczył na jej rzecz usługi.
6. Nieruchomości oraz inne składniki majątkowe przekazane Związkowi przez jego uczestników, podlegają zwrotowi w wypadku wystąpienia lub wykluczenia uczestnika ze Związku – z wyjątkiem tych, bez których Związek nie mógłby prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych uczestników Związku.
7. Składniki mienia wniesione przez występującego uczestnika zostaną zwrócone pod warunkiem spłaty przez niego nakładów poniesionych na te składniki przez Związek pomniejszonych o kwotę amortyzacji.
8. W okolicznościach, o których mowa w ust. 7, na-

stępuje finansowe rozliczenie wkładu uczestnika Związku. Wszelkie rozliczenia powinny nastąpić w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty, w której nastąpił skutek prawny ustania uczestnictwa gminy w Związku.

§ 37

Uczestnikom Związku przysługuje:

- a) prawo posiadania przedstawicieli w Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,
- b) czynne i bierne prawo wyborcze dla ich przedstawicieli do organów Związku,
- c) prawo do zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach, dotyczących zadań i konkretnych działań Związku oraz do przedkładania projektów uchwał Zgromadzenia.

§ 38

Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Związku oraz uczestniczyć w realizacji jego statutowych celów, a w szczególności:

- a) brać czynny udział w pracach Związku, brać udział w sesjach Zgromadzenia Związku oraz w pracach organów, komisji Związku,
- b) dbać o zachowanie i popularyzację dobrego imienia Związku,
- c) wpłacać w ustalonym terminie składki członkowskie.

§ 39

1. Przyjęcie gminy do Związku, jak i ustanie uczestnictwa, wymaga dokonania zmiany Statutu Związku.
2. Każda zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

VIII. Zasady likwidacji Związku

§ 40

1. Rozwiązanie i likwidacja Związku następuje na podstawie uchwał Zgromadzenia, przy czym rozwiązanie następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Zasady podziału mienia pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli uchwalą Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Likwidacyjnej.
3. Komisję Likwidacyjną Związku powołuje Zgromadzenie.
4. Kompetencje Komisji Likwidacyjnej Zgromadzenie może powierzyć Zarządowi.
5. Komisja Likwidacyjna sporządzi plan likwidacji Związku, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie w formie uchwały,
6. Komisja Likwidacyjna sporządzi bilans otwarcia, zakończy bieżące sprawy prowadzone przez Zwią-

zek, ściąganie wierzytelności, wypełni zobowiązania oraz spienięży majątek Związku.

7. Po ukończeniu likwidacji i zatwierdzeniu przez

Zgromadzenie ostatecznych rachunków Komisja Likwidacyjna zgłosi wniosek o wykreślenie Związku z Rejestru Związków Międzygminnych.

2164

POROZUMIENIE NR 1/PZD/2007

z dnia 26 marca 2007 r.

zawarte pomiędzy:

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu Pszczyńskiego** z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 w osobach:

1. inż. Józef Tetla – Starosta Powiatu Pszczyńskiego
2. mgr Zygmunt Jeleń – Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego

zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a:

Gminą Pawłowice reprezentowaną przez **Wójta Gminy Pawłowice** z siedzibą 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 w osobie:

mgr inż. Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice działający w oparciu o uchwałę nr V/48/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23.03.2007 r. zwanym w dalszej treści „Gminą”,

łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

§ 1

1. Powiat jako zarządca dróg powiatowych podejmie następujące zadania:
 - a) Przebudowa ul. Kasztanowej i Wiejskiej w Jarząbkowicach,
 - b) Budowa chodnika w ciągu ul. Ligonia w Krzyżowicach,
 - c) Budowa chodnika w ciągu ul. Kruczej w Pniówku
 - d) Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od sklepu do granicy powiatu.
2. Gmina udzieli Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadań wymienionych w ust.1 w wysokości wymienionej w § 2

§ 2

1. Udział finansowy stron niniejszego porozumienia będzie kształtował się do wysokości kwot na poszczególne zadania:
 - a) przebudowa ul. Kasztanowej i Wiejskiej w Jarząbkowicach
 - 1) Gmina – 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

- 2) Powiat – 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
- b) budowa chodnika ul. Ligonia
 - 1) Gmina – 133 000,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100)
 - 2) Powiat – 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
- c) budowa chodnika ul. Krucza
 - 1) Gmina – 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100)
 - 2) Powiat – 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
- d) przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach
 - 1) Gmina – 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100)
 - 2) Powiat – 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Ostateczna wartość zadań wymienionych w § 1 zostanie określona po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kwota wymieniona w § 2 ust. 1 ulegnie zmniejszeniu to udział finansowy stron w tak określonej wartości również ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

§ 3

1. Obowiązki w zakresie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przeprowadzenia i nadzorowania inwestycji spoczywają na Powiecie.
2. Gmina zastrzega sobie prawo do zapoznania się z treścią projektu specyfikacji przetargowej (wraz z umową), przebiegiem procedury przetargowej i jej wynikiem, a także do udziału w odbiorze robót.
3. Kopie umów z wykonawcami robót dla zadań wymienionych w § 1 zostaną przekazane do wiadomości Gminie.

§ 4

1. Podstawą dokonania przez Gminę przelewu na konto Powiatu będzie przedłożenie rozliczenia wykonanych robót wraz z kopiami faktur oraz kopiami

protokołów odbioru robót zadań wymienionych w § 1.

2. Gmina dokona przelewu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania dokumentów o których mowa w ust. 1.

§ 5

Ze strony Powiatu obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia będą realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

§ 6

Porozumienie niniejsze strony zawierają na czas określony do 30.11.2007 r.

§ 7

Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Niniejsze porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji.

POWIAT

GMINA

STAROSTA

WÓJT

inż. Józef Tetla

mgr inż. Damian Galusek

WICESTAROSTA

mgr Zygmunt Jeleń

2165

POROZUMIENIE NR 2/PZD/2007

z dnia 26 marca 2007 r.

zawarte pomiędzy:

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu Pszczyńskiego** z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 w osobach:

1. inż. Józef Tetla – Starosta Powiatu Pszczyńskiego
2. mgr Zygmunt Jeleń – Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego

zwanym w dalszej treści „Powiatem”
a:

Gminą Pszczyna reprezentowaną przez **Burmistrza** z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 2 w osobie:
mgr Krystian Szostak – Burmistrz Pszczyny działający w oparciu o Uchwałę Nr VII/60/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 marca 2007 zwanym w dalszej treści „Gminą”,
łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

§ 1

1. Strony realizując swoje zadania w zakresie:
 - 1) Gmina, bezpieczeństwa obywateli
 - 2) Powiat, administratora drogami powiatowymiZawierają porozumienie w przedmiocie współfinansowania zadań w ciągu dróg powiatowych prowadzonych na terenie Gminy Pszczyna tj. wykonania:
 - a) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pawiej w Wiśle Małej na odcinku od skrzyżowania z DW 939 do ul. Orlej,
 - b) Przebudowa ul. Katowickiej w Pszczynie i Piasku na odcinku od ul. Bielasa do salonu

Skody,

- c) Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śl. w Czarkowie – Etap I,

§ 2

1. Udział finansowy stron niniejszego porozumienia w łącznej kwocie 580.000,00zł brutto będzie kształtował się następująco:

Gmina	– 200.000,00zł (dwieście tysięcy złotych 00/100)
Zarząd Powiatu	– 380.000,00zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
2. Ostateczna wartość zadań wymienionych w § 1 zostanie określona po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kwota wymieniona w § 2 ust. 1 ulegnie zmniejszeniu to udział finansowy stron w tak określonej wartości również ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

§ 3

1. Obowiązki w zakresie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przeprowadzenia i nadzorowania inwestycji spoczywają na Powiecie.
2. Gmina zastrzega sobie prawo do zapoznania się z treścią projektu specyfikacji przetargowej (wraz z umową), przebiegiem procedury przetargowej i jej wynikiem, a także do udziału w odbiorze robót.

3. Kopie umów z wykonawcami robót dla zadań wymienionych w § 1 zostaną przekazane do wiadomości Gminie.

§ 4

1. Podstawą dokonania przez Gminę przelewu na konto Powiatu będzie przedłożenie rozliczenia wykonanych robót wraz z kopiami faktur oraz kopiami protokołów odbioru robót zadań wymienionych w § 1.
2. Gmina dokona przelewu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania dokumentów o których mowa w ust. 1.

§ 5

Ze strony Powiatu obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia będą realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

§ 6

Porozumienie niniejsze strony zawierają na czas określony do 30.11.2007 r.

§ 7

Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Niniejsze porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji.

POWIAT

GINA

STAROSTA

BURMISTRZ

inż. Józef Tetla

Krystian Szostak

WICESTAROSTA

mgr Zygmunt Jeleń

2166

POROZUMIENIE NR 3/PZD/2007

z dnia 5 kwietnia 2007 r.

zawarte pomiędzy:

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu Pszczyńskiego** z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 w osobach:

1. inż. Józef Tetla – **Starosta Powiatu Pszczyńskiego**
2. mgr Zygmunt Jeleń – **Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego**

zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a:
Gminą Kobiór reprezentowaną przez **Wójta Gminy Kobiór** z siedzibą 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5 w osobie:

mgr Stefan Ryt – **Wójt Gminy Kobiór**
działający w oparciu o Uchwałę NrV/14/07 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 marca 2007 r. zwanym w dalszej treści „Gminą”,
łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

§ 1

1. Strony realizując swoje zadania w zakresie:
 - 1) Gmina, bezpieczeństwa obywateli
 - 2) Powiat, administratora drogami powiatowymiZawierają porozumienie w przedmiocie współfinansowania zadań w ciągu dróg powiatowych prowadzonych na terenie Gminy Kobiór tj. wykonania:

- a) budowa chodnika w ciągu ul. Rodzinnej w Kobiórze od ronda do ul. Rolnej – etap II

§ 2

1. Udział finansowy stron niniejszego porozumienia w łącznej kwocie 250 000,00 zł brutto będzie się kształtował następująco:

Gmina	– 125 000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
Zarząd Powiatu	– 125 000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Ostateczna wartość zadań wymienionych w § 1 zostanie określona po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kwota wymieniona w § 2 ust. 1 ulegnie zmniejszeniu to udział finansowy stron w tak określonej wartości również ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

§ 3

1. Obowiązki w zakresie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przeprowadzenia i nadzorowania inwestycji spoczywają na Powiecie.

2. Gmina zastrzega sobie prawo do zapoznania się z treścią projektu specyfikacji przetargowej (wraz z umową), przebiegiem procedury przetargowej i jej wynikiem, a także do udziału w odbiorze robót.
3. Kopie umów z wykonawcami robót dla zadań wymienionych w § 1 zostaną przekazane do wiadomości Gminie.

§ 4

1. Podstawą dokonania przez Gminę przelewu na konto Powiatu będzie przedłożenie rozliczenia wykonanych robót wraz z kopiami faktur oraz kopiami protokołów odbioru robót zadań wymienionych w § 1.
2. Gmina dokona przelewu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania dokumentów o których mowa w ust. 1.

§ 5

Ze strony Powiatu obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia będą realizowane przez Powiatowy

Zarząd Dróg w Pszczynie.

§ 6

Porozumienie niniejsze strony zawierają na czas określony do 30.11.2007 r.

§ 7

Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Niniejsze porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji.

POWIAT

GMINA

STAROSTA

WÓJT

inż. Józef Tetla

mgr Stefan Ryt

WICESTAROSTA

mgr Zygmunt Jeleń

2167

POROZUMIENIE NR ZW-1-01-P-4/07

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

zawarte pomiędzy:

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu Pszczyńskiego** z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 w osobach:

1. inż. Józef Tetla – Starosta Powiatu Pszczyńskiego
2. mgr Zygmunt Jeleń – Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego

zwanym w dalszej treści „Powiatem”
a:

Gminą Goczałkowice-Zdrój reprezentowaną przez **Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój** z siedzibą 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13 w osobie:

mgr inż. Krzysztof Kanik – **Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój**

działający w oparciu o Uchwałę Nr VIII/48/07 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 25.04.2007 r. zwanym w dalszej treści „Gminą”,
łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

§ 1

1. Strony realizując swoje zadania w zakresie:
 - 1) Gmina, bezpieczeństwa obywateli
 - 2) Powiat, administratora drogami powiatowymi

Zawierają porozumienie w przedmiocie współfinansowania zadań w ciągu dróg powiatowych prowadzonych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój tj. wykonania:

- a) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej w Goczałkowicach-Zdrój na odcinku od przejazdu PKP do skrzyżowania z ul. Uzdrowską,
- b) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej w Goczałkowicach-Zdrój na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Anny do skrzyżowania z ul. Jeziorną
- c) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Głównej w Goczałkowicach-Zdrój na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Anny do skrzyżowania z ul. Jeziorną,
- d) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Uzdrowskiej w Goczałkowicach-Zdrój na odcinku od Uzdrowskiej do DK1.

§ 2

1. Udział finansowy stron niniejszego porozumienia w łącznej kwocie 175 000,00 zł brutto będzie się

kształtował następująco:

- Gmina – 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100)
Zarząd Powiatu – 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Ostateczna wartość zadań wymienionych w §1 zostanie określona po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kwota wymieniona w § 2 ust. 1 ulegnie zmniejszeniu to udział finansowy stron w tak określonej wartości również ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

§ 3

1. Obowiązki w zakresie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przeprowadzenia i nadzorowania inwestycji spoczywają na Powiecie.
2. Gmina zastrzega sobie prawo do zapoznania się z treścią projektu specyfikacji przetargowej (wraz z umową), przebiegiem procedury przetargowej i jej wynikiem, a także do udziału w odbiorze robót.
3. Kopie umów z wykonawcami robót dla zadań wymienionych w § 1 zostaną przekazane do wiadomości Gminie.

§ 4

1. Podstawą dokonania przez Gminę przelewu na konto Powiatu będzie przedłożenie rozliczenia wykonanych robót wraz z kopiami faktur oraz kopiami

protokołów odbioru robót zadań wymienionych w § 1.

2. Gmina dokona przelewu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania dokumentów o których mowa w ust. 1.

§ 5

Ze strony Powiatu obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia będą realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

§ 6

Porozumienie niniejsze strony zawierają na czas określony do 30.11.2007 r.

§ 7

Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Niniejsze porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji.

POWIAT

GINA

STAROSTA

inż. Józef Tetla

WICESTAROSTA

mgr Zygmunt Jeleń

WÓJT GMINY

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

mgr inż. Krzysztof Kanik

2168

POROZUMIENIE NR 4/PZD/2007

z dnia 17 maja 2007 r.

zawarte pomiędzy:

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu Pszczyńskiego** z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 w osobach:

1. inż. Józef Tetla – Starosta Powiatu Pszczyńskiego
2. mgr Zygmunt Jeleń – Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego

działającym w oparciu o Uchwałę Nr VI/36/07 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 marca 2007 r. zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a:
Gminą Miedźna reprezentowaną przez **Wójta Gminy Miedźna** z siedzibą 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131 w osobie:

1. **Bogdan Taranowski – Wójt Gminy Miedźna** działającym w oparciu o uchwałę Nr V/47/2007 Rady Gminy Miedźna z dnia 27 lutego 2007 r. zwanym w dalszej treści „Gminą”

§ 1

1. Strony realizując swoje zadania w zakresie:
 - 1) Gmina, bezpieczeństwa obywateli
 - 2) Powiat, administratora drogami powiatowymiZawierają porozumienie w przedmiocie współfinansowania zadań w ciągu dróg powiatowych prowadzonych na terenie Gminy Miedźna tj. wykonania:
 - a) chodnik przy ul. Wiejskiej w Grzawie,

- b) chodnik przy ul. Bieruńskiej w Miedźnej,
- c) chodnik przy ul. Górnosłaskiej w Gilowicach,
- d) chodnik przy ul. Pszczyńskiej w Woli.

§ 2

1. Szacunkowa wartość zadań określonych w § 1 ust. 2 ustala się na kwotę 200.000,00 zł.
2. Ostateczna wartość zadań wymienionych w § 1 zostanie określona po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kwota wymieniona w § 2 ust. 1 ulegnie zmniejszeniu to udział finansowy stron w tak określonej wartości również ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

§ 3

1. Obowiązki w zakresie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzenia i nadzorowania inwestycji spoczywają na Gminie.
2. Gmina przed przystąpieniem do realizacji zadań, o których mowa w § 1 przedstawi Powiatowi do zatwierdzenia dokumentację techniczną dotyczącą robót, a w szczególności przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.
3. Kopie umów z wykonawcami robót dla zadań wymienionych w § 1 zostaną przekazane do wiadomości Powiatowi.

§ 4

1. Podstawą dokonania przez Powiat przelewu na

konto Gminy będzie przedłożenie rozliczenia wykonanych robót wraz z kopiami faktur oraz kopiami protokołów odbioru robót zadań wymienionych w § 1.

2. Powiat dokona przelewu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania dokumentów o których mowa w ust. 1.

§ 5

Ze strony Powiatu obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia będą realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

§ 6

Porozumienie niniejsze strony zawierają na czas określony do 30.11.2007 r.

§ 7

Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Niniejsze porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji.

POWIAT

GINA

STAROSTA

WÓJT GMINY

inż. Józef Tetla

mgr inż. Bogdan Taranowski

WICESTAROSTA

mgr Zygmunt Jeleń

2169

UCHWAŁA NR 105/XI/2007
Rady Miasta Częstochowy

z dnia 14 maja 2007 r.

**w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie
powierzone do realizacji przez Gminę Częstochowa**

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się opłaty za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym określone w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się w załączniku nr 2 do Uchwały kategorie

osób uprawnionych do opłaty ulgowej i zwolnionych z odpłatności za usługi przewozowe.

§ 2

Opłaty za przejazdy na liniach specjalnych, rekreacyjnych, imprezowych ustala przewoźnik na zasadzie rentowności tych przewozów.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 869/LIV/2006 z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie powierzone do realizacji przez Gminę Częstochowa (z późniejszymi zmianami).

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

1. Treść niniejszej uchwały należy podać do publicznej wiadomości przez:

- 1) ogłoszenie w prasie lokalnej,
- 2) wywieszenie odpowiedniej informacji w środkach komunikacji miejskiej,
- 3) ogłoszenie na tablicy Urzędu Miasta Częstochowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Częstochowy**

Krzysztof Matyjaszczyk

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 105/XI/2007
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 maja 2007 roku**

CENNIK

**opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie
powierzone do realizacji przez Gminę Częstochowa**

Lp.	Rodzaj biletu	cena biletów w zł	cena biletów zakupionych w pojeździe w zł
I	BILETY JEDNORAZOWE		
	a) miejskie – normalne – ulgowe	2,20 1,10	– –
	b) podmiejskie – normalne – ulgowe	3,30 1,65	3,30 1,65
	c) nocne – normalne – ulgowe	4,40 2,20	4,40 2,20
II	KARNET AUTOBUSOWY I TRAMWAJOWY NA 11 PRZEJAZDÓW MIEJSKICH – normalny – ulgowy	23,00 11,50	– –

III	KARNET AUTOBUSOWY NA 11 PRZEJAZDÓW PODMIEJSKICH – normalny – ulgowy	35,00 17,50	– –
IV	KARNET TRAMWAJOWY NA 6 PRZEJAZDÓW	11,50	–
V	BILETY DOBOWE – normalny – ulgowy	8,00 4,00	– –
VI	BILET CZASOWY NA PRZEJAZDY W GRANI- CACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA CZĘSTO- CHOWY a) półgodzinny – normalny – ulgowy b) czterdziestopięcio-minutowy – normalny – ulgowy c) godzinny – normalny – ulgowy	2,60 1,30 3,20 1,60 3,80 1,90	2,60 1,30 – – – –
VII	BILETY OKRESOWE SIECIOWE	IMIENNE	NA OKAZICIELA
	a) miejskie na cały miesiąc – normalny – ulgowy	81,00 40,50	96,00 48,00
	b) miejskie na 1/2 miesiąca – normalny – ulgowy	46,00 23,00	52,00 26,00
	c) podmiejskie na cały miesiąc – normalny – ulgowy	98,00 49,00	– –
	d) podmiejskie na 1/2 miesiąca – normalny – ulgowy	55,00 27,50	– –
	e) na wszystkie linie miejskie i podmiejskie na cały miesiąc – normalny – ulgowy	114,00 57,00	146,00 73,00
	f) na wszystkie linie miejskie i podmiejskie na 1/2 miesiąca – normalny – ulgowy	60,00 30,00	80,00 40,00
VIII	BILETY	IMIENNE	NA OKAZICIELA

	a) miejski 60-dniowy – ważny przez 60 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia – normalny – ulgowy	154,00 77,00	164,00 82,00
Lp.	Rodzaj biletu	cena biletów w zł	cena biletów zakupionych w pojeździe w zł
	b) miejski 30-dniowy – ważny przez 30 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia – normalny – ulgowy	79,00 39,50	84,00 42,00
	c) miejski 14-dniowy – ważny przez 14 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia – normalny – ulgowy	44,00 22,00	46,00 23,00
	d) podmiejski 30 dniowy – ważny przez 30 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia – normalny – ulgowy	95,00 47,50	– –
	e) podmiejski 15-dniowy – ważny przez 15 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia – normalny – ulgowy	53,00 26,50	– –
	f) na wszystkie linie miejskie i podmiejskie 30-dniowy – ważny przez 30 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia – normalny – ulgowy	110,00 55,00	128,00 64,00
	g) na wszystkie linie miejskie i podmiejskie 15-dniowy – ważny przez 15 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia – normalny – ulgowy	58,00 29,00	70,00 35,00

IX. INNE OPŁATY

- a) wydanie karty elektronicznej na okaziciela
– opłata 15,00
- b) wydanie duplikatu karty elektronicznej
– opłata 15,00
- c) przewóz bagażu (psa, wózka, przedmiotów o wymiarze powyżej 20x40x60 cm) 2,20
za wyjątkiem:
 - wózków inwalidzkich,
 - wózków dziecięcych,
 - małych zwierząt trzymany na ręku,
 - teczek rysunkowych i instrumentów muzycznych,

- przewożonych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, i policealnych do ukończenia 21 roku życia oraz studentów;
- d) za jazdę bez ważnego biletu:
 - opłata uiszczona do 7 dni 70,00
 - opłata uiszczona po upływie 7 dni 100,00
- e) za przewóz bagażu (psa, wózka, przedmiotów o wymiarze powyżej 20 x 40 x 60cm) bez ważnego biletu:
 - opłata uiszczona u kontrolera lub do 7 dni 28,00
 - opłata uiszczona po upływie 7 dni 40,00
- f) za jazdę posiadającego bilet imienny bez wpisanych danych i okazanie go w siedzibie przewoźnika

- do 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty – opłata manipulacyjna uiszczona do 7 dni 10,00
- g) za jazdę uprawnionego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bez udokumentowania uprawnienia w czasie jazdy i okazaniu go w terminie do 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty – opłata manipulacyjna uiszczona do 7 dni 10,00
- h) za brak biletu imiennego w czasie jazdy i okazanie w siedzibie przewoźnika do 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty – opłata manipulacyjna uiszczona do 7 dni 10,00
- i) w przypadku nie okazania w siedzibie przewoźnika w terminie do 7 dni dokumentów określonych w pkt. f, g, h oraz nieuiszczenia w terminie do 7 dni opłat określonych w pkt. f, g, h stosuje się opłatę w wysokości 100,00
- j) opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 300,00
- k) w szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Przewoźnik może dokonać anulowania opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu.

Pozostałe ustalenia:

1. Bilety jednorazowe i wieloprzejazdowe komunikacji miejskiej z innych miast nie upoważniają do przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Częstochowie.
2. Bilet okresowy nie uprawnia do przejazdu środkiem komunikacji miejskiej w godzinach nocnych.
3. Każdy pasażer winien posiadać jeden bilet o odpowiednim nominale, zgodnie z uprawnieniami do przejazdu.
4. Łączenie biletu okresowego z biletem jednorazowym nie upoważnia do przejazdu.
5. W razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku ważnego biletu za przewóz bagażu, bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.
6. Bilet imienny uprawnia do przejazdu po wpisaniu nazwiska i imienia posiadacza. Bilet bez zdjęcia imienny jest ważny wraz z dowodem tożsamości.
7. Bilet dobowy, ważny jest przez 24 godziny od momentu skasowania na wszystkich liniach w granicach administracyjnych miasta Częstochowy. Bilet dobowy nie uprawnia do przejazdu środkami komunikacji miejskiej w godzinach nocnych.
8. Zwolnienie od opłaty za przewóz bagażu – teczek rysunkowych, instrumentów muzycznych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i policealnych do ukończenia 21 roku życia oraz studentów odbywa się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej i studenckiej.
9. Pasażerowie posługujący się biletem na okaziciela nie mogą skorzystać z anulowania należności za przejazdy i opłaty dodatkowej.

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 105/XI/2007
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 maja 2007 roku**

**UPRAWNIENIA DO ZWOLNIEŃ I 50% ULG
W OPŁATACH ZA PRZEJAZDY LOKALNYM
TRANSPORTEM ZBIOROWYM W CZĘSTOCHOWIE
POWIERZONE DO REALIZACJI
PRZES GMINĘ CZĘSTOCHOWA**

- I. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów są uprawnione osoby:
 1. Dzieci do lat 4.
 2. Ociemniali i ich przewodnicy – na podstawie karty elektronicznej wydanej przez Przewoźnika, do czasu jej wprowadzenia na podstawie legitymacji, lub na podstawie legitymacji jeżeli nie są zameldowani w Częstochowie.
 3. Osoby, które ukończyły 70 lat życia – na podstawie karty elektronicznej wydanej przez Przewoźnika, do czasu jej wprowadzenia na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość jeżeli nie są zameldowani w Częstochowie.
 4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ich przewodnicy – na podstawie karty elektronicznej wydanej przez Przewoźnika, do czasu jej wprowadzenia na podstawie oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności lub legitymacji wydanej przez taki zespół. Karta elektroniczna zostanie wydana na podstawie wyżej wymienionych dokumentów.
 5. Pracownicy MPK w Częstochowie Sp. z o. o. oraz emeryci i renciści Przewoźnika na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy obowiązującym u Przewoźnika – na podstawie karty elektronicznej.
 6. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w czasie pełnienia służby.
 7. Funkcjonariusze Policji, żołnierze ŻW w czasie wykonywania czynności służbowych.
 8. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością do ukończenia 21 roku życia, wraz z opiekunem - na podstawie karty elektronicznej wydanej przez Przewoźnika, do czasu jej wprowadzenia na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością. Karta elektroniczna zostanie wydana na podstawie wyżej wymienionych dokumentów.
- II. Do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy uprawnione są osoby:

1. Dzieci od 4 lat.
2. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i policealnych do ukończenia 21 roku życia – na podstawie karty elektronicznej wydanej przez Przewoźnika, do czasu jej wprowadzenia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. W przypadku zapłaty za przejazd biletem papierowym na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. Karta elektroniczna zostanie wydana na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
3. Emeryci i renciści – na podstawie karty elektronicznej wydanej przez Przewoźnika, do czasu jej wprowadzenia na podstawie ważnej legitymacji

emeryta lub rencisty wydanej przez uprawnione organy, łącznie z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Karta elektroniczna zostanie wydana na podstawie wyżej wymienionych dokumentów.

4. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia – na podstawie karty elektronicznej wydanej przez Przewoźnika, do czasu jej wprowadzenia na podstawie ważnej legitymacji ZHDK wydanej przez uprawnione organy, łącznie z dowodem stwierdzającym tożsamość.

Karta elektroniczna zostanie wydana na podstawie wyżej wymienionych dokumentów.

2170

UCHWAŁA NR VII/31/07 Rady Gminy Nędza

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)
- art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)

po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza

Rada Gminy Nędza
uchwała:

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice.

Dział I

Przepisy ogólne

§ 2

Plan obejmuje tereny położone w gminie Nędza, w sołectwie Babice – zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedmiotem planu jest określenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – poprzez ustalenie:

1. Przeznaczenia oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terenów
2. Zasad kształtowania systemów komunikacji
3. Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
4. Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie
5. Zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, gospodarki odpadami oraz ochrony przeciwpożarowej.

Ustalenia wymienione w punktach 1., 2., 3., 4. i 5. stanowią kolejne rozdziały przepisów szczegółowych uchwały.

§ 4

Integralną częścią uchwały są:

1. Załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 2000,
2. Załącznik graficzny nr 1a – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym,
3. Załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpa-

trzenia uwag do projektu planu,

4. Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 5

W niniejszej uchwale:

1. plan – oznacza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia ujęte są w niniejszej uchwale,
2. rysunek planu – oznacza załącznik graficzny nr 1, stanowiący integralną część uchwały,
3. uchwała – oznacza niniejszą uchwałę Rady Gminy Nędza,
4. jednostka planu – oznacza teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
5. przepisy szczególne – oznaczają obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
6. pojęcia: obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, tymczasowy obiekt budowlany, budowa, roboty budowlane, powierzchnia terenu biologicznie czynna, budynek mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego, budynek użyteczności publicznej, zabudowa zagrodowa, ciąg pieszo-jezdny – rozumiane są zgodnie z prawem budowlanym,
7. wysokość budynku – oznacza wysokość, służącą do określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, liczoną od poziomu terenu przy najniższej położonym wejściu do budynku do:
 - górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki albo
 - najwyższej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją albo
 - najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych albo
 - najwyższej położonej części górnej powierzchni innego przekrycia -– w zależności od tego, który wymiar jest największy,
8. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – oznacza zabudowę jednorodziną w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, z tym, że rodzaj zabudowy, jak również zakres funkcji dopuszczonych w ramach lokali użytkowych, określają ustalenia planu,
9. powierzchnia zabudowy budynku – rozumiana jest zgodnie z przepisami o ewidencji gruntów i budynków,
10. powierzchnia sprzedaży – rozumiana jest zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
11. działka budowlana – rozumiana jest zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

12. pojęcia: droga, ulica, jezdnia, pas drogowy, obiekt mostowy – rozumiane są zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
13. pojęcia: linia kolejowa, infrastruktura kolejowa, zarządca infrastruktury kolejowej, obszar kolejowy – rozumiane są zgodnie z przepisami o transporcie kolejowym,
14. pojęcia: historyczny zespół budowlany, prace konserwatorskie, prace restauratorskie, badania archeologiczne – rozumiane są zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
15. pojęcia: starodrzew, zadrzewienia, drzewostan o charakterze parkowym, pomnik przyrody, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, korytarz ekologiczny – rozumiane są zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
16. pojęcia: kompensacja przyrodnicza, najlepsza dostępna technika, poważna awaria, substancja niebezpieczna, przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – rozumiane są zgodnie z prawem ochrony środowiska,
17. tereny rolnicze – oznaczają pola orne oraz użytki zielone (łąki, pastwiska) a także grunty rolne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
18. pojęcia: lasy ochronne, gospodarka leśna – rozumiane są zgodnie z przepisami o lasach,
19. pojęcia: teren górniczy, obszar górniczy – rozumiane są zgodnie z prawem geologicznym i górniczym,
20. pojęcia: ścieki bytowe, ścieki przemysłowe – rozumiane są zgodnie z prawem wodnym oraz przepisami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Dział II

Przepisy szczegółowe

Rozdział 1

Przepisy dotyczące przeznaczenia oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 6

Ustalenia niniejszego rozdziału określają:

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
5. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 7

Ustala się **ograniczenia dotyczące lokalizacji wybranych funkcji** w ramach określonego przeznaczenia terenów:

1. Dla terenów oznaczonych symbolem **MNe**:

- a. zakaz realizacji instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, określonych w przepisach szczególnych z zakresu ochrony środowiska
- b. zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
- c. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach szczególnych z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem:
 - zespołów zabudowy mieszkaniowej
 - linii elektroenergetycznych
 - rurociągów służących do przesyłania wody
 - instalacji do przesyłu gazu, pary wodnej lub ciepłej wody
 - sieci kanalizacyjnych
 - urządzeń przeciwpowodziowych
- d. zakaz lokalizacji funkcji uciążliwych, a w szczególności:
 - usług związanych z obsługą motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem
 - stacji paliw
 - usług transportowych
 - funkcji związanych ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obróbce drewna, kamienia lub metalu, charakteryzujących się wysokim poziomem hałasu
 - funkcji powodujących wzmożony ruch pojazdów samochodowych, a zwłaszcza samochodów ciężarowych
 - wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego
 - usług handlu hurtowego
 - składów i magazynów
 - budynków inwentarskich
 - lokali gastronomicznych i handlu alkoholem
 - prowadzenia działalności rozrywkowej, w tym dyskotek i agencji towarzyskich

2. Dla terenów oznaczonych symbolem **MN/Uc**:

- a. zakaz realizacji instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, określonych w przepisach szczególnych z zakresu ochrony środowiska

- b. zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
- c. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach szczególnych z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem:

- zespołów zabudowy mieszkaniowej lub usługowej
 - linii elektroenergetycznych
 - rurociągów służących do przesyłania wody
 - instalacji do przesyłu gazu, pary wodnej lub ciepłej wody
 - sieci kanalizacyjnych
 - urządzeń przeciwpowodziowych
- d. zakaz lokalizacji funkcji uciążliwych, takich jak:
 - usługi związane z obsługą motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem
 - stacje paliw
 - usługi transportowe
 - funkcje związane ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obróbce drewna, kamienia lub metalu, charakteryzujące się wysokim poziomem hałasu
 - wytwórczość i rzemiosło produkcyjne
 - usługi handlu hurtowego
 - składy i magazyny
 - budynki inwentarskie

3. Dla terenów oznaczonych symbolami **MN/U**, **MN/RM/U**:

- a. zakaz realizacji instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, określonych w przepisach szczególnych z zakresu ochrony środowiska
- b. zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
- c. zakaz lokalizacji określonych w przepisach szczególnych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają obowiązkowego sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z wyjątkiem linii elektroenergetycznych

4. Dla terenów oznaczonych symbolem **MN/RM/Uc**:

- a. zakaz realizacji instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, określonych w przepisach szczególnych z zakresu ochrony środowiska
- b. zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
- c. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach szczególnych z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem:
 - zespołów zabudowy mieszkaniowej lub

- usługowej
- linii elektroenergetycznych
- rurociągów służących do przesyłania wody
- instalacji do przesyłu gazu, pary wodnej lub ciepłej wody
- sieci kanalizacyjnych
- urządzeń przeciwpowodziowych
- d. zakaz lokalizacji funkcji uciążliwych, takich jak:
 - usługi związane z obsługą motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem
 - stacje paliw
 - usługi transportowe
 - funkcje związane ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obróbce drewna, kamienia lub metalu, charakteryzujące się wysokim poziomem hałasu
 - wytwórczość i rzemiosło produkcyjne
 - usługi handlu hurtowego
 - składy i magazyny nie związane z zabudową zagrodową
- 5. Dla terenów oznaczonych symbolem MN/RM:
 - a. zakaz realizacji instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, określonych w przepisach szczególnych z zakresu ochrony środowiska
 - b. zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
 - c. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach szczególnych z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem:
 - zespołów zabudowy mieszkaniowej
 - linii elektroenergetycznych
 - rurociągów służących do przesyłania wody
 - instalacji do przesyłu gazu, pary wodnej lub ciepłej wody
 - sieci kanalizacyjnych
 - urządzeń przeciwpowodziowych
 - d. zakaz lokalizacji funkcji uciążliwych, a w szczególności:
 - usług związanych z obsługą motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem
 - stacji paliw
 - usług transportowych
 - funkcji związanych ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obróbce drewna, kamienia lub metalu, charakteryzujących się wysokim poziomem hałasu
 - funkcji powodujących wzmożony ruch pojazdów samochodowych, a zwłaszcza samochodów ciężarowych
 - wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego
 - usług handlu hurtowego
 - składów i magazynów nie związanych z zabudową zagrodową
 - lokali gastronomicznych i handlu alkoholem
- 6. Dla terenów oznaczonych symbolem U:
 - a. zakaz realizacji instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, określonych w przepisach szczególnych z zakresu ochrony środowiska
 - b. zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
 - c. zakaz lokalizacji określonych w przepisach szczególnych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają obowiązkowego sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z wyjątkiem linii elektroenergetycznych
 - d. zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych
- 7. Dla terenów oznaczonych symbolem RM:
 - a. zakaz realizacji instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, określonych w przepisach szczególnych z zakresu ochrony środowiska
 - b. zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
 - c. zakaz lokalizacji określonych w przepisach szczególnych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają obowiązkowego sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z wyjątkiem linii elektroenergetycznych
 - d. zakaz lokalizacji funkcji uciążliwych, nie związanych z przeznaczeniem terenu, a w szczególności:
 - usług związanych z obsługą motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem
 - stacji paliw
 - usług transportowych
 - funkcji związanych ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obróbce drewna, kamienia lub metalu, charakteryzujących się wysokim poziomem hałasu
 - funkcji powodujących wzmożony ruch pojazdów samochodowych, a zwłaszcza samochodów ciężarowych
 - wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego
 - usług handlu hurtowego
 - składów i magazynów
 - lokali gastronomicznych i handlu alkoholem
 - prowadzenia działalności rozrywkowej, w tym dyskotek i agencji towarzyskich

1. Od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych: min. 8m
 2. Od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg gminnych: min. 6m
 3. Od granicy lasu min. 20m
 4. Od granicy wód min. 20m
- chyba, że w przepisach dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania terenu dla poszczególnych jednostek planu postanowiono inaczej.

Na terenach, dla których ustalenia planu nie precyzują linii zabudowy, należy zachować minimalne odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni a także od granicy lasów i wód, określone w przepisach szczególnych.

Na terenach objętych strefami ochrony konserwatorskiej linie zabudowy podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, stosownie do przepisów określonych w rozdziale 3. uchwały.

§ 9

Procesy scalania i podziałów nieruchomości na terenach objętych planem podlegają zasadom i warunkom określonym w przepisach szczególnych.

Projekty dotyczące scalania i podziału nieruchomości na terenach objętych strefami ochrony konserwatorskiej podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, stosownie do przepisów określonych w rozdziale 3. uchwały.

Ustalenia dotyczące zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w ramach poszczególnych jednostek planu określają parametry działek z prawem zabudowy.

§ 10

Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar, z wyjątkiem grodzenia terenów stref ochronnych oraz obrębów hodowlanych ustanowionych na podstawie przepisów szczególnych.

§ 11

Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

Tereny zabudowy mieszkaniowej

§ 12

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem

MNe oraz kolejnymi numerami od 01 do 16 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Rodzaj zabudowy: wolno stojąca, bliźniacza.
3. Ograniczenia dotyczące funkcji – zgodnie z § 7 uchwały.
4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a. dla podziałów dokonywanych po wejściu w życie uchwały:
 - minimalna powierzchnia działki z prawem zabudowy:
 - w zabudowie wolno stojącej 10 arów
 - w zabudowie bliźniaczej 6 arów
 - minimalna szerokość frontu działki z prawem zabudowy: 20m
 - b. minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki
 - c. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków: 25% powierzchni działki
 - d. maksymalna wysokość budynków: 10m
 - e. linie zabudowy - zgodnie z § 8 uchwały
 - f. geometria dachów: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°
5. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
 - stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 13

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **MN/Uc** oraz kolejnymi numerami od **01** do **04** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
 - a. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 - b. usługi centrotwórcze – w szczególności: handlu, gastronomii, kultury, administracji, zdrowia, opieki społecznej, obsługi bankowej, obsługi firm, turystyki, sportu i rekreacji.
2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojąca, bliźniacza.
3. Ograniczenia dotyczące funkcji – zgodnie z § 7 uchwały.
4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a. minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki
 - b. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków: 50% powierzchni działki
 - c. maksymalna powierzchnia sprzedaży: 300m²
 - d. maksymalna wysokość budynków: 10m
 - e. linie zabudowy – zgodnie z § 8 uchwały
 - f. geometria dachów: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°.
5. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały

- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 14

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **MN/U** oraz kolejnymi numerami od **01** do **17** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
 - a. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 - b. usługi – w szczególności: handlu, rzemiosła, obsługi podróży, obsługi firm, gastronomii, administracji, zdrowia, kultury.
 2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojąca, bliźniacza.
 3. Ograniczenia dotyczące funkcji – zgodnie z § 7 uchwały.
 4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a. dla podziałów dokonywanych po wejściu w życie uchwały:
 - minimalna powierzchnia działki z prawem zabudowy 12arów
 - minimalna szerokość frontu działki z prawem zabudowy 30m
 - b. minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki
 - c. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków: 30% powierzchni działki
 - d. maksymalna powierzchnia sprzedaży: 300m²
 - e. maksymalna wysokość budynków: 10m
 - f. linie zabudowy – zgodnie z § 8 uchwały
 - g. geometria dachów: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°
 5. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 15

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **MN/RM** oraz kolejnymi numerami od **01** do **12** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
 - a. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 - b. zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
2. Rodzaj zabudowy: wolno stojąca.
3. Ograniczenia dotyczące funkcji – zgodnie z § 7 uchwały.
4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a. minimalna powierzchnia działki z prawem zabudowy dla podziałów dokonywanych po wejściu w życie uchwały: 15 arów
 - b. minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki
 - c. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy

budynków z wyjątkiem szklarni:

30% powierzchni działki

- d. maksymalna wysokość budynków: 10m
 - e. linie zabudowy – zgodnie z § 8 uchwały
 - f. geometria dachów: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°
5. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 16

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **MN/RM/Uc** oraz kolejnymi numerami od **01** do **06** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
 - a. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 - b. zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
 - c. usługi centrotwórcze – w szczególności: handlu, gastronomii, kultury, administracji, zdrowia, opieki społecznej, obsługi bankowej, obsługi firm, turystyki, sportu i rekreacji.
 2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojąca.
 3. Ograniczenia dotyczące funkcji – zgodnie z § 7 uchwały.
 4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a. dla podziałów dokonywanych po wejściu w życie uchwały:
 - minimalna powierzchnia działki z prawem zabudowy 12arów
 - minimalna szerokość frontu działki z prawem zabudowy 30m
 - b. minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki
 - c. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków z wyjątkiem szklarni: 30% powierzchni działki
 - d. maksymalna wysokość budynków: 10m
 - e. linie zabudowy – zgodnie z § 8 uchwały
 - f. geometria dachów: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°
 5. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 17

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **MN/RM/U** oraz numerami **01**, **02** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
 - a. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 - b. zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

- c. usługi – w szczególności: handlu, rzemiosła, obsługi podróży, obsługi firm, gastronomii, administracji, zdrowia, kultury.
- 2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojąca.
- 3. Ograniczenia dotyczące funkcji – zgodnie z § 7 uchwały.
- 4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a. dla podziałów dokonywanych po wejściu w życie uchwały:
 - minimalna powierzchnia działki z prawem zabudowy 12arów
 - minimalna szerokość frontu działki z prawem zabudowy 30m
 - b. minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki
 - c. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków z wyjątkiem szklarni: 30% powierzchni działki
 - d. maksymalna wysokość budynków: 10m
 - e. linie zabudowy – zgodnie z § 8 uchwały
 - f. geometria dachów: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°
- 5. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

Tereny zabudowy usługowej

§ 18

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **U** oraz kolejnymi numerami od **01** do **06** ustala się:

- 1. Przeznaczenie terenu: usługi – w szczególności: handlu, gastronomii, obsługi podróży, administracji, kultury, obsługi bankowej, obsługi firm.
- 2. Ograniczenia dotyczące funkcji – zgodnie z § 7 uchwały.
- 3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a. minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej: 25% powierzchni terenu
 - b. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków: 50% powierzchni terenu
 - c. maksymalna powierzchnia sprzedaży: 1000m²
 - d. maksymalna wysokość budynków: 12m
 - e. linie zabudowy – zgodnie z § 8 uchwały
- 4. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

Zaleca się realizację zabudowy według kompleksowego projektu zagospodarowania terenu sporządzonego dla całej jednostki planu.

§ 19

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem

UKs 01 ustala się:

- 1. Przeznaczenie terenu: usługi kultu religijnego.
- 2. Utrzymanie i adaptację istniejącego zagospodarowania, możliwość przeprowadzania remontów i modernizacji istniejących obiektów.
- 3. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 20

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **U0** oraz numerami **01**, **02** ustala się:

- 1. Przeznaczenie terenu: usługi oświaty.
- 2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a. utrzymanie i adaptacja istniejącego zagospodarowania, możliwość przeprowadzania remontów, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów
 - b. lokalizacja nowych obiektów według następujących zasad:
 - minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej: 40% powierzchni terenu
 - maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków: 30% powierzchni terenu
 - maksymalna wysokość budynków: 12m
 - linie zabudowy – zgodnie z § 8 uchwały
 - geometria dachów: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°
- 3. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 21

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **UT 01** ustala się:

- 1. Przeznaczenie terenu: usługi turystyki.
- 2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a. adaptacja istniejącego zagospodarowania
 - b. możliwość lokalizacji obiektów towarzyszących, w szczególności takich, jak: zaplecze socjalne, sanitarne i gastronomiczne, usługi sportu i rekreacji, obiekty małej architektury
 - c. lokalizacja nowych obiektów według następujących zasad:
 - minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej: 60% powierzchni terenu
 - maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków: 25% powierzchni terenu
 - maksymalna wysokość budynków: 10m
 - linie zabudowy – zgodnie z § 8 uchwały
 - geometria dachów: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia

lenia połaci od 30° do 45°

- d. możliwość zagospodarowania terenu jako urządzonej zieleni parkowej

3. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały

- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

Zaleca się realizację zabudowy według kompleksowego projektu zagospodarowania terenu sporządzonego dla całej jednostki planu.

Tereny użytkowane rolniczo

§ 22

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **RM** oraz kolejnymi numerami od **01** do **06** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodnich.
2. Rodzaj zabudowy: wolno stojąca.
3. Ograniczenia dotyczące funkcji – zgodnie z § 7 uchwały.
4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a. minimalna powierzchnia działki z prawem zabudowy dla podziałów dokonywanych po wejściu w życie uchwały: 12 arów
 - b. minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki
 - c. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków, z wyjątkiem szklarni: 40% powierzchni działki
 - d. maksymalna wysokość budynków: 10m
 - e. linie zabudowy – zgodnie z § 8 uchwały
 - f. geometria dachów: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°
5. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 23

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **R** oraz kolejnymi numerami od **01** do **04** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze.
2. Zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem punktu 3.
3. Adaptację istniejącego zagospodarowania, możliwość przeprowadzania remontów i modernizacji istniejących obiektów.
4. Zasady zagospodarowania terenu:
 - a. prowadzenie gospodarki rolnej stosownie do przepisów szczególnych
 - b. ochrona zadrzewień śródpolnych
 - c. przeciwdziałanie odłogowaniu
5. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w

rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały

- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 24

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **R/Z** oraz kolejnymi numerami od **01** do **05** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze, tereny otwarte, zieleni.
 2. Zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem punktu 3.
 3. Adaptację istniejącego zagospodarowania, możliwość przeprowadzania remontów i modernizacji istniejących obiektów.
 4. Zasady zagospodarowania terenu:
 - a. ochrona istniejącej zieleni, w tym zadrzewień śródpolnych
 - b. możliwość prowadzenia gospodarki rolnej stosownie do przepisów szczególnych
 - c. przeciwdziałanie odłogowaniu
 5. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 25

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **R/ZL 01** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze, lasy.
 2. Zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem punktu 3.
 3. Adaptację istniejącego zagospodarowania; możliwość przeprowadzania remontów i modernizacji istniejących obiektów.
 4. Zasady zagospodarowania terenu:
 - a. możliwość prowadzenia gospodarki rolnej lub
 - b. możliwość zalesienia terenu
 - stosownie do przepisów szczególnych
 - c. przeciwdziałanie odłogowaniu
 5. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej

§ 26

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **P** oraz kolejnymi numerami **01**, **02** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: tartak.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a. adaptacja istniejącego zagospodarowania, możliwość przeprowadzania remontów, modernizacji, przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów
 - b. dla nowych inwestycji:

- minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej: 20% powierzchni terenu
 - maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków: 60% powierzchni terenu
 - maksymalna wysokość budynków: 12m
 - linie zabudowy – zgodnie z § 8 uchwały
3. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 27

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **P 03** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
 - a. zabudowa techniczno-produkcyjna, składy i magazyny
 - b. usługi jako funkcja uzupełniająca
 2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a. adaptacja istniejącego zagospodarowania
 - b. dla nowych inwestycji:
 - minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej: 20% powierzchni terenu
 - maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków: 60% powierzchni terenu
 - maksymalna wysokość budynków: 12m
 - linie zabudowy – zgodnie z § 8 uchwały
 3. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 28

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **PG 01** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
 - a. obszar górniczy
 - b. zabudowa techniczno-produkcyjna, składy i magazyny
2. Ochronę złóż kopalin polegającą na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a. adaptacja istniejącego zagospodarowania
 - b. wydobywanie kopalin objętych koncesją w granicach obszaru górniczego na zasadach określonych w przepisach szczególnych:
 - eksploatacja złóż kopaliny w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny
 - obowiązek przedsięwzięcia przez prowadzącego lub podejmującego eksploatację złóż

kopaliny środków niezbędnych do ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnego prowadzenia rekultywacji terenów poeksploatacyjnych oraz przywracania do właściwego stanu innych elementów przyrodniczych

c. dla nowych inwestycji:

- minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej: 10% powierzchni terenu
 - maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków: 50% powierzchni terenu
 - maksymalna wysokość budynków: 12m
 - linie zabudowy – zgodnie z § 8 uchwały
4. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

Tereny zieleni i wod

§ 29

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **ZL** oraz kolejnymi numerami od **01** do **10** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: lasy.
 2. Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących bezpośrednio gospodarce leśnej, stosownie do przepisów szczególnych.
 3. Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z przepisami szczególnymi o lasach.
 4. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 30

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **Z** oraz kolejnymi numerami od **01** do **14** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: tereny otwarte, zieleń.
 2. Ochronę istniejącej zieleni.
 3. Zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem punktu 4.
 4. Adaptację istniejącego zagospodarowania; możliwość przeprowadzania remontów i modernizacji istniejących obiektów.
 5. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 31

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **ZO** oraz kolejnymi numerami od **01** do **04** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: zieleń urządzone – ogrody.
2. Zasady zagospodarowania terenu:

- a. zakaz zabudowy, z wyjątkiem szklarni
- b. możliwość użytkowania ogrodniczego, sadowniczego lub rolniczego
- 3. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 32

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **ZC 01** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: cmentarz.
2. Użytkowanie terenu na cele grzebalne po spełnieniu określonych w przepisach szczególnych wymagań, dotyczących w szczególności badań hydrogeologicznych warunków gruntowych.
3. Zagospodarowanie cmentarza zgodnie z przepisami szczególnymi.
4. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 33

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **WS/Z** oraz kolejnymi numerami od **01** do **07** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe śródlądowe wraz z towarzyszącą zielenią.
2. Ochronę wód powierzchniowych oraz zieleni stosownie do przepisów szczególnych.
3. Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących gospodarce wodnej oraz ochronie przeciwpowodziowej, stosownie do przepisów szczególnych, z zastrzeżeniem punktu 4.
4. Adaptację istniejącego zagospodarowania; możliwość przeprowadzania remontów i modernizacji istniejących obiektów.
5. Zagospodarowanie i użytkowanie terenu, w tym możliwość prowadzenia gospodarki hodowlanej i rybackiej, zgodnie z przepisami szczególnymi.
6. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 34

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **ZI** oraz kolejnymi numerami od **01** do **03** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: zieleń izolacyjna.
2. Zakaz zabudowy.
3. Zagospodarowanie terenu gęstą całoroczną zielenią złożoną z drzew i krzewów, w sposób zapewniający ograniczenie do minimum niedogodności i zagrożeń powstających w wyniku emisji

odorów i pyłów, roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, oddziaływania zwierząt, tworzenia się aerozoli oraz pożarów – stosownie do rodzaju występujących uciążliwości, zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

Tereny infrastruktury technicznej

§ 35

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **O 01** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: składowisko odpadów, obiekty i urządzenia gospodarki odpadami.
2. Zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami szczególnymi, stosownie do rodzaju składowanych odpadów, a zwłaszcza:
 - a. obowiązek sporządzenia odpowiedniej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, stosownie do przepisów szczególnych
 - b. obowiązek zachowania określonych w przepisach szczególnych odległości składowiska odpadów od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej, zgodnie z raportem o oddziaływaniu składowiska odpadów na środowisko
 - c. obowiązek wydzielenia i utrzymania strefy pożarowej składowiska, stosownie do przepisów szczególnych o ochronie przeciwpożarowej.
3. Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 5. uchwały.
4. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
- stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

Rozdział 2

Przepisy dotyczące zasad kształtowania systemów komunikacji

§ 36

Ustalenia niniejszego rozdziału określają:

1. Zasady obsługi komunikacyjnej istniejących i projektowanych funkcji na terenach poszczególnych jednostek planu
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów komunikacji drogowej i kolejowej, w tym klasy i inne parametry dróg.

Komunikacja drogowa

§ 37

Ustala się zasady **obsługi komunikacyjnej**:

1. Dojazd do istniejącej i projektowanej funkcji na terenach poszczególnych jednostek planu z istniejących oraz projektowanych dróg lokalnych i dojazdowych, a także ciągów pieszo-jezdnym, z zastrzeżeniem punktów 2. i 3.
2. W granicach poszczególnych jednostek planu dopuszcza się zastosowanie dojazdów w postaci ciągów pieszo-jezdnym, umożliwiających dostęp z drogi publicznej do działek budowlanych, pod warunkiem, że szerokość ciągu spełnia łącznie następujące wymagania:
 - a. jest nie mniejsza niż 5m
 - b. umożliwia ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów – stosownie do przeznaczenia i sposobu użytkowania terenu
 - c. zapewnia możliwość umieszczenia elementów i urządzeń związanych z ciągiem, wynikających z jego docelowych funkcji oraz uwarunkowań terenowych
 - d. pozwala na rozmieszczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz uwzględnia sposób docelowego odwodnienia
 - e. uwzględnia uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne oraz sposób wysokościowego rozwiązania ulicy
 - f. uwzględnia wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia oraz uwarunkowania ochrony środowiska
 - g. jest zgodna z przepisami szczególnymi, zwłaszcza w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz prawa budowlanego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość obsługi komunikacyjnej z dróg innych niż wymienione w punktach 1. i 2. – na warunkach ustalonych przez administratorów dróg.
4. Maksymalne ograniczenie wjazdów bramowych przy drogach zbiorczych i głównych, z zastrzeżeniem punktu 3.
5. Lokalizacja miejsc parkingowych oraz garaży w ilości zapewniającej obsługę istniejącej i projektowanej funkcji w granicach działek inwestorów.

§ 38

Ustala się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym wyznaczonym liniami rozgraniczającymi dróg i ulic – na warunkach ustalonych przez dysponentów sieci z administratorami dróg – stosownie do przepisów szczególnych.

§ 39

Ustala się ochronę wartościowego drzewostanu w

pasie drogowym wyznaczonym liniami rozgraniczającymi dróg, na zasadach określonych w rozdziale 4. uchwały.

§ 40

Ustala się możliwość lokalizacji pasów postojowych, pasów zieleni oraz ścieżek rowerowych w pasie drogowym wyznaczonym liniami rozgraniczającymi dróg – stosownie do przepisów szczególnych.

§ 41

Ustala się zakończenie dróg lokalnych i dojazdowych a także ciągów pieszo-jezdnym placami do zawracania samochodów – w miejscach oznaczonych na rysunku planu. Plac do zawracania samochodów na drodze pożarowej powinien mieć wymiary co najmniej 20 x 20m, a w pozostałych przypadkach co najmniej 12,5 x 12,5m – stosownie do przepisów szczególnych.

§ 42

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **KDG 01** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: droga główna.
2. Parametry drogi:
 - a. szerokość w liniach rozgraniczających 25m, z zastrzeżeniem punktu 3.
 - b. minimalna szerokość jezdni 7m
 - c. lokalizacja wydzielonego pasa jezdni do obsługi przyległego zagospodarowania terenu w miejscach, gdzie pozwalają na to warunki terenowe i istniejące zagospodarowanie
 - d. lokalizacja chodników na terenach zabudowy
3. Zmniejszenie określonej w punkcie **2a** szerokości drogi w liniach rozgraniczających na odcinkach, gdzie jest to uzasadnione trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem – zgodnie z rysunkiem planu.
4. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3., 4. i 5. uchwały – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 43

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **KDL 01** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.
2. Parametry drogi:
 - a. szerokość w liniach rozgraniczających 15m, z zastrzeżeniem punktu 3.
 - b. minimalna szerokość jezdni 6m
 - c. lokalizacja chodników na terenach zabudowy
3. Zmniejszenie określonej w punkcie **2a** szerokości drogi w liniach rozgraniczających na odcinkach, gdzie jest to uzasadnione trudnymi warunkami

terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem – zgodnie z rysunkiem planu.

4. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3., 4. i 5. uchwały – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 44

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **KDD** oraz kolejnymi numerami od **01** do **03**, od **05** do **09**, od **11** do **16** oraz od **18** do **23** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.
2. Parametry drogi:
 - a. szerokość w liniach rozgraniczających 10m, z zastrzeżeniem punktu 3.
 - b. minimalna szerokość jezdni 5m
 - c. lokalizacja chodników na terenach zabudowy
3. Zmniejszenie określonej w punkcie **2a** szerokości drogi w liniach rozgraniczających na odcinkach, gdzie jest to uzasadnione trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem – zgodnie z rysunkiem planu.
4. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3., 4. i 5. uchwały – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

§ 45

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **KDD** oraz numerami **04, 10 i 17** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.
2. Parametry drogi:
 - a. szerokość w liniach rozgraniczających 12m, z zastrzeżeniem punktu 3.
 - b. minimalna szerokość jezdni 5m
 - c. lokalizacja chodników na terenach zabudowy
3. Zmniejszenie określonej w punkcie **2a** szerokości drogi w liniach rozgraniczających na odcinkach, gdzie jest to uzasadnione trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem – zgodnie z rysunkiem planu.
4. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3., 4. i 5. uchwały – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

Komunikacja kolejowa

§ 46

Na terenach sąsiadujących z liniami kolejowymi obowiązują określone w przepisach szczególnych o transporcie kolejowym odległości od granicy obszaru kolejowego bądź osi skrajnych torów oraz warunki dopuszczające usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub budowli, a także dotyczące sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

§ 47

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **KK** oraz numerami **01, 02** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury kolejowej, obszar kolejowy.
2. Utrzymanie i adaptację istniejącej oraz możliwość realizacji nowej infrastruktury kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi.
3. Możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach ustalonych przez dysponenta sieci z zarządcą infrastruktury kolejowej.
4. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

Rozdział 3

Przepisy dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 48

W celu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się:

1. Strefy ochrony konserwatorskiej:
 - a. „**A**” – strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej,
 - b. „**B**” – strefa częściowej ochrony konserwatorskiej,
 - c. „**OW**” – strefa obserwacji archeologicznej,
 - d. „**K**” – strefa ochrony krajobrazu,
 - e. „**E**” – strefa ochrony ekspozycji.
2. Ochronę obiektów:
 - a. wpisanych do rejestru zabytków,
 - b. zabytkowych, nie wymienionych w podpunkcie a,
 - c. o wartościach zabytkowych, nie wymienionych w podpunktach a i b.

§ 49

Wyznacza się **strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”**:

1. **A₁** – strefa obejmująca zespół dworski z barokowym dworkiem myśliwskim z 1781 roku (nr rej. Op.-1974/72), położonym pomiędzy stawami Ligotnik i Brzeziniak, w kompleksie stawów hodowlanych założonych w XIV w. przez zakon Cystersów z Rud. Strefa obejmuje również aleję pomnikowych drzew porastających groble
2. **A₂** – strefa obejmująca zespół dawnej kolejki wąskotorowej z Gliwic do Markowic (wpisany do rejestru zabytków pod nr 1476/1992)

§ 50

Dla terenów objętych strefą ścisłej ochrony konser-

watorskiej „A”:

1. Ustala się ochronę historycznego układu przestrzennego oraz zachowanych elementów o wartościach zabytkowych, w szczególności takich jak:
 - a. historyczne podziały własnościowe i funkcjonalne,
 - b. historyczne zespoły budowlane i pojedyncze obiekty zabytkowe,
 - c. przebieg dróg i ciągów pieszych oraz rozmieszczenie placów,
 - d. założenia krajobrazowe i kompozycje parkowe, w tym drzewostany o charakterze parkowym,
 - e. formy zaprojektowanej zieleni, w tym zespoły zieleni i pojedyncze drzewa.
2. Zaleca się podejmowanie działań konserwatorskich zmierzających do rewaloryzacji historycznego układu przestrzennego oraz jego elementów, w szczególności poprzez:
 - a. przeprowadzenie kompleksowych badań archeologicznych, poprzedzających wszelką działalność inwestycyjno-budowlaną,
 - b. prace konserwatorskie i restauratorskie,
 - c. modernizację techniczną w zakresie konstrukcji obiektów oraz dostosowania współczesnej funkcji do ich zabytkowego charakteru,
 - d. uczynienie śladów nieistniejących fragmentów historycznej kompozycji przestrzennej,
 - e. rekonstrukcję, rekompozycję oraz uzupełnienie historycznych układów zieleni,
 - f. usunięcie współczesnych obiektów dysharmonizujących.
3. Ustala się obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich projektów i działań, dotyczących w szczególności:
 - a. scaleń nieruchomości i podziałów geodezyjnych,
 - b. zagospodarowania terenu,
 - c. budowy, w tym wykonywania obiektów budowlanych oraz ich odbudowy, a także realizacji obiektów małej architektury, ogrodzeń i parkanów, tymczasowych obiektów budowlanych, urządzeń reklamowych i tablic informacyjnych umieszczonych na obiektach oraz wolno stojących, wszelkich dekoracji okazjonalnych, jak również sieci, instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - d. robót budowlanych, w tym rozbiórki, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu i modernizacji a także zmiany sposobu użytkowania obiektów lub ich części,
 - e. kształtowania zieleni oraz prac przy zachowanych elementach historycznego układu zieleni,
 - f. prac ziemnych.
4. Wymienione w punkcie 3. projekty i działania podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków szczególnie w zakresie:
 - a. lokalizacji obiektów budowlanych, w tym linii zabudowy,

- b. wysokości obiektów budowlanych, a także proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę całego zespołu oraz jego fragmentów,
- c. skali, formy i podziałów architektonicznych oraz proporcji pomiędzy poszczególnymi elementami architektonicznymi,
- d. elewacji budynków i formy dachów,
- e. kolorystyki i materiałów,
- f. adaptacji oraz dostosowania współczesnej funkcji do zabytkowego charakteru całego zespołu i poszczególnych obiektów.

§ 51

Wyznacza się **strefę częściowej ochrony konserwatorskiej „B”**, obejmującą historyczny układ ruralistyczny wsi z neoromańskim kościołem parafialnym p. w. św. Anny (w granicach ogrodzenia, wraz ze starodrzewem i cmentarzem przykościelnym) oraz zachowaną w znacznym stopniu tradycyjną zabudowę siedliskową z licznymi przykładami budownictwa mieszkalnego i gospodarczego z końca XIX i początku XX wieku.

§ 52

Dla terenów objętych strefą częściowej ochrony konserwatorskiej „B”:

1. Ustala się ochronę historycznego układu przestrzennego oraz zachowanych elementów o wartościach kulturowych, w szczególności takich jak:
 - a. historyczne podziały własnościowe i funkcjonalne,
 - b. obiekty o wartościach zabytkowych,
 - c. charakter i skala zabudowy tradycyjnej,
 - d. historyczny przebieg dróg i rozmieszczenie placów,
 - e. elementy historycznej kompozycji zieleni.
2. Zaleca się podejmowanie działań zmierzających do rewaloryzacji historycznego układu przestrzennego oraz jego zasadniczych elementów, w szczególności poprzez:
 - a. uczynienie śladów nieistniejących fragmentów historycznej kompozycji przestrzennej,
 - b. uzupełnienie elementów historycznych układów zieleni,
 - c. prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do najbardziej wartościowych obiektów,
 - d. przeprowadzanie remontów i modernizacji oraz adaptacji do współczesnej funkcji obiektów o wartościach zabytkowych,
 - e. dostosowanie lokalizacji nowej zabudowy do historycznego układu przestrzennego,
 - f. nawiązanie architektury nowych obiektów do form zabudowy tradycyjnej.
3. Ustala się obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków projektów i działań dotyczących:
 - a. podziałów geodezyjnych na działki budowlane,

- b. zagospodarowania terenów publicznych,
 - c. budowy, w tym wykonywania obiektów budowlanych oraz ich odbudowy, a także realizacji obiektów małej architektury, ogrodzeń i parkanów, tymczasowych obiektów budowlanych, urządzeń reklamowych i tablic informacyjnych, jak również sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - d. robót budowlanych, w tym rozbiórki, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu i modernizacji a także zmiany sposobu użytkowania obiektów o wartościach zabytkowych,
 - e. prac przy zachowanych elementach historycznego układu zieleni.
4. Wymienione w punkcie 3. projekty i działania podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków szczególnie w zakresie:
- a. lokalizacji obiektów budowlanych, w tym linii zabudowy,
 - b. wysokości obiektów budowlanych,
 - c. elewacji budynków i formy dachów,
 - d. kolorystyki i materiałów w odniesieniu do prac przy najbardziej wartościowych obiektach.
5. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych złym stanem technicznym obiektu, dopuszcza się rozbiórkę obiektów o wartościach zabytkowych, wyłącznie na warunkach określonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, po przeprowadzeniu prac dokumentacyjnych.

§ 53

Wyznacza się **strefy obserwacji archeologicznej „OW”**:

1. **OW** – strefa obejmująca rozległy teren pól uprawnych, pastwisk i częściowo lasów, rozciągający się na północny wschód od wsi Babice, o znacznym nagromadzeniu stanowisk archeologicznych
2. **OW_x** – strefy ochrony poszczególnych stanowisk archeologicznych, poza obszarami większych skupisk, obejmujące obszar w promieniu 150m od centrum stanowiska.

§ 54

Dla terenów objętych **strefą obserwacji archeologicznej „OW”** ustala się obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków, ustalającym warunki nadzoru archeologicznego, wszelkich inwestycji budowlanych, a także prac ziemnych, w tym melioracyjnych oraz związanych z infrastrukturą techniczną – dopuszczonych w ramach określonego w rozdziale 1. przeznaczenia terenów.

Prace ziemne planowane w obrębie stanowisk archeologicznych winny być poprzedzone badaniami archeologicznymi.

§ 55

W celu ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego

wyznacza się **strefę ochrony krajobrazu „K”**, obejmującą zespół stawów: Brzeziniak, Babiczak, Grabowiec, Ligotnik, Markowiak, Tatusiak, Duży Salm i Mały Salm – założonych w dolinie starorzecza Odry przez zakon Cystersów z Rud na przełomie XIV i XV wieku wraz z zespołem alei na groblach pomiędzy stawami, stanowiących założenie zieleni komponowanej o pomnikowych okazach starodrzewu (200-300 letnie dęby i buki) a także zespołem dawnego folwarku Kępa.

§ 56

Dla terenów objętych strefą ochrony krajobrazu „K” ustala się:

1. Ochronę krajobrazu naturalnego i kulturowego, w tym zachowanych elementów, takich jak: historyczne rozłogi pól uprawnych, sieć drożna, zadrzewienia, a także obiekty o wartościach zabytkowych,
2. Obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkiej działalności, związanej z ingerencją w krajobraz naturalny i kulturowy, w szczególności w zakresie wysokości obiektów oraz kształtowania wysokiej zieleni.

§ 57

W celu ochrony widoków, przedpoła widokowego oraz ekspozycji i panoram historycznych jednostek osadniczych wraz z charakterystycznymi dominantami w krajobrazie wyznacza się **strefę ochrony ekspozycji „E”**, obejmującą panoramę wsi Babice z bryłą kościoła parafialnego p. w. Św. Anny – widok w kierunku północnym z ul. Wyzwolenia.

§ 58

Dla terenów objętych strefą ochrony ekspozycji „E” ustala się:

1. Ochronę widoków, przedpoła widokowego oraz ekspozycji i panoram historycznych jednostek osadniczych wraz z charakterystycznymi dominantami w krajobrazie,
2. Obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkiej działalności, związanej z realizacją obiektów i sadzeniem drzew, mogących stwarzać zagrożenie dla widoków, przedpoła widokowego oraz ekspozycji i panoram, w szczególności w zakresie wysokości obiektów oraz kształtowania wysokiej zieleni.

§ 59

Ochronie podlegają **obiekty wpisane do rejestru zabytków**:

- dworek myśliwski z 1781 roku położony w Rezerwacie Przyrody „Łęczok” (nr rej. Op.-1974/72)
- zespół dawnej kolejki wąskotorowej z Gliwic do Markowic (nr rej. 1476/1992)

W stosunku do obiektów wpisanych do rejestru zabytków:

1. Zabrania się niszczenia, uszkodzania i dewastowania obiektów.
2. Ustala się obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich projektów i działań, dotyczących w szczególności:
 - a. scaleń nieruchomości i podziałów geodezyjnych,
 - b. zagospodarowania terenu,
 - c. budowy, w tym wykonywania obiektów budowlanych oraz ich odbudowy, a także realizacji obiektów małej architektury, ogrodzeń i parkanów, tymczasowych obiektów budowlanych, urządzeń reklamowych i tablic informacyjnych umieszczonych na obiektach oraz wolno stojących, wszelkich dekoracji okazjonalnych, jak również sieci, instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - d. robót budowlanych, w tym rozbiórki, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu i modernizacji a także zmiany sposobu użytkowania obiektów lub ich części,
 - e. kształtowania zieleni oraz prac przy zachowywanych elementach historycznego układu zieleni,
 - f. prac ziemnych.
3. W odniesieniu do projektów i działań wymienionych w punkcie 2. istnieje obowiązek spełnienia warunków, określonych w przepisach szczególnych o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Zaleca się prace konserwatorskie i restauratorskie.

§ 60

Ochronie podlegają następujące **obiekty zabytkowe**, nie wymienione w § 59:

1. neoromański kościół parafialny p. w. Św. Anny z lat 1937-1939 przy ul. Wiejskiej (w granicach ogrodu, wraz ze starodrzewem)
2. kaplica p. w. Św. Jana Nepomucena u zbiegu ulic Wiejskiej i Wyzwolenia z kamienną figurą św. Jana Nepomucena z 1722 roku; obok kaplicy kamienny krzyż Boża Męka na postumencie z 1878/96 r.
3. zespół dawnego folwarku Kępa, położony nad stawem Babiczak – zabudowa mieszkalna i gospodarcza, z aleją starodrzewu prowadzącą do zespołu folwarcznego.

§ 61

W stosunku do obiektów zabytkowych, wymienionych w § 60:

1. Zabrania się niszczenia, uszkodzania i dewastowania obiektów.
2. Ustala się obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków projektów i działań, do-

tyczących:

- a. scaleń nieruchomości i podziałów geodezyjnych,
 - b. zagospodarowania terenu,
 - c. budowy, w tym wykonywania obiektów budowlanych oraz ich odbudowy, a także realizacji obiektów małej architektury, ogrodzeń i parkanów, tymczasowych obiektów budowlanych, urządzeń reklamowych i tablic informacyjnych, jak również sieci, instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - d. robót budowlanych, w tym rozbiórki, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu i modernizacji a także zmiany sposobu użytkowania obiektów lub ich części,
 - e. kształtowania zieleni oraz prac przy zachowywanych elementach historycznego układu zieleni,
 - f. prac ziemnych.
3. Zaleca się prace konserwatorskie i restauratorskie.
 4. Zaleca się podjęcie działań, zmierzających do objęcia obiektów formami ochrony zabytków, stosownie do przepisów szczególnych o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności do wpisania najcenniejszych obiektów do rejestru zabytków.

§ 62

Ochronie podlegają następujące **obiekty o wartościach zabytkowych**, nie wymienione w § 59 i § 60:

1. budynki przy ul. Arki Bożka nr 2, 4, 14
2. budynki przy ul. Rudzkiej nr 2, 4, 6, 7, 13, 14, 24, 40
3. budynki przy ul. Piaskowej nr 15, 18, 19
4. dom mieszkalny z częścią gospodarczą zlokalizowany obok tartaku przy ul. Drzewnej
5. kapliczki, figury i krzyże przydrożne, w tym:
 - a. krzyż kamienny przy ul. Rudzkiej 46 z 1937 r.
 - b. krzyż na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Wyzwolenia z końca XIX w.
 - c. krzyż przy ul. Wyzwolenia z 1913 r.
 - d. krzyż na skrzyżowaniu ulic Arki Bożka i Rudzkiej z 1914 r.

§ 63

Ustala się obowiązek uzyskania opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków dla wszelkich robót budowlanych, prowadzonych przy obiektach o wartościach zabytkowych, o których mowa w § 62.

Rozdział 4

Przepisy dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

§ 64

Ustalenia niniejszego rozdziału określają:

1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz zdrowia ludzi, w tym:
 - a. ochrony powietrza atmosferycznego,
 - b. ochrony wód i gruntów,
 - c. ochrony elementów przyrodniczych,
 - d. ochrony przed hałasem oraz innymi uciążliwościami związanymi ze sposobem zagospodarowania i użytkowania terenu,
2. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, w tym ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, takich jak:
 - a. tereny i obiekty cenne ze względu na wartości przyrodnicze lub walory krajobrazowe a także znaczenie ochronne, w tym ustanowione formy ochrony przyrody,
 - b. obszary chronione w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych,
 - c. tereny podlegające szczególnym warunkom zagospodarowania oraz ograniczeniom w użytkowaniu ze względu na zagrożenie występowania zjawisk związanych z uwarunkowaniami fizjograficznymi.

§ 65

W zakresie **ochrony powietrza atmosferycznego** ustala się:

1. Zastosowanie do celów grzewczych oraz technologicznych systemów nieuciążliwych dla otoczenia i minimalizujących zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, opartych na najlepszej dostępnej technice – stosownie do przepisów szczególnych z zakresu ochrony środowiska.
2. Obowiązek spełnienia określonych w przepisach szczególnych norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.

§ 66

W zakresie **ochrony wód i gruntów** ustala się:

1. Obowiązek odpowiedniego utwardzenia ulic i parkingów, a także terenów obiektów usługowych, produkcyjnych, składów i magazynów, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń, stosownie do przepisów szczególnych.
2. Obowiązek sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla magazynowania i składowania substancji oraz odpadów, stosownie do przepisów

szczególnych.

3. Zakaz zanieczyszczania wód podziemnych i powierzchniowych.
4. Zakaz nawożenia gruntów ściekami.
5. Odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych oraz wód deszczowych zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 5. uchwały.
6. Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 5. uchwały.
7. Ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów położonych w strefach ochronnych ujęć wody oraz w strefach ochrony sanitarnej – zgodnie z przepisami określonymi w § 76-79.

§ 67

W zakresie **ochrony elementów przyrodniczych** ustala się:

1. Ochronę i pielęgnację istniejącego drzewostanu i zadrzewień, poza uzasadnionymi przypadkami, o których mowa w punkcie 2.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa (np. konieczne wycinki zieleni trwałej) – obowiązek podejmowania działań, mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności poprzez kompensację przyrodniczą.

§ 68

W zakresie **ochrony przed hałasem** oraz innymi uciążliwościami związanymi ze sposobem zagospodarowania i użytkowania terenu ustala się:

1. Ograniczenia dotyczące lokalizacji wybranych funkcji w ramach określonego przeznaczenia terenów – zgodnie z § 7 uchwały
2. Obowiązek ograniczenia uciążliwości wynikających ze sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu do granic nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny.
3. Zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach akustycznie chronionych, stosownie do przepisów szczególnych z zakresu ochrony środowiska:
 - a. na terenach oznaczonych symbolami **MNe, MN/Uc, MN/U, MN/RM, MN/RM/Uc, MN/RM/U, RM** – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
 - b. na terenach usług oświaty, oznaczonych symbolem **UO** – jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
4. Obowiązek stosowania odpowiednich zabezpieczeń, takich jak np.: ekrany akustyczne, szpalery zieleni itp. – w przypadku użytkowania terenu w sposób powodujący ponadnormatywne oddziaływanie.
5. Obowiązek zastosowania środków wykluczających

lub ograniczających możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania określonych w przepisach szczególnych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – w przypadku realizacji takich przedsięwzięć na terenach, dla których ustalenia planu dopuszczają ich lokalizację.

6. Obowiązek spełnienia określonych w przepisach szczególnych wymogów dotyczących ochrony przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi.

§ 69

Ze względu na wartości przyrodnicze lub walory krajobrazowe, a także znaczenie ochronne, ochronie podlegają:

1. Tereny położone w parku krajobrazowym „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, zgodnie z Planem Ochrony Parku
2. Tereny położone w rezerwacie przyrody „Łęczczok”
3. Ustanowione pomniki przyrody
4. Lasy ochronne
5. Korytarze ekologiczne
6. Obszary i obiekty cenne ze względu na wartości przyrodnicze lub walory krajobrazowe, nie wymienione w punktach 1-5 – jako proponowane pomniki przyrody:
 - a. aleja starych okazów olszy czarnej nad stawem Salm w rezerwacie przyrody „Łęczczok”
 - b. zespół Alei Husarii Polskiej wraz z alejami bocznymi

§ 70

Ze względu na położenie w **parku krajobrazowym** „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, na całym obszarze objętym planem obowiązują określone w przepisach szczególnych o ochronie przyrody zakazy i ograniczenia dotyczące sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu w parku krajobrazowym – zgodnie z Planem Ochrony Parku.

§ 71

Na terenie **rezerwatu przyrody „Łęczczok”** obowiązują określone w przepisach szczególnych o ochronie przyrody zakazy i ograniczenia dotyczące sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu w rezerwacie przyrody.

§ 72

W stosunku do ustanowionych **pomników przyrody**:

1. Zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności, mogącej mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu – stosownie do przepisów szczególnych o ochronie

przyrody – a w szczególności:

- a. niszczenia, uszkodzania lub przekształcania obiektu,
 - b. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
 - c. uszkodzania i zanieczyszczania gleby,
 - d. wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
 - e. zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,
 - f. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej,
 - g. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,
 - h. lokalizacji budownictwa letniskowego,
 - i. budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.
2. Ustala się obowiązek prowadzenia prac ochronnych i pielęgnacyjnych.

§ 73

W **lasach ochronnych** obowiązują określone w przepisach szczególnych o lasach zasady prowadzenia gospodarki leśnej w sposób zapewniający ciągłe spełnianie przez nie celów, dla których zostały wydzielone, w szczególności poprzez zachowanie trwałości lasów oraz ich zagospodarowanie i ochronę.

§ 74

Na obszarach stanowiących **korytarze ekologiczne** zagospodarowanie i użytkowanie terenu powinno umożliwiać migracje roślin i zwierząt.

§ 75

W stosunku do proponowanych pomników przyrody, o których mowa w § 69 punkt 6:

1. Zabrania się:
 - a. niszczenia, uszkodzania lub przekształcania obiektu
 - b. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
 - c. uszkodzania i zanieczyszczania gleby,
 - d. wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
 - e. zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,
 - f. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i

- zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej,
- g. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,
 - h. budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.
2. Ustala się obowiązek prowadzenia prac ochronnych i pielęgnacyjnych.
 3. Zaleca się podjęcie działań, zmierzających do objęcia obiektów ochroną prawną, zgodnie z przepisami szczególnymi o ochronie przyrody.

§ 76

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę gleb i zasobów wodnych oraz zdrowia ludzi, ochronie podlegają:

1. Strefy ochronne ujęć wody,
 2. Strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy,
 3. Strefy ochrony sanitarnej wokół składowiska odpadów
- zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi, określonymi w przepisach szczególnych.

§ 77

W **strefach ochronnych ujęć wody** obowiązują określone w przepisach szczególnych zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, a w szczególności:

1. Zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych
2. Zakazy i ograniczenia dotyczące wykonywania robót oraz innych czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia na terenach ochrony pośredniej.

§ 78

Ustala się obowiązek zachowania minimalnych **odległości od cmentarzy**:

1. 500m – dla ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych
2. 150m – dla zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni,

służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, z zastrzeżeniem punktu 3.

3. 50m – dla zabudowań i zakładów oraz studzien, źródeł i strumieni, wymienionych w punkcie 2., pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone
- stosownie do przepisów szczególnych.
- Odległości podane w punktach 1., 2. i 3. należy zwiększyć, jeśli taka potrzeba wynika z raportu o oddziaływaniu cmentarza na środowisko.

§ 79

W sąsiedztwie **składowiska odpadów** obowiązują określone w przepisach szczególnych ograniczenia w użytkowaniu terenów, w tym obowiązek zachowania odległości względem obiektów budowlanych, a zwłaszcza budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej, zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

§ 80

Ze względu na zagrożenie występowania zjawisk związanych z uwarunkowaniami fizjograficznymi, szczególnym warunkom zagospodarowania oraz ograniczeniom w użytkowaniu podlegają:

1. Tereny zagrożone podtopieniami
2. Tereny i obszary górnicze
3. Obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin.

§ 81

Na terenach dolin rzek i potoków, zagrożonych **podtopieniami**, ustala się:

1. Zakaz lokalizacji funkcji stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w tym szczególnie zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, jak również mogących mieć wpływ na pogorszenie stanu środowiska, w szczególności takich jak:
 - a. składowiska i magazyny substancji niebezpiecznych,
 - b. składowiska odpadów i paliw stałych,
 - c. magazyny i stacje paliw płynnych,
 - d. magazyny nawozów i środków ochrony roślin,
 - e. ферmy hodowlane,
 - f. instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, określone w przepisach szczególnych z zakresu ochrony środowiska.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenu:
 - a. obowiązek stałego utrzymywania drożności

koryt cieków i kanałów oraz ograniczenia do minimum ilości przeszkód mogących utrudnić spływ wielkiej wody, szczególnie w pobliżu obiektów mostowych

- b. realizowanie zadań modernizacyjnych oraz inwestycyjnych w zakresie obiektów i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.

§ 82

W stosunku do obiektów budowlanych lokalizowanych na **terenie górniczym** ustala się obowiązek spełnienia wymogów ich ochrony przed wpływami robót górniczych, w szczególności w zakresie posadowienia oraz konstrukcji budynków i budowli, w tym obowiązek ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów poprzez wykonanie odpowiednich ekspertyz lub dokumentacji geotechnicznych a także dokumentacji geologiczno-inżynierskich – stosownie do określonych w przepisach szczególnych rodzajów warunków gruntowych oraz kategorii geotechnicznych obiektów lub ich poszczególnych części.

§ 83

Wydobywanie kopalin objętych koncesją w granicach **obszaru górniczego** podlega warunkom określonym w przepisach szczególnych. Eksploatację złoża kopaliny prowadzi się w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny. Podejmujący eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę eksploatację jest obowiązany przedsięwziąć środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy przyrodnicze.

§ 84

Na obszarach występowania udokumentowanych **złóż kopalin**:

1. Złóża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących.
2. Wydobywanie kopalin objętych koncesją w granicach obszaru górniczego podlega warunkom określonym w przepisach szczególnych, a zwłaszcza:
 - a. eksploatację złoża kopaliny prowadzi się w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny
 - b. podejmujący eksploatację złóż kopaliny lub

prowadzący tę eksploatację jest obowiązany przedsięwziąć środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy przyrodnicze – stosownie do przepisów szczególnych.

Rozdział 5

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, gospodarki odpadami oraz ochrony przeciwpożarowej

§ 85

Ustalenia niniejszego rozdziału określają:

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej istniejących i projektowanych funkcji na terenie poszczególnych jednostek planu
3. Strefy techniczne sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zasady ich zagospodarowania
4. Zasady prowadzenia gospodarki odpadami
5. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

§ 86

Ustala się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na całym terenie objętym planem miejscowym – na warunkach ustalonych przez dysponentów sieci z właścicielami, władającymi lub zarządcami terenu – zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczególnymi. W szczególności ustala się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym wyznaczonym liniami rozgraniczającymi dróg i ulic – na warunkach ustalonych przez dysponentów sieci z administratorami dróg – stosownie do przepisów szczególnych.

§ 87

Ustala się **strefy techniczne** wyłączone z zabudowy:

1. Wzdłuż linii napowietrznych wysokiego napięcia 110 kV – po 15m od skrajnych przewodów
 2. Wzdłuż linii napowietrznych średniego napięcia 20 kV – po 8m od osi linii
 3. Wokół stacji transformatorowych – 5 x 5m – zgodnie z przepisami szczególnymi.
- Zagospodarowanie terenów objętych strefami technicznymi, wymienionymi w punktach 1-3, podlega zasadom określonym przez administratorów sieci, stosownie do przepisów szczególnych. Na etapie prac projektowych i inwestycyjnych należy uwzględnić określone w przepisach szczególnych odległości od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej do obiektów budowlanych.

§ 88

W zakresie **zaopatrzenia w wodę** ustala się:

1. Lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury wodociągowej – zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 1. uchwały.
2. Zaopatrzenie w wodę:
 - a. z sieci wodociągowej zgodnie z warunkami administratora sieci lub
 - b. ze studni gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. Uściślenie warunków zaopatrzenia w wodę przez dysponenta sieci wodociągowej na etapie prac projektowych.
4. Przeciwpowodziowe zaopatrzenie w wodę zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Strefy ochronne ujęć wody – zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 4. uchwały.
6. Obowiązek zachowania minimalnych odległości od cmentarzy – zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 4. uchwały.

§ 89

W zakresie **odprowadzenia ścieków bytowych** ustala się:

1. Odprowadzenie ścieków bytowych:
 - a. do kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem podpunktów b i c,
 - b. do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej możliwość odprowadzenia ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych i następnie ich wywóz do oczyszczalni ścieków, pod warunkiem bezwzględnego podłączenia do kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu,
 - c. możliwość odprowadzenia ścieków bytowych do lokalnych oczyszczalni ścieków i po ich oczyszczeniu, zgodnie z obowiązującymi normami, odprowadzenie do istniejących cieków – na warunkach określonych przez administratora cieków, po uzyskaniu wymaganych przepisami odrębnymi pozwoleń.
2. Uściślenie warunków odprowadzenia ścieków bytowych przez dysponenta sieci kanalizacyjnej lub administratora cieków na etapie prac projektowych.

§ 90

W zakresie **odprowadzenia ścieków przemysłowych** ustala się:

1. Odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji komunalnej pod warunkiem utrzymania stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi, określonymi w przepisach szczególnych.
2. Uściślenie warunków odprowadzenia ścieków przemysłowych przez dysponenta sieci kanali-

zacyjnej i oczyszczalni ścieków na etapie prac projektowych.

§ 91

W zakresie **odprowadzenia wód deszczowych** ustala się:

1. Odprowadzenie wód deszczowych:
 - a. do kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem podpunktu b,
 - b. możliwość odprowadzenia wód deszczowych powierzchniowo lub rowami otwartymi do istniejących cieków pod warunkiem, że odprowadzane wody deszczowe spełniają aktualne wymagania z zakresu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz ochrony środowiska.
2. Obowiązek oczyszczania wód deszczowych spływających z ulic i parkingów, a także z terenów obiektów usługowych, produkcyjnych, składów i magazynów, w sposób zapewniający ochronę gruntów oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed przenikaniem zanieczyszczeń, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych.
3. Uściślenie warunków odprowadzenia wód deszczowych przez dysponenta sieci kanalizacyjnej lub administratora cieków na etapie prac projektowych.

§ 92

W zakresie **zasilania w energię elektryczną** ustala się:

1. Lokalizację stacji transformatorowych na wydzielonych działkach o wymiarach 5 x 5m, posiadających dostęp do drogi publicznej, stosownie do przepisów szczególnych.
2. Zasilanie projektowanych stacji transformatorowych z istniejących linii średniego napięcia.
3. Zasilanie obiektów z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych liniami kablowymi lub napowietrznymi niskiego napięcia, zgodnie z warunkami dysponenta sieci.
4. Uściślenie warunków zasilania przez dysponenta sieci elektroenergetycznej na etapie prac projektowych.
5. Możliwość przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych na podstawie warunków przebudowy ustalanych przez dysponenta sieci.

§ 91

W zakresie **gospodarki odpadami** ustala się:

1. Lokalizację składowiska odpadów – zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 1. uchwały.
2. Prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich segregacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

3. Obowiązek uzgodnienia sposobu postępowania ze wszystkimi rodzajami odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych – stosownie do obowiązujących przepisów szczególnych z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
4. Obowiązek wyposażenia terenów zabudowanych w pojemniki na odpady stałe, a terenów publicznych w kosze na śmieci oraz zawarcia odpowiednich umów na ich systematyczne usuwanie.
5. Zakaz składowania odpadów poza terenami wyznaczonymi do tego celu.

§ 93

Ustala się obowiązek spełnienia określonych w przepisach szczególnych wymogów **ochrony przeciwpożarowej**, dotyczących w szczególności:

1. Wydzielenia i utrzymania stref pożarowych oraz pasów przeciwpożarowych
2. Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym odległości pomiędzy obiektami budowlanymi a także dojeżdż, dojazdów i dróg ewakuacyjnych
3. Dróg pożarowych
4. Zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów
5. Zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych
6. Przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

Dział III

Przepisy końcowe

§ 94

Zgodnie z art. 15 ust. 2 punkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości:

1. 30% wzrostu wartości nieruchomości na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: MNe 01, MNe 04, MNe 07, MNe 09, U 01, P 01, P 03, MN/U 06, MN/U 16, MN/RM 09, MN/RM 08, RM 01, RM 04, RM 05, RM 06, MN/RM 01, MN/RM 03.
2. 0% wzrostu wartości nieruchomości na pozostałych terenach objętych planem.

§ 95

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 96


Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 97

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Waldemar Wiesner



LEGENDA BABICE:

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ	Mie	ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA	OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
M/RM	M/RM	ZABUDOWA MIESZKANIOWE JEDNORODZINNA / ZABUDOWA ZAGRODOWA	STREFA ŚCISŁEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ "A"
M/Uc	M/Uc	ZABUDOWA MIESZKANIOWE JEDNORODZINNA / USŁUGI CENTROTWÓRCZE	STREFA CZĘŚCIOWEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ "B"
M/U	M/U	ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA / USŁUGI	STREFA OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ "OW"
M/RM/Uc	M/RM/Uc	ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA / ZABUDOWA ZAGRODOWA / USŁUGI CENTROTWÓRCZE	STREFA OCHRONY KRAJOBRAZU "K"
M/RM/U	M/RM/U	ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA / ZABUDOWA ZAGRODOWA / USŁUGI	STREFA OCHRONY EKSPOZYCJI "E"
			OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
			STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
			OBIEKTY ZABYTKOWE
			OBIEKTY O WARTOŚCIACH ZABYTKOWYCH
			KAPLICZKI, FIGURY I KRZYŻE PRZYDROŻNE
TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ	UO	USŁUGI OŚWIATY	TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE
Uk	Uk	USŁUGI KULTU RELIGIJNEGO	STREFA OCHRONY SANITARNEJ WOKÓŁ CMENTARZA
UT	UT	USŁUGI TURYSTYKI	STREFY OCHRONNE UJEĆ WODY
U	U	USŁUGI	UJĘCIA WODY
			KORYTARZ EKOLOGICZNY
			REZERWAT
TERENY UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO	RM	ZABUDOWA ZAGRODOWA	POZOSTAŁE OZNACZENIA
R/Z	R/Z	TERENY ROLNICZE, TERENY OTWARTE, ZIELEŃ	ZŁOŻA KOPALIN
R/ZL	R/ZL	TERENY ROLNICZE, LASY	STREFY TECHNICZNE DLA SIECI ENERGETYCZNYCH
R	R	TERENY ROLNICZE	LINIE ENERGETYCZNE
			GRANICA OPRACOWANIA
			TEREN GÓRNICZY
TERENY ZIELENI I WÓD	ZC	TERENY CMENTARZY	
Z	Z	TERENY OTWARTE, ZIELEŃ	
ZO	ZO	ZIELEŃ URZĄDZONA - OGRODY	
ZL	ZL	LASY	
WSZ	WSZ	WODY POWIERZCHNIOWE ŚRÓDLĄDOWE WRAZ Z ZIELENIĄ TOWARZYSZĄCĄ	
ZI	ZI	ZIELEŃ IZOLACYJNA	
TERENY KOMUNIKACJI	KK	TERENY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ, OBSZAR KOLEJOWY	
KDG	KDG	DROGA GŁÓWNA	
KDL	KDL	DROGA LOKALNA	
KDD	KDD	DROGA DOJAZDOWA	
TERENY ZABUDOWY TECHNICZNO PRODUKCYJNEJ	P	ZABUDOWA TECHNICZNO PRODUKCYJNA, SKŁADY, MAGAZYN	
PG	PG	OBSZAR GÓRNICZY	
TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	O	OBIEKTY I URZĄDZENIA GOSPODARKI ODPADAMI	

RADA GMINY NĘDZA
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 NĘDZA
woj. śląskie

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr. Waldemar Wiesner

1:10 000



**Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr VII/31/07
Rady Gminy Nędza
z dnia 19 marca 2007 r.**

**w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza
dla obszaru obejmującego sołectwo Babice**

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Waldemar Wiesner

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/31/07
Rady Gminy Nędza
z dnia 19 marca 2007 r.**

**w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza
obejmującego obszar sołectwa Babice**

**ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DO PROJEKTU PLANU**

Po rozpatrzeniu Rada Gminy postanowiła:

- **nie uwzględnić uwag** do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza obejmującego obszar sołectwa Babice wniesionych przez:
 1. Hubert Łyczek, w piśmie z dnia 21.11.2006 r.
 2. Teresa Stoś, w piśmie z dnia 05.12.2006 r.
 3. PRInż. DEKBUD S.J., w piśmie z dnia 08.12.2006 r.
 4. Anna i Alojzy Kuśma, w piśmie z dnia 15.12.2006 r.
- **nie uwzględnić częściowo uwag** do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza obejmującego obszar sołectwa Babice wniesionych przez:
 1. Martyna i Piotr Swoboda, w piśmie z dnia 20.11.2006 r.

2. Teresa Stos, w piśmie z dnia 28.11.2006 r.
3. Adam Iskała, w piśmie z dnia 11.12.2006 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Waldemar Wiesner

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/31/07
Rady Gminy Nędza
z dnia 19 marca 2007 r.**

**w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza
obejmującego obszar sołectwa Babice**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH
PUBLICZNYCH**

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stosownie do art. 111 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, finansowane będą z budżetu gminy Nędza, z zastrzeżeniem punktu 2 i 3.
2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego.
3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 3 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stosownie do art. 74 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Waldemar Wiesner

2171

**UCHWAŁA NR VII/40/07
Rady Gminy Rajcza**

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), w związku z art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Rada Gminy Rajcza
uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajcza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZCY RADY

Zbigniew Kopeć

**Załącznik
do Uchwały Nr VII/40/07
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 kwietnia 2007 r.**

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajcza

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajcza
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 - 1) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62.poz.628 z późn. zmianami)

3. **Obowiązkowe zadania własne Gminy Rajcza**, zwaną dalej „Gminą”, w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Rajcza, wykonuje jej jednostka organizacyjna Zakład Usług Komunalnych w Rajczy.

Rozdział II

Obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek:

- 1) ustawienia urządzeń służących do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemniki, kontenery, worki na śmieci), na terenach utwardzonych lub w altanach śmietnikowych i gromadzenia w tych urządzeniach odpadów komunalnych. Wprowadza się system segregacji odpadów komunalnych obejmującej niżej wymienione frakcje odpadów: papier, szkło, plastik, metale i tekstylia.
- 2) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg i chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,
 - a. uprzątnięcie ciągu o szerokości co najmniej 0,8 mb wzdłuż całej nieruchomości,
 - b. posypanie uprzątniętej części szorstkim, obojętnym chemicznie materiałem sypkim (np. piaskiem, żwirem, itp.),
 - c. usuwanie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń powinno odbywać się codziennie do godz. 7-ej rano, a w razie wystąpienia w godzinach późniejszych opadów śniegu – niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń – w miarę potrzeb,
 - d. właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli lodu, nawisów śniegu z dachu oraz śniegu zalegającego stwarzającego zagrożenie dla budynków, przechodniów i użytkowników. Właściciel nieruchomości może zlecić wykonanie obowiązku wynikającego z ust. 1 pkt 2 odpłatnie zakładowi utrzymującemu czystość, z którym ma podpisaną umowę na wywóz odpadów komunalnych.
- 3) usuwanie z terenu nieruchomości w terminie 2 tygodni od zakończenia prac materiału robocznego, resztek materiałów budowlanych i zanieczyszczeń komunalnych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.
- 4) usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych według częstotliwości ustalonej w § 8 na podstawie umowy z przedsiębiorcą (podmiotem uprawnionym) posiadającym zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie działalności w zakresie od-

bierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,

- 5) utrzymywania altan śmietnikowych lub utwardzonych terenów, na których ustawione są pojemniki na odpady oraz samych pojemników w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym,
- 6) usuwanie zanieczyszczeń po psach, kotach i zwierzętach gospodarskich.
- 7) usuwanie zanieczyszczeń z rowów odwadniających przebiegających przez i przylegających do nieruchomości.
- 8) usuwanie zanieczyszczeń z dróg wewnętrznych w tym rowów odwadniających w stanie drożności i wykoszenia.

§ 3

Na terenie gminy zabrania się:

- 1) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,

§ 4

1. W celu zagospodarowania jak największej ilości surowców wtórnych zaleca się gromadzenie ich w specjalnie oznakowanych do tego celu workach.
2. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie i na własny koszt dostarczać surowce wtórne do punktów skupu, gromadzić je w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych będących własnością właściciela nieruchomości.

§ 5

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział III

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego

§ 6

1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, bez dopuszczenia do jego przepełnienia; podobnie przepustowość kanalizacji zbiorczej jak również przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych; określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć następujące wskaźniki wytwarzania ścieków na miesiąc:
 - a) mieszkańcy – 3,0m³/osobę,
 - b) pralnie usługowe – 17,0 dm³/kg bielizny,
 - c) bary, restauracje, jadłodajnie – 1m³/miejsce,
 - d) kawiarnie – 0,8m³/miejsce,
 - e) sklepy spożywcze – 1,5m³/zatrudnionego,
 - f) pozostałe sklepy – 0,9m³/zatrudnionego,
 - g) apteki – 1m³/zatrudnionego,
 - h) przychodnie lekarskie – 1m³/zatrudnionego,
 - i) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – 3,0m³/zatrudnionego,
 - j) pozostałe zakłady usługowe – 0,45m³/zatrudnionego,
 - k) zakłady produkcyjne:
 - bez natrysków – 0,45 m³/zatrudnionego,
 - z natryskami – 1,5m³/zatrudnionego.
2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów stałych na terenie gminy to:
 - a) kosze uliczne o pojemności od 40 do 70l;
 - b) pojemniki na odpady o pojemności 110l, 120l, 240l, 1100l;
 - c) worki o pojemności od 40 do 120l;
 - d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki:
 - opakowania szklane (razem szkło kolorowe i białe) worek zielony o poj. 110l
 - razem opady metalowe, plastiki, folia i tekstylia- worek biały o poj. 240l
 - e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane i balastowe o pojemności 7m³.
3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy wytwarzania odpadów:
 - 1) dla budynków mieszkalnych 20l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110l/na każdą nieruchomość,
 - 2) dla szkół wszelkiego typu – 3l na każdego ucznia i pracownika (pojemniki 110l lub kontenery 7m³,

- 3) dla przedszkoli – 3l na każde dziecko i pracownika / pojemnik 110l lub kontener 7m³,
 - 4) dla lokali handlowych – 50l na każdego zatrudnionego/jednak co najmniej jeden pojemnik 110l na lokal,
 - 5) dla punktów handlowych poza lokalem – 50l na każdego zatrudnionego /jednak co najmniej jeden pojemnik 110l na każdy punkt,
 - 6) dla lokali gastronomicznych, kawiarni – 10l na jedno miejsce konsumpcyjne/jednak co najmniej 110l,
 - 7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – 50l na każdego zatrudnionego/co najmniej jeden pojemnik 110l,
 - 8) dla zakładów rzemieślniczych, służby zdrowia, usługowych i produkcyjnych – 50l na każdego zatrudnionego pój. 110l lub kontener 7m³,
 - 9) dla domów opieki, letniskowych, hoteli, pensjonatów itp. – 10l na jedno łóżko/pojemnik 110l lub kontener 7m³,
 - 10) wzdłuż dróg publicznych – kosze uliczne 50 – 70l
 - 11) przed lokalami handlowymi kosze 50-70l
5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 4 i 5, jeśli jest prowadzona działalność handlowa (w tym sklepy spożywcze) lub gastronomiczna, oraz w ust. 4 pkt 6 i 7, należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady.
 6. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników lub kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki udostępniane przez przedsiębiorcę, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę o odbieraniu odpadów komunalnych.
 7. Odpady komunalne, nie mieszczące się w typowych urządzeniach do zbierania odpadów, należy gromadzić w specjalnie do tego celu dostosowanych kontenerach lub na wyznaczonym i odpowiednio zabezpieczonym do tego celu miejscu na terenie nieruchomości.
 8. Odpady powstałe w wyniku remontu i modernizacji lokali, np. gruz, należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie.
 9. Pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
 10. Zabrania się umieszczania w pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gruzu, gorącego żużla i popiołu, odpadów niebezpiecznych, medycznych oraz spalania odpadów komunalnych.
 11. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacyjne,

parki powinny być przez właścicieli tych nieruchomości lub ich zarządców obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne zgodnie z następującymi zasadami:

- na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
 - na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 80m;
 - wielkość koszy ulicznych została określona w § 6 pkt 2.
12. Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny.
 13. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach i pojemnościach:
 - 1) zielonym z przeznaczeniem na opakowania szklane o poj. 110l,
 - 2) białym z przeznaczeniem na odpady metalowe, plastiki, folie, tekstylia o poj. 240l

Rozdział IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 7

1. Odpady z terenu nieruchomości należy usuwać zgodnie z par. 9 jednak nie mniej niż jeden raz na miesiąc z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się obowiązek cotygodniowego usuwania odpadów.
3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
4. Odpady wielkogabarytowe lub poremontowe wytworzone we własnym zakresie przez mieszkańców nieruchomości odbierane są przez podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości ma zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych za dodatkową opłatą ponoszoną przez właściciela nieruchomości w kontenerach 7m³ podstawionych przez podmiot uprawniony po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
5. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadach.
6. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażania miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120l na 60 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalety na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania

nie przekracza 4 godzin: jeśli jest on dłuższy – liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaleatów oraz ich opróżnianie i uprzątniecie.

§ 8

Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia podobnie właściciele nieruchomości podłączeni do kanalizacji zbiorczej względnie posiadający przydomowe oczyszczalnie ścieków pozbywają się nieczystości ciekłych uwzględniając następujące normy i częstotliwości:

1. Produkcja ścieków w gospodarstwach domowych – $3,0\text{m}^3/\text{osoba}/\text{miesiąc}$.
2. Usługi:
 - 1) pralnie – $17,0\text{dm}^3/\text{kg}$ bielizny/doba
 - 2) bary, restauracje, jadłodajnie – $1,0\text{m}^3/1$ miejsce/miesiąc
 - 3) kawiarnie – $0,8\text{m}^3/1$ miejsce/miesiąc
 - 4) sklepy spożywcze – $1,5\text{m}^3/1$ zatrudniony/miesiąc
 - 5) sklepy (poza spożywczymi) – $0,9\text{m}^3/1$ zatrudniony/miesiąc
 - 6) apteki – $1\text{m}^3/1$ zatrudniony/miesiąc
 - 7) przychodnie zdrowia – $1\text{m}^3/1$ zatrudniony/miesiąc
 - 8) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – $3\text{m}^3/1$ zatrudniony/miesiąc
 - 9) zakłady usługowe inne – $0,45\text{m}^3/1$ zatrudniony/miesiąc
3. Zakłady produkcyjne:
 - 1) bez natrysków – $0,45\text{m}^3/1$ zatrudniony/miesiąc
 - 1) z natryskami – $1,5\text{m}^3/1$ zatrudniony/miesiąc
4. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy i częstotliwość wywozu:
 - 1) dla budynków mieszkalnych 20l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110l/na każdą nieruchomość/miesiąc
 - 2) dla szkół wszelkiego typu – 3l na każdego ucznia i pracownika co najmniej pojemniki 110l lub kontener 7m^3
 - 3) dla przedszkoli – 3l na każde dziecko i pracownika co najmniej pojemniki 110l lub kontener $7\text{m}^3/\text{miesiąc}$
 - 4) dla lokali handlowych – 50l na każdego zatrudnionego/jednak co najmniej jeden pojemnik 110l na lokal/miesiąc
 - 5) dla punktów handlowych poza lokalem – 50l na każdego zatrudnionego/jednak co najmniej jeden pojemnik 110l na każdy punkt/miesiąc

- 6) dla lokali gastronomicznych, kawiarni – 10l na jedno miejsce konsumpcyjne /jednak co najmniej 110l/miesiąc
- 7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji 50l na każdego zatrudnionego/co najmniej jeden pojemnik 110l/miesiąc
- 8) dla zakładów rzemieślniczych, służby zdrowia, usługowych i produkcyjnych 50l na każdego zatrudnionego jednak co najmniej 1 pojemnik 110l lub kontener $7\text{m}^3/\text{miesiąc}$
- 9) dla domów opieki, letniskowych, hoteli, pensjonatów itp. – 10l na jedno łóżko co najmniej pojemnik 110l lub kontener $7\text{m}^3/\text{miesiąc}$
- 10) podstawą obliczenia ilości zbieranych odpadów komunalnych z obiektów wymienionych w ust. 4 są ustalone normy. Ilość odpadów określa odpowiednio norma wskaźnika i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (powierzchnia lokalu lub liczba zatrudnionych osób)
- 11) częstotliwość opróżniania koszu ulicznych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (ulice, skwery, place) pojemników od 40 do 70l nie mniejsza niż 1 raz w tygodniu a w szczególnych przypadkach częstotliwość zwiększy się do wymaganych potrzeb.
- 12) faktyczną ilość odpadów uzgodni użytkownik wraz z przewoźnikiem przy podpisywaniu umowy – rzeczywista ilość zebranych odpadów komunalnych nie może być mniejsza niż wynikająca z minimalnych norm nagromadzenia odpadów określonych w ust. 4.

§ 9

Właściciele nieruchomości wykonują obowiązki wymienione w § 7 i § 8 za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Rajcza na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Rozdział V

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

1. Dopuszcza się kompostowanie przez właścicieli nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji, we własnym zakresie, w rejonie zabudowy jednorodzinnej
2. Na terenie gminy ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rocznie powinna wynosić: 100 kg/osobę do roku 2010, 120 kg/osobę do roku 2013 oraz 150 kg/osobę do roku 2020.

Rozdział VI

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

1. W zakresie odpadów niebezpiecznych, wszyscy mieszkańcy Gminy Rajcza zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
 - odpady niebezpieczne, (np. akumulatory, baterie, świetlówki, przepracowane oleje) oraz azbest, zobowiązani są oddawać, na swój koszt do przedsiębiorstw wskazanych przez Gminę.

Rozdział VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 10

1. Obowiązkiem właścicieli zwierząt domowych jest:
 - 1) wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, a pies pozostał w kagańcu.
 - 2) przewożenie środkami komunikacji publicznej psów wyłącznie w kagańcu i na smyczy, a pozostałych zwierząt w zamkniętych i przewiewnych koszykach lub odpowiednich pojemnikach.
 - 3) utrzymywanie miejsca bytowania zwierząt w czystości i porządku.
 - 4) usuwanie zwłok posiadanych zwierząt domowych. Wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom wykonującym usługi odbioru lub unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi.
2. Zabrania się wyprowadzania psów, kotów i innych zwierząt domowych do sklepów lokali gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, w tym zakładów: weterynaryjnych. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników
3. Zabrania się wprowadzania psów i kotów na tereny gier i zabaw dziecięcych – w tym do piaskownic.
4. Posiadacze psów, kotów i innych zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez swoje zwierzęta na trawnikach, skwerach, chodnikach itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

Rozdział VIII

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 11

Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:

- 1) o zabudowie wielorodzinnej,
- 2) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej,
- 3) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego.

§ 12

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej hodowla zwierząt gospodarskich jest możliwa jedynie w budynkach do tego przeznaczonych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności budowlanymi i sanitarno-epidemiologicznymi.
2. Wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości jak również wód powierzchniowych i podziemnych.
3. Przetrzymanie i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.
4. Zwierzęta gospodarskie winny być przepędzane w sposób nie kolidujący z ruchem drogowym szczególnie w obrębie dróg o dużym nasileniu ruchu.
5. Nieczystości pozostawione przez zwierzęta gospodarskie w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego winny być natychmiast usunięte przez właściciela zwierząt.

§ 13

Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10m od granicy nieruchomości – w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 14

1. Właściciele nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Rajcza, zobowiązani są do przeprowadzenia w miarę potrzeby skutecznej deratyzacji na terenie nieruchomości.

2. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, domy mieszkalne, zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświatowe objęte są obowiązkową deratyzacją dwa razy do roku, tj. wiosną i jesienią.
3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Miejsca wyłożenia trutki powinny być oznakowane i oznaczone napisem „Uwaga wyłożona trucizna”.

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

§ 15

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne. Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi szczegółowe zasady przeprowadzania deratyzacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopeć

2172

UCHWAŁA NR 167/XI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 11 maja 2007 r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śląskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h., art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu zgody Wojewody Śląskiego nr PS.I-0718-82/07.

Rada Miasta Ruda Śląska uchwała:

§ 1

1. Z dniem 1 lipca 2007 roku otworzyć likwidację jednostki budżetowej Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. 1-go Maja 286 zwanego dalej „Ośrodkiem”.
2. Ustalić termin zakończenia czynności likwidacyjnych na dzień 30 lipca 2007 roku.
3. W okresie likwidacji Ośrodek działa pod dotychczasową nazwą z dodatkiem wyrazów „w likwidacji”.

§ 2

1. Na likwidatora Ośrodka wyznaczyć mgr Annę Bujas

zwaną dalej „Likwidatorem”.

2. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Likwidatora zostanie określony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

§ 3

1. Nadzór nad działalnością Likwidatora powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
2. Obsługę administracyjną, techniczną i biurową zapewnia Ośrodek.

§ 4

1. Do czasu zakończenia likwidacji Ośrodkiem zarządza Likwidator.
2. Likwidator przejmuje prawa i obowiązki Dyrektora Ośrodka w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności Ośrodka.

§ 5

1. Mienie znajdujące się w użytkowaniu Ośrodka przeznaczyć do przekazania w zarząd tworzonym jednostkom budżetowym:
 - 3) Żłobkowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
 - 4) Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej według wykazu stanowiącego załącznik

nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Ustalić, że tworzone gminne jednostki budżetowe Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej przejmą pracowników likwidowanego Ośrodka na zasadach określonych w art. 23¹ Kodeksu pracy.

§ 6

Wierzytelności i zobowiązania Ośrodka stają się wierzytelnościami i zobowiązaniami Miasta Ruda Śląska.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2007 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

mgr Jarosław Kania

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 167/XI/2007
z dnia 11 maja 2007 r.**

Wykaz mienia Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej ul. Piaseczna 2

Lp.	Nazwa przedmiotu	Jedn. miary	Ilość	Cena	Wartość
1	Biurko	szt.	1	372,77 zł	372,77 zł
2	Aparat telefoniczny	szt.	3	185,00 zł	555,00 zł
3	Biurko	szt.	1	1,80 zł	1,80 zł
4	Biurko	szt.	1	158,60 zł	158,60 zł
5	Biurko	szt.	2	308,00 zł	616,00 zł
6	Biurko duże	szt.	1	680,00 zł	680,00 zł
7	Biurko małe	szt.	1	415,00 zł	415,00 zł
8	Boksy-przewijarka	szt.	1	695,40 zł	695,40 zł
9	Centralka	szt.	1	794,00 zł	794,00 zł
10	Czajnik bezprzewodowy	szt.	1	159,00 zł	159,00 zł
11	Drabina	szt.	1	201,30 zł	201,30 zł
12	Dywan	szt.	1	450,00 zł	450,00 zł
13	Dywan	szt.	1	32,80 zł	32,80 zł
14	Garnek nierdzewny	szt.	1	88,67 zł	88,67 zł
15	Garnek nierdzewny	szt.	1	130,11 zł	130,11 zł
16	Garnek nierdzewny	szt.	1	86,27 zł	86,27 zł
17	Gaśnica	szt.	3	130,00 zł	390,00 zł
18	Kalkulator	szt.	1	100,16 zł	100,16 zł
19	Kącik kuchenny	szt.	1	365,94 zł	365,94 zł
20	Kącik lekarski	szt.	1	365,94 zł	365,94 zł
21	Kącik sklepowy	szt.	1	365,94 zł	365,94 zł
22	Kojec dziecięcy	szt.	1	283,55 zł	283,55 zł

23	Komoda	szt.	1	134,20 zł	134,20 zł
24	Komoda	szt.	2	232,00 zł	464,00 zł
25	Komoda biał.	szt.	1	267,50 zł	267,50 zł
26	Kosiarka elektryczna	szt.	1	7,45 zł	7,45 zł
27	Kosz na bieliznę	szt.	1	12,00 zł	12,00 zł
28	Krzeselka żółte	szt.	18	51,00 zł	918,00 zł

28	Krzesła wys. niebieskie	szt.	26	53,00 zł	1 378,00 zł
29	Krzesło obrotowe	szt.	2	130,00 zł	260,00 zł
30	Kuchenka elektryczna	szt.	1	37,70 zł	37,70 zł
31	Lampa bakteriobójcza	szt.	1	385,20 zł	385,20 zł
32	Leżaki	szt.	37	194,74 zł	7 205,38 zł
33	Lodówka	szt.	1	1,98 zł	1,98 zł
34	Lodówka	szt.	1	1 139,05 zł	1 139,05 zł
35	Magiel elektryczny	szt.	1	6,00 zł	6,00 zł
36	Maszyna do pisania	szt.	1	218,50 zł	218,50 zł
37	Maszynka do mięsa	szt.	1	41,10 zł	41,10 zł
38	Meble pokojowe	kpl	1	1 590,00 zł	1 590,00 zł
39	Moskitiera	szt.	1	140,00 zł	140,00 zł
40	Moskitiera	szt.	1	140,00 zł	140,00 zł
41	Odkurzacz	szt.	2	350,00 zł	700,00 zł
42	Piec elektryczny	szt.	1	6 009,00 zł	6 009,00 zł
43	Piec gazowy z szafką	szt.	1	398,00 zł	398,00 zł
44	Pralka automatyczna	szt.	1	1 449,99 zł	1 449,99 zł
45	Pralka wimikowa	szt.	1	440,00 zł	440,00 zł
46	Pralko-suszarka	szt.	1	1 690,00 zł	1 690,00 zł
47	Przewijarka	szt.	1	146,40 zł	146,40 zł
48	Radiomagnetofon	szt.	1	82,00 zł	82,00 zł
49	Radiomagnetofon	szt.	1	330,00 zł	330,00 zł
50	Radiomagnetofon	szt.	1	196,00 zł	196,00 zł
51	Regał	szt.	1	85,40 zł	85,40 zł
52	Regał na nocniki	szt.	1	139,10 zł	139,10 zł
53	Robot kuchenny	szt.	1	79,00 zł	79,00 zł
54	Robot kuchenny	szt.	1	119,00 zł	119,00 zł
55	Robot kuchenny	szt.	1	313,00 zł	313,00 zł
56	Roleta	szt.	1	320,00 zł	320,00 zł
57	Roleta	szt.	1	380,00 zł	380,00 zł
58	Roleta	szt.	1	330,00 zł	330,00 zł
59	Roleta	szt.	1	370,00 zł	370,00 zł
60	Stoły żółte	szt.	3	349,00 zł	1 047,00 zł

61	Stół met. roboczy	szt.	1	1 077,00 zł	1 077,00 zł
62	Stół prost. z wgl.	szt.	4	299,00 zł	1 196,00 zł
63	Szafa	szt.	1	225,70 zł	225,70 zł
64	Szafa	szt.	5	408,27 zł	2 041,35 zł
65	Szafa	szt.	1	331,00 zł	331,00 zł
66	Szafa bieliż.	szt.	1	267,50 zł	267,50 zł

67	Szafa z drzwiami suw.	szt.	1	2 500,00 zł	2 500,00 zł
68	Szafka bieliżniarska	szt.	2	267,50 zł	535,00 zł
69	Szafka lekarska	szt.	1	1,70 zł	1,70 zł
70	Szafka met. zlew.	szt.	2	915,00 zł	1 830,00 zł
71	Szafka rogowa	szt.	1	310,00 zł	310,00 zł
72	Szafka z drzw. nieb.	szt.	1	333,00 zł	333,00 zł
73	Szafka z drzw. nieb.	szt.	1	298,00 zł	298,00 zł
74	Szafka z drzwiami	szt.	1	333,00 zł	333,00 zł
75	Szafka z półkami	szt.	1	253,00 zł	253,00 zł
76	Szafka z półkami nieb.	szt.	1	253,00 zł	253,00 zł
77	Szafka z szufladami	szt.	1	540,00 zł	540,00 zł
78	Szafki dziecięce	szt.	4	695,40 zł	2 781,60 zł
79	Szafki dziecięce	szt.	2	400,00 zł	800,00 zł
80	Taczka	szt.	1	124,00 zł	124,00 zł
81	Tapczaniki	szt.	18	204,96 zł	3 689,28 zł
82	Tester do banknotów	szt.	1	115,00 zł	115,00 zł
83	Tunel -zabawka	szt.	1	138,00 zł	138,00 zł
84	Waga łazienkowa	szt.	1	139,00 zł	139,00 zł
85	Waga niemowlęca	szt.	1	698,58 zł	698,58 zł
86	Wózek do posiłków	szt.	1	950,00 zł	950,00 zł
87	Zestaw wypoczynkowy	szt.	2	123,00 zł	246,00 zł
88	Zmywarka	szt.	1	- zł	- zł
89	Żaluzja pionowa	szt.	1	255,00 zł	255,00 zł
90	Żelazko Mistral	szt.	1	110,00 zł	110,00 zł
	Ogółem wartość				58 649,91 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 167/XI/2007
z dnia 11 maja 2007 r.

Wykaz mienia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej ul. 1 Maja 286

Lp.	Nazwa przedmiotu	Jedn. miary	Ilość	Cena	Wartość
1	Aparat fotograficzny	szt.	1	220,00 zł	220,00 zł
2	Biurko	szt.	2	1,20 zł	2,40 zł
3	Biurko	szt.	1	450,00 zł	450,00 zł
4	Biurko	szt.	1	242,78 zł	242,78 zł
5	Biurko małe	szt.	1	415,00 zł	415,00 zł
6	Butla gazowa	szt.	1	70,00 zł	70,00 zł
7	Chodnik	szt.	1	732,80 zł	732,80 zł
8	Chodnik	szt.	1	128,70 zł	128,70 zł
9	Czajnik Philips	szt.	1	139,00 zł	139,00 zł
10	Czajnik Philips	szt.	1	136,00 zł	136,00 zł
11	Czajnik Philips	szt.	1	145,00 zł	145,00 zł
12	Drabina	szt.	1	5,80 zł	5,80 zł
13	Drukarka	szt.	1	873,50 zł	873,50 zł
14	Dywan	szt.	1	900,00 zł	900,00 zł
15	Dywan	szt.	1	775,03 zł	775,03 zł
16	Dywan	szt.	1	409,10 zł	409,10 zł
17	Dywan	szt.	1	379,05 zł	379,05 zł
18	Dywan	szt.	1	407,70 zł	407,70 zł
19	Dywan	szt.	1	149,00 zł	149,00 zł
20	Firana	szt.	1	64,00 zł	64,00 zł
21	Firana	szt.	2	70,25 zł	140,50 zł
22	Firana	szt.	1	64,00 zł	64,00 zł
23	Firana	szt.	2	54,85 zł	109,70 zł
24	Firana	szt.	2	65,00 zł	130,00 zł
25	Firana	szt.	1	65,40 zł	65,40 zł
26	Imbryk automat.	szt.	1	55,00 zł	55,00 zł
27	Kalkulator z drukarką	szt.	1	225,40 zł	225,40 zł
28	Kalkulator z drukarką	szt.	1	189,08 zł	189,08 zł
29	Kojec	szt.	1	283,55 zł	283,55 zł

30	Komoda	szt.	1	268,00 zł	268,00 zł
31	Komplet młodzieżowy	szt.	1	5,73 zł	5,73 zł
32	Kosiarka	szt.	1	470,00 zł	470,00 zł
33	Kosiarka Stihl	szt.	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł
34	Krajalnica	szt.	1	180,00 zł	180,00 zł
35	Krzesła wys. Czerwone	szt.	25	52,00 zł	1 300,00 zł
36	Krzesło biurowe	szt.	1	134,99 zł	134,99 zł
37	Krzesło biurowe	szt.	1	139,99 zł	139,99 zł
38	Krzesło wys. zielone	szt.	18	51,00 zł	918,00 zł
39	Ksero	szt.	1	3 414,78 zł	3 414,78 zł
40	Lampa bakteriobójcza	szt.	1	385,20 zł	385,20 zł
41	Lodówka	szt.	1	5,20 zł	5,20 zł
42	Lodówka	szt.	1	1 240,00 zł	1 240,00 zł
43	Łóżeczka	szt.	10	229,90 zł	2 299,00 zł
44	Maglownica	szt.	1	394,00 zł	394,00 zł
45	Maszyna do pisania	szt.	1	450,00 zł	450,00 zł
46	Maszyna do szycia	szt.	1	3,91 zł	3,91 zł
47	Maszynka do mięsa	szt.	1	142,00 zł	142,00 zł
48	Maszynka do mięsa	szt.	1	126,00 zł	126,00 zł
49	Meble biurowe	kpl	1	4 100,00 zł	4 100,00 zł
50	Meble kuchenne	szt.	1	3 500,01 zł	3 500,01 zł
51	Mebłościanka	szt.	1	4,13 zł	4,13 zł
52	Naświetlacz do jaj	szt.	1	1 488,40 zł	1 488,40 zł
53	Odkurzacz	szt.	1	299,00 zł	299,00 zł
54	Odkurzacz	szt.	1	258,01 zł	258,01 zł
55	Odkurzacz	szt.	1	317,00 zł	317,00 zł
56	Odkurzacz	szt.	1	299,00 zł	299,00 zł
57	Odkurzacz piorący	szt.	1	588,50 zł	588,50 zł
58	Odśnieżarka elektryczna	szt.	1	169,47 zł	169,47 zł
59	Odtwarzacz	szt.	1	647,00 zł	647,00 zł
60	Opalarka	szt.	1	129,00 zł	129,00 zł
61	Piec elektryczny	szt.	1	4,06 zł	4,06 zł
62	Piec gazowy	szt.	1	750,00 zł	750,00 zł
63	Pralka automatyczna	szt.	1	1 280,00 zł	1 280,00 zł
64	Pralko-suszarka	szt.	1	1 899,00 zł	1 899,00 zł
65	Prasowalnica	szt.	1	790,00 zł	790,00 zł
66	Radiomagnetofon	szt.	1	330,00 zł	330,00 zł
67	Robot kuchenny	szt.	1	67,00 zł	67,00 zł
68	Robot kuchenny	szt.	1	34,00 zł	34,00 zł

69	Segment zabawkowy	szt.	1	4,13 zł	4,13 zł
70	Sokowirówka	szt.	1	259,00 zł	259,00 zł
71	Sokowirówka	szt.	1	170,00 zł	170,00 zł
72	Sterylizator	szt.	1	8,00 zł	8,00 zł
73	Stół prost. czerwony	szt.	5	349,00 zł	1 745,00 zł
74	Stół prost. zielony	szt.	2	349,00 zł	698,00 zł
75	Stół roboczy	szt.	1	707,60 zł	707,60 zł
76	Suszarka do włosów	szt.	1	38,00 zł	38,00 zł
77	Szafa	szt.	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł
78	Szafa lekarska	szt.	1	1,75 zł	1,75 zł
79	Szafa metalowa	szt.	1	1 210,00 zł	1 210,00 zł
80	Szafa przelotowa	szt.	1	1 350,00 zł	1 350,00 zł
81	Szafka kuchenna	szt.	1	100,00 zł	100,00 zł
82	Szafka kuchenna	szt.	1	100,01 zł	100,01 zł
83	Szafka narożna	szt.	1	159,00 zł	159,00 zł
84	Szafka rogowa	szt.	1	412,00 zł	412,00 zł
85	Szafka wys. z półkami	szt.	1	597,00 zł	597,00 zł
86	Szafka z półkami	szt.	2	328,00 zł	656,00 zł
87	Szafka z półkami	szt.	4	321,00 zł	1 284,00 zł
88	Szafka z półkami	szt.	2	233,00 zł	466,00 zł
89	Szafka z półkami	szt.	1	321,00 zł	321,00 zł
90	Szafka z półkami	szt.	1	450,00 zł	450,00 zł
91	Szafka z półkami	szt.	1	333,00 zł	333,00 zł
92	Szafka z półkami	szt.	1	298,00 zł	298,00 zł
93	Szafka z półkami	szt.	1	275,00 zł	275,00 zł
94	Szafka z półkami	szt.	2	386,00 zł	772,00 zł
95	Szafka z półkami	szt.	3	409,00 zł	1 227,00 zł
96	Szafka z półkami	szt.	3	351,00 zł	1 053,00 zł
97	Szafka z półkami + drzwi	szt.	2	298,00 zł	596,00 zł
98	Szafki BHP	szt.	3	894,26 zł	2 682,78 zł
99	Szafki BHP	szt.	6	531,92 zł	3 191,52 zł
100	Śpiochy	szt.	50	2,90 zł	145,00 zł
101	Śpiochy	szt.	14	2,50 zł	35,00 zł
102	Tapczaniki	szt.	6	204,96 zł	1 229,76 zł
103	Telefax	szt.	1	269,00 zł	269,00 zł
104	Telefon	szt.	1	985,00 zł	985,00 zł
105	Telefon bezprzewodowy	szt.	1	149,00 zł	149,00 zł
106	Telewizor	szt.	1	600,00 zł	600,00 zł
107	Telewizor	szt.	1	20,45 zł	20,45 zł

108	Termowentylator	szt.	2	164,00 zł	328,00 zł
109	Tester do banknotów	szt.	1	115,00 zł	115,00 zł
110	Wiertarka	szt.	1	200,00 zł	200,00 zł
111	Wiertarka	szt.	1	239,00 zł	239,00 zł
112	Wieża	szt.	1	339,00 zł	339,00 zł
113	Wieża Sony	szt.	1	699,00 zł	699,00 zł
114	Wózek gospodarczy	szt.	1	84,21 zł	84,21 zł
115	Wózek kuchenny	szt.	1	898,99 zł	898,99 zł
116	Zestaw komputerowy	szt.	1	1 795,27 zł	1 795,27 zł
117	Zestaw komputerowy	szt.	1	2 394,47 zł	2 394,47 zł
118	Zestaw komputerowy	szt.	1	2 461,80 zł	2 461,80 zł
119	Zjeżdżalnia	szt.	1	3 998,40 zł	3 998,40 zł
120	Zjeżdżalnia	szt.	1	249,00 zł	249,00 zł
121	Zmywarka	szt.	1	5 953,60 zł	5 953,60 zł
122	Żelazko	szt.	1	115,00 zł	115,00 zł
123	Żelazko Mistral	szt.	1	110,00 zł	110,00 zł
	Ogółem wartość				86 816,61 zł

Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2516/122 obrębu Wirek, położonej przy ul. 1-go Maja 286 w Rudzie Śląskiej, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania placówki.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

mgr Jarosław Kania

2173

**UCHWAŁA NR 168/XI/2007
Rady Miasta Ruda Śląska**

z dnia 11 maja 2007 r.

**w sprawie utworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w formie jednostki budżetowej
pod nazwą „Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej”**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmia-

nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.) art. 2 ust. 1 pkt 7, art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, art. 32 b, art. 35 c i art. 36 w zw. Z art. 38 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)

Rada Miasta Ruda Śląska
uchwała:

§ 1

Utworzyć jednostkę budżetową – publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Piasecznej 2 zwanej dalej „Żłobkiem”

§ 2

Obszarem działania Żłobka jest teren Miasta Ruda Śląska.

§ 3

Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) na podstawie planu dochodów i wydatków

§ 4

Podstawowym kierunkiem działalności Żłobka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem do lat trzech.

§ 5

Przekazać Żłobkowi w zarząd mienie określone w załączniku do niniejszej uchwały i znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego Ośrodka Opiekuńczego

dla Dzieci do Lat Trzech.

§ 6

Ustalić, że Żłobek przejmie część pracowników likwidowanego Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do lat Trzech Oddziału w Rudzie Śląskiej – Orzegowie przy ul. Piasecznej 2 na zasadach określonych w art. 23¹ kodeksu pracy.

§ 7

Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Ruda Śląska.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2007 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

mgr Jarosław Kania

**Załącznik
do Uchwały Nr 168/XI/2007
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 11 maja 2007 r.**

Zestawienie mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Żłobka Miejskiego” w Rudzie Śląskiej

Lp.	Nazwa przedmiotu	Jedn. miary	Ilość	Cena	Wartość
1	Biurko	szt.	1	372,77 zł	372,77 zł
2	Biurko	szt.	1	1,80 zł	1,80 zł
3	Biurko	szt.	1	158,60 zł	158,60 zł
4	Biurko	szt.	2	308,00 zł	616,00 zł
5	Szafa	szt.	1	225,70 zł	225,70 zł
6	Regał	szt.	1	85,40 zł	85,40 zł
7	Komoda	szt.	1	134,20 zł	134,20 zł
8	Komoda	szt.	2	232,00 zł	464,00 zł
9	Krzesło obrotowe	szt.	2	130,00 zł	260,00 zł

10	Aparat telefoniczny	szt.	3	185,00 zł	555,00 zł
11	Tester do banknotów	szt.	1	115,00 zł	115,00 zł
12	Kalkulator	szt.	1	100,16 zł	100,16 zł
13	Meble pokojowe	kpl	1	1 590,00 zł	1 590,00 zł
14	Biurko duże	szt.	1	680,00 zł	680,00 zł
15	Biurko małe	szt.	1	415,00 zł	415,00 zł
16	Maszyna do pisania	szt.	1	218,50 zł	218,50 zł
17	Centralka	szt.	1	794,00 zł	794,00 zł
18	Szafa	szt.	5	408,27 zł	2 041,35 zł
19	Szafki dziecięce	szt.	4	695,40 zł	2 781,60 zł
20	Szafki dziecięce	szt.	2	400,00 zł	800,00 zł
21	Boksy-przewijarka	szt.	1	695,40 zł	695,40 zł
22	Lampa bakteriobójcza	szt.	1	385,20 zł	385,20 zł
23	Szafka lekarska	szt.	1	1,70 zł	1,70 zł
24	Waga niemowlęca	szt.	1	698,58 zł	698,58 zł
25	Waga łazienkowa	szt.	1	139,00 zł	139,00 zł
26	Radiomagnetofon	szt.	1	82,00 zł	82,00 zł
27	Radiomagnetofon	szt.	1	330,00 zł	330,00 zł
28	Radiomagnetofon	szt.	1	196,00 zł	196,00 zł
29	Drabina	szt.	1	201,30 zł	201,30 zł

30	Dywan	szt.	1	450,00 zł	450,00 zł
31	Dywan	szt.	1	32,80 zł	32,80 zł
32	Szafka bieliźniarska	szt.	2	267,50 zł	535,00 zł
33	Szafka z półkami	szt.	1	253,00 zł	253,00 zł
34	Szafka z drzwiami	szt.	1	333,00 zł	333,00 zł
35	Szafka z szufladami	szt.	1	540,00 zł	540,00 zł
36	Stół prost. z wgł.	szt.	1	1 196,00 zł	1 196,00 zł
37	Szafa z drzwiami suw.	szt.	1	2 500,00 zł	2 500,00 zł
38	Krzesła wys. niebieskie	szt.	26	53,00 zł	1 378,00 zł
39	Leżaki	szt.	37	194,74 zł	7 205,38 zł
40	Kącik lekarski	szt.	1	365,94 zł	365,94 zł
41	Kącik sklepowy	szt.	1	365,94 zł	365,94 zł
42	Kącik kuchenny	szt.	1	365,94 zł	365,94 zł
43	Zestaw wypoczynkowy	szt.	2	123,00 zł	246,00 zł
44	Tunel -zabawka	szt.	1	138,00 zł	138,00 zł
45	Szafa bieliż.	szt.	1	267,50 zł	267,50 zł

46	Przewijarka	szt.	1	146,40 zł	146,40 zł
47	Kojec dziecięcy	szt.	1	283,55 zł	283,55 zł
48	Roleta	szt.	1	320,00 zł	320,00 zł
49	Roleta	szt.	1	380,00 zł	380,00 zł
50	Roleta	szt.	1	330,00 zł	330,00 zł
51	Roleta	szt.	1	370,00 zł	370,00 zł
52	Żaluzja pionowa	szt.	1	255,00 zł	255,00 zł
53	Stoły żółte	szt.	3	349,00 zł	1 047,00 zł
54	Krzeselka żółte	szt.	18	51,00 zł	918,00 zł
55	Szafka z drzw. nieb.	szt.	1	333,00 zł	333,00 zł
56	Szafka rogowa	szt.	1	310,00 zł	310,00 zł
57	Szafka z drzw. nieb.	szt.	1	298,00 zł	298,00 zł
58	Szafka z półkami nieb.	szt.	1	253,00 zł	253,00 zł
59	Szafa	szt.	1	331,00 zł	331,00 zł
60	Komoda biał.	szt.	1	267,50 zł	267,50 zł
61	Regał na nocniki	szt.	1	139,10 zł	139,10 zł
62	Gaśnica	szt.	3	130,00 zł	390,00 zł
63	Szafka met. zlew.	szt.	2	915,00 zł	1 830,00 zł
64	Czajnik bezprzewodowy	szt.	1	159,00 zł	159,00 zł
65	Moskitiera	szt.	1	140,00 zł	140,00 zł
66	Moskitiera	szt.	1	140,00 zł	140,00 zł

67	Piec elektryczny	szt.	1	6 009,00 zł	6 009,00 zł
68	Piec gazowy z szafką	szt.	1	398,00 zł	398,00 zł
69	Kuchenka elektryczna	szt.	1	37,70 zł	37,70 zł
70	Zmywarka	szt.	1	- zł	- zł
71	Stół met. roboczy	szt.	1	1 077,00 zł	1 077,00 zł
72	Wózek do posiłków	szt.	1	950,00 zł	950,00 zł
73	Robot kuchenny	szt.	1	79,00 zł	79,00 zł
74	Robot kuchenny	szt.	1	119,00 zł	119,00 zł
75	Maszynka do mięsa	szt.	1	41,10 zł	41,10 zł
76	Robot kuchenny	szt.	1	313,00 zł	313,00 zł
77	Garnek nierdzewny	szt.	1	88,67 zł	88,67 zł
78	Garnek nierdzewny	szt.	1	130,11 zł	130,11 zł
79	Garnek nierdzewny	szt.	1	86,27 zł	86,27 zł
80	Lodówka	szt.	1	1,98 zł	1,98 zł
81	Lodówka	szt.	1	1 139,05 zł	1 139,05 zł

82	Pralka automatyczna	szt.	1	1 449,99 zł	1 449,99 zł
83	Pralko-suszarka	szt.	1	1 690,00 zł	1 690,00 zł
84	Pralka wirnikowa	szt.	1	440,00 zł	440,00 zł
85	Magiel elektryczny	szt.	1	6,00 zł	6,00 zł
86	Kosz na bieliznę	szt.	1	12,00 zł	12,00 zł
87	Żelazko Mistrzal	szt.	1	110,00 zł	110,00 zł
88	Odkurzacz	szt.	2	350,00 zł	700,00 zł
89	Kosiarka elektryczna	szt.	1	7,45 zł	7,45 zł
90	Taczka	szt.	1	124,00 zł	124,00 zł
91	Tapczaniki	szt.	18	204,96 zł	3689,28 zł
					Wartość ogółem 58.649,91 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

mgr Jarosław Kania

2174

UCHWAŁA NR 170/XI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 11 maja 2007 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 1 i 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 19 pkt 4, art. 80 ust. 2, 3 i ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Ruda Śląska
uchwała:

§ 1

Utworzyć jednostkę budżetową pod nazwą „Placów-

ka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. 1-go Maja 286, zwaną dalej „Placówką”.

§ 2

Obszarem działania Placówki jest teren Miasta Ruda Śląska.

§ 3

Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) na podstawie planu dochodów i wydatków.

§ 4

Przedmiotem działania Placówki jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz podejmo-

wanie działań terapeutycznych i socjalizacyjnych skierowanych na dziecko i rodzinę dziecka.

§ 5

Przekazać Placówce w zarząd mienie określone w załączniku do niniejszej Uchwały, znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śląskiej.

§ 6

Ustalić, że Placówka przejmie część pracowników likwidowanego Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śląskiej, na zasadach

określonych w art. 23¹ Kodeksu pracy.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2007 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

mgr Jarosław Kania

**Załącznik
do Uchwały Nr 170/XI/2007
z dnia 11 maja 2007 r.**

Wykaz mienia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej ul. 1 Maja 286

Lp.	Nazwa przedmiotu	Jedn. miary	Ilość	Cena	Wartość
1	Aparat fotograficzny	szt.	1	220,00 zł	220,00 zł
2	Biurko	szt.	2	1,20 zł	2,40 zł
3	Biurko	szt.	1	450,00 zł	450,00 zł
4	Biurko	szt.	1	242,78 zł	242,78 zł
5	Biurko małe	szt.	1	415,00 zł	415,00 zł
6	Butla gazowa	szt.	1	70,00 zł	70,00 zł
7	Chodnik	szt.	1	732,80 zł	732,80 zł
8	Chodnik	szt.	1	128,70 zł	128,70 zł
9	Czajnik Philips	szt.	1	139,00 zł	139,00 zł
10	Czajnik Philips	szt.	1	136,00 zł	136,00 zł
11	Czajnik Philips	szt.	1	145,00 zł	145,00 zł
12	Drabina	szt.	1	5,80 zł	5,80 zł
13	Drukarka	szt.	1	873,50 zł	873,50 zł
14	Dywan	szt.	1	900,00 zł	900,00 zł
15	Dywan	szt.	1	775,03 zł	775,03 zł
16	Dywan	szt.	1	409,10 zł	409,10 zł
17	Dywan	szt.	1	379,05 zł	379,05 zł
18	Dywan	szt.	1	407,70 zł	407,70 zł
19	Dywan	szt.	1	149,00 zł	149,00 zł
20	Firana	szt.	1	64,00 zł	64,00 zł

21	Firana	szt.	2	70,25 zł	140,50 zł
22	Firana	szt.	1	64,00 zł	64,00 zł
23	Firana	szt.	2	54,85 zł	109,70 zł
24	Firana	szt.	2	65,00 zł	130,00 zł
25	Firana	szt.	1	65,40 zł	65,40 zł
26	Imbryk automat.	szt.	1	55,00 zł	55,00 zł
27	Kalkulator z drukarką	szt.	1	225,40 zł	225,40 zł
28	Kalkulator z drukarką	szt.	1	189,08 zł	189,08 zł
29	Kojec	szt.	1	283,55 zł	283,55 zł

30	Komoda	szt.	1	268,00 zł	268,00 zł
31	Komplet młodzieżowy	szt.	1	5,73 zł	5,73 zł
32	Kosiarka	szt.	1	470,00 zł	470,00 zł
33	Kosiarka Stihl	szt.	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł
34	Krajalnica	szt.	1	180,00 zł	180,00 zł
35	Krzesła wys. Czerwone	szt.	25	52,00 zł	1 300,00 zł
36	Krzesło biurowe	szt.	1	134,99 zł	134,99 zł
37	Krzesło biurowe	szt.	1	139,99 zł	139,99 zł
38	Krzesło wys. zielone	szt.	18	51,00 zł	918,00 zł
39	Ksero	szt.	1	3 414,78 zł	3 414,78 zł
40	Lampa bakteriobójcza	szt.	1	385,20 zł	385,20 zł
41	Lodówka	szt.	1	5,20 zł	5,20 zł
42	Lodówka	szt.	1	1 240,00 zł	1 240,00 zł
43	Łóżeczka	szt.	10	229,90 zł	2 299,00 zł
44	Maglownica	szt.	1	394,00 zł	394,00 zł
45	Maszyna do pisania	szt.	1	450,00 zł	450,00 zł
46	Maszyna do szycia	szt.	1	3,91 zł	3,91 zł
47	Maszynka do mięsa	szt.	1	142,00 zł	142,00 zł
48	Maszynka do mięsa	szt.	1	126,00 zł	126,00 zł
49	Meble biurowe	kpl	1	4 100,00 zł	4 100,00 zł
50	Meble kuchenne	szt.	1	3 500,01 zł	3 500,01 zł
51	Meblościanka	szt.	1	4,13 zł	4,13 zł
52	Naświetlacz do jaj	szt.	1	1 488,40 zł	1 488,40 zł
53	Odkurzacz	szt.	1	299,00 zł	299,00 zł
54	Odkurzacz	szt.	1	258,01 zł	258,01 zł
55	Odkurzacz	szt.	1	317,00 zł	317,00 zł
56	Odkurzacz	szt.	1	299,00 zł	299,00 zł
57	Odkurzacz piorący	szt.	1	588,50 zł	588,50 zł
58	Odśnieżarka elektryczna	szt.	1	169,47 zł	169,47 zł
59	Odtwarzacz	szt.	1	647,00 zł	647,00 zł

60	Opalarka	szt.	1	129,00 zł	129,00 zł
61	Piec elektryczny	szt.	1	4,06 zł	4,06 zł
62	Piec gazowy	szt.	1	750,00 zł	750,00 zł
63	Pralka automatyczna	szt.	1	1 280,00 zł	1 280,00 zł
64	Pralko-suszarka	szt.	1	1 899,00 zł	1 899,00 zł
65	Prasowalnica	szt.	1	790,00 zł	790,00 zł
66	Radiomagnetofon	szt.	1	330,00 zł	330,00 zł
67	Robot kuchenny	szt.	1	67,00 zł	67,00 zł
68	Robot kuchenny	szt.	1	34,00 zł	34,00 zł

69	Segment zabawkowy	szt.	1	4,13 zł	4,13 zł
70	Sokowirówka	szt.	1	259,00 zł	259,00 zł
71	Sokowirówka	szt.	1	170,00 zł	170,00 zł
72	Sterylizator	szt.	1	8,00 zł	8,00 zł
73	Stół prost. czerwony	szt.	5	349,00 zł	1 745,00 zł
74	Stół prost. zielony	szt.	2	349,00 zł	698,00 zł
75	Stół roboczy	szt.	1	707,60 zł	707,60 zł
76	Suszarka do włosów	szt.	1	38,00 zł	38,00 zł
77	Szafa	szt.	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł
78	Szafa lekarska	szt.	1	1,75 zł	1,75 zł
79	Szafa metalowa	szt.	1	1 210,00 zł	1 210,00 zł
80	Szafa przelotowa	szt.	1	1 350,00 zł	1 350,00 zł
81	Szafka kuchenna	szt.	1	100,00 zł	100,00 zł
82	Szafka kuchenna	szt.	1	100,01 zł	100,01 zł
83	Szafka narożna	szt.	1	159,00 zł	159,00 zł
84	Szafka rogowa	szt.	1	412,00 zł	412,00 zł
85	Szafka wys. z półkami	szt.	1	597,00 zł	597,00 zł
86	Szafka z półkami	szt.	2	328,00 zł	656,00 zł
87	Szafka z półkami	szt.	4	321,00 zł	1 284,00 zł
88	Szafka z półkami	szt.	2	233,00 zł	466,00 zł
89	Szafka z półkami	szt.	1	321,00 zł	321,00 zł
90	Szafka z półkami	szt.	1	450,00 zł	450,00 zł
91	Szafka z półkami	szt.	1	333,00 zł	333,00 zł
92	Szafka z półkami	szt.	1	298,00 zł	298,00 zł
93	Szafka z półkami	szt.	1	275,00 zł	275,00 zł
94	Szafka z półkami	szt.	2	386,00 zł	772,00 zł
95	Szafka z półkami	szt.	3	409,00 zł	1 227,00 zł
96	Szafka z półkami	szt.	3	351,00 zł	1 053,00 zł
97	Szafka z półkami + drzwi	szt.	2	298,00 zł	596,00 zł
98	Szafki BHP	szt.	3	894,26 zł	2 682,78 zł

99	Szafki BHP	szt.	6	531,92 zł	3 191,52 zł
100	Śpiochy	szt.	50	2,90 zł	145,00 zł
101	Śpiochy	szt.	14	2,50 zł	35,00 zł
102	Tapczaniki	szt.	6	204,96 zł	1 229,76 zł
103	Telefax	szt.	1	269,00 zł	269,00 zł
104	Telefon	szt.	1	985,00 zł	985,00 zł
105	Telefon bezprzewodowy	szt.	1	149,00 zł	149,00 zł
106	Telewizor	szt.	1	600,00 zł	600,00 zł
107	Telewizor	szt.	1	20,45 zł	20,45 zł
108	Termowentylator	szt.	2	164,00 zł	328,00 zł
109	Tester do banknotów	szt.	1	115,00 zł	115,00 zł
110	Wiertarka	szt.	1	200,00 zł	200,00 zł
111	Wiertarka	szt.	1	239,00 zł	239,00 zł
112	Wieża	szt.	1	339,00 zł	339,00 zł
113	Wieża Sony	szt.	1	699,00 zł	699,00 zł
114	Wózek gospodarczy	szt.	1	84,21 zł	84,21 zł
115	Wózek kuchenny	szt.	1	898,99 zł	898,99 zł
116	Zestaw komputerowy	szt.	1	1 795,27 zł	1 795,27 zł
117	Zestaw komputerowy	szt.	1	2 394,47 zł	2 394,47 zł
118	Zestaw komputerowy	szt.	1	2 461,80 zł	2 461,80 zł
119	Zjeżdżalnia	szt.	1	3 998,40 zł	3 998,40 zł
120	Zjeżdżalnia	szt.	1	249,00 zł	249,00 zł
121	Zmywarka	szt.	1	5 953,60 zł	5 953,60 zł
122	Żelazko	szt.	1	115,00 zł	115,00 zł
123	Żelazko Mistral	szt.	1	110,00 zł	110,00 zł
	Ogółem wartość				86 816,61 zł

Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2516/122 obrębu Wirek, położonej przy ul. 1-go Maja 286 w Rudzie Śląskiej, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania placówki.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

mgr Jarosław Kania

2175

UCHWAŁA NR 72/VI/2007 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 i 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Miejska w Woźnikach

stwierdza zgodność zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki przyjętego Uchwałą Nr 24/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

i uchwala:

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której przedmiotem jest poszerzenie terenów zabudowy lotniskowej w Hucie Karola.

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§ 1

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwana dalej planem obejmuje wyodrębnione w/w tereny w granicach ustalonych Uchwałą Nr 378/XXXIII/06 Rady Miejskiej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w planu określonych na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

§ 2

1. Celem regulacji zawartych w planie jest określenie:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- 3) zasad ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego,
- 4) parametrów i wskaźników kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu w tym linii zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
 - 6) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów,
 - 7) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek ustalenia planu,
 - 8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
2. Na obszarze objętym planem z uwagi na ograniczony zakres zmian: brak przesłanek do określenia ustaleń wymienionych w art. 15 ust. 2, pkt 4, 5, 7, 8, 9 oraz w ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 3

1. Plan składa się z części tekstowej, stanowiącej treść uchwały oraz części graficznej, zwanej dalej rysunkiem planu.
2. Rysunek planu sporządzony w skali 1 : 2 000 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały i obrazuje zmianę wprowadzoną do obowiązującego planu.
3. Dla planu obowiązują ustalenia:
 - tekstowe, stanowiące treść niniejszej uchwały;
 - graficzne, określone na rysunku planu, obejmujące następujące oznaczenia:
 - a) granice obszaru objętego planem,
 - b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania,
 - c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - d) symbole literowe i graficzne określające przeznaczenie i użytkowanie terenów,

§ 4

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
 - 1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały,
 - 2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Woźnikach,

- 3) miejscowości – należy przez to rozumieć tereny obecnego i planowanego zainwestowania obejmujące podstawowe jednostki osadnicze wraz z przyległymi przysiółkami mieszczącymi się na rysunku planu w granicach objętych uchwałą o przystąpieniu do opracowania planu,
- 4) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
- 5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa w danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi i obejmuje ponad 50% powierzchni obiektów realizowanych na tym terenie,
- 6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy rozumieć przez to istniejący lub określony w planie sposób użytkowania nieruchomości lub ich części, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe albo może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym na warunkach określonych w planie,
- 7) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
- 8) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć proporcję powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych obiektu do powierzchni terenu przeznaczonego do jego realizacji i funkcjonowania,
- 9) powierzchni biologicznej czynnej – należy rozumieć tereny ogródków i sadów przydomowych, zieleni izolacyjnej i dekoracyjnej, trawników – tj. powierzchnię niezabudowaną i nieutwardzoną z naturalną roślinnością,
- 10) maksymalnej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć odległość pomiędzy najwyższym położonym elementem dachu, kalenicą a poziomem terenu.

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe dla terenów objętych planem

§ 5

Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami „ML”:

przeznacza się pod rekreację, lokalizację zabudowy letniskowej i ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) powierzchnia nowo wydzielonych działek winna mieć minimum 450m², szer. min. 15m,
- 2) ograniczenie pow. zabudowy i utwardzenia terenu do maks. 30% pow. działki, pozostałe 70% winno stanowić powierzchnię biologicznie czynną, przy czym 25% winna to być zieleń wysoka,

- 3) obowiązuje maksymalna ochrona istniejącej zieleni wysokiej drzew i krzewów oraz wymóg kształtowania formy architektonicznej i detali nawiązujących do tradycji regionu,
- 4) zabudowa letniskowa nie może wprowadzać nadmiernej ingerencji w środowisko przyrodnicze, wylesienie terenu należy ograniczyć do niezbędnego minimum do funkcjonowania obiektu,
- 5) wysokość zabudowy do maks. dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mieszkalne, wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,5,
- 6) poziom posadowienia parteru maks. 100 cm nad poziomem terenu,
- 7) dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci 35° – 45° z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku. Pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach czerwonym i brązowym,
- 8) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od drogi wewnętrznej min. 4,0m,
- 9) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników do okresowego wybierania, po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje nakaz przyłączenia,
- 10) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku letniskowego i realizowania zgodnie z przepisami szczegółowymi w przypadku budowy należy dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich,
- 11) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenie na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,
- 12) wyklucza się stosowanie ogrodzeń wysokich pełnych i stosowania paneli betonowych.

Rozdział III

ustalenia końcowe

§ 6

Na terenach objętych planem zakazuje się:

- 1) lokalizacji obiektów niezgodnych z przeznaczeniem oraz określonymi wymogami i ograniczeniami ustalonymi w rozdziale II,
- 2) realizacji obiektów i urządzeń mogących znacząco oddziaływać na środowiska przyrodniczego za wyjątkiem kanalizacji sanitarnej,
- 3) użytkowania terenów i obiektów w sposób mogący pogorszyć stan środowiska przyrodniczego,
- 4) odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych zanieczyszczonych bezpośrednio do gruntu,
- 5) gromadzenia, składowania i utylizacji odpadów i substancji agresywnych dla środowiska,

- 6) stosowania lokalnych systemów ogrzewania na paliwo stałe o niskiej sprawności poniżej 75% i niedopuszczalnych wielkości emisyjnych.

§ 7

Ustala się, że przygotowanie nowych terenów pod zabudowę oraz rozbudowa infrastruktury technicznej będzie następowała sukcesywnie etapami w zależności od potrzeb i wielkości ruchu budowlanego w poszczególnych miejscowościach i aktualnych możliwości finansowych gminy.

§ 8

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną zmianą planu w wysokości 30%.

§ 9

Na terenach przyległych do obszarów objętych planem tracą swoją moc ustalenia wynikające z Uchwały Nr 234/XXI/04 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2004 r. i ogłoszonej w Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 16 poz.428 z 2005 r.

§ 10

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) rysunki planu – Nr 1,
- 2) stanowisko Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy – Nr 2.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Woźniki.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Woźniki.


§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Stefan Długaj

ZMIANA FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY WOŹNIKI
W miejscowości – HUTA KAROLA
RYSUNEK PLANU Nr.1
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO UCHWAŁY Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH z dnia 29 marca 2007r



**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 72/VI/2007
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2007 r.**

**ZMIANA FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W HUTCIE KAROLA**

**OKREŚLENIE SPOSOBU REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA**

1. Sposoby realizacji i zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy
 - Finansowanie realizacji zadań zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy jest uzależnione od zdolności finansowej Gminy i zostało określone w „Prognozie Rozwoju Lokalnego Gminy Woźniki”, która jest podstawą do opracowania wieloletnich planów inwestycyjnych stanowiących załączniki do uchwał budżetowych w kolejnych okresach czasowych.

- Zadania z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy zostały określone w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 234/XXI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2004 r. zatwierdzającej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości Miasta i Gminy Woźniki.
- Wprowadzone zmiany do miejscowego planu zagospodarowania z uwagi na lokalizację i niewielki zakres (poszerzenie terenów zabudowy letniskowej o pow. 0,1 ha) położonego przy drodze wewnętrznej w Hucie Karola nie ma żadnego znaczącego wpływu na sposób i wysokość kosztów zapisanych w planie realizacji infrastruktury technicznej.
- Dla informacji podaje się, że w rejonie planowanej zmiany wg załącznika Nr 3 w latach 2007 – 2013 planuje się budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej kosztem 11 800 000 zł. Planowana zmiana nie będzie jednak miała żadnego wpływu na koszty i terminy realizacji w/w zadań.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Stefan Długaj

2176

**UCHWAŁA NR 73/VI/2007
Rady Miejskiej W Woźnikach**

z dnia 29 marca 2007 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Woźniki**

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 i 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Woźnikach

stwierdza zgodność zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki przyjętego Uchwałą Nr 24/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

i uchwała:

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Woźniki, dla terenu położonego pomiędzy ul. Koziegłowską i Florianek.

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§ 1

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwana dalej planem obejmuje wyodrębnione w/w tereny poszerzenia pasa drogowego planowanej obwodnicy Woźnik w oparciu o opracowaną koncepcję programowo-przestrzenną drogi DW 789 w granicach ustalonych Uchwałą Nr 374/XXXII/06 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie

przystąpienia do sporządzenia w/w planu określonego na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

§ 2

1. Celem regulacji zawartych w planie jest określenie:
 - 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 - 3) wymagań wynikających z kształtowania przestrzeni publicznych,
 - 4) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu budowy,
 - 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
 - 6) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów.
2. Na obszarze objętym planem z uwagi na ograniczony zakres zmian brak przesłanek do określenia ustaleń wymienionych w art. 15 ust. 2, pkt 4, 6, 7, 8, 12 oraz w ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 3

1. Plan składa się z części tekstowej, stanowiącej treść uchwały oraz części graficznej, zwanej dalej rysunkiem planu.
2. Rysunek planu sporządzony w skali 1 : 2 000 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały i obrazuje zmianę wprowadzoną do obowiązującego planu.
3. Dla planu obowiązują ustalenia:
 - tekstowe, stanowiące treść niniejszej uchwały;
 - graficzne, określone na rysunku planu, obejmujące następujące oznaczenia:
 - a) granice obszaru objętego planem,
 - b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania
 - graficzne, określone na rysunku planu, obejmujące następujące oznaczenia:
 - c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - d) symbole literowe i graficzne określające przeznaczenie i użytkowanie terenów.

§ 4

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
 - 1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały,
 - 2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą

- uchwałę Rady Miejskiej w Woźnikach,
- 3) miejscowości – należy przez to rozumieć tereny obecnego i planowanego zainwestowania obejmujące podstawowe jednostki osadnicze wraz z przyległymi przysiółkami mieszczącymi się na rysunku planu w granicach objętych uchwałą o przystąpieniu do opracowania planu,
- 4) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
- 5) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć przeznaczenia terenów na cele publiczne ogólnodostępne wymienione w obowiązującej ustawie o gospodarce nieruchomościami,
- 6) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
- 7) uciążliwości oddziaływania, należy przez to rozumieć zagrożenia jakie można wywołać funkcjonowanie danego obiektu czy urządzenia w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód i ziemi hałasem i szkodliwym promieniowaniem drgań.

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe dla wyodrębnionych terenów

§ 5

Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolem „KDW”:

Stanowi drogę wojewódzką klasy „G” Nr 789 dla której ustala się:

- 1) najmniejsza szerokości pasa drogowego 35m – poszerzenia zgodnie z rysunkiem planu,
- 2) minimalna szerokość jezdni 7,0m i pasma postojowe dwustronne,
- 3) ograniczenia w wyjazdach bezpośrednich dla nowych terenów zabudowy mieszkaniowej,
- 4) możliwość lokalizowania infrastruktury technicznej, chodników, ścieżek rowerowych, zatok postojowych,
- 5) dopuszczenie działań i lokalizacji znaków i urządzeń związanych z inżynierią i bezpieczeństwem ruchu,
- 6) zakaz budowy wszelkich obiektów niezwiązanych z funkcją drogi, a także reklam, straganów, kiosków, itp.
- 7) zakaz blokowania spływu wód powierzchniowych,
- 8) z uwagi na drenaż obowiązują uzgodnienia rozwiązań projektowych ze służbą melioracyjną,
- 9) poziom hałasu komunikacyjnego na granicy pasa drogowego z zabudową mieszkaniową nie może przekraczać dopuszczalnych standardów określonych

nych w obowiązujących przepisach szczególnych,

- 10) nakaz oczyszczenia wód opadowych przed odprowadzeniem do odbiornika narażonych na zanieczyszczenie ropopochodne zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie ochrony środowiska,
- 11) linia zabudowy dla nowych obiektów na terenach przyległych do planowanej drogi winne wynosić minimum 20m,
- 12) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wynikających z dokumentacji technicznej miejscowe dalsze poszerzenie pasa drogowego dla lokalizacji urządzeń – obiektów – związanych bezpośrednio z drogą i jej odwodnieniem, jak odstożniki, itp.
- 13) nakaz stosowania rozwiązań projektowych zabezpieczających dojazdu do poszczególnych działek własnościowych,
- 14) nakaz stosowania rozwiązań projektowych zabezpieczających migrację małych zwierząt.

Rozdział III

Ustalenia końcowe

§ 6

Na terenach objętych planem zakazuje się:

- 1) lokalizacji obiektów niezgodnych z przeznaczeniem oraz określonymi wymogami i ograniczeniami ustalonymi w rozdziale II,
- 2) realizacji obiektów i urządzeń mogących znacząco oddziaływać na środowiska przyrodniczego za wyjątkiem planowanej drogi,
- 3) użytkowania terenów i obiektów w sposób mogący pogorszyć stan środowiska przyrodniczego.

§ 7

Z dniem wejścia w życie uchwały na terenie objętym planem tracą swoją moc ustalenia wynikające z Uchwały Nr 234/XXI/04 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2004 r. i ogłoszonej w Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 16 poz.428 z 2005 r.

§ 8

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek planu – Nr 1,
- 2) stanowisko Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu – Nr 2,
- 3) stanowisko Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej , należących do zadań własnych gminy – Nr 3.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Woźniki.

§ 10


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Woźniki .

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Stefan Długaj



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 73/VI/2007
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2007 r.

**Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Woźniki**

Wykaz dotyczy projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Woźniki dla terenu położonego pomiędzy ulicami Koziegłowską i Florianek

Ip	Data Wpływu uwagi	Nazwisko imię, adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej załącznik do uchwały nr 73/VI/2007 z dnia 29.VI.2007 r.		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	29.01. 2007	Roman Buła 42-269 Woźniki ul.Dworcowa 41	W projekcie obwodnicy brak zapewnienia dojazdu do przedzielonej drogą działki	K.M.1 Łany Górne wieś Woźniki dz.Nr 31	Działka przewidziana do przedzielenia pasem obwodnicy. W projekcie przewidziano dojazd do obydwu części działki, ponadto w tekście planu § 5 pkt.13 jest zapis „ nakaz zabezpieczenia dojazdu do poszczególnych działek własnościowych”		Nieuwzględniono gdyż projekt zapewnia dojazd do wydzielonej działki		Nieuwzględniono – projekt zapewnia dojazd do wydzielonej działki	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stefan Długaj

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 73/VI/2007
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2007 r.**

**Zmiana fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Woźniki**

**Określenie sposobu realizacji zapisanych w planie
inwestycji infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych Gminy
oraz zasady ich finansowania**

**1. Sposoby realizacji i zasady finansowania zapisanych
w miejscowym planie inwestycji infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych Gminy**

- Finansowanie realizacji zadań zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy jest uzależnione od zdolności finansowej Gminy i zostało określone w „Prognozie Rozwoju Lokalnego Gminy Woźniki”, która będzie podstawą do opracowania wieloletnich planów

inwestycyjnych stanowiących załączniki do uchwał budżetowych w kolejnych okresach czasowych.

- zadania z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy zostały określone w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 234/XXI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2004 r. zatwierdzającej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości Miasta i Gminy Woźniki
- Wprowadzenie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Woźniki polega na poszerzeniu pasa drogowego projektowanej obwodnicy północnej miasta w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 789 kl. "G" jako zadanie związane z budową autostrady. Realizowana ona będzie więc ze środków krajowych bądź wojewódzkich. Nie należy do zadań własnych gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Stefan Długaj

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 37,00 zł (w tym 7% VAT)