



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 lipca 2007 r. **Nr 119**

Treść:
Poz.:

Str.

Informacje

- 2386** – Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lipca 2007 r. rozstrzygającej sprawę sporną wszczętą na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Dąbrowie Górniczej S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, dotyczącą „odmowy zawarcia umowy sprzedaży ciepła” przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wspólnota” z siedzibą w Będzinie 11324

Ogłoszenia

- 2387** – Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków 11325

Porozumienia

- 2388** – Porozumienie Nr 8/2007 zawarte w dniu 5 czerwca 2007 r. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Gminą Mszana w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej 11325
- 2389** – Aneks z dnia 26 czerwca 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 12 marca 2007 r. pomiędzy Miastem Częstochowa a Gminą Poczesna w sprawie przyjęcia przez Gminę Częstochowa do prowadzenia zadań w zakresie kształcenia ucznia z Gminy Poczesna w Zespole Gimnazjów w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29 11327
- 2390** – Aneks Nr 2/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 4 stycznia 1999 r. pomiędzy Starostą Zawierciańskim a Nadleśniczym Lasów Państwowych w Siewierzu w sprawie powierzenia zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 11327
- 2391** – Porozumienie Nr 54/KT/2007 zawarte w dniu 11 lipca 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Dąbrowa Zielona w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa Zielona prowadzenia zadania p.n.: „Opracowanie projektu i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Olbrachcice” ... 11328
- 2392** – Porozumienie Nr 55/KT/2007 zawarte w dniu 11 lipca 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Krzyżanowice w sprawie powierzenia Gminie Krzyżanowice prowadzenia zadania p.n.: „Aktualizacja dokumentacji i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach” 11329
- 2393** – Porozumienie Nr 57/KT/2007 zawarte w dniu 11 lipca 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Konopiska w sprawie powierzenia Gminie Konopiska prowadzenia zadania p.n.: „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 i przebudowa przepustu drogowego pod drogą wojewódzką nr 904 w Konopiskach” 11331
- 2394** – Porozumienie Nr 58/KT/2007 zawarte w dniu 11 lipca 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Istebna w sprawie powierzenia Gminie Istebna prowadzenia zadania p.n.: „Opracowanie projektu i budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna-Jasnowice wraz z przebudową skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941” 11333
- 2395** – Porozumienie Nr 59/KT/2007 zawarte w dniu 12 lipca 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem i Gminą Żarki w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Żarki prowadzenia zadania p.n.: „Opracowanie projektu i remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 (ul. Myszkowska) w Żarkach” 11334
- 2396** – Porozumienie Nr 60/KT/2007 zawarte w dniu 12 lipca 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Wisła w sprawie powierzenia Miastu Wisła prowadzenia zadania p.n.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Wiśle” 11336
- 2397** – Porozumienie Nr 61/KT/2007 zawarte w dniu 12 lipca 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Wisła w sprawie powierzenia Miastu Wisła prowadzenia zadania p.n.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 w Wiśle” 11337
- 2398** – Porozumienie zawarte w dniu 12 lipca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Dyrektorem Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Dyrektorowi Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach zadań związanych z procesem powoływania konsultantów wojewódzkich oraz zawierania umów cywilnoprawnych z konsultantami wojewódzkimi 11338

Uchwały Rad Gmin

- 2399** – Uchwała Nr VIII/72/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina, przy północno-zachodniej granicy gminy 11340
- 2400** – Uchwała Nr XI/75/07 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 11350
- 2401** – Uchwała Nr XII/142/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/771/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Jastrzębie Zdrój 11351
- 2402** – Uchwała Nr VIII/59/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania 11351
- 2403** – Uchwała Nr IX/52/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice 11356
- 2404** – Uchwała Nr 48/VI/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych lub opiekuńczych dyrektorom szkół i przedszkola oraz doradcom metodycznym 11359
- 2405** – Uchwała Nr 51/VI/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli 11360
- 2406** – Uchwała Nr 70/IX/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych lub opiekuńczych dyrektorom szkół i przedszkola oraz doradcom metodycznym 11361
- 2407** – Uchwała Nr 71/IX/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 51/VI/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli 11361
- 2408** – Uchwała Nr IX/88/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego dla obszaru położonego w dzielnicy Wilchwy w obrębie ulic: Jastrzębskiej, Piaskowej, Odrodzenia, Batalionów Chłopskich 11362

Zarządzenia

- 2409** – Zarządzenie Nr 300/07 Wojewody Śląskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 6 11383

2386

Katowice, dnia 11 lipca 2007 r.

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu w sprawie spornej, podjętym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Decyzją z dnia 11 lipca 2007 r. nr OKA-5110-6(31)/2006/2007/168/PS/RW, wydaną na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,

poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 8 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790), w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Dąbrowie Górniczej S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej o rozstrzygnięcie sprawy

spornej dotyczącej „odmowy zawarcia umowy sprzedaży ciepła” przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wspólnota” z siedzibą w Będzinie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki orzekł treść umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła pomiędzy

ww. podmiotami.

**Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki**

**Zastępca Dyrektora
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach**

Monika Gawlik

2387

OGŁOSZENIE Starosty Cieszyńskiego

z dnia 2 lipca 2007 r.

w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 7 d pkt 1 oraz art. 24a ust. 8, 9, 10, 11, 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. nr 240 z 2005 r. poz. 2027 z późn. zm.)

ogłaszam

że projekt operatu opisowo-kartograficznego sporządzony w wyniku ogłoszonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Ustroń – obręb Hermanice, Lipowiec i Nierodzim po wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 11 czerwca 2007 r. do 29 czerwca 2007 r.,

stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym:

1. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w ww. operacie opisowo-kartograficznym, dotyczące użytków gruntowych oraz ewidencji budynków i lokali, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zgłaszać zarzuty do danych w nim zawartych.

2. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Cieszyński rozstrzygnie w drodze decyzji.

3. Dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, co do których zostaną zgłoszone zarzuty, nie są wiążące do czasu ostatecznego zakończenia postępowania.

4. Zarzuty zgłoszone po tym terminie traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

STAROSTA CIESZYŃSKI

Mirosław Koźdoń

2388

POROZUMIENIE NR 8/2007

zawarte w dniu 5 czerwca 2007 r.

pomiędzy:

Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Wodzisławiu Śl, przy ul. Bogumińskiej 2, w imieniu którego działają:

1. **mgr Jerzy Rosół** – **Starosta Powiatu Wodzisławskiego**
2. **mgr inż. Tadeusz Skatuła** – **Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego**

zwanymi dalej „**Powiatem**”

a

Gminą Mszana reprezentowaną przez:

mgr Jerzego Grzegoszcyka – **Wójta Gminy Mszana** zwaną dalej „**Gminą**”

Strony porozumienia, działając na podstawie art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.) z zachowaniem przepisu art. 167 ust. 2 pkt 5 tejże ustawy, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 449), oraz Uchwały Nr VII/93/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Rady Powiatu Wodzisławskiego
ustaliły, co następuje:

§ 1

- 1 „Przedmiotem porozumienia jest udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - 1) „Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogółowej”,
 - 2) „Remont chodnika przy ul. Turskiej w Mszanie”,
 - 3) „Budowa chodnika przy ul. Moszczeńskiej w Mszanie”,
 - 4) „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i remont chodnika przy ul. Skrzyszowskiej ul. Armii Ludowej w Mszanie i Wodzisławiu Śl.”.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana w ramach Działu 600 – Transport – Łączność, Rozdział 60014, § 2320.
3. W ramach zawartego porozumienia Gmina przekaże Powiatowi na realizację zadań określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu następujące kwoty:
 - 1) „Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogółowej” – 30.000,00 zł,
 - 2) „Remont chodnika przy ul. Turskiej w Mszanie” – 20.000,00 zł,
 - 3) „Budowa chodnika przy ul. Moszczeńskiej w Mszanie” – 41.000,00 zł,
 - 4) „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i remont chodnika przy ul. Skrzyszowskiej ul. Armii Ludowej w Mszanie i Wodzisławiu Śl.” – 15.000,000 zł.
4. Udział Powiatu w realizacji zadań określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu wynosi odpowiednio:
 - 1) „Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogółowej” – 40.000,00 zł,
 - 2) „Remont chodnika przy ul. Turskiej w Mszanie” – 20.000,00 zł,
 - 3) „Budowa chodnika przy ul. Moszczeńskiej w Mszanie” – 130.000,00 zł,
 - 4) „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i remont chodnika przy ul. Skrzyszowskiej ul. Armii Ludowej w Mszanie i Wodzisławiu Śl.” – 5.000,000 zł.
5. W przypadku, gdy po wykonaniu zadań określonych w ust. 1, kwoty określone w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu na realizację ww. zadań będą

mniejsze, wówczas udział Powiatu i Gminy liczy się proporcjonalnie z wyjątkiem zadania określonego w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, gdzie udział Gminy jest niezmienny.

6. Zarząd Powiatu po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta, może udział Gminy na ww. zadania pozostały po ich wykonaniu, przeznaczyć na inne zadania drogowe na drogach powiatowych na terenie Gminy Mszana.
7. Zarząd Powiatu może przeznaczyć pozostałe po wykonaniu ww. zadań środki własne na inne zadania drogowe na drogach powiatowych na terenie Gminy Mszana.

§ 2

1. Wykorzystanie dotacji następuje poprzez zapłatę za zrealizowane zadania.
2. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem kserokopii faktur potwierdzających wykonanie zadań wraz z protokołami odbioru poszczególnych robót.
3. Dotacja celowa w kwocie określonej w § 1 ust. 2 w roku budżetowym 2007 zostanie przekazana Powiatowi przez Gminę na konto Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. w GETIN BANK S.A. o/Jastrzębie Zdrój nr 90156010940000925000001313, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Gminę dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków na realizację zadań objętych niniejszym porozumieniem.
4. Za dzień wykonania zobowiązania uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy.

§ 3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy aktów prawnych wymienionych w treści porozumienia oraz Kodeks cywilny.

§ 4

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia strony rozstrzygać będą w pierwszej kolejności w drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu, spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Powiatu.

§ 5

Zmiana postanowień porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 dla każdej ze

stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

POWIAT WODZISŁAWSKI:

GMINA MSZANA:

STAROSTA

WÓJT

mgr Jerzy Rosół

mgr Jerzy Grzegoszczyk

WICESTAROSTA

mgr inż. Tadeusz Skatuła

2389

ANEKS

z dnia 26 czerwca 2007 r.

**do Porozumienia zawartego w dniu 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Częstochowa
do prowadzenia zadań w zakresie kształcenia ucznia z Gminy Poczesna w Zespole Gimnazjów
w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29**

pomiędzy:

§ 2

Miastem Częstochowa reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Częstochowy dr inż. Tadeusza Wronę
a

Wszystkie pozostałe zapisy Porozumienia pozostają
bez zmian.

§ 3

Gminą Poczesna reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Poczesna – mgr inż. Krzysztofa Ujmę

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

§ 1

§ 4

§ 2 Porozumienia przyjmuje brzmienie:

1. Do rozliczeń przyjmuje się wysokość kwoty subwencji przypadającej na 1 ucznia 2.353,12 zł w skali roku.
2. Z tytułu realizacji zadania wynikającego z porozumienia Gmina Poczesna przekaże należność w wysokości dziesięciomiesięcznej kwoty subwencji przypadającej na 1 ucznia tj. 1.960,93 zł.

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta
Częstochowy
**PREZYDENT MIASTA
CZĘSTOCHOWY**

Wójt Gminy
Poczesna
WÓJT

dr inż. Tadeusz Wrona

mgr inż. Krzysztof Ujma

2390

ANEKS NR 2/2007

sporządzony dnia 29 czerwca 2007 r.

do porozumienia zawartego w dniu 4 stycznia 1999 roku

pomiędzy Starostą Zawierciańskim a Nadleśniczym
Lasów Państwowych w Siewierzu, w sprawie powie-
rzenia zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną
w lasach niestanowiących własności Skarbu Pań-
stwa

§ 1

dnia 4 stycznia 1999 roku pomiędzy Starostą Zawier-
ciańskim a Nadleśniczym Lasów Państwowych w
Siewierzu, strony wprowadzają następujące zmia-
ny:

§ 2

Na podstawie § 5 ust. 3 porozumienia zawartego w

**w § 1 po ust. 3 wprowadza się ust. 4 w następującym
brzmieniu:**

„Powierzchnia na której powierzono realizację zadań dotyczy terenów leśnych, dla których przekazana jest dokumentacja w formie upul lub co najmniej wypisy z rejestru i podkłady mapowe z zaznaczonymi lasami przekazanymi w nadzór. Powyższe dane będą aktualizowane.”

§ 3

Aneks wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Zawierciański

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Siewierz

STAROSTA

Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz

mgr Ryszard Mach

mgr inż. Andrzej Włóka

2391

POROZUMIENIE 54/KT/2007

zawarte w dniu 11 lipca 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

G. Szpyrka – Wicemarszałka Województwa Śląskiego
J. Kołodziejczyka – Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Dąbrowa Zielona z siedzibą w Dąbrowie Zielonej, plac Kościuszki 31 reprezentowaną przez Wójta Bogusława Dobrowolskiego.

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Dąbrowa Zielona prowadzenia zadania p.n.: **„Opracowanie projektu i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Olbrachcice”**.
2. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt 1 obejmuje opracowanie projektu budowy i budowę jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Olbrachcice strona północna odcinek od początku zabudowy tj. posesji nr 73 do końca zabudowy tj. do kościoła (około 2 km).
3. Projekt budowy chodnika, o którym mowa w pkt 1 obejmować będzie projekt budowlany oraz stosownie do potrzeb inne projekty i elementy wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych).
4. Gmina uzyska pozwolenie na budowę (dokona zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego o którym mowa w pkt 1. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone na wniosek Gminy.
5. Gmina Dąbrowa Zielona przedstawi wykaz nie-

ruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionego przedsięwzięcia, w tym znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 786. Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla realizacji zamierzenia budowlanego określonego w pkt 1 zostanie udzielone Gminie Dąbrowa Zielona odrębnym dokumentem.

§ 2

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 400.000 zł. (czterysta tysięcy złotych), w tym opracowanie projektu 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), a roboty budowlane 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych)
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt projektu lub wykonania robót budowlanych przekroczy kwoty o których mowa w pkt 1 każdorazowo uzgodniony zostanie z Gminą tryb dalszego postępowania.
3. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Dąbrowa Zielona otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów:
 - a. w roku 2007 w wysokości do 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych)
 - b. w roku 2008 w pozostałej wysokości
4. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Gminie Dąbrowa Zielona środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1 na piśmie wnioski Wójta Gminy Dąbrowa Zielona, na wskazany rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia.
5. Wystawienie wniosków nastąpi po odbiorze końcowym projektu oraz odbiorze końcowym robót budowlanych dokonanych przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

6. Do pisemnych wniosków wymienionych w § 2 pkt 4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu końcowego odbioru projektu i odbioru końcowego robót budowlanych oraz rachunków i faktur.

§ 3

1. Gmina Dąbrowa Zielona przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania.
2. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia zostaną przedłożone do uzgodnienia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Nie zgłoszenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich uwag w terminie 30 dni traktowane jest jako uzgodnienie.
3. Gmina Dąbrowa Zielona zawrze umowy z wykonawcami zadania.
4. Gmina Dąbrowa Zielona niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego o zawarciu umów z wykonawcami oraz o kosztach zadania wynikających z tej umowy.
5. Nadzór nad realizacją zadania o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Gmina Dąbrowa Zielona powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminach odbioru zadania. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie uczestniczyć w odbiorach zadania.
7. Gmina Dąbrowa Zielona przekaze Województwu Śląskiemu wybudowany chodnik nieodpłatnie za protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 4

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie

potwierdzonej kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót.

2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do końca roku.

§ 5

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2008 r.

§ 6

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 7

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Dąbrowa Zielona

WICEMARSZAŁEK

Wójt Gminy

Grzegorz Szpyrka

Bogusław Dobrowolski

**CZŁONEK
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA**

Jarosław Kołodziejczyk

2392

POROZUMIENIE 55/KT/2007

zawarte w dniu 11 lipca 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

G. Szpyrki – Wicemarszałka Województwa

J. Kołodziejczyka – Śląskiego
Członka Zarządu Województwa
Śląskiego

a

Gminą Krzyżanowice z siedzibą w Krzyżanowicach

przy ul. Głównej 5 reprezentowaną przez Wójta Gminy Leonarda Fulneczka.

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Krzyżanowice prowadzenia zadania p.n.: **„Aktualizacja dokumentacji i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach”**.
2. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt 1 obejmuje aktualizację dokumentacji i budowę jednostronnego chodnika w ciągu DW 936 w Krzyżanowicach odcinek od ul. Dworcowej do ul. Odrzańskiej po stronie północnej oraz budowę zatoki autobusowej po stronie południowej na wysokości ul. Odrzańskiej.
3. Gmina Krzyżanowice dokona aktualizacji dokumentacji budowy jednostronnego chodnika w ciągu DW 936 w Krzyżanowicach odcinek od ul. Dworcowej do ul. Odrzańskiej po stronie północnej oraz budowy zatoki autobusowej po stronie południowej na wysokości ul. Odrzańskiej wykonanej na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w 2004 r. oraz uzyska pozwolenie na budowę (dokona zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w pkt 1. Wymagane w tym celu pełnomocnictwa zostaną udzielone na wniosek Gminy Krzyżanowice.
4. Gmina Krzyżanowice przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionego przedsięwzięcia, w tym znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 936. Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla realizacji zamierzenia budowlanego określonego w pkt 1. zostanie udzielone Gminie Krzyżanowice.

§ 2

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), w tym 55.000 koszt aktualizacji dokumentacji i koszt budowy 145.000 zł.
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt aktualizacji dokumentacji lub wykonania robót budowlanych przekroczy kwoty o których mowa w pkt 1 uzgodniony zostanie z Gminą tryb dalszego postępowania.
3. Na realizację aktualizacji dokumentacji Gmina Krzyżanowice otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów w dwóch transzach:
 - a. I transza w wysokości do 27.500 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) po wykonaniu 50% prac związanych z aktualizacją dokumentacji,

- b. II transza w pozostałej wysokości po odbiorze zaktualizowanej dokumentacji.
4. Transze w jakich nastąpi przekazanie dotacji celowej na roboty budowlane określone zostaną w aneksie do porozumienia zawartym po odbiorze zaktualizowanej dokumentacji.
 5. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Krzyżanowice środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1, na pisemne wnioski Wójta Gminy Krzyżanowice, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia.
 6. Wystawienie wniosków nastąpi po odbiorach częściowych i końcowych dokumentacji i robót budowlanych dokonanych przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
 7. Do pisemnych wniosków wymienionych w § 2 pkt 5 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołów częściowych i końcowych odbioru dokumentacji i robót budowlanych oraz rachunków i faktur.

§ 3

1. Gmina Krzyżanowice przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawców zadania.
2. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia zostaną przedłożona do uzgodnienia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Nie zgłoszenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich uwag w terminie 30 dni traktowane jest jako uzgodnienie
3. Gmina Krzyżanowice zawrze umowy z wykonawcami zadania.
4. Gmina Krzyżanowice niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego o zawarciu umów z wykonawcami oraz o kosztach zadania wynikających z tych umów.
5. Nadzór nad realizacją zadania o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Gmina Krzyżanowice powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminach odbioru zadania. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie uczestniczyć w odbiorach zadania.
7. Gmina Krzyżanowice przekaże wybudowany chodnik Województwu Śląskiemu nieodpłatnie za protokołem zdawczo-odbiorczym PT.

§ 4

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej kopii dokumentu zapłaty oraz opisu

zakresu rzeczowego zrealizowanych robót.

2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do końca danego roku.

§ 5

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2008 r.

§ 6

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 7

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Krzyżanowice

WICEMARSZAŁEK

WÓJT

Grzegorz Szpyrka

Leonard Fulneczek

CZŁONEK
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jarosław Kołodziejczyk

2393

POROZUMIENIE 57/KT/2007

zawarte w dniu 11 lipca 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

G. Szpyrki – Wicemarszałka Województwa Śląskiego
J. Kołodziejczyka – Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Konopiska, z siedzibą w Konopiskach przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez Wójta Jerzego Sochę.

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Konopiska prowadzenia zadania p.n.: „**Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 i przebudowa przepustu drogowego pod drogą wojewódzką nr 904 w Konopiskach**”.
2. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt 1 obejmuje budowę jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 (ul. Opolska) od km 5+730 do km 4+570 po stronie południowej oraz budowę przepustu w km 4+874 drogi wojewódzkiej nr 904.
3. Gmina oświadcza, że uzyskała pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego dotyczącego budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu

drogi wojewódzkiej nr 904 w Konopiskach oraz jest w posiadaniu kopii pozwolenia budowlanego dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie przepustu drogowego pod drogą wojewódzką nr 904 w Konopiskach wydanego na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

4. Gmina wystąpi do Wojewody Śląskiego w kwestii prowadzenia zadania określonego w § 1 w oparciu o wydane pozwolenia na budowę lub dokonanie cesji pozwolenia budowlanego dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie przepustu drogowego pod drogą wojewódzką nr 904 w Konopiskach wydanego na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

§ 2

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę o której mowa w pkt 1 uzgodniony zostanie z Gminą tryb dalszego postępowania.
3. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Konopiska otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów:

- a. w roku 2007 w wysokości do 1.000.000 zł (jeden milion złotych)
- b. w roku 2008 w pozostałej wysokości.
4. w 2008 r. Gmina Konopiska udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na realizację zadania określonego w § 1.
5. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Gminie Konopiska środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1, na pisemne wnioski Wójta Gminy Konopiska, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia.
6. Wystawienie wniosków nastąpi po odbiorach częściowych i końcowym zadania dokonanych przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
7. Do pisemnych wniosków wymienionych w § 2 pkt 4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołów odbioru częściowego lub końcowego zadania oraz rachunków i faktur.

§ 3

1. Gmina Konopiska przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia zostanie przedłożona do uzgodnienia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Zarząd Dróg Wojewódzkich dokona uzgodnienia w terminie 30 dni.
3. Gmina Konopiska zawrze umowy z wykonawcą zadania.
4. Gmina Konopiska niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego o zawarciu umowy z wykonawcą oraz o koszcie zadania wynikającym z tej umowy.
5. Nadzór nad realizacją zadania o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Gmina Konopiska powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminach odbiorów zadania. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowym.
7. Gmina Konopiska przekaze wybudowany chodnik Województwu Śląskiemu nieodpłatnie za dowodem PT.

§ 4

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego budowy poprzez przedstawienie potwierdzonej kopii dokumentów zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót.
2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do końca roku.

§ 5

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2008 r.

§ 6

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 7

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Konopiska

WICEMARSZAŁEK

**WÓJT GMINY
KONOPIKA**

Grzegorz Szpyrka

mgr inż. Jerzy Socha

CZŁONEK

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jarosław Kołodziejczyk

2394

POROZUMIENIE 58/KT/2007

zawarte w dniu 11 lipca 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

G. Szpyrki Wicemarszałka Województwa Śląskiego

J. Kołodziejczyka Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Istebna z siedzibą w Istebnej 1000 reprezentowaną przez Wójta Gminy Danutę Rabin.

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Istebna prowadzenia zadania p.n.: „**Opracowanie projektu i budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna-Jasnowice wraz z przebudową skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941**”.
2. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt 1 obejmuje opracowanie projektu budowy i budowę chodnika od skrzyżowania dróg wojewódzkich 943 i 941 w Istebnej do granicy państwa w Jasnowicach na odcinku od skrzyżowania dróg wojewódzkich 943 i 941 do okolic budynku straży granicznej (300m) dwustronnie, a od okolic budynku straży granicznej do granicy państwa jednostronnie po stronie północnej oraz opracowanie projektu i przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i nr 941.
3. Koncepcja przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 uzgodniona zostanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
4. Projekt budowy chodnika oraz przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w pkt 1 obejmować będzie projekt budowlany oraz stosownie do potrzeb inne projekty i elementy wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych).
5. Gmina uzyska pozwolenie na budowę (dokona zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego o którym mowa w pkt 1. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone na wniosek Gminy.
6. Gmina Istebna przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionego przedsięwzięcia, w tym znajdujących się w obrębie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 943 i 941. Prawo dyspo-

nowania nieruchomości na cele budowlane dla realizacji zamierzenia budowlanego określonego w pkt 1 zostanie udzielone Gminie Istebna odrębnym dokumentem.

§ 2

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 280.000 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), w tym opracowanie projektu 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), a roboty budowlane 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt projektu lub wykonania robót budowlanych przekroczy kwoty o której mowa w pkt 1 każdorazowo uzgodniony zostanie z Gminą tryb dalszego postępowania.
3. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Istebna otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów:
 - a. w roku 2007 w wysokości do 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych)
 - b. w roku 2008 w pozostałej wysokości
4. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Gminie Istebna środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1, na pisemne wnioski Wójta Gminy Istebna, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia.
5. Wystawienie wniosków nastąpi po odbiorze końcowym projektu oraz odbiorze końcowym robót budowlanych dokonanych przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Do pisemnych wniosków wymienionych w § 2 pkt 4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu końcowego odbioru projektu i protokołu końcowego odbioru robót budowlanych oraz rachunków i faktur.

§ 3

1. Gmina Istebna przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawców zadania.
2. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia zostaną przedłożone do uzgodnienia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Nie zgłoszenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich uwag w terminie 30 dni traktowane jest jako uzgodnienie.

3. Gmina Istebna zawrze umowy z wykonawcami zadania.
4. Gmina Istebna niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego o zawarciu umów z wykonawcami oraz o kosztach zadania wynikających z tych umów.
5. Nadzór nad realizacją zadania o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Gmina Istebna powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminach odbiorów końcowych projektu i robót budowlanych. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie uczestniczyć w odbiorach zadania.
7. Gmina Istebna przekaze Województwu Śląskiemu wybudowany chodnik oraz nowe urządzenia i obiekty drogowe powstałe w wyniku przebudowy skrzyżowanie nieodpłatnie za protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 4

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanych robót.
2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do końca roku.

§ 5

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2008 r.

§ 6

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 7

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Istebna

WICEMARSZAŁEK

Wójt

Grzegorz Szpyrka

Danuta Rabin

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA

Jarosław Kołodziejczyk

2395

POROZUMIENIE 59/KT/2007

zawarte w dniu 12 lipca 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

G. Szpyrki Wicemarszałka Województwa Śląskiego
J. Kołodziejczyka Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Miastem i Gminą Żarki, z siedzibą w Żarkach przy ul. Kościuszki 15/17 reprezentowaną przez Burmistrza Klemensa Podlejskiego.

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu

i Gminie Żarki prowadzenia zadania p.n.: „**Opracowanie projektu i remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 (ul. Myszkowska) w Żarkach**”.

2. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt 1 obejmuje opracowanie projektu i remont dwustronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 (ul. Myszkowska) w Żarkach odcinek od ul. Strażackiej do ul. Częstochowskiej.
3. Projekt remontu, o którym mowa w pkt 1 obejmować będzie wszystkie elementy wymagane dla dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4. Miasto i Gmina Żarki dokona zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegającego na wykonaniu remontu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej

nr 793 w Żarkach. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone na wniosek Miasta i Gminy Żarki.

§ 2

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 1.000.000 zł (jeden milion złotych).
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę o której mowa w pkt 1 uzgodniony zostanie z Miastem tryb dalszego postępowania.
3. Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto i Gmina Żarki otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów:
 - a. w roku 2007 w wysokości do 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), w tym pomoc finansowa udzielona przez Miasto i Gminę Żarki w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych)
 - b. w roku 2008 w pozostałej wysokości.
4. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu i Gminie Żarki środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1, na pisemne wnioski Burmistrza Miasta i Gminy Żarki, na wskazany rachunek budżetu miasta, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia.
5. Wystawienie wniosków nastąpi po odbiorze końcowym projektu oraz odbiorach częściowych lub końcowym remoncie dokonanych przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Do pisemnych wniosków wymienionych w § 2 pkt 4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu końcowego odbioru projektu i odbiorów częściowych lub końcowego remontu oraz rachunków i faktur.

§ 3

1. Miasto i Gmina Żarki przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawców zadania.
2. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia zostaną przedłożone do uzgodnienia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Nie zgłoszenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich uwag w terminie 30 dni traktowane jest jako uzgodnienie.
3. Miasto i Gmina Żarki zawrze umowy z wykonawcami zadania.
4. Miasto i Gmina Żarki niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego o zawarciu umów z wykonawcami oraz o kosztach zadania wynikających z tych umów.

5. Nadzór nad realizacją zadania o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Miasto i Gmina Żarki powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminach odbiorów zadania. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie uczestniczył w odbiorze projektu remontu i remontu chodnika.

§ 4

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego remontu poprzez przedstawienie potwierdzonej kopii dokumentów zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót.
2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do końca roku.

§ 5

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2008 r.

§ 6

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 7

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie
WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Szpyrka

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA

Jarosław Kołodziejczyk

Miasto i Gmina Żarki
Burmistrz

mgr Klemens Podlejski

2396

POROZUMIENIE 60/KT/2007

zawarte w dniu 12 lipca 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

G. Szpyrki Wicemarszałka Województwa Śląskiego
J. Kołodziejczyka Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a
Miastem Wisła, z siedzibą w Wiśle przy pl. B. Hoffa 3 reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Andrzeja Molina

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Wisła prowadzenia zadania p.n.: „**Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Wiśle** „.
2. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt 1 obejmuje remont jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Wiśle Malince odcinek od km 34+580 (skrzyżowanie z ul. Fiedorowską) do km 34+961 (rejon Przedszkola) po stronie północno-wschodniej.
3. Miasto Wisła dokona zgłoszenia wykonania robót budowlanych o których mowa w pkt 1. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone na wniosek Miasta Wisły.

§ 2

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę o której mowa w pkt 1 uzgodniony zostanie z Miastem Wisłą tryb dalszego postępowania.
3. Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Wisła otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów, w tym pomoc finansowa udzielona przez Miasto Wisła w wysokości 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych).
4. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Wisła środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1, na pisemny wniosek Burmistrza Miasta Wisły, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.
5. Wystawienie wniosku nastąpi po odbiorze końcowym

zadania dokonany przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

6. Do pisemnego wniosku wymienionego w § 2 pkt 4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu końcowego odbioru zadania oraz rachunków i faktur.

§ 3

1. Miasto Wisła przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia zostanie przedłożona do uzgodnienia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Nie zgłoszenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich uwag w terminie 30 dni traktowane jest jako uzgodnienie.
3. Miasto Wisła zawrze umowę z wykonawcą zadania.
4. Miasto Wisła niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego o zawarciu umowy z wykonawcą oraz o koszcie zadania wynikającym z tej umowy.
5. Nadzór nad realizacją zadania o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Miasto Wisła powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminie odbioru zadania. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie uczestniczyć w odbiorze zadania.

§ 4

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót.
2. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do dnia 28 grudnia 2007 r.

§ 5

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2007 r.

§ 6

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisa-

nego przez obie strony.

§ 7

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jedno-brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Miasto Wisła

WICEMARSZAŁEK

BURMISTRZ MIASTA

Grzegorz Szpyrka

mgr Andrzej Molin

**CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA**

Jarosław Kołodziejczyk

2397

POROZUMIENIE 61/KT/2007

zawarte w dniu 12 lipca 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

G. Szpyrki – Wicemarszałka Województwa Śląskiego
J. Kołodziejczyka – Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Miastem Wisła, z siedzibą w Wiśle przy pl. B. Hoffa 3 reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Andrzeja Molina

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Wisła prowadzenia zadania p.n.: **„Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 w Wiśle”**.
2. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje remont jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 (ul. 1-go Maja, ul. Kopydło) w Wiśle Głębcach odcinek od skrzyżowania z drogą wjazdową do posesji przy ul. 1 Maja 44 do skrzyżowania z ul. Siglany i od miejsca położonego naprzeciw kawiarni WIERCHY do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 po stronie zachodniej.
3. Miasto Wisła dokona zgłoszenia wykonania robót budowlanych o których mowa w pkt 1. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone na wniosek Miasta Wisły.

§ 2

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 820.000 zł (osiemset dwadzieścia tysięcy złotych),

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę o której mowa w pkt 1 uzgodniony zostanie z Miastem Wisłą tryb dalszego postępowania.
3. Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Wisła otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów, w tym pomoc finansowa udzielona przez Miasto Wisła w wysokości 82.000 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych, w dwóch transzach:
 - a. pierwsza w wysokości około 50% ustalonej w procedurze przetargowej wartości zadania określonego w § 1,
 - b. druga w pozostałej wysokości.
4. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Miastu Wisła środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1, na pisemne wnioski Burmistrza Miasta Wisły, na wskazany rachunek budżetu miasta, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.
5. Wystawienie wniosku nastąpi po odbiorze częściowym i końcowym zadania dokonanym przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Do pisemnych wniosków wymienionego w § 2 pkt 4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu końcowego odbioru zadania oraz rachunków i faktur.

§ 3

1. Miasto Wisła przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia zostanie przedłożona do uzgodnienia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Nie zgłoszenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich uwag w terminie 30 dni traktowane jest jako uzgodnienie.
3. Miasto Wisła zawrze umowę z wykonawcą zadania.
4. Miasto Wisła niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego o zawarciu umowy z wykonawcą oraz o koszcie zadania wynikającym z tej umowy.
5. Nadzór nad realizacją zadania o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Miasto Wisła powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminie odbioru zadania. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie uczestniczyć w odbiorze zadania.

§ 4

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót.
2. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do dnia 28 grudnia 2007 r.

§ 5

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2007 r.

§ 6

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 7

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie
WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Szpyrka

**CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA**

Jarosław Kołodziejczyk

Miasto Wisła
BURMISTRZ

mgr Andrzej Molin

2398

POROZUMIENIE

z dnia 12 lipca 2007 r.

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Dyrektorowi Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach zadań związanych z procesem powoływania konsultantów wojewódzkich oraz zawierania umów cywilnoprawnych z konsultantami wojewódzkimi

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.¹⁾), art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) oraz § 2 ust. 4 pkt 12 Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ustalonego Zarządzeniem Nr 293/04 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2004 r. w związku z § 3 ust. 6 oraz z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002

r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 188, poz. 1582 z późn. zm.²⁾) a także § 9 ust. 2e Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 z późn. zm.³⁾)

**Wojewoda Śląski Tomasz Pietrzykowski
zawiera
z Dyrektorem Śląskiego Centrum Zdrowia
Publicznego w Katowicach
Ryszardem Majerem
Porozumienie następującej treści:**

§ 1

Wojewoda Śląski powierza a Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach przyjmuje następujące zadania należące do właściwości Wojewody wynikające z § 3 ust. 6 oraz z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. (Dz. U. Nr 188, poz. 1582 z późn. zm.) w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich, art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) oraz § 9 ust. 2e Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 z późn. zm.):

- 1) przygotowywanie projektów aktów powołania w porozumieniu z właściwym konsultantem krajowym oraz po zasięgnięciu opinii właściwych okręgowych samorządów zawodowych, po wcześniejszej weryfikacji spełniania wymogów dla osób mających pełnić funkcje konsultantów wojewódzkich,
- 2) przedstawianie kandydatur do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia po ich zaakceptowaniu przez Wojewodę,
- 3) przygotowywanie projektów upoważnień Wojewody zlecających przeprowadzenie jednorazowej lub stałych kontroli zakładów opieki zdrowotnej pod względem medycznym konsultantom z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji lub innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
- 4) typowanie konsultanta wojewódzkiego wyznaczonego przez Wojewodę do komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko ordynatora,
- 5) zawieranie umów cywilnoprawnych z konsultantami wojewódzkimi,
- 6) obsługa administracyjna realizacji zadań wymienionych w ust. 1 – 5.

§ 2

Przedmiotem Porozumienia nie jest objęty akt powołania konsultantów wojewódzkich stanowiący wyłączną kompetencję Wojewody.

§ 3

Powierzone przez Wojewodę zadania, o których mowa w § 1 niniejszego Porozumienia realizowane będą w całości ze środków finansowanych Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach.

§ 4

1. Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach odpowiada za zgodną z prawem realizację zadań objętych niniejszym Porozumieniem.
2. Zadania kontrolne Wojewody w powyższym zakresie, wykonywane będą przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Katowicach, według zasad określonych Zarządzeniem Nr 310/2001 Wojewody Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 5

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie w formie pisemnej:
 - 1) za zgodą stron w terminie wspólnie uzgodnionym,
 - 2) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego ze skutkiem na koniec miesiąca przypadającego po tym, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
3. Wojewoda może rozwiązać porozumienie w trybie natychmiastowym w razie:
 - 1) naruszenie postanowień realizacji niniejszego Porozumienia,
 - 2) nie respektowania zaleceń pokontrolnych, w myśl zapisu § 4.2., bądź wydanych wytycznych dotyczących przedmiotu niniejszego Porozumienia.

§ 6

Wszelkie zmiany do niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej i dokonywane będą w formie aneksów.

§ 7

Traci moc Porozumienie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Dyrektorowi Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach kompetencji do zawierania umów cywilnoprawnych z konsultantami wojewódzkimi (publ.: Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 27, poz. 946).

§ 8

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch jedno-

brzących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**DYREKTOR
Śląskiego Centrum
Zdrowia Publicznego**

Ryszard Majer

WOJEWODA ŚLĄSKI

Tomasz Pietrzykowski

- ¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462.
- ² Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r., Nr 158, poz. 1333.
- ³ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r., Nr 45, poz. 530.

2399

UCHWAŁA NR VIII/72/2007 Rady Gminy Bestwina

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina, przy północno-zachodniej granicy gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.)

Rada Gminy Bestwina
uchwała, co następuje:

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Stwierdzając zgodność zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina, uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów (przyjętego Uchwałą Nr XXVII/197/2005 Rady Gminy Bestwina z dnia 11 sierpnia 2005 r.), zwaną dalej zmianą planu.
2. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice określone zostały w Uchwale Nr XXXVIII/282/2006 Rady Gminy Bestwina z dnia 5 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina przy północno-zachodniej granicy gminy.

3. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni ca 30 ha.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest:

- 1) umożliwienie lokalizacji parku technologicznego techniki lotniczej wraz z lotniskiem i infrastrukturą techniczną oraz powiatowego centrum zarządzania kryzysowego z pasem startowym i lądowiskiem dla helikopterów z zachowaniem wymogów ładu przestrzennego, wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazu,
- 2) minimalizacja konfliktów między użytkownikami przestrzeni.

§ 3

1. Integralnymi częściami uchwały są:
 - 1) rysunek zmiany planu w skali 1 : 2000 określający przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,
 - 2) rozstrzygnięcie nie będące ustaleniami zmiany planu:
 - a) o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich realizacji, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Następujące elementy na rysunku zmiany planu są jego ustaleniami obowiązującymi:

- 1) granice obszaru objętego zmianą planu będące jednocześnie liniami rozgraniczającymi terenów na obrzeżu obszaru zmiany planu,
 - 2) granice administracyjne gminy Bestwina, stanowiące granice obszaru objętego zmianą planu będące jednocześnie liniami rozgraniczającymi terenów na obrzeżu obszaru zmiany planu,
 - 3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach ich zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi, stanowiące jednocześnie od strony wyznaczonych terenów dróg nieprzekraczalne linie zabudowy, w przypadku gdy linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych,
 - 4) elementy kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 5) zasięg strefy technicznej wzdłuż istniejącej napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV i istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV,
 - 6) zasięg obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego dla wód o prawdopodobieństwie przewyższenia $P=1\%$,
3. Wprowadza się następujące symbole identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w ust. 2, pkt 3), w następujący sposób:
- 1) **04.1 PL/UA, 04.2 PL/UA** – Tereny parku technologicznego techniki lotniczej i powiatowego centrum zarządzania kryzysowego,
 - 2) **04.3 ZE1, 04.4 ZE1, 04.5 ZE1, 04.6 ZE1, 04.7 ZE1** – Tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych,
 - 3) **04.8 WS** – Teren wód powierzchniowych,
 - 4) **04.9KD/D, 04.10 KD/W, 04.11 KD/W** – Tereny komunikacji.

§ 4

Do informacji uzupełniających, niestanowiących ustaleń planu należą przedstawione na rysunku zmiany planu:

- 1) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, w tym przebiegi tras infrastruktury technicznej. Szczegółowy przebieg sieci oraz lokalizacja tych urządzeń zostanie uściślona na etapie opracowania projektu budowlanego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 15,
- 2) zrekultywowane tereny składowiska skały płonej kopalni Silesia,
- 3) osadnik mułów popłuczkowych kopalni Silesia,
- 4) tereny byłych stawów,
- 5) wały przeciwpowodziowe,
- 6) istniejące sieci infrastruktury.

§ 5

1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenu, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, składają się obowiązujące w zmianie planu:

- 1) ustalenia ogólne zawarte w rozdziale I,
- 2) ustalenia obowiązujące na całym obszarze zmiany planu miejscowego zawarte w rozdziale II,
- 3) ustalenia dotyczące przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania poszczególnych kategorii terenów, zawarte w rozdziale III,
- 4) przepisy końcowe, zawarte w rozdziale IV.

2. Ustalenia zmiany planu stanowiące treść uchwały, odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części graficznej planu i obowiązują łącznie, w zakresie określonym uchwałą.

3. Ustalenia zmiany planu należy stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 6

Jeżeli jest mowa o:

- 1) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który jako ustalony zmianą planu jest jedyny lub przeważający na danym terenie wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego lub towarzyszącego, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 2) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które go wzbogaca i uzupełnia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,
- 3) **teren** – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w zmianie planu, ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przypisanym do tej zmiany planu,
- 4) **teren inwestycji** – należy przez to rozumieć teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę i zakresem projektu zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów odrębnych,
- 5) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków i obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczoną po zewnętrznym ich obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia, a w przypadku nadwiesz, podcieni czy przejazdów – po obrysie ich wyższych kondygnacji,
- 6) **wskaźnik powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako maksymalny procentowy udział powierzchni zabudowy w powierzchni terenu inwestycji,
- 7) **wysokości zabudowy** – rozumie się przez to maksymalny wymiar pionowy budynku zgodnie z przepisami szczególnymi,
- 8) **zieleni urządzonej** – rozumie się przez to zespoły zadrzewień, zakrzewień bądź zieleni niskiej, skom-

ponowane pod względem estetycznym i plastycznym,

- 9) **zabudowie biologicznej** cieków rozumie się przez to roślinność zaroślową i trawiastą zgodną z warunkami siedliskowymi,
- 10) **dojazdach nie wydzielonych** – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu istniejące i możliwe do realizacji dojazdy wewnętrzne, zapewniające obsługę komunikacyjną obiektów w obrębie wyznaczonych zmianą planu terenów lub terenów inwestycji,
- 11) **parku technologicznym** – należy przez to rozumieć zespół obiektów i urządzeń wraz z infrastrukturą techniczną i organizacyjną, w którym realizuje się współpracę naukowo-technologiczną, a także prowadzone są działalności i procesy wytwórcze, produkcyjne oraz usługowe wysokich technologii.
- 12) **wielkogabarytowych urządzeniach reklamowych** – należy przez to rozumieć elementy reklamowe – wolnostojące i umieszczone na obiekcie budowlanym: płaszczyznowe – o powierzchni ekspozycji większej niż 18m²; słupy i maszty reklamowe o wysokości przekraczającej 12m od poziomu terenu.

§ 7

1. W granicach obszaru objętego zmianą planu nie wyznacza się terenów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości.
2. Ze względu na specyfikę przeznaczenia terenu do zabudowy nie ustala się wielkości nowo wydzielanych działek budowlanych. Wielkości te oraz pozostałe parametry powinny być dostosowane do rodzaju przeznaczenia terenu. W przypadku dokonywania podziału i scaleń działek – podział ten musi spełniać wymagania przepisów odrębnych oraz zasady obsługi komunikacyjnej określone w § 14.

Rozdział II

Ustalenia obowiązujące na całym obszarze zmiany planu

I. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8

W obrębie całego obszaru objętego zmianą planu ustanawia się zakaz budowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m².

§ 9

Jako zgodne z planem uznaje się:

- 1) wyznaczenie dodatkowych dróg dojazdowych

i ciągów pieszo-jezdnych w obrębie terenów, o których mowa w rozdziale III, zapewniających ich prawidłową obsługę komunikacyjną,

- 2) wyznaczenie innego przebiegu sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, według zasad o których mowa w § 15, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z innymi ustaleniami planu,
- 3) realizację obiektów służących utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym.

§ 10

1. Dla wszystkich kategorii terenów ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) istniejąca zabudowa i urządzenia mogą być użytkowane i zagospodarowywane w sposób dotychczasowy i przebudowywane do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego ze zmianą planu,
 - 2) nie ustala się w granicach obszaru objętego zmianą planu sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
 - 3) obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych,
 - 4) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urządzeń reklamowych za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 04.2 PL/UA Tereny parku technologicznego techniki lotniczej i powiatowego centrum zarządzania kryzysowego,
2. Ustala się następujące elementy kompozycji przestrzennej i zasady ich kształtowania jako dodatkowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenów objętych planem:
 - 1) **nieprzekraczalne linie zabudowy** – określające dopuszczalne położenie nowych budynków i innych obiektów kubaturowych; obowiązuje zakaz sytuowania wymienionych budynków i obiektów poza granicami wyznaczonymi tymi liniami na rysunku planu,

§ 11

W zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom, w szczególności ochrony przed zagrożeniem powodzią i zagrożeniami związanymi ze szkodami górniczymi ustala się następujące zasady:

- 1) nowo projektowane przewody wodociągowe powinny być wyposażone w hydranty zewnętrzne zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- 2) urządzenie dróg pożarowych zapewniających do-

- jazd jednostek ratowniczych do obiektów,
- 3) na terenach położonych w zasięgu obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego dla wód o prawdopodobieństwie przewyższenia $P=1\%$ nie przewiduje się wznoszenia obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych,
 - 4) wznoszenie obiektów budowlanych na obszarze objętym zmianą planu wymaga ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na etapie opracowania projektu budowlanego, zgodnie z przepisami szczególnymi.

II. Zasady ochrony środowiska i przyrody, dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego

§ 12

1. W zakresie ochrony wartości przyrodniczych, obowiązują następujące zasady:
 - 1) wyznacza się następujące kategorie terenów, w obrębie których dominującą funkcją jest ochrona systemu przyrodniczego, w tym stanowiące korytarz ekologiczny rzeki Białej, o zasadach zagospodarowania określonych w rozdz. III:
 - a) tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych (ZE1),
 - b) wody powierzchniowe (WS),
 - 2) zachowanie istniejącej zabudowy biologicznej cieków, z możliwością prac regulacyjnych przy zachowaniu warunków zadrzewień i zakrzaczeń w pasie 3m od stopy wału rzeki Białej,
 - 3) wskazuje się, wynikającą z przepisów odrębnych, strefę ochronną od odpowiedniej stopy wału na odcinku obwałowania w km 0+200-1+670,
 - 4) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50m od stopy wałów rzeki Białej,
 - 5) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5m i umożliwienie dostępu do wody na potrzeby wykonania robót związanych z utrzymaniem wód, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - 6) wykorzystanie mas ziemnych, przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji do prac niwelacyjnych bądź rekultywacji terenów zdegradowanych,
 - 7) zakaz postępowania z odpadami w sposób zagrażający zanieczyszczeniem wód, gleby i powietrza.
2. W zakresie ochrony środowiska ustanawia się następujące zasady:
 - 1) zakaz odprowadzania nieczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych oraz stosowania rozwiązań technicznych zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby,
 - 2) wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej ścieków komunalnych-ścieków przemysłowych na warunkach administratora sieci,
 - 3) wszelkie obiekty związane z użytkowaniem i przechowywaniem związków ropopochodnych oraz substancji stanowiące zagrożenie środowiska wodnego muszą być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed skażeniem wód i gruntu,
 - 4) obowiązuje podczyszczanie ścieków opadowych z dróg, placów i parkingów,
 - 5) prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z zasadami określonymi w § 15,
 - 6) w zakresie ochrony przed promieniowaniem nie jonizującym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną oraz budowy i lokalizacji urządzeń, sieci infrastruktury elektroenergetycznej określone w § 15 oraz zasady budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacji określone w § 15.
3. Emisja zanieczyszczeń z lokalizowanych instalacji i urządzeń nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
4. W granicach zmiany planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem mas ziemnych.
5. Ze względu na niedostatecznie rozpoznanie warunków geologicznych obszaru objętego zmianą planu – w zależności od rodzaju warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego winien być ustalony zakres badań związanych z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz sposób ich dokumentowania, zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Tereny nie poddane dotychczas rekultywacji wymagają wykonania prac rekultywacyjnych uzdatniających teren do lokalizacji projektowanego zagospodarowania. Dopuszcza się realizację inwestycji na terenie składowiska skały płonej pod warunkiem, że administrator składowiska będzie posiadać uregulowany stan formalno-prawny w zakresie jego zamknięcia i rekultywacji. Wydane w tym zakresie decyzje oraz obowiązujące przepisy dotyczące składowisk odpadów będą dopuszczały możliwość realizacji przedsięwzięć przewidzianych w planie. Dopuszcza się realizację inwestycji na terenie osadnika mułów popłuczkowych pod warunkiem przeprowadzenia jego rekultywacji zgodnie z przepisami odrębnymi, a badania geotechniczne wykażą możliwość sytuowania planowanych obiektów. Na etapie uzyskiwania de-

czyż o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanych przedsięwzięć należy przedstawić szczegółową analizę możliwości parku technologicznego na terenach składowiska skały płonej i osadnika mułów popłuczkowych wraz z przedstawieniem rozwiązań umożliwiających osiągnięcie tego celu.

7. W zakresie sposobu zagospodarowania obszarów i terenów górniczych:

- 1) obszar objęty zmianą planu miejscowego położony jest w całości:
 - a) w granicach obszaru górniczego Czechowice II,
 - b) w granicach terenu górniczego Czechowice II,
 - c) w granicach obszaru i terenu górniczego Bestwina

2) ustala się zasady ochrony i wykorzystania złóż w obrębie obszarów górniczych, o którym mowa w pkt 1:

- a) eksploatacja złóż w obrębie obszaru górniczego z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych,
- b) w granicach terenów górniczych realizacja obiektów budowlanych według warunków ustalonych przez organ nadzoru górniczego,
- c) stosowanie zabezpieczeń obiektów budowlanych stosownie do kategorii przewidywanych odkształceń terenu,

3) w granicach obszarów górniczych obejmujących obszar zmiany planu, obowiązują ustalenia stosownie do określonego przeznaczenia terenu.

8. Na etapie projektowania obiektów budowlanych w terenach **04.1PL/UA** i **04.2PL/UA** należy wprowadzić takie rozwiązania, które zagwarantują zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej lub na terenach podlegających ochronie akustycznej.

9. Organizacja ruchu lotniczego wymaga uwzględnienia tras przelotów ptaków w rejonie Obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły w celu ochrony zagrożonych gatunków i walorów przyrodniczych obszaru. W związku z położeniem parku technologicznego wraz z lotniskiem i lądowiskiem helikopterów w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły" oraz na trasie masowych przelotów ptaków między stawami hodowlanymi w gminach Wilamowice i Brzeszcze a Zbiornikiem Goczałkowickim i stawami położonymi w jego sąsiedztwie, na etapie uzyskiwania o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanych przedsięwzięć należy przeprowadzić szczegółową analizę wpływu realizacji planowanych zamierzeń na bytowanie, gniazdowanie i wychowanie młodych gatunków ptaków podlegających ochronie oraz zakres koli-

cji tras ich przelotów z przebiegiem tras lotniczych i w związku z tym ocenę możliwości realizacji planowanych inwestycji.

§ 13

1. W granicach obszaru zmiany planu nie występują obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków.
2. W granicach obszaru zmiany planu nie występują inne obiekty dziedzictwa kulturowego i dobra kultury współczesnej oraz walory krajobrazu kulturowego wymagające określenia zasad ich ochrony.

III. Zasady obsługi komunikacją i infrastrukturą techniczną

§ 14

1. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenów objętych zmianą planu:

- 1) zakłada się, że obsługa komunikacyjna terenu **04.1 PL/UA, 04.2 PL/UA** będzie funkcjonować w oparciu o drogę **04.9 KD/D** od strony gminy Czechowice-Dziedzice oraz drogą **04.11 KD/W** od strony wschodniej z Kaniowa z drogi **04 KDL**,

- 2) zakłada się, że obsługa komunikacyjna terenu **04.6 ZE1** będzie funkcjonować w oparciu o drogi **04.10 KD/W** i **04.11 KD/W** od strony wschodniej z Kaniowa z drogi **04 KDL**, w przypadku pozostałych terenów na dotychczasowych zasadach.

- 3) docelowo, zgodnie z polityką przestrzenną zawartą w Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2015 r.w ,celu zapewnienia powiązań inwestycji, o których mowa w § 2 z drogą krajową nr 1 nastąpić ma przebudowa układu drogowego północnej części powiatu, wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Białej; obsługa komunikacyjna odbywać się będzie poprzez planowaną ulicę klasy Z, stanowiącą przedłużenie ul. Węglowej w ciągu drogi powiatowej nr S4447 w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Obsługa komunikacyjna wskazana w ust. 1 pkt 1) i 2) określa bieżący stan, wymagany przy zagospodarowaniu zgodnym z planowanym przeznaczeniem terenu; jego osiągnięcie wymaga:

- 1) urządzenia dróg **04.9 KD/D** i **04.11 KD/W**,
- 2) przebudowy drogi **04.10 KD/W**.

3. Układ drogowy, z uwzględnieniem podziału na drogi publiczne i wewnętrzne obejmuje:

- 1) drogi publiczne – **04.9 KD/D** klasy dojazdowej,
- 2) drogi wewnętrzne użytkowników i administratorów terenów o ustalonym w zmianie planu przebiegu **04.10 KD/W** i **04.11 KD/W** klasy do-

jazdowej.

4. Drogi powinny mieć zapewnione wymagane parametry przestrzenne i dostępność – zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 15

Ustala się następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

- 1) głównym źródłem zasilania w wodę obszaru objętego zmianą planu będzie istniejący system zaopatrzenia w wodę pitną gminy Czechowice-Dziedzice,
- 2) tereny **04.1 PL/UA** i **04.2 PL/UA** będą zasilane odcinkami projektowanej sieci poprzez rozbudowę sieci rozdzielczej przebiegającej poza obszarem objętym zmianą planu,
- 3) zakłada się dla terenów zabudowy wyprzedzającą lub równoległą w stosunku do zainwestowania budowę sieci wodociągowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardów w zakresie ilości i jakości wody,
- 4) dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej lokalizacja obiektów liniowych i urządzeń sieci wodociągowej względem zabudowy, obiektów małej architektury i zadrzewień powinna odbywać się z zachowaniem wymaganych odległości określonych przez dysponenta sieci,
- 5) wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- 6) doprowadzenie wody na cele bytowe, gospodarcze i ochronę przeciwpożarową powinno nastąpić przy uwzględnieniu przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru.

2. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych i wód opadowych:

- 1) skanalizowanie terenu przeznaczonego do zabudowy nastąpi w systemie kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków sanitarnych i opadowych,
- 2) przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu przeznaczonego do zabudowy w układzie grawitacyjno-pompowym z przerzutem ścieków rurociągiem tłocznym do kanałów zbiorczych przebiegających poza obszarem objętym zmianą planu,
- 3) sieć kanalizacyjną stanowić będą kolektory główne, przebiegające generalnie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, oraz kolektory boczne stanowiące odgałęzienie kolektorów głównych, a obejmujące swym zasięgiem teren do zabudowy,
- 4) dopuszcza się – do czasu realizacji kanalizacji

komunalnej – zastosowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków zapewniających oczyszczanie do wymaganych parametrów,

- 5) dopuszcza się wprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, pod warunkiem wcześniejszego podczyszczenia ich do parametrów ścieków sanitarnych, oraz za zgodą użytkownika sieci,
 - 6) dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej lokalizacja obiektów liniowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych względem zabudowy, obiektów małej architektury i zadrzewień powinna odbywać się z zachowaniem wymaganych odległości określonych przez administratora sieci,
 - 7) nie dopuszcza się odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych ani wód pochodzących z odwadnianych gruntów ; dla terenów **04.1 PL/UA** i **04.2 PL/UA** oraz terenów komunikacji obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do istniejących odbiorników naturalnych za pośrednictwem realizowanej we własnym zakresie kanalizacji opadowej w systemie otwartym lub zamkniętym, sprowadzającej wodę do cieków lub do ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - 8) wszelkie obiekty związane z użytkowaniem i przechowywaniem związków ropopochodnych oraz substancji stanowiące zagrożenie środowiska wodnego muszą być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed skażeniem wód i gruntu,
 - 9) obowiązuje gospodarka odpadami niebezpiecznymi zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - 10) dla powierzchni dróg, placów , parkingów, pasa startowego i szczelnej powierzchni obiektu dystrybucji paliw obowiązuje realizacja kanalizacji opadowej wraz z urządzeniami zapewniającymi oczyszczenie wód (osadniki zanieczyszczeń i separatory substancji ropopochodnych), zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. W zakresie zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
 - 1) źródłem zaopatrzenia w gaz pozostaje sieć gazociągów średniego ciśnienia na warunkach określonych przez administratora sieci,
 - 2) wzdłuż projektowanych gazociągów średniego lub niskiego ciśnienia należy utrzymać strefy kontrolowane, strefy zagrożenia wybuchem w postaci pasa terenów o szerokości i zasadach zagospodarowania określonych w przepisach odrębnych,
 - 3) projektowane gazociągi należy układać poza obrębem linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, lokalizowanie ich w obrębie pasa drogowego dopuszcza się wyjątkowo na warunkach określonych przez zarządcę drogi,

4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury elektroenergetycznej:

- 1) doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących sieci elektroenergetycznych powinno nastąpić na warunkach określonych przez administratora sieci z zapewnieniem odbiorcom niezawodnych dostaw mocy i energii elektrycznej o wymaganych standardach, określonych w przepisach odrębnych,
 - 2) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie w oparciu o projektowane stacje transformatorowo-rozdzielcze; lokalizacja i ilość linii i stacji SN/nn wynikać będzie z bilansu potrzeb na dostawę mocy i energii elektrycznej,
 - 3) przyjmuje się jako zasadę przebudowę istniejącej linii średniego napięcia 15 kV oraz budowę linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wyłącznie jako linii kablowych doziemnych,
 - 4) wzdłuż istniejących i projektowanych linii oraz wokół istniejących i projektowanych obiektów elektroenergetycznych, należy utrzymać strefy techniczne, których wymiary i warunki zagospodarowania określono w przepisach odrębnych,
 - 5) projektowane stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV należy wykonywać jako stacje umieszczane we wewnątrz obiektów budowlanych lub jako stacje wolnostojące,
5. W zakresie telekomunikacji:
- 1) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji powinno nastąpić poprzez podłączenie do istniejącej sieci abonenckiej,
 - 2) na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury telekomunikacji oraz obiektów z urządzeniami infrastruktury telekomunikacji przewodowej i radiowej, dopuszczalne lokalizacje nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu,
 - 3) przyjmuje się jako zasadę budowę linii telekomunikacyjnych jako linii doziemnych kablowych lub linii układanych w kanałach teletechnicznych,
 - 4) urządzenia infrastruktury telekomunikacji należy umieszczać wewnątrz obiektów budowlanych lub w wolnostojących obiektach, lokalizowanych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego terenów,
 - 5) na całym obszarze objętym zmianą planu nie dopuszcza się lokalizacji wolnostojących wież urządzeń telekomunikacyjnych oraz wież na dachach budynków,
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych nowych obiektów budowlanych należy stosować źródła nieuciążliwe dla otoczenia: gaz, energię elektryczną lub inne paliwa ekologiczne.

§ 16

1. Ustala się zasady gospodarki odpadami komunalnymi, polegające na indywidualnym gromadzeniu odpadów i zagospodarowywaniu ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami. Ustala się usuwanie odpadów niebezpiecznych i związanych z działalnością gospodarczą zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Ustala się obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami przez prowadzącego działalność gospodarczą.
3. Obowiązuje zakaz składowania jakichkolwiek odpadów,
4. Obowiązuje nakaz wyposażenia poszczególnych nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów stałych,
5. Obowiązuje nakaz segregacji i gromadzenia odpadów zgodnie z przyjętym w terenie gminy systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
6. Obowiązuje nakaz systematycznego wywozu odpadów bytowych przez jednostki posiadające stosowne zezwolenia na odbiór i transport odpadów,
7. Obowiązuje nakaz wyposażenia w kosze uliczne terenów intensywnego ruchu pieszego, parkingów itp.

Rozdział III

**Przeznaczenie oraz warunki zabudowy
i zagospodarowania poszczególnych
kategorii terenów**

§ 17

1. Wyznacza się **Tereny parku technologicznego techniki lotniczej i powiatowego centrum zarządzania kryzysowego**, oznaczone na rysunku planu symbolem **04.1 PL/UA**.
2. Ustala się przeznaczenie terenów **04.1 PL/UA**:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) obiekty usług związane z funkcjonowaniem lotniska,
 - b) obiekty produkcji lotniczej i towarzyszącej, wytwórczości związanej z lotnictwem, przetwarzaniem i usługami okołolotniczymi,
 - c) obiekty hangarów lotniczych,
 - d) obiekty produkcyjne, magazynowe, hurtownie dla potrzeb produkcji i usług okołolotniczych,
 - e) obiekty usług z zakresu handlu okołolotniczego, rzemiosła, motoryzacji, w tym stacje benzynowe lotnicze,
 - f) obiekty administracji publicznej dla potrzeb powiatowego centrum zarządzania kryzysowego,
 - g) place manewrowe i postojowe.

- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) obiekty biurowe i administracyjne,
 - b) usługi komercyjne (hotelarskie, handel detaliczny i gastronomia),
 - c) obiekty, urządzenia, sieci infrastruktury technicznej,
 - d) obiekty i urządzenia komunikacji, w tym: dojazdy, zatoki postojowe, parkingi dla samochodów,
 - e) zieleń izolacyjna niska.
3. W granicach terenów **04.1 PL/UA** obowiązuje zakaz lokalizacji odrębnych budynków mieszkalnych,
4. Ustala się następujące zasady, warunki parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania wszystkich terenów **04.1 PL/UA**:
 - 1) łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu inwestycji,
 - 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni terenu inwestycji,
 - 3) minimalna powierzchnia terenu, jaką należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną wynosi 20% powierzchni terenu inwestycji,
 - 4) należy zapewnić min. liczbę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w ilości 30 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - 5) w zagospodarowaniu terenów należy stosować zieleń o funkcjach izolacyjno-estetycznych,
 - 6) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
 - a) wysokość obiektu nie może być większa niż 12,00m i winna być zgodna z przepisami szczególnymi, z zastrzeżeniem pkt 7)
 - b) dachy jednospadowe lub wielospadowe, z dopuszczeniem dachów płaskich i krzywoliniowych,
 - c) kolorystyka materiałów wykończeniowych stonowana.
 - 7) dopuszcza się lokalizację budowli i urządzeń (samodzielnych lub wbudowanych w budynki) o wysokości przekraczającej ustaloną wysokość zabudowy, o ile jest zgodne z przepisami szczególnymi.

§ 18

1. Wyznacza się **Tereny parku technologicznego techniki lotniczej i powiatowego centrum zarządzania kryzysowego**, oznaczone na rysunku planu symbolem **04.2 PL/UA**.
2. Ustala się przeznaczenie terenów **04.2 PL/UA**:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) obiekt i urządzenia budowlane lotniska,
 - b) urządzenia związane z funkcjonowaniem lotniska, w tym stacje benzynowe lotnicze,
 - c) pas startowy i lądowisko dla helikopterów

- dla potrzeb powiatowego centrum zarządzania kryzysowego,
- d) place manewrowe i postojowe dla potrzeb przeznaczenia wymienionego w lit a-c,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) obiekty, urządzenia, sieci infrastruktury technicznej,
 - b) drogi dojazdowe, miejsca postojowe,
 - c) zieleń izolacyjna niska.
3. W granicach terenów **04.2 PL/UA** obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie związanych z przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.
4. Ustala się następujące zasady, warunki parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu **04.2 PL/UA**:
 - 1) łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu inwestycji,
 - 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 20% powierzchni terenu inwestycji,
 - 3) minimalna powierzchnia terenu, jaką należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną wynosi 30% powierzchni terenu inwestycji,
 - 4) w zagospodarowaniu terenów należy stosować zieleń niską o funkcjach izolacyjno-estetycznych.

§ 19

1. Wyznacza się **Tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych** oznaczone na rysunku planu symbolem **04.3 ZE1, 04.4 ZE1, 04.5 ZE1, 04.6 ZE1, 04.7 ZE1**.
2. Ustala się przeznaczenie terenów **04.3 ZE1, 04.4 ZE1, 04.5 ZE1, 04.6 ZE1, 04.7 ZE1**:
 - 1) przeznaczenie podstawowe pod:
 - a) trwałe użytki zielone,
 - b) zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne,
 - c) cieki,
 - d) urządzenia regulacji i utrzymania wód oraz ochrony przeciw powodziowej,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne pod:
 - a) inne użytki rolne,
 - b) drogi dojazdowe,
 - c) ścieżki piesze i rowerowe,
 - d) eksploatację mulów popłuczkowych,
 - e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące sposoby kształtowania zagospodarowania wszystkich terenów **04.3 ZE1, 04.4 ZE1, 04.5 ZE1, 04.6 ZE1, 04.7 ZE1**:
 - 1) dopuszcza się przebudowę istniejących obiektów i urządzeń budowlanych oraz infrastruktury technicznej,
 - 2) zachowanie cieków i zbiorników wodnych oraz istniejącej zieleni stanowiącej ich zabudowę

- biologiczną, z możliwością prac regulacyjnych i związaną z tym wycinką drzew i krzewów,
- 3) zakaz prowadzenia prac naruszających stabilność linii brzegowej naturalnych cieków,
 - 4) zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych i gospodarczych,
 - 5) zakaz lokalizacji jakichkolwiek urządzeń reklamowych,
 - 6) nie dopuszcza się do lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych.

§ 20

1. Wyznacza się **Teren wód powierzchniowych** – oznaczony na rysunku planu symbolem **04.8 WS**.
2. Ustala się przeznaczenie terenu **04.8 WS**:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: pod zbiorniki wodne wraz z zabudową biologiczną,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) urządzenia wodne,
 - b) obiekty, urządzenia, sieci infrastruktury technicznej,
 - c) urządzenia rekreacyjne,
 - d) obiekty i urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej.
3. Ustala się następujące zasady, warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu **04.8 WS**:
 - 1) zakaz odprowadzania do wód nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych,
 - 2) utrzymanie zabudowy biologicznej z zachowaniem zasad ochrony przeciwpowodziowej.

§ 21

1. Wyznacza się **Tereny komunikacji** z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi publiczne i wewnętrzne.
2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami:
 - 1) **04.9 KD/D**, pod drogi ulice publiczne klasy dojazdowej,
 - 2) **04.10 KD/W, 04.11 KD/W** pod drogi wewnętrzne klasy dojazdowej.
3. Ustala się przeznaczenie podstawowe w obrębie linii rozgraniczających dróg, które obejmuje elementy dróg i urządzenia obsługi uczestników ruchu oraz urządzenia techniczne dróg.
4. Ustala się jako obowiązujące minimalne szerokości w liniach rozgraniczających dla poszczególnych klas dróg:

- 1) 12m dla terenów **04.9 KD/D**,
 - 2) 10m dla terenów **04.10 KD/W, 04.11 KD/W**.
5. Ustala się minimalne parametry techniczne dla **drogi klasy D**:
 - 1) szerokość jezdni 2-pasowej 5,00m,
 - 2) szerokość jezdni 1-pasowej 3,00m (z mijankami, szerokość korony drogi min. 5,00m),
 - 3) pobocza lub nie obligatoryjne jednostronne bądź dwustronne chodniki.
 6. Drogi powinny mieć zapewnione wymagane parametry przestrzenne i dostępność – zgodnie z przepisami odrębnymi.
 7. Linie rozgraniczające tereny dróg publicznych wydzielają tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych.
 8. Jako przeznaczenie dopuszczalne w obrębie linii rozgraniczających terenów dróg publicznych i dróg wewnętrznych dopuszcza się:
 - 1) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związanej funkcjonalnie z drogami za zgoda administratora drogi,
 - 2) zieleń o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 22

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się następująco:

- 1) dla terenów **04.1 PL/UA, 04.2 PL/UA, 04.3 ZE1, 04.4 ZE1, 04.5 ZE1, 04.6 ZE1, 04.7 ZE1, 04.8 WS, 04.9 KD/D, 04.10 KD/W, 04.11 KD/W** – w wysokości 0%.

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 24

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej opublikowania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zużatek

**ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA KANIÓW W GMINIE
BESTWINA, PRZY PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ GRANICY
GMINY
ZAŁ. Nr 1. DO UCHWAŁY Nr VIII / 72 / 2007 RADY GMINY BESTWINA
Z DNIA 28 czerwca 2007r.**

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:2000

RYSUNEK PLANU



WYKONANIE: S. Kaniów
Data: 2007

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/72/2007
Rady Gminy Bestwina
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

**w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Kaniów w gminie Bestwina,
przy północno-zachodniej granicy gminy**

Na podstawie art. 17, pkt 5) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestycji zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych Gminy, rozstrzyga się zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, będą pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane z Funduszy Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w nawiązaniu do bieżących funduszy i programów.

Podejmowane będą też starania o pozyskanie środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie przy uwzględnieniu zasady wspierania interesu publicznego we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zużalek

2400

**UCHWAŁA NR XI/75/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach**

z dnia 9 lipca 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)

**Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwała:**

§ 1

W Uchwale Nr III/18/02 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/277/04 z dnia 2 czerwca 2004 r., Uchwałą Nr XXVIII/323/04 z dnia 26 października 2004 r. oraz Uchwałą Nr XLV/472/06 z dnia 18 kwietnia 2006 r. w § 4 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Inkasentami opłaty targowej będą:

- a) w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Robotniczy Klub Sportowy z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145,
- b) w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Zabrzegu przy ul. Stadionowej 30,

- c) w miesiącu październiku – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy Ligota „Centrum” z siedzibą w Ligocie, przy ul. Wapienickiej,
 - d) w miesiącu listopadzie – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejski Klub Sportowy z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145,
 - e) w miesiącu grudniu – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „GWAREK” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Wisłą 5.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 70% pobranej opłaty targowej.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Marek Kwaśny

2401

UCHWAŁA NR XII/142/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 28 czerwca 2007 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/771/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art., 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
uchwala:

§ 1

W Uchwale Nr XXXV/771/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 8 września 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Jastrzę-

bie Zdrój, zmienić treść Załącznika nr 1 w ten sposób, iż § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Dotacja przysługuje szkole i placówce, na każdego ucznia tej szkoły lub placówki, na zasadach określonych w art. 80 ust. 2 i 3, art. 90 ust. 2a, 2b i art. 90 ust. 3 i 3a ustawy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Tadeusz Sławik

2402

UCHWAŁA NR VIII/59/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala:

§ 1

1. Zasady określone w niniejszej uchwale mają zastosowanie do nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zatrudnionych co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krzanowice oraz do nauczycieli emerytów i rencistów z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krzanowice, korzystających z opieki zdrowotnej, zwanych dalej nauczycielami, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się również za spełniony, jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku placówkach prowadzonych przez Gminę Krzanowice, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej $\frac{1}{2}$ obowiązkowego wymiaru zajęć.

§ 2

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego i jest zapomogą o charakterze socjalnym.
2. Wysokość jednorazowego zasiłku nie może przekraczać 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
3. W wyjątkowych przypadkach górna granica kwoty zasiłku, wymieniona w ust. 2, może być zwiększona o 50%.
4. Zasiłki wypłacane na pomoc zdrowotną zwolnione są od podatku dochodowego na podstawie odrębnych przepisów; jako zapomogi losowe z tytułu długotrwałej choroby.
5. Zasiłki nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne ani na ubezpieczenia zdrowotne – na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3

Zasiłki pieniężne, określone w § 2, ust. 2 i 3 przyznaje Burmistrz Krzanowic.

§ 4

Burmistrz może:

1. Powołać komisję do opiniowania wniosków nauczycieli o przyznanie zasiłku, zwana dalej komisją, albo
2. Wrazić zgodę dyrektorom placówek na powoływanie przez nich komisji oraz przyznawanie nauczycielom zasiłków pieniężnych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

§ 5

1. W skład komisji wchodzi: przedstawiciel Burmistrza jako przewodniczący, nauczyciel czynny zawodowo, nauczyciel pozostający na emeryturze lub rencie, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych.
2. Komisja podejmuje skuteczne działania w obecności co najmniej trzech członków.
3. Wnioski i ustalenia komisji przechodzą zwykłą większością głosów, z tym że w przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw głos przewodniczącego jest decydujący.

§ 6

Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele którzy:

- 1) leczą się w innej miejscowości z powodu braku placówki służby zdrowia w ich miejscu zamiesz-

kania,

- 2) leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby jest wyjątkowo ciężki,
- 3) muszą korzystać z pomocy specjalistycznych poradni w innej miejscowości mimo istnienia ośrodka zdrowia w miejscu pracy lub zamieszkania,
- 4) ponoszą koszty leczenia sanatoryjnego, rehabilitacji itp.

§ 7

1. Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego musi być poparty:
 - a) oświadczeniem o przeciętnych dochodach (brutto) na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających okres ubiegania się o pomoc zdrowotną,
 - b) oświadczeniem o uzyskaniu lub staraniu się o uzyskanie pomocy zdrowotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
2. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku może wystąpić sam nauczyciel albo jego opiekun, jeżeli ten nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.
3. Wnioski zainteresowani nauczyciele składają do dyrektora placówki, który wraz ze swą opinią kieruje je do Burmistrza.
4. Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego należy składać w terminach: do 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 listopada danego roku budżetowego.
2. Posiedzenia komisji odbywać się będą raz na kwartał w terminach: do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 30 listopada danego roku budżetowego.
3. Wypłaty zasiłku dokonuje jednostka, w której nauczyciel jest zatrudniony lub objęty opieką socjalną, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku, o którym mowa w §1 ust. 2, wypłata następuje w jednostce, po uzgodnieniu z dyrektorem danej placówki.

§ 9

1. Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli bierze się pod uwagę nie tylko wysokość kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem leczenia, ale również inne okoliczności wpływające na sytuację materialną (choroba przewlekła, konieczność leczenia w domu, stosowania specjalnej diety,

zapewnienie dla chorego itp.).

2. Uprawniony może skorzystać z pomocy zdrowotnej raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby – więcej niż raz.

§ 10

Decyzja o odmowie przyznania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną musi być uzasadniona i przekazana w formie pisemnej osobie zainteresowanej.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

**Załącznik
do Uchwały Nr VIII/59/2007
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 12 czerwca 2007 r.**

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

.....
Wnioskodawca (imię i nazwisko)

.....
Adres zamieszkania i nr telefonu

.....
Placówka, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej.

Uzasadnienie:

.....
.....
.....
.....
.....

Poświadczenie lekarza przychodni, szpitala itp.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
miejscowość i data

.....
podpis

W załączeniu do wniosku przedkładam:

- 1.oświadczenie o dochodach (brutto) na jednego członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy,
- 2.oświadczenie o wysokości emerytury lub renty, w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty,
- 3.oświadczenie o uzyskaniu lub staraniu się (nie staraniu) o pomoc zdrowotną z ZFŚS.

.....
miejscowość i data

.....
podpis wnioskodawcy

Opinia Dyrektora Placówki:

.....
.....
.....

.....
data i pieczęć

.....
podpis

Opinia Komisji Zdrowotnej i proponowana wysokość pomocy finansowej:

.....
.....

Podpisy członków Komisji:

.....
.....
.....
.....
.....

Decyzją Burmistrza Krzanowic z dnia udzielono (nie udzielono) pomocy zdrowotnej w wysokości zł (słownie).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Wydział Nadzoru Prawnego i Właściocielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuje, że Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NP-N-0911/419/R/07 z dnia 16 lipca 2007 r. stwierdził nieważność Uchwały Nr VIII/59/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdro-

wotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania, w części określonej w § 2 ust. 4, § 2 ust. 5 i § 7 ust. 4 uchwały, jako niezgodnej z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

2403

UCHWAŁA NR IX/52/07 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice”

Na podstawie art. 4 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała, co następuje:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice, a w szczególności:

1. Zadania Gminy w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów i nieczystości ciekłych
2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach komunalnych
3. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości
4. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
5. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

6. Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
7. Zasady utrzymania zwierząt domowych
8. Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 2

Ileokroć w regulaminie jest mowa o:

1. **Wywożącym odpady** – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną lub osobę fizyczną posiadającą zezwolenie Wójta Gminy Krzyżanowice na świadczenie tego typu usług.
2. **Zwierzętach domowych** – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane przez właścicieli nieruchomości.
3. **Odpadach przemysłowych** – należy przez to rozumieć odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, w procesach technologicznych, które ze względu na swój skład lub uciążliwe oddziaływanie są niepożądane, mogą być niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, gleby, wody lub powietrza i z tego powodu wymagają osobnego zbierania, usuwania i zagospodarowania.
4. **Odpadach problemowych** – należy przez to rozumieć znajdujące się w odpadach domowych małe ilości materiałów, substancji lub opakowań, które powodować mogą szczególne zagrożenie dla ludzi, środowiska, urządzeń lub materiałów wtórnych – należą do nich między innymi: rozpuszczalniki, lakiery, baterie, lekarstwa, insektycydy, pestycydy, środki czystości.
5. **Odpadach z terenów zielonych** – należy przez to rozumieć organiczne odpady roślinne takie jak: trawa, chwasty, liście, gałęzie, które powstają na publicznych i prywatnych terenach zielonych.
6. **Składowisko odpadów** – w rozumie art. 3 pkt 16 ustawy o odpadach z dnia 24 kwietnia 2001 r. (tekst jedn. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zmian.).

Rozdział II

Zadania Gminy w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów i nieczystości ciekłych

§ 3

1. Nieczystości ciekłe należy wywozić i unieszkodliwiać przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia.
2. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą 2 razy do roku wg harmonogramu przygotowanego przez wywoźącego odpady.
3. Surowce wtórne odbierane są na zasadach obowiązujących na terenie Gminy wg harmonogramu określonego przez jednostkę odbierającą, jednak nie rzadziej jak raz w miesiącu. W ramach tej zbiórki, przez segregowanie odpadów „u źródła”, odbierane są następujące rodzaje odpadów: szkło, tworzywa sztuczne, metale i makulatura, które należy gromadzić w odpowiednio oznakowanych workach.
4. Odpady z terenów zielonych należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie na terenie własnej nieruchomości lub przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie na transport tych odpadów.
5. Odpady przemysłowe, problemowe powinny być oddzielane od odpadów komunalnych i gromadzone, odbierane i unieszkodliwiane wg zasad i wymogów określonych odrębnymi przepisami.
6. Odpady niebezpieczne powstałe w wyniku bytowania właścicieli nieruchomości, gromadzone winne być w szczelnych pojemnikach w zamkniętych pomieszczeniach bez dostępu osób postronnych. Odbiór prowadzony będzie przez mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, co najmniej dwa razy do roku. Przetknięte leki należy zwrócić do miejscowych aptek, a zużyte baterie do sklepów, które dysponują odpowiednimi pojemnikami.

Rozdział III

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach komunalnych

§ 4

1. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
 - a) Gromadzenie odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych pochodzących z nieruchomości w pojemnikach i zbiornikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych. Odpady gromadzone w inny sposób nie będą wywożone.
 - b) Seletywne zbieranie odpadów z remontów w

specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach ograniczających pylenie.

- c) Segregację wytwarzanych odpadów, w szczególności dotyczy to surowców wtórnych takich jak: szkło, papier, metale, odpady plastikowe, zgodnie z przyjętym w gminie systemem segregacji odpadów „u źródła” i gromadzenie ich w oznaczonych workach foliowych.
 - d) Gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 81 poz. 991 z 2000 r.) oraz w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132 poz. 877 z 1997 r.)
 - e) Stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami wymienionymi w ust. 1 lit d).
 - f) Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota, realizowany przez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów oraz podjęcie działań likwidujących lub ograniczających śliskość nawierzchni. Zabrania się hałdowania śniegu, lodu i błota w miejscach utrudniających opróżnianie pojemników na odpady.
2. Mycie i naprawy pojazdów mechanicznych poza miejscami do tego przystosowanymi, jest możliwe na terenie posesji z uwzględnieniem niżej wymienionych warunków:
 - a) powstające ścieki nie będą bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi, a jedynie do zbiorników bezodpływowych lub kanalizacji sanitarnej.
 - b) powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych a prace wykonywane będą tylko wtedy, gdy nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.

Rozdział IV

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości

§ 5

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (pojemniki 110l w jakie Gmina wyposażyła wszystkich mieszkańców lub podobnej konstrukcji zakupionych przez właściciela posesji).
2. Liczba i wielkość pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości, musi zapewnić okresowe składowanie odpadów i być adekwatna do liczby stałych mieszkańców, liczby osób przebywających

okresowo np. pracujących oraz do odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomości w pojemniki proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów. Do określenia wielkości pojemników przedstawia się poniższe przeliczniki:

- 15 dm³/Mk (mieszkańca), jednak minimum pojemnik 110 dm³/nieruchomość
 - 50 dm³/10m² powierzchni w lokalach handlowych jednak co najmniej pojemnik 110 dm³ na lokal
 - 20 dm³/na miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych, jednak co najmniej pojemnik 1100 dm³/lokal
 - 110 dm³/10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych oraz produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, jednak co najmniej pojemnik 110 dm³ na zakład
 - 3 dm³/ucznia i pracownika, jednak co najmniej pojemnik 1100 dm³
3. Lokalizacja i wykonanie zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych winny być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego, w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.

§ 6

Jednostki i osoby prowadzące na terenie gminy placówki handlowe lub usługowe zobowiązane są do umieszczania przed wejściem do lokali estetycznych pojemników do gromadzenia odpadów.

Rozdział V

Zasady wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 7

1. Wywóz i warunki wywozu odpadów odbywa się wg ustaleń właściciela nieruchomości z wywoźącym. Odpady komunalne powinny być odbierane co najmniej raz na dwa tygodnie wg harmonogramu przedstawionego przez wywoźącego.
2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane ze zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości z częstotliwością chroniącą zbiornik przed przepełnieniem, jednak nie rzadziej jak raz na pół roku.
3. Wywóz organicznych nieczystości płynnych (gnojowicy) z terenów gospodarstw rolnych na użytki rolne winien odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o nawozach i nawożeniu.(Dz. U. Nr 89 poz. 991 z 2000 r.).

§ 8

Zobowiązuje się wytwarzających odpady zarówno osoby fizyczne, podmioty gospodarcze jak i jednostki organizacyjne do selektywnej zbiórki odpadów wg systemu wprowadzonego i przyjętego na terenie Gminy.

Rozdział VI

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty

§ 9

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji, do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%, do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości:

- a) 38 kg/osobę/rok w roku 2010,
- b) 25 kg/osobę/rok w roku 2013,
- c) 18 kg/osobę/rok w roku 2020.

Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

Rozdział VII

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 10

Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.

Rozdział VIII

Zasady utrzymywania zwierząt domowych

§ 11

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewnia-

jących ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.

1. Zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt domowych w warunkach niezgodnych i sprzecznych z ustawą o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724 z 1997 r.).
2. Zabrania się właścicielom zwierząt domowych ich hodowli i utrzymywania w sposób uciążliwy dla otoczenia i naruszający wymagania ochrony sanitarnej.
3. Wszelkie ptactwo domowe i zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomościach muszą być zabezpieczone przed możliwością wydostania się z terenu nieruchomości.
4. Właścicielom psów zabrania się:
 - a) wypuszczania psów wolno bez dozoru poza teren nieruchomości,
 - b) wyprowadzania psów poza teren nieruchomości bez smyczy, a psów szczególnie niebezpiecznych bez kagańca. Zwalnianie psów ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel ma możliwość sprawowania bezpiecznej kontroli nad jego zachowaniem,
5. Właścicielom psów nakazuje się: natychmiastowe uprzątnięcie zanieczyszczeń dokonanych przez ich psy na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności z chodników, jezdni, placów, parkingów, terenów zielonych.
6. Właścicielom psów zabrania się wyprowadzania psów w miejsce zabaw dzieci (place, boiska, skwery itp.).
7. Zapisy § 11 pkt 4 lit. b i pkt 5 nie dotyczą osób niewidomych korzystających z pomocy psów – przewodników

Rozdział IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 12

1. Właściciele wszystkich nieruchomości są zobowiązani do niezwłocznego przeprowadzenia deratyzacji w każdym przypadku zaszczurzenia

stwierdzonego w obrębie nieruchomości.

2. W przypadku zabudowy wielorodzinnej – dwa razy do roku:
 - a/ w okresie wiosennym – rozpoczęcie: poniedziałek jedenastego tygodnia roku, a zakończenie: piątek piętnastego tygodnia roku
 - b/ w okresie jesiennym – rozpoczęcie: poniedziałek trzydziestego ósmego tygodnia roku, a zakończenie: piątek czterdziestego drugiego tygodnia roku
3. W przypadku przedszkoli, szkół, obiektów użyteczności publicznej, obiektów gospodarczych, gdzie przechowywana jest żywność – raz w roku.

Rozdział X

Przepisy końcowe

§ 13

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się ustawy: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie zwierząt, o odpadach, prawo ochrony środowiska.

§ 14

Tracą moc:

Uchwała Nr XXVIII/21/97 i Uchwała Nr XXVIII/22/97 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 16 maja 1997r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice i w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz Uchwała Nr XXXVI/11/2006 z dnia 30 marca 2006 r. Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Michał Kura

2404

**UCHWAŁA NR 48/VI/2007
Rady Miasta i Gminy Szczekociny**

z dnia 22 marca 2007 r.

w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych lub opiekuńczych dyrektorom szkół i przedszkola oraz doradcom metodycznym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny i opinii związków zawodowych

Rada Miasta i Gminy Szczekociny
uchwała:

§ 1

Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych lub dyrektorom szkół i przedszkola oraz doradcom metodycznym w szkole w zależności od ilości oddziałów w następujący sposób:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| – od 2 do 5 oddziałów | – 9 godzin dydaktycznych |
| – od 6 do 10 oddziałów | – 7 godzin dydaktycznych |
| – 11 i więcej oddziałów | – 5 godzin dydaktycznych |
| – doradca metodyczny | – 9 godzin dydaktycznych |

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 311/XLIX/2002 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 października 2002 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom szkół, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze oraz Uchwała Nr 333/XLV/2006 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 31.08.2006 r. w sprawie: określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom szkół i przedszkola, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
SZCZKOCINY**

mgr Zbigniew Pasierbiński

2405

**UCHWAŁA NR 51/VI/2007
Rady Miasta i Gminy Szczekociny**

z dnia 22 marca 2007 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny i opinii związków zawodowych

Rada Miasta i Gminy Szczekociny
uchwała:

§ 1

Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niżej wymienionych nauczycieli w ilości:

- | | |
|-------------------|--------------|
| – pedagog szkolny | – 20 godzin; |
| – logopeda | – 20 godzin; |
| – psycholog | – 20 godzin. |

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 266/XXXVI/05 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 17.11.2005 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
SZCZKOCINY**

mgr Zbigniew Pasierbiński

2406

UCHWAŁA NR 70/IX/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 24 maja 2007 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22.03.2007 r.
w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych lub opiekuńczych dyrektorom szkół i przedszkola oraz doradcom metodycznym**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny i opinii związków zawodowych

Rada Miasta i Gminy Szczekociny
uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr 48/VI/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22.03.2007 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych lub opiekuńczych dyrektorom szkół i przedszkola oraz doradcom metodycznym § 4 otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r.

§ 2

Pozostałe ustalenia z Uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22.03.2007 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych lub opiekuńczych dyrektorom szkół i przedszkola oraz doradcom metodycznym pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
SZCZEKOCINY**

mgr Zbigniew Pasierbiński

2407

UCHWAŁA NR 71/IX/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 24 maja 2007 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 51/VI/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22.03.2007 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny i opinii związków zawodowych

Rada Miasta i Gminy Szczekociny
uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr 51/VI/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22.03.2007 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli § 4 otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r.

§ 2

Pozostałe ustalenia z Uchwały Nr 51/VI/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22.03.2007 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

i Gminy Szczekociny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
SZCZECOCINY**

mgr Zbigniew Pasierbiński

2408

UCHWAŁA NR IX/88/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego dla obszaru położonego w dzielnicy Wilchwy w obrębie ulic: Jastrzębskiej, Piaskowej, Odrodzenia, Batalionów Chłopskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego” przyjętego Uchwałą Nr XIV/174/199 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 grudnia 1999 r.

Rada Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
uchwała:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Wilchwy w obrębie ulic: Jastrzębskiej, Piaskowej, Odrodzenia, Batalionów Chłopskich.

Rozdział 1

Przedmiot planu

§ 1

1. Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar położony w dzielnicy Wilchwy w obrębie ulic: Jastrzębskiej, Piaskowej, Odrodzenia, Batalionów Chłopskich, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/416/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 lutego 2006 r.

2. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego obszaru w obrębie ulic: Jastrzębskiej, Piaskowej, Odrodzenia, Batalionów Chłopskich (zwany dalej w skrócie „planem”), składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:
 - 1) załącznik nr 1 stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1 : 2000 pod nazwą „Rysunek planu”,
 - 2) załącznik nr 2 zawierający rozstrzygnięcie Rady Miejskiej, dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania,
3. Granice planu, w obrębie których obowiązują ustalenia niniejszej uchwały oraz jej załączników określono na rysunku planu.

§ 2

1. W części tekstowej niniejszej uchwały określa się:
 - 1) przeznaczenie terenów,
 - 2) zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego,
 - 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 - 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego iabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
 - 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 - 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
 - 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
 - 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
 - 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
 - 12) stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. W załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały określa się elementy będące ustaleniami planu:
- 1) granice obszaru objętego planem,
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 3) oznaczenia cyfrowo-literowe określające numer i przeznaczenie terenu,
 - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 5) granice stref ograniczonego użytkowania,
 - 6) obiekty objęte ochroną konserwatorską,
3. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały określa się elementy informacyjne nie będące ustaleniami planu:
- 1) istniejące sieci infrastruktury technicznej wraz z granicami stref ograniczonego użytkowania,

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 3

Ilekoć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego o ile z treści przypisu nie wynika inaczej,
- 2) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego w granicach określonych niniejszą uchwałą, o ile z treści przypisów nie wynika inaczej,
- 3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, na mapie zasadniczej w skali 1 : 2000,

- 4) jednostce planu – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
- 5) oznaczeniach nr ...,... – należy przez to rozumieć symbol literowo-cyfrowy określający numer i przeznaczenie jednostki planu, odpowiednio: {nr} – oznaczenie cyfrowe jednostki planu, {...,...} – przeznaczenie terenu,
- 6) ustawie lub ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
- 7) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną w ograniczonym zakresie do lokalizacji w danej jednostce planu jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego,
- 8) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu przy najniższym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych, do górnej najwyższej krawędzi dachu lub attyki.
- 9) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych w obrębie nieruchomości do powierzchni tej nieruchomości,
- 10) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć nieutwardzoną i niezabudowaną powierzchnię pokrytą roślinnością trwałą lub wodą na gruncie rodzimym, przy czym dopuszcza się, że nie więcej niż 25% powierzchni pokrytych roślinnością może być na podłożu sztucznym nad podziemnymi kondygnacjami budynków,
- 11) zagospodarowaniu towarzyszącym – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne lub pożarowe, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, obiekty gospodarcze oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji dominujących lub towarzyszącą zieleni urządzoną, chyba że w treści zapisów szczegółowych określono inaczej lub obiekt czy urządzenia nie spełniają standardów określonych w odrębnych przepisach,
- 12) zamierzeniu inwestycyjnym – należy przez to rozumieć obszar niezbędny dla realizacji przedsięwzięcia obejmujący: część działki, działkę lub działki, do których inwestor posiada tytuł prawny,
- 13) nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności,
- 14) strefie ograniczonego użytkowania – należy przez

to rozumieć obszar stref technicznych lub ochronnych od linii i urządzeń infrastruktury technicznej wynikający z przepisów odrębnych, dla których w zapisach niniejszego planu wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu,

§ 4

W ustaleniach tekstowych zastosowano następujące wyrażenia określające stopień obowiązywania tych ustaleń:

- 1) „zakaz” lub „nakaz” a także „wymagane” wyrażają konieczność respektowania danego ustalenia planu z wyjątkiem odstępstw wyrażonych dopuszczeniem innych możliwości.
- 2) „wskazane” wyraża celowość przestrzegania ustalenia np. ze względów funkcjonalnych, ekologicznych, ekonomicznych lub estetycznych.
- 3) „dopuszcza się” wyraża dopuszczenie odstępstw od ustaleń podstawowych w podanym zakresie, uzasadnionych np.: warunkami projektowania, warunkami ekonomicznymi, doraźnymi potrzebami itp.

Rozdział 3

Ustalenia dla terenów zabudowy

§ 5

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostek oznaczonych jako **1-MN**;

1. Przeznaczenie terenów:
 - 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - 2) przeznaczenie uzupełniające – usługi i rzemiosło, zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia oraz sieci uzbrojenia nad- i podziemnego o znaczeniu lokalnym,
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - 1) dopuszcza się funkcje usług i rzemiosła wyłącznie w obrębie nieruchomości o dominującej funkcji mieszkaniowej,
 - 2) udział powierzchni przeznaczonej dla funkcji usług i/lub rzemiosła, w obrębie nieruchomości, nie może przekroczyć 30% powierzchni użytkowej obiektów w obrębie tej nieruchomości,
 - 3) zakaz przekraczania wskazanych na rysunku planu linii zabudowy tj.:
 - a) nie mniej niż 12,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Kopernika,
 - b) nie mniej niż 10,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Syrokomi,
 - c) dla istniejących obiektów zlokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w odległości od dróg mniejszej niż wskazana na rysunku planu, dopuszcza się utrzy-

manie, remonty i nadbudowy tych obiektów bez prawa rozbudowy w tej strefie.

- 4) zakaz lokalizacji funkcji przewidywanej planem bez zapewnienia, w granicach nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie, niezbędnej ilości miejsc postojowych dla jej obsługi,
 - 5) dla dachów o kącie nachylenia połąci powyżej 15° nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu,
 - 6) zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej i falistej,
 - 7) dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”, pod warunkiem zachowania wysokich standardów wykończenia elewacji obiektów,
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - 1) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni nieruchomości gruntowej,
 - 2) minimum 40% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
 - 3) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami minimum 30% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
 - 4) wysokość zabudowy nie może przekraczać 10,0m,
 - 5) wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać 6,5m,
 4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - 1) nie ustala się wymogu scalania nieruchomości,
 - 2) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych oraz innych prawnie dopuszczonych form przejazdu o szerokości nie mniejszej niż 4,5m dla projektowanych do wydzielenia działek gruntu nie posiadających dostępu do drogi publicznej,
 - 3) zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 600m²,
 - 4) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż wskazane powyżej, wyłącznie w celu polepszenia warunków dla przyległej nieruchomości. Polepszenie warunków oznacza: zwiększenie powierzchni nieruchomości dla projektowanej lub istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej lub dróg,
 - 5) dla istniejących, przed uchwaleniem niniejszego planu, podziałów własnościowych nie wprowadza się ograniczenia powierzchni ani szerokości działki budowlanej, jedynym kryterium jest zachowanie warunków technicznych jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz przestrzeganie wyznaczonych linii zabudowy od strony dróg.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) zakaz lokalizowania i rozbudowy obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi w strefie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a krawędzią jezdni, zgodnie z rysunkiem planu,

6. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- 1) ustala się tymczasowe dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem,

7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 23,

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 24,

9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

- 1) jednostka zawiera się w obrębie terenów górniczych w związku z tym ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górnictwowych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskiwanych od właściwych organów nadzoru górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego,

- 2) w obrębie jednostki planu nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,

- 3) w obrębie jednostki planu nie występują obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych,

- 4) ze względu na ukształtowanie terenu wprowadza się wymóg zabezpieczenia właściwie uformowanych skarp zapewniający:

- a) brak niekorzystnych wpływów w przyległych nieruchomościach,
- b) brak ograniczeń w sposobie zagospodarowania przyległych nieruchomości,

10. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:

- 1) obsługa komunikacyjna nieruchomości z dróg publicznych: ulicy Kopernika i ulicy Syrokomli,

- 2) wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości nie mniejszej niż:

- a) 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie,
- b) dla pozostałych funkcji wg potrzeb,

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 25,

12. Stawki jednorazowych opłat za sprzedaż nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu zgodnie z § 26,

§ 6

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostek oznaczonych jako **2-U**;

1. Przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe – obiekty usług handlu, gastronomii, turystyki, rzemiosła, obiekty i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej, składy i magazyny oraz obiekty i funkcje biurowe.

- 2) przeznaczenie uzupełniające:

- a) funkcje mieszkalne w obrębie nieruchomości o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym przy zachowaniu warunku, że udział powierzchni mieszkalnych nie przekroczy 35% powierzchni użytkowej obiektów w obrębie tej nieruchomości,

- b) zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia i sieci uzbrojenia nad- i podziemnego o znaczeniu lokalnym,

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:

- 1) dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000m²,

- 2) zakaz gromadzenia i składowania odpadów wytworzonych poza jednostką planu oraz substancji toksycznych i niebezpiecznych,

- 3) zakaz przekraczania wskazanych na rysunku planu linii zabudowy tj.:

- a) nie mniej niż 20,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Jastrzębskiej,

- b) nie mniej niż 6,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni w jednostce planu oznaczonej jako 23-KDD,

- c) nie mniej niż 12,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Kopernika,

- d) dla istniejących obiektów zlokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w odległości od dróg mniejszej niż wskazana na rysunku planu, dopuszcza się utrzymanie, remonty i nadbudowy tych obiektów bez prawa rozbudowy w tej strefie.

- 4) zakaz lokalizacji funkcji przewidywanej planem bez zapewnienia, w granicach nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie, niezbędnej ilości miejsc postojowych dla jej obsługi,

- 5) wymagane jest sytuowanie i standardy wykonania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nie mające negatywnego wpływu na estetykę otoczenia, jak również utrzymanie tych miejsc w należytym stanie,

- 6) dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”, pod warunkiem zachowania wysokich standardów wykończenia elewacji obiektów,

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - 1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 1,2
 - 2) maksymalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje nadziemne nie więcej niż 12,0m,
 - 3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% powierzchni nieruchomości gruntowej,
 - 4) minimum 15% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - 1) nie ustala się wymogu scalania nieruchomości,
 - 2) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych oraz innych prawnie dopuszczonych form przejazdu o szerokości nie mniejszej niż 4,5m dla projektowanych do wydzielenia działek gruntu nie posiadających dostępu do drogi publicznej,
 - 3) zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 700m²,
 - 4) zakaz wydzielania działek o szerokości mniejszej niż 20,0m,
 - 5) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż wskazane powyżej, wyłącznie w celu polepszenia warunków dla przyległej nieruchomości. Polepszenie warunków oznacza: zwiększenie powierzchni nieruchomości dla projektowanej lub istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej lub dróg,
 - 6) dla istniejących, przed uchwaleniem niniejszego planu, podziałów własnościowych nie wprowadza się ograniczenia powierzchni ani szerokości działki budowlanej, jedynym kryterium jest zachowanie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz przestrzeganie wyznaczonych linii zabudowy od strony dróg.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
 - 1) zakaz lokalizowania i rozbudowy obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi w strefie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a krawędzią jezdni, zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza się w tej strefie lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak budki telefoniczne oraz stacje transformatorowe,
 - 2) zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt osób w strefie ograniczonego użytkowania linii energetycznej średniego napięcia. Dopuszcza się lokalizowanie w tej strefie pozostałych obiektów pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy,
6. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
 - 1) ustala się tymczasowe dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem,
 - 2) dopuszcza się utrzymanie istniejących obiektów mieszkaniowych których udział funkcji mieszkalnych przekracza 35% w ramach nieruchomości, bez prawa rozbudowy dla funkcji mieszkalnych,
7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z §23,
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 24,
9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 - 1) jednostka zawiera się w obrębie terenów górniczych w związku z tym ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskiwanych od właściwych organów nadzoru górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego,
 - 2) w obrębie jednostek planu nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
 - 3) w obrębie jednostek planu nie występują obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych,
10. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:
 - 1) obsługa komunikacyjna nieruchomości wyłączonej z dróg publicznych w jednostce planu oznaczonej jako 23-KDD i z ul. Kopernika. Dopuszcza się utrzymanie istniejących wjazdów z ul. Jastrzębskiej,
 - 2) wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności w ilości nie mniejszej niż:
 - a) dla usług handlu – 3,5 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni sprzedaży (dostępnej dla klienta), dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - b) dla usług gastronomii – 3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc konsumpcyjnych dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - c) dla funkcji noclegowych – 1 miejsce postojowe na każdy pokój, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - d) dla funkcji biurowych – 2 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni użytkowej, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,

- e) dla placów składowych i magazynów sprzedaży hurtowej – 5 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na każde 1000m² powierzchni składowych, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - f) dla placów składowych i magazynów sprzedaży detalicznej – 5 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na każde 1000m² powierzchni składowych, 25 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na każde 1000m² powierzchni składowych, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - g) dla funkcji mieszkaniowych – 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie,
 - h) dla pozostałych funkcji wg potrzeb.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 25,
12. Stawki jednorazowych opłat za sprzedaż nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu zgodnie z § 26,

§ 7

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostek oznaczonych jako **3-MN; 4-MN**

1. Przeznaczenie terenów:
 - 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - 2) przeznaczenie uzupełniające – usługi i rzemiosło, zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia oraz sieci uzbrojenia nad- i podziemnego o znaczeniu lokalnym,
2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
 - 1) zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej
 - 2) dopuszcza się funkcje usług i rzemiosła wyłącznie w obrębie nieruchomości o dominującej funkcji mieszkaniowej,
 - 3) udział powierzchni przeznaczonej dla funkcji usług i/lub rzemiosła, w obrębie nieruchomości, nie może przekroczyć 50% powierzchni użytkowej obiektów w obrębie tej nieruchomości,
 - 4) udział obiektów towarzyszących nie może przekroczyć 50% całkowitej powierzchni zabudowy a ilość obiektów zabudowy towarzyszącej ogranicza się do nie więcej niż dwu w obrębie nieruchomości,
 - 5) zakaz przekraczania wskazanych na rysunku planu linii zabudowy tj.:
 - a) nie mniej niż 12,0m, 15,0m lub 20,0m (zgodnie z rysunkiem planu) od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Jastrzębskiej,
 - b) nie mniej niż 6,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni w jednostce planu oznaczonej jako 23-KDD,
 - c) dla istniejących obiektów zlokalizowanych

poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w odległości od dróg mniejszej niż wskazana na rysunku planu, dopuszcza się utrzymanie, remonty i nadbudowy tych obiektów bez prawa rozbudowy w tej strefie.

- 6) zakaz lokalizacji funkcji przewidywanej planem bez zapewnienia, w granicach nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie, niezbędnej ilości miejsc postojowych dla jej obsługi,
 - 7) wymagane jest sytuowanie i standardy wykonania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nie mające negatywnego wpływu na estetykę otoczenia, jak również utrzymanie tych miejsc w należytym stanie,
 - 8) dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”, pod warunkiem zachowania wysokich standardów wykończenia elewacji obiektów,
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni nieruchomości gruntowej,
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 0,6
 - 3) minimum 40% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
 - 4) wysokość zabudowy nie może przekraczać 12,0m,
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- 1) nie ustala się wymogu scalania nieruchomości,
 - 2) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych oraz innych prawnie dopuszczonych form przejazdu o szerokości nie mniejszej niż 5,0m dla projektowanych do wydzielania działek gruntu nie posiadających dostępu do drogi publicznej,
 - 3) zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 600m².
 - 4) zakaz wydzielania działek o szerokości mniejszej niż 20,0m,
 - 5) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż wskazane powyżej, wyłącznie w celu polepszenia warunków dla przyległej nieruchomości. Polepszenie warunków oznacza: zwiększenie powierzchni nieruchomości dla projektowanej lub istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej lub dróg,
 - 6) dla istniejących, przed uchwaleniem niniejszego planu, podziałów własnościowych nie wprowadza się ograniczenia powierzchni ani szerokości działki budowlanej, jedynym kryterium jest zachowanie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz przestrzeganie wyznaczonych linii zabudo-

wy od strony dróg.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) zakaz lokalizowania i rozbudowy obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi w strefie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a krawędzią jezdni, zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza się w tej strefie lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak budki telefoniczne oraz stacje transformatorowe,
 - 2) zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt osób w strefie ograniczonego użytkowania linii energetycznej średniego napięcia. Dopuszcza się lokalizowanie w tej strefie pozostałych obiektów pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy,
 - 3) zakaz lokalizowania nowych obiektów zabudowy mieszkaniowej w obszarze o przekroczonych wartościach progowych i dopuszczalnych hałasu od przyległej drogi w ulicy Jastrzębskiej bez zastosowania rozwiązań ograniczających ich uciążliwość akustyczną,
6. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
- 1) ustala się tymczasowe dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem,
7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 23,
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 24,
9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
- 1) jednostki zawierają się w obrębie terenów górniczych w związku z tym ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskiwanych od właściwych organów nadzoru górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego,
 - 2) w obrębie jednostek planu nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
 - 3) w obrębie jednostek planu nie występują obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych,
 - 4) ze względu na ukształtowanie terenu wprowadza się wymóg zabezpieczenia właściwie uformowanych skarp zapewniający:
 - a) brak niekorzystnych wpływów w przyległych nieruchomościach,
 - b) brak ograniczeń w sposobie zagospodarowania przyległych nieruchomości,

10. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:

- 1) obsługa komunikacyjna nieruchomości z ulicy Jastrzębskiej (adaptacja istniejących bezpośrednich wjazdów) lub z drogi w jednostce planu oznaczonej jako 23-KDD,
 - 2) wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności w ilości nie mniejszej niż:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie,
 - b) dla usług handlu – 3,5 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni sprzedaży (dostępnej dla klienta), dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - c) dla usług gastronomii – 3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc konsumpcyjnych dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - d) dla funkcji noclegowych – 1 miejsce postojowe na każdy pokój, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - e) dla rzemiosła – 2 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni użytkowej dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 25,
12. Stawki jednorazowych opłat za sprzedaż nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu zgodnie z § 26,

§ 8

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostek oznaczonych jako **5-U**;

1. Przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe – obiekty usług handlu, gastronomii, turystyki, rzemiosła, obiekty i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej, składy i magazyny oraz obiekty i funkcje biurowe.
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) funkcje mieszkalne w obrębie obiektów o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym przy zachowaniu warunku, że udział powierzchni mieszkalnych nie przekroczy 25% powierzchni użytkowej obiektów w obrębie nieruchomości,
 - b) zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia i sieci uzbrojenia nad- i podziemnego o znaczeniu lokalnym,
2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
- 1) dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej

- 2000m²,
- 2) zakaz gromadzenia i składowania odpadów wytworzonych poza jednostką planu oraz substancji toksycznych i niebezpiecznych,
 - 3) zakaz przekraczania wskazanych na rysunku planu linii zabudowy tj.:
 - 4) nie mniej niż 20,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Jastrzębskiej,
 - 5) zakaz lokalizacji funkcji przewidywanej planem bez zapewnienia, w granicach nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie, niezbędnej ilości miejsc postojowych dla jej obsługi,
 - 6) wymagane jest sytuowanie i standardy wykonania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nie mające negatywnego wpływu na estetykę otoczenia, jak również utrzymanie tych miejsc w należyłym stanie,
 - 7) dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”, pod warunkiem zachowania wysokich standardów wykończenia elewacji obiektów,
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 1,2
 - 2) maksymalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje nadziemne nie więcej niż 15,0m,
 - 3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% powierzchni nieruchomości gruntowej,
 - 4) minimum 15% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- 1) nie ustala się wymogu scalania nieruchomości,
 - 2) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych oraz innych prawnie dopuszczonych form przejazdu o szerokości nie mniejszej niż 6,0m dla projektowanych do wydzielienia działek gruntu nie posiadających dostępu do drogi publicznej,
 - 3) zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 1000m²,
 - 4) zakaz wydzielania działek o szerokości mniejszej niż 25,0m,
 - 5) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż wskazane powyżej, wyłącznie w celu polepszenia warunków dla przyległej nieruchomości. Polepszenie warunków oznacza: zwiększenie powierzchni nieruchomości dla projektowanej lub istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej lub dróg,
 - 6) dla istniejących, przed uchwaleniem niniejszego planu, podziałów własnościowych nie wprowadza się ograniczenia powierzchni ani szerokości działki budowlanej, jedynym kryterium jest zachowanie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz przestrzeganie wyznaczonych linii zabudowy od strony dróg.
5. Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
- 1) zakaz lokalizowania i rozbudowy obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi w strefie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a krawędzią jezdni, zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza się w tej strefie lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak budki telefoniczne oraz stacje transformatorowe,
6. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
- 1) ustala się tymczasowe dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem,
7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 23,
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 24,
9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
- 1) jednostka zawiera się w obrębie terenów górniczych w związku z tym ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górnictwowych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskiwanych od właściwych organów nadzoru górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego,
 - 2) w obrębie jednostki planu nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
 - 3) w obrębie jednostki planu nie występują obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych,
10. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:
- 1) obsługa komunikacyjna nieruchomości bezpośrednio z ul. Jastrzębskiej,
 - 2) wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności w ilości nie mniejszej niż:
 - a) dla usług handlu – 3,5 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni sprzedaży (dostępnej dla klienta), dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdym 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - b) dla usług gastronomii – 3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc konsumpcyjnych dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdym 3 zatrudnionych na jednej zmianie,

- c) dla funkcji noclegowych – 1 miejsce postojowe na każdy pokój, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - d) dla funkcji biurowych – 2 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni użytkowej, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - e) dla placów składowych i magazynów sprzedaży hurtowej – 5 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na każde 1000m² powierzchni składowych, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - f) dla placów składowych i magazynów sprzedaży detalicznej – 5 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na każde 1000m² powierzchni składowych, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - g) dla funkcji mieszkaniowych – 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie,
 - h) dla pozostałych funkcji wg potrzeb.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 25,
12. Stawki jednorazowych opłat za sprzedaż nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu zgodnie z § 26,

§ 9

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostek oznaczonych jako **6-MN,U**;

1. Przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jednorodzinna z usługami, usługi i rzemiosło,
- 2) przeznaczenie uzupełniające – zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia oraz sieci uzbrojenia nad- i podziemnego o znaczeniu lokalnym,

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:

- 1) dopuszcza się usługi w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, oraz inne usługi których uciążliwość nie przekracza wartości progowych i dopuszczalnych, wynikających z przepisów odrębnych, poza granicami nieruchomości,
- 2) zakaz realizacji obiektów handlu hurtowego oraz obiektów obsługi komunikacji takich jak stacje benzynowe, stacje napraw o więcej niż dwu stanowiskach,
- 3) udział obiektów towarzyszących nie może przekroczyć 50% całkowitej powierzchni zabudowy a ilość obiektów zabudowy towarzyszącej

ogranicza się do nie więcej niż dwu w obrębie nieruchomości,

4) zakaz przekraczania wskazanych na rysunku planu linii zabudowy tj.:

- a) nie mniej niż 20,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Jastrzębskiej,
- b) nie mniej niż 12,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Czarnieckiego
- c) nie mniej niż 12,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni w jednostce planu oznaczonej jako 26-KDL
- d) dla istniejących obiektów zlokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w odległości od dróg mniejszej niż wskazana na rysunku planu, dopuszcza się utrzymanie, remonty i nadbudowy tych obiektów bez prawa rozbudowy w tej strefie.

5) zakaz lokalizacji funkcji przewidywanej planem bez zapewnienia, w granicach nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie, niezbędnej ilości miejsc postojowych dla jej obsługi,

6) wymagane jest sytuowanie i standardy wykonania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nie mające negatywnego wpływu na estetykę otoczenia, jak również utrzymanie tych miejsc w należytym stanie,

7) dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”, pod warunkiem zachowania wysokich standardów wykończenia elewacji obiektów,

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z usługami powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni nieruchomości gruntowej,
- 2) dla zabudowy usługowej powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% powierzchni nieruchomości gruntowej,
- 3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 1,0
- 4) dla zabudowy mieszkaniowej minimum 40% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
- 5) dla zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej z usługami minimum 25% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
- 6) wysokość zabudowy nie może przekraczać 12,0m,
- 7) wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze) nie może przekraczać 6,5m,

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) nie ustala się wymogu scalania nieruchomości,

- 2) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych oraz innych prawnie dopuszczonych form przejazdu o szerokości nie mniejszej niż 4,5m dla projektowanych do wydzielenia działek gruntu nie posiadających dostępu do drogi publicznej,
 - 3) zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 700m² dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z usługami,
 - 4) zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 500m² dla zabudowy usługowej,
 - 5) zakaz wydzielania działek o szerokości mniejszej niż 20,0m,
 - 6) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż wskazane powyżej, wyłącznie w celu polepszenia warunków dla przyległej nieruchomości. Polepszenie warunków oznacza: zwiększenie powierzchni nieruchomości dla projektowanej lub istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej lub dróg,
 - 7) dla istniejących, przed uchwaleniem niniejszego planu, podziałów własnościowych nie wprowadza się ograniczenia powierzchni ani szerokości działki budowlanej, jedynym kryterium jest zachowanie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz przestrzeganie wyznaczonych linii zabudowy od strony dróg.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
- 1) zakaz lokalizowania i rozbudowy obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi w strefie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a krawędzią jezdni, zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza się w tej strefie lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak budki telefoniczne oraz stacje transformatorowe,
 - 2) zakaz lokalizowania nowych obiektów zabudowy mieszkaniowej w obszarze o przekroczonych wartościach progowych i dopuszczalnych hałasu od przyległej drogi w ulicy Jastrzębskiej bez zastosowania rozwiązań ograniczających ich uciążliwość akustyczną,
6. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
- 1) ustala się tymczasowe dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem,
7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 23,
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 24,
9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
- 1) jednostka zawiera się w obrębie terenów górniczych w związku z tym ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskiwanych od właściwych organów nadzoru górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego,
 - 2) w obrębie jednostki planu nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
 - 3) w obrębie jednostki planu nie występują obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych,
10. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:
- 1) obsługa komunikacyjna nieruchomości z dróg publicznych: ulicy Chrobrego oraz z drogi w jednostce planu 26-KDL. Dopuszcza się utrzymanie istniejącego wjazdu z ul. Jastrzębskiej bez prawa realizacji nowych wjazdów,
 - 2) wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności w ilości nie mniejszej niż:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie,
 - b) dla usług handlu – 3,5 miejsca postojowego na każde 100m² powierzchni sprzedaży (dostępnej dla klienta), dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - c) dla usług gastronomii – 3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc konsumpcyjnych dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - d) dla funkcji noclegowych – 1 miejsce postojowe na każdy pokój, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - e) dla rzemiosła – 2 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni użytkowej dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 25,
12. Stawki jednorazowych opłat za sprzedaż nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu zgodnie z § 26,

§ 10

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostek oznaczonych jako **7-MN; 8-MN; 9-MN; 10-MN; 11-MN;**

1. Przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- 2) przeznaczenie uzupełniające – usługi i rzemiosło, zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia

- oraz sieci uzbrojenia nad- i podziemnego o znaczeniu lokalnym,
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- 1) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej wyłącznie wolnostojącej,
 - 2) dopuszcza się funkcje usług i rzemiosła wyłącznie w obrębie nieruchomości o dominującej funkcji mieszkaniowej,
 - 3) dopuszcza się usługi oraz rzemiosło, których uciążliwość poza granicami nieruchomości nie przekracza 60% wartości uznawanych za progowe, zgodnie z przepisami odrębnymi, dla terenów zabudowy mieszkaniowej,
 - 4) udział powierzchni przeznaczanej dla funkcji usług i/lub rzemiosła, w obrębie nieruchomości, nie może przekroczyć 30% powierzchni użytkowej obiektów w obrębie tej nieruchomości,
 - 5) zakaz przekraczania wskazanych na rysunku planu linii zabudowy tj.:
 - a) nie mniej niż 15,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Czarnieckiego,
 - b) nie mniej niż 8,0m lub 12,0m (zgodnie z rysunkiem planu) od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy w jednostce planu oznaczonej jako 26-KDL;
 - c) nie mniej niż 12,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy w jednostce planu oznaczonej jako 27-KDL;
 - d) nie mniej niż 12,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy w jednostce planu oznaczonej jako 28-KDZ;
 - e) nie mniej niż 6,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy w jednostce planu oznaczonej 24-KDD
 - 6) zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej i falistej,
 - 7) dla dachów o kącie nachylenia połąci powyżej 15° nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu,
 - 8) dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”, pod warunkiem zachowania wysokich standardów wykończenia elewacji obiektów,
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni nieruchomości gruntowej,
 - 2) minimum 50% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
 - 3) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami minimum 40% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
 - 4) wysokość zabudowy nie może przekraczać 10,0m,
 - 5) wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać 6,5m,
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- 1) nie ustala się wymogu scalania nieruchomości,
 - 2) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych oraz innych prawnie dopuszczonych form przejazdu o szerokości nie mniejszej niż 4,5m dla projektowanych do wydzielenia działek gruntu nie posiadających dostępu do drogi publicznej,
 - 3) zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 700m²,
 - 4) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż wskazane powyżej, wyłącznie w celu polepszenia warunków dla przyległej nieruchomości. Polepszenie warunków oznacza: zwiększenie powierzchni nieruchomości dla projektowanej lub istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej lub dróg,
 - 5) dla istniejących, przed uchwaleniem niniejszego planu, podziałów własnościowych nie wprowadza się ograniczenia powierzchni ani szerokości działki budowlanej, jedynym kryterium jest zachowanie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz przestrzeganie wyznaczonych linii zabudowy od strony dróg.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
- 1) zakaz lokalizowania i rozbudowy obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi w strefie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a krawędzią jezdni, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 2) zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt osób w strefie ograniczonego użytkowania linii energetycznej średniego napięcia. Dopuszcza się lokalizowanie w tej strefie pozostałych obiektów pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy,
 - 3) zakaz lokalizowania obiektów w odległości od gazociągów mniejszej niż określona w przepisach odrębnych,
6. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
- 1) ustala się tymczasowe dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem,
7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z §23,
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 24,
9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

- 1) jednostki zawierają się w obrębie terenów górniczych w związku z tym ustala się obowiązki prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskiwanych od właściwych organów nadzoru górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego,
 - 2) w obrębie jednostek planu nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
 - 3) w obrębie jednostek planu nie występują obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych,
 - 4) ze względu na ukształtowanie terenu wprowadza się wymóg zabezpieczenia właściwie uformowanych skarp zapewniający:
 - a) brak niekorzystnych wpływów w przyległych nieruchomościach,
 - b) brak ograniczeń w sposobie zagospodarowania przyległych nieruchomości,
10. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:
- 1) obsługa komunikacyjna nieruchomości z dróg publicznych w jednostkach planu oznaczonych jako 28-KDZ, 27-KDL, 26-KDL, 24-KDD oraz ulicy Czarnieckiego,
 - 2) wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości nie mniejszej niż:
 - a) 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie,
 - b) dla pozostałych funkcji wg potrzeb,
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 25,
12. Stawki jednorazowych opłat za sprzedaż nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu zgodnie z § 26,

§ 11

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostek oznaczonych jako; **12-MN,MW; 13-MN,MW;**

1. Przeznaczenie terenów:
 - 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
 - 2) przeznaczenie uzupełniające – usługi i rzemiosło, zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia oraz sieci uzbrojenia nad- i podziemnego,
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - 1) dopuszcza się funkcje usług i rzemiosła wyłącznie w obrębie nieruchomości o dominującej funkcji mieszkaniowej,
 - 2) dopuszcza się usługi oraz rzemiosło, których uciążliwość poza granicami nieruchomości nie przekracza 60% wartości uznawanych za pro-

- gowe dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 3) udział powierzchni przeznaczonej dla funkcji usług i/lub rzemiosła, w obrębie nieruchomości, nie może przekroczyć 30% powierzchni użytkowej obiektów w obrębie tej nieruchomości,
 - 4) zakaz przekraczania wskazanych na rysunku planu linii zabudowy tj.:
 - a) nie mniej niż 8,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy w jednostce planu oznaczonej jako 26-KDL;
 - b) nie mniej niż 12,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy w jednostce planu oznaczonej jako 27-KDL;
 - c) nie mniej niż 12,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy w jednostce planu oznaczonej jako 28-KDZ;
 - 5) zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej i falistej,
 - 6) dla dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 15° nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu,
 - 7) dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”, pod warunkiem zachowania wysokich standardów wykończenia elewacji obiektów,
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) dla wolnostojącej i bliźniaczej zabudowy jednorodzinnej:
 - a) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25% powierzchni nieruchomości gruntowej,
 - b) minimum 50% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
 - c) wysokość zabudowy nie może przekraczać 9,0m,
 - 2) dla szeregowej zabudowy jednorodzinnej:
 - a) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni nieruchomości gruntowej,
 - b) minimum 40% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
 - c) wysokość zabudowy nie może przekraczać 9,0m,
 - 3) dla zabudowy wielorodzinnej:
 - a) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni nieruchomości gruntowej,
 - b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 1,2
 - c) minimum 40% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

- d) wysokość zabudowy nie może przekraczać czterech kondygnacji nadziemnych i 15,0m,
 - 4) dla zabudowy towarzyszącej:
 - a) wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać 6,5m,
 - b) w obrębie nieruchomości dopuszcza się nie więcej niż dwa obiekty zabudowy towarzyszącej, (wymóg nie dotyczy zabudowy wielorodzinnej)
 - 4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - 1) nie ustala się wymogu scalania nieruchomości,
 - 2) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych oraz innych prawnie dopuszczonych form przejazdu o szerokości nie mniejszej niż 5,0m dla projektowanych do wydzielenia działek gruntu nie posiadających dostępu do drogi publicznej,
 - 3) zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 600m², wymóg nie dotyczy zabudowy szeregowej,
 - 4) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż wskazane powyżej, wyłącznie w celu polepszenia warunków dla przyległej nieruchomości. Polepszenie warunków oznacza: zwiększenie powierzchni nieruchomości dla projektowanej lub istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej lub dróg,
 - 5) dla istniejących, przed uchwaleniem niniejszego planu, podziałów własnościowych nie wprowadza się ograniczenia powierzchni ani szerokości działki budowlanej, jedynym kryterium jest zachowanie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz przestrzeganie wyznaczonych linii zabudowy od strony dróg.
 - 5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
 - 1) zakaz lokalizowania i rozbudowy obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi w strefie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a krawędzią jezdni, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 2) zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt osób w strefie ograniczonego użytkowania linii energetycznej średniego napięcia. Dopuszcza się lokalizowanie w tej strefie pozostałych obiektów pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy,
 - 3) zakaz lokalizowania obiektów w odległości od gazociągów mniejszej niż określona w przepisach odrębnych,
 - 6. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
 - 1) ustala się tymczasowe rolnicze użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem,
 - 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 23,
 - 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 24,
 - 9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 - 1) jednostki zawierają się w obrębie terenów górniczych w związku z tym ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskiwanych od właściwych organów nadzoru górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego,
 - 2) w obrębie jednostek planu nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
 - 3) w obrębie jednostek planu nie występują obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych,
 - 10. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:
 - 1) obsługa komunikacyjna nieruchomości z dróg publicznych w jednostkach planu oznaczonych jako 28-KDZ, 27-KDL, 26-KDL.
 - 2) wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości nie mniejszej niż:
 - a) 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie dla zabudowy jednorodzinnej,
 - b) 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie dla zabudowy wielorodzinnej,
 - c) dla pozostałych funkcji wg potrzeb,
 - 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z §25,
 - 12. Stawki jednorazowych opłat za sprzedaż nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu zgodnie z §26,
- ## § 12
- Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostek oznaczonych jako **14-MN; 15-MN**;
- 1. Przeznaczenie terenów:
 - 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - 2) przeznaczenie uzupełniające – usługi i rzemiosło, zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia oraz sieci uzbrojenia nad- i podziemnego o znaczeniu lokalnym,
 - 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - 1) dopuszcza się funkcje usług i rzemiosła wyłącznie w obrębie nieruchomości o dominującej funkcji mieszkaniowej,
 - 2) udział powierzchni przeznaczonej dla funkcji

- usług i/lub rzemiosła, w obrębie nieruchomości, nie może przekroczyć 50% powierzchni użytkowej obiektów w obrębie tej nieruchomości,
- 3) udział obiektów towarzyszących nie może przekroczyć 50% całkowitej powierzchni zabudowy a ilość obiektów zabudowy towarzyszącej ogranicza się do nie więcej niż dwu w obrębie nieruchomości,
 - 4) zakaz przekraczania wskazanych na rysunku planu linii zabudowy tj.:
 - a) nie mniej niż 15,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Czarnieckiego
 - b) nie mniej niż 12,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni w jednostce planu oznaczonej jako 28-KDZ
 - c) nie mniej niż 10,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni w jednostce planu oznaczonej jako 25-KDD
 - d) dla istniejących obiektów zlokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w odległości od dróg mniejszej niż wskazana na rysunku planu, dopuszcza się utrzymanie, remonty i nadbudowy tych obiektów bez prawa rozbudowy w tej strefie.
 - 5) zakaz lokalizacji funkcji przewidywanej planem bez zapewnienia, niezbędnej ilości miejsc postojowych dla jej obsługi, w granicach nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie oraz, za zgodą odpowiedniego zarządcy, w liniach rozgraniczających ulicy oznaczonej jako 25-KDD,
 - 6) zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej i falistej,
 - 7) dla dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 15° nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu,
 - 8) wymagane jest sytuowanie i standardy wykonania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nie mające negatywnego wpływu na estetykę otoczenia, jak również utrzymanie tych miejsc w należytym stanie,
 - 9) dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”, pod warunkiem zachowania wysokich standardów wykończenia elewacji obiektów,
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni nieruchomości gruntowej,
 - 2) minimum 30% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
 - 3) wysokość zabudowy nie może przekraczać 10,0m,
 - 4) wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze) nie może przekraczać 6,5m,
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- 1) nie ustala się wymogu scalania nieruchomości,
 - 2) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych oraz innych prawnie dopuszczonych form przejazdu o szerokości nie mniejszej niż 5,0m dla projektowanych do wydzielenia działek gruntu nie posiadających dostępu do drogi publicznej,
 - 3) zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 700m²,
 - 4) zakaz wydzielania działek o szerokości mniejszej niż 20,0m,
 - 5) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż wskazane powyżej, wyłącznie w celu polepszenia warunków dla przyległej nieruchomości. Polepszenie warunków oznacza: zwiększenie powierzchni nieruchomości dla projektowanej lub istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej lub dróg,
 - 6) dla istniejących, przed uchwaleniem niniejszego planu, podziałów własnościowych nie wprowadza się ograniczenia powierzchni ani szerokości działki budowlanej, jedynym kryterium jest zachowanie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz przestrzeganie wyznaczonych linii zabudowy od strony dróg.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
- 1) zakaz lokalizowania i rozbudowy obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi w strefie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a krawędzią jezdni, zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza się w tej strefie lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak budki telefoniczne oraz stacje transformatorowe,
 - 2) zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt osób w strefie ograniczonego użytkowania linii energetycznej średniego napięcia. Dopuszcza się lokalizowanie w tej strefie pozostałych obiektów pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy,
6. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
- 1) ustala się tymczasowe dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem,
7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 23,
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 24,
9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych

a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

- 1) jednostki zawierają się w obrębie terenów górniczych w związku z tym ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górnictwa, uzyskiwanych od właściwych organów nadzoru górnictwa lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górnictwa,
 - 2) w obrębie jednostek planu nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
 - 3) w obrębie jednostek planu nie występują obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych,
10. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:
- 1) obsługa komunikacyjna nieruchomości bezpośrednio lub pośrednio z dróg publicznych w jednostkach planu 25-KDD, 28-KDZ oraz z ulicy Chrobrego.
 - 2) wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności w ilości nie mniejszej niż:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie,
 - b) dla usług handlu – 3,5 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni sprzedaży (dostępnej dla klienta), dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - c) dla usług gastronomii – 3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc konsumpcyjnych dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - d) dla rzemiosła – 2 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni użytkowej dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - e) dla pozostałych funkcji wg potrzeb,
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 25,
12. Stawki jednorazowych opłat za sprzedaż nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu zgodnie z § 26,

§ 13

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostek oznaczonych jako **16-U; 17-U;**

1. Przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe – obiekty usług handlu, gastronomii, turystyki, rzemiosła, obiekty i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej, składy i magazyny oraz obiekty i funkcje biurowe,
- 2) przeznaczenie uzupełniające:

- a) funkcje mieszkalne w obrębie obiektów o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym przy zachowaniu warunku, że udział powierzchni mieszkalnych nie przekroczy 30% powierzchni użytkowej obiektów w obrębie nieruchomości,
 - b) zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia i sieci uzbrojenia nad- i podziemnego,
2. Zasady ochrony i kształtowania ładunku przestrzennego:
- 1) dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 2000m²,
 - 2) zakaz gromadzenia i składowania odpadów wytworzonych poza jednostką planu oraz substancji toksycznych i niebezpiecznych,
 - 3) zakaz przekraczania wskazanych na rysunku planu linii zabudowy tj.:
 - a) nie mniej niż 12,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni w jednostce planu oznaczonej jako 28-KDZ,
 - 4) zakaz lokalizacji funkcji przewidywanej planem bez zapewnienia, w granicach nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie, niezbędnej ilości miejsc postojowych dla jej obsługi,
 - 5) wymagane jest sytuowanie i standardy wykonania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nie mające negatywnego wpływu na estetykę otoczenia, jak również utrzymanie tych miejsc w należytym stanie,
 - 6) dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”, pod warunkiem zachowania wysokich standardów wykończenia elewacji obiektów,
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 1,2
 - 2) maksymalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje nadziemne nie więcej niż 12,0m,
 - 3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% powierzchni nieruchomości gruntowej,
 - 4) minimum 15% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- 1) nie ustala się wymogu scalania nieruchomości,
 - 2) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych oraz innych prawnie dopuszczonych form przejazdu o szerokości nie mniejszej niż 6,0m dla projektowanych do wydzielenia działek gruntu nie posiadających dostępu do drogi publicznej,
 - 3) zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 1000m²,

- 4) zakaz wydzielania działek o szerokości mniejszej niż 25,0m,
 - 5) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż wskazane powyżej, wyłącznie w celu polepszenia warunków dla przyległej nieruchomości. Polepszenie warunków oznacza: zwiększenie powierzchni nieruchomości dla projektowanej lub istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej lub dróg,
 - 6) dla istniejących, przed uchwaleniem niniejszego planu, podziałów własnościowych nie wprowadza się ograniczenia powierzchni ani szerokości działki budowlanej, jedynym kryterium jest zachowanie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz przestrzeganie wyznaczonych linii zabudowy od strony dróg.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
- 1) zakaz lokalizowania i rozbudowy obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi w strefie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a krawędzią jezdni, zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza się w tej strefie lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak budki telefoniczne oraz stacje transformatorowe,
 - 2) zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt osób w strefie ograniczonego użytkowania linii energetycznej średniego napięcia. Dopuszcza się lokalizowanie w tej strefie pozostałych obiektów pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy,
6. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
- 1) ustala się tymczasowe dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem,
7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 23,
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 24,
9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
- 1) jednostki zawierają się w obrębie terenów górniczych w związku z tym ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskiwanych od właściwych organów nadzoru górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego,
 - 2) w obrębie jednostek planu nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
 - 3) w obrębie jednostek planu nie występują obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych,
 - 4) ze względu na ukształtowanie terenu wprowadza się wymóg zabezpieczenia właściwie uformowanych skarp zapewniający:
 - a) brak niekorzystnych wpływów w przyległych nieruchomościach,
 - b) brak ograniczeń w sposobie zagospodarowania przyległych nieruchomości,
10. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:
- 1) obsługa komunikacyjna nieruchomości z drogi publicznej jednostce planu 28-KDZ,
 - 2) wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności w ilości nie mniejszej niż:
 - a) dla usług handlu – 3,5 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni sprzedaży (dostępnej dla klienta), dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - b) dla rzemiosła – 2 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni użytkowej dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - c) dla funkcji biurowych – 2 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni użytkowej, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - d) dla placów składowych i magazynów sprzedaży hurtowej – 5 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na każde 1000m² powierzchni składowych, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - e) dla placów składowych i magazynów sprzedaży detalicznej – 5 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na każde 1000m² powierzchni składowych, 25 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na każde 1000m² powierzchni składowych, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
 - f) dla funkcji mieszkaniowych – 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie,
 - g) dla pozostałych funkcji wg potrzeb.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 25,
12. Stawki jednorazowych opłat za sprzedaż nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu zgodnie z § 26,

Rozdział 4

Ustalenia dla terenów infrastruktury technicznej i komunikacji

§ 14

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostki oznaczonej jako **18-G**

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w gaz,
 - 1) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z obsługą infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w gaz,
 - 2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 23,
 - 3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 25,
2. Przeznaczenie uzupełniające – urządzenia i sieci uzbrojenia nad- i podziemnego, zieleń urządzo-
na,
 - 1) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z urządzeniami służącymi do przesyłu gazu,

§ 15

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostki oznaczonej jako **19-K**

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny infrastruktury technicznej w zakresie odprowadzania ścieków,
 - 1) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z obsługą infrastruktury technicznej z zakresu odprowadzania ścieków,
 - 2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego zgodnie z § 23,
 - 3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 25,
2. Przeznaczenie uzupełniające – urządzenia i sieci uzbrojenia nad- i podziemnego, zieleń urządzo-
na,
 - 1) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z urzą-
dzeniami służącymi do odprowadzania ścieków,

§ 16

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostek oznaczonych jako **23-KDD; 24-KDD**

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny komunikacji publicznej, ulica klasy D,
2. Przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze i rowerowe, zatoki postojowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia ochrony przed hałasem, zieleń urządzona i izolacyjna,
3. Linie rozgraniczające w pasie szerokości 10,0m,
4. Jedna jezdnia o dwu pasach ruchu po min. 2,5m każdy,
5. Usytuowanie obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni nie mniej niż 6,0m,
6. Zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie

- związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi,
7. Nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających szczelne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni tras drogowych,

§ 17

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostki oznaczonej jako **25-KDD**

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny komunikacji publicznej, ulica klasy D,
2. Przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze i rowerowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona i izolacyjna,
3. Linie rozgraniczające w pasie szerokości 15,0m,
4. Jedna jezdnia o dwu pasach ruchu po min. 3,0m każdy,
5. Usytuowanie obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni nie mniej niż 10,0m,
6. Zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi,
7. Nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających szczelne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni tras drogowych,

§ 18

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostki oznaczonej jako **26-KDL**

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny komunikacji publicznej, ulica klasy L,
2. Przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze i rowerowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona i izolacyjna,
3. Dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządzającym ulicą, zachowanie w pasie drogowym istniejących budynków i ogrodzeń, o ile ich lokalizacja pozwala na właściwe użytkowanie ulicy,
4. Linie rozgraniczające w pasie szerokości 12,0m,
5. Jedna jezdnia o dwu pasach ruchu po min. 3,0m każdy,
6. Wymagany chodnik jednostronny o szerokości min. 2,0m,
7. Usytuowanie obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni nie mniej niż 8,0m lub 12,0m (zgodnie z rysunkiem planu),
8. Zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi,
9. Nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających szczelne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni tras drogowych,

§ 19

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostki oznaczonej jako **27-KDL**

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny komunikacji publicznej, ulica klasy L,

2. Przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze i rowerowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia ochrony przed hałasem, zieleń urządzona i izolacyjna,
3. Dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządzającym ulicą, zachowanie w pasie drogowym istniejących budynków i ogrodzeń, o ile ich lokalizacja pozwala na właściwe użytkowanie ulicy,
4. Linie rozgraniczające w pasie szerokości 15,0m,
5. Jedna jezdnia o dwu pasach ruchu po min. 3,0m każdy,
6. Wymagany chodnik jedno- lub obustronny o szerokości min. 2,0m,
7. Usytuowanie obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni nie mniej niż 12,0m,
8. Zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi,
9. Nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających szczelne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni tras drogowych,

§ 20

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostki oznaczonej jako **28-KDZ**

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny komunikacji publicznej, droga klasy Z,
2. Przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze i rowerowe, zatoki postojowe dla komunikacji miejskiej, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia ochrony przed hałasem, zieleń urządzona i izolacyjna,
3. Linie rozgraniczające w pasie szerokości 20,0m,
4. Jedna jezdnia o dwu pasach ruchu po min. 3,5m każdy,
5. Wymagany chodnik jedno- lub obustronny o szerokości min. 2,0m,
6. Usytuowanie obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni nie mniej niż 12,0m,
7. Zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi,
8. Nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających szczelne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni tras drogowych,

Rozdział 5

Ustalenia dla terenów zieleni i wód

§ 21

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostki oznaczonej jako **21-ZE**;

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni nieurządzonej,
 - 1) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie terenów,
 - 2) zakaz lokalizowania zabudowy,

- 3) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych,
- 4) wymagane zachowanie i ochrona istniejących zbiorników wodnych,
2. Przeznaczenie uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej, ciągi piesze i rowerowe
 - 1) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie,
 - 2) dopuszcza się realizację ciągów pieszych i rowerowych,
 - 3) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz tworzenie zbiorników wodnych wyłącznie na podłożu naturalnym,

§ 22

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostki oznaczonej jako **22-ZE**;

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni nieurządzonej,
 - 1) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie terenów,
 - 2) zakaz lokalizowania zabudowy,
2. Przeznaczenie uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej, ciągi piesze i rowerowe
 - 1) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie,
 - 2) dopuszcza się realizację ciągów pieszych i rowerowych,

Rozdział 6

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 23

1. Obowiązek utrzymania emisji do środowiska nie przekraczających dopuszczonych wartości określonych w przepisach odrębnych, przez istniejące, przebudowane i nowo wznoszone obiekty oraz prowadzone działalności.
2. Dla całego terenu opracowania obowiązuje zakaz stosowania lokalnych systemów ogrzewania o sprawności energetycznej poniżej 80%.
3. Zakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się ścieków nieoczyszczonych do gruntu.
4. Na terenach miejsc postojowych, parkingów, placów, garaży dla więcej niż 5 samochodów osobowych i więcej niż 2 samochodów ciężarowych wprowadza się wymóg stosowania, szczelnych urządzeń do odprowadzania wód opadowych wyposażonych w separatory związków ropopochodnych.
5. Zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do cieków wodnych w odległości mniejszej niż 5m od górnej krawędzi skarpy cieku.

6. Należy dążyć do zachowania istniejącego drzewostanu dla uzyskania wymaganych, zgodnie z zapisami szczegółowymi, powierzchni biologicznie czynnych.

Rozdział 7

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 24

1. Na mocy niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje się ochroną konserwatorską kapliczkę zlokalizowaną przy ul. Odrodzenia pomiędzy nieruchomościami nr 13 i 17 w obrębie jednostki planu oznaczonej symbolem 7-MN. Dla powyższego obiektu ustala się:
 - 1) wymóg utrzymania obiektu w tradycyjnej formie,
 - 2) wszelkie prace w obrębie obiektu wymagają opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2. W obrębie obszaru opracowania nie wprowadza się stref ochrony konserwatorskiej.
3. W obrębie obszaru opracowania nie wprowadza się stref ochrony archeologicznej.

Rozdział 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 25

1. W obrębie terenu objętego planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej. Dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym i uzasadnionych sieci o znaczeniu ponadlokalnym w obrębie wszystkich wydzielonych jednostek planu z zachowaniem wymagań przepisów odrębnych, chyba że w zapisach szczegółowych planu wskazano inaczej.
2. Wszelkie, oznaczone na rysunku planu, sieci mają charakter orientacyjny i nie są ustaleniami planu.
3. Dopuszcza się możliwość przebudowy istniejących sieci po uzgodnieniu z odpowiednim zarządcą.
4. W przypadku istniejących przebiegów powodujących utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości dopuszcza się przekładki sieci,
5. Lokalizacja nowych obiektów inżynierskich infrastruktury technicznej może być realizowana na bieżąco zgodnie z potrzebami poszczególnych dysponentów i/lub użytkowników przy zachowaniu pozostałych uwarunkowań planu,
6. Przebiegi projektowanych sieci uzbrojenia powinny być w miarę możliwości wyznaczane równolegle

do dróg w obrębie linii rozgraniczających infrastruktury komunikacyjnej,

7. Dla terenów zabudowy wyszczególnionych w rozdziale 3 ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci, energię elektryczną, kanalizację sanitarną oraz sieć teletechniczną.
8. Minimalną odległości obiektów od sieci należy ustalać zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. Szczegółowe ustalenia dotyczące warunków zagospodarowania terenu w obszarze stref ograniczonego użytkowania należy uzgadniać z zarządcami mediów dla których utworzono strefę,
10. Szerokości stref ograniczonego użytkowania wskazanych na rysunkach planu mogą ulec zmniejszeniu lub likwidacji po uzyskaniu uzgodnień z dyspozytorami sieci.
11. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
 - 1) adaptuje się istniejące linie średniego oraz zapewnia możliwość ich remontów i przebudowy,
 - 2) sukcesywną rozbudowę sieci energetycznej dla nowoprojektowanego zagospodarowania,
 - 3) dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych w obrębie wszystkich jednostek planu,
 - 4) zagospodarowanie terenów wokół istniejących i projektowanych stacji transformatorowych musi zapewniać całodobowy dojazd sprzętem ciężkim,
 - 5) wymagane pozostawienie stref ograniczonego użytkowania wolnych od zabudowy i zadrzewień o szerokości odpowiednio:
 - a) 2m od osi napowietrznej linii niskiego napięcia,
 - b) 8m od osi napowietrznej linii średniego napięcia,
 - 6) zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt osób w strefie ograniczonego użytkowania linii średniego.
 - 7) dopuszcza się lokalizowanie w strefie ograniczonego użytkowania obiektów innych niż wymienione w pkt 6 pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy,
 - 8) modernizacja oraz budowa nowych sieci energetycznych powinna uwzględniać w miarę możliwości likwidację linii napowietrznych,
 - 9) projektowane odcinki sieci energetycznych należy realizować jako podziemne, kablowe,
 - 10) wymagane zapewnienie zasilania w energię elektryczną o wymaganych, w odpowiednich przepisach, standardach dla wszystkich odbiorców w obszarze objętym planem,
12. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 - 1) wymagane zapewnienie zasilania w wodę z sieci, o wymaganych w odpowiednich przepisach standardach, dla wszystkich odbiorców w obszarze objętym planem,

- 2) sukcesywną rozbudowę sieci wodociągowej dla nowoprojektowanego zainwestowania,
 - 3) wymagane zapewnienie właściwego standardu zasilania w wodę dla ochrony przeciwpożarowej w obrębie jednostek planu wymienionych w rozdziale 3.
- 13.W zakresie telekomunikacji ustala się:
- 1) sukcesywną budowę sieci telekomunikacyjnych dla nowoprojektowanego zagospodarowania,
 - 2) zaleca się rozbudowę sieci ogólnodostępnych automatów telefonicznych,
- 14.W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
- 1) sukcesywną rozbudowę niskoprężnej sieci rozdzielczej dla bezpośredniego zasilania odbiorców z podłączeniem do istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej w jednostce planu oznaczonej jako 18-G,
- 15.W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:
- 1) wymóg kompleksowego rozwiązania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki do oczyszczalni „Karkoszka”.
 - 2) sukcesywną rozbudowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanego zagospodarowania,
 - 3) odprowadzanie ścieków sanitarnych ustala się wyłącznie do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej z ich odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków,
 - 4) do czasu uruchomienia zbiorczego systemu kanalizacji dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Po uruchomieniu zbiorczego systemu kanalizacji wymaga się włączenia szczelnych zbiorników bezodpływowych do systemu.
- 16.W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:
- 1) wymaga się odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej z terenów komunikacji samochodowej w jednostkach planu oznaczonych jako ...-KD...
 - 2) wymóg podczyszczenia wód deszczowych, do wymaganych prawem parametrów, przed wprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej. Wymóg ten dotyczy placów, parkingów i innych powierzchni, narażonych na zanieczyszczenia środkami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi. Wymóg ten nie dotyczy parkingów dla mniej niż 5 samochodów osobowych, oraz nieruchomości z dominującą zabudową mieszkaniową,
 - 3) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych do późniejszego wykorzystania,
- 17.W zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą do celów grzewczych ustala się:
- 1) dopuszcza się budowę lokalnych ciepłowni wyłącznie dla obsługi terenu objętego niniej-

- szym planem w obrębie terenów zabudowy wymienionych w rozdziale 3,
- 2) dopuszcza się indywidualne ekologiczne systemy grzewcze o sprawności nie mniejszej niż 80%,
- 18.W zakresie postępowania z odpadami ustala się:
- 1) sposób postępowania z odpadami zgodnie z „planem gospodarki odpadami”,
 - 2) dodatkowe dopuszczenia i ograniczenia w zakresie składowania i gromadzenia odpadów zgodnie z zapisami szczegółowymi w rozdziale 3,
 - 3) gromadzenie odpadów na terenie objętym planem, poza spełnieniem standardów wymaganych w przepisach odrębnych, nie może powodować uciążliwości w sąsiadujących nieruchomościach,

Rozdział 9

Stawki jednorazowych opłat za sprzedaż nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu

§ 26

1. Dla terenów w jednostkach planu wymienionych w rozdziale 3, oznaczonych symbolami 2-U; 5-U; 16-U; 17-U z przeznaczeniem dla funkcji usługowej, ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).
2. Dla terenów w jednostkach planu wymienionych w rozdziale 3, oznaczonych symbolami 1-MN; 3-MN; 4-MN; 6-MN,U; 7-MN; 8-MN; 9-MN; 10-MN; 11-MN; 12-MN,MW; 13-MN,MW; 14-MN; 15-MN z przeznaczeniem dla funkcji mieszkaniowej, ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0% (słownie: zero procent) i odstępuje się od jej naliczania.
3. Dla terenów w jednostkach planu wymienionych w rozdziale 4 i rozdziale 5 ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0% (słownie: zero procent) i odstępuje się od jej naliczania.

Rozdział 10

Ustalenia Końcowe

§ 27

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 28

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Mia-

sta Wodzisławia Śląskiego.


§ 29

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

Lech Litwora



**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/88/07
Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 maja 2007 roku**

**ROZSTRZYGNIECIE
Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego**

o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego dla obszaru położonego w dzielnicy Wilchwy w obrębie ulic: Jastrzębskiej, Piaskowej, Odrodzenia, Batalionów Chłopskich, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

1. Inwestorem zapisanych w planie inwestycji należących do zadań własnych miasta z zakresu:
 - a) infrastruktury drogowej obejmującej:
 - realizację części drogi klasy lokalnej oznaczonej symbolem 27-KDL,
 - realizację drogi klasy dojazdowej oznaczonej

- symbolem 25-KDD,
 - realizację oświetlenia ulicznego powyższych dróg publicznych,
 - b) infrastruktury technicznej obejmującej:
 - realizację kolektorów kanalizacji deszczowej,
 - realizację kolektorów kanalizacji sanitarnej,
 - realizację wodociągów,
- będzie Miasto Wodzisław Śląski.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w ust.1 będą:
 - a) budżet miasta Wodzisław Śląski,
 - b) fundusze pomocowe,
 - c) partnerstwo publiczno-prywatne,
3. Prognozowany okres realizacji inwestycji wymienionych w ust. 1 – sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objętym planem.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego**

Lech Litwora

2409

**ZARZĄDZENIE NR 300/07
Wojewody Śląskiego**

z dnia 10 lipca 2007 r.

**w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzepicach
w okręgu wyborczym nr 6**

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz.1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) w związku z Uchwałą Nr IX/68/07 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Sławomira Olejnika, przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w trymandatowym okręgu wyborczym nr 6.

§ 2

W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3

Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 30 września 2007 r.

§ 4

Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI

Tomasz Pietrzykowski

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 300/07
Wojewody Śląskiego
z dnia 10 lipca 2007 r.**

KALENDARZ WYBORCZY

do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 6

Dzień, w którym upływa termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
1	2
25.07.2007 r.	– podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 6,
13.08.2007 r.	– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej, – zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w okręgu nr 6, – zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie kandydatów na członków Terytorialnej Komisji Wyborczej
16.08.2007 r.	– powołanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie Terytorialnej Komisji Wyborczej w Krzepicach,
31.08.2007 r. (do godziny 24 ⁰⁰)	– zgłaszanie Terytorialnej Komisji Wyborczej w Krzepicach list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 6,
31.08.2007 r.	– zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6
07.09.2007 r.	– powołanie przez TKW Obwodowej Komisji Wyborczej, – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej,
10.09.2007 r.	– nadanie przez Terytorialną Komisję Wyborczą numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
15.09.2007 r.	– rozplakatowanie obwieszczenia Terytorialnej Komisji Wyborczej zawierającego numery list i dane o kandydatach na radnego zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 6,
17.09.2007 r.	– sporządzenie spisów wyborców dla okręgu wyborczego nr 6 w Urzędzie Gminy Krzepice,
29.09.2007 r.	– przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 spisu wyborców,
29.09.2007 r. o godz. 24 «	– zakończenie kampanii wyborczej
30.09.2007 r. 6:00-20:00	– głosowanie

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 20 lipca 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 32,00 zł (w tym 7% VAT)