



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 listopada 2007 r. **Nr 188**

Treść:
Poz.:

Str.

Porozumienia

- 3453** – Porozumienie zawarte w dniu 18 października 2007 r. pomiędzy Miastem Częstochowa a Gminą Lipie w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Częstochowa do prowadzenia zadań w zakresie kształcenia uczniów z Gminy Lipie w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29 16658

Statuty Gmin

- 3454** – Uchwała Nr XII/95/2007 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/77/2003 o przyjęciu Statutu Gminy Miedźna oraz zmiany Uchwały Nr XL/325/2006 o zmianie Uchwały własnej Nr X/77/2003 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminy Miedźna 16659

Uchwały Rad Gmin

- 3455** – Uchwała Nr XIV/144/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w Jaworznie w 2008 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 16660
- 3456** – Uchwała Nr 107/XIV/2007 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 18 września 2007 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej 16600
- 3457** – Uchwała Nr 110/XIV/2007 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 18 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Koszęcin 16661
- 3458** – Uchwała Nr X/58/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 września 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn 16663
- 3459** – Uchwała Nr 143/XV/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania 16663
- 3460** – Uchwała Nr XVI/106/2007 Rady Gminy Lubomia z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zaliczenia drogi nr 5052 S położonej na terenie Gminy Lubomia, przebiegającej od skrzyżowania z drogą 3512 S w Lubomi do skrzyżowania z drogą 3544 S w Ligocie Tworkowskiej, do kategorii dróg gminnych 16668
- 3461** – Uchwała Nr 82/XI/07 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej 16668
- 3462** – Uchwała Nr XII/118/2007 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pogórze 16669
- 3463** – Uchwała Nr XII/119/2007 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Ochaby – część jednostki B 22 UR 16688
- 3464** – Uchwała Nr 228/XVII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zniesienia ochrony indywidualnej dla 4 szt. drzew uznanych za pomniki przyrody Uchwałą Rady Miejskiej Nr 634/XXXII/01 z 24 maja 2001 r. 16693
- 3465** – Uchwała Nr 231/XVII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg, położonych w granicach administracyjnych Sosnowca – miasta na prawach powiatu, do kategorii dróg gminnych 16694
- 3466** – Uchwała Nr 232/XVII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia przebiegów istniejących dróg gminnych, położonych w granicach administracyjnych Sosnowca – miasta na prawach powiatu 16707
- 3467** – Uchwała Nr 233/XVII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia przebiegów istniejących dróg gminnych, położonych w granicach administracyjnych Sosnowca – miasta na prawach powiatu 16725

- 3468** – Uchwała Nr XI/66/07 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany 16726
- 3469** – Uchwała Nr XI/67/07 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Fundusz Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany 16728
- 3470** – Uchwała Nr XIV/158/07 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Zabrze 16732
- 3471** – Uchwała Nr XIV/159/07 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrze 16735
- 3472** – Uchwała Nr XIV/168/07 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/647/02 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 20.05.2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali użytkowych oraz budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze na rzecz osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność leczniczą w formie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży oraz uchwalenia tekstu jednolitego uchwały 16737

Uchwały Rad Powiatów

- 3473** – Uchwała Nr XII/72/07 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zmiany kategorii dróg 16738

3453

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 18 października 2007 r.

pomiędzy:

Miastem Częstochowa reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Częstochowy **dr inż. Tadeusza Wronę**

a
Gminą Lipie reprezentowaną przez;
Wójta **Stanisława Sieję**

w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Częstochowa do prowadzenia zadań w zakresie kształcenia uczniów z Gminy Lipie w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29

§ 1

Wójt Gminy Lipie przekazuje a Miasto Częstochowa przyjmuje do prowadzenia zadania w zakresie kształcenia uczniów z Gminy Lipie w Zespole Gimnazjów w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29

§ 2

1. Do rozliczeń przyjmuje się wysokość kwoty subwencji przypadającej na 1 ucznia 2 353,12 zł w skali roku.
2. Z tytułu realizacji zadania wynikającego z porozumienia Gmina Lipie przekazuje należność w wysokości czteromiesięcznej kwoty subwencji

przypadającej na 1 ucznia tj. 784,37 zł.

§ 3

1. Należność określoną w § 2 Gmina Lipie przekazuje na konto:
Bank Śląski Katowice II Oddział Częstochowa
6610501142-1000002240733648
Zespół Gimnazjów ul. Krakowska 29
42-202 Częstochowa
w terminie 7 dni od daty wejścia w życie porozumienia na podstawie faktury wystawionej przez Zespół Gimnazjów w Częstochowie.
2. Niedotrzymanie terminu określonego w ust. 1 spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę.
3. Dochody z tytułu realizacji zadania określonego w § 1 Zespół Gimnazjów przekazuje na dochody Miasta Częstochowy.

§ 4

Porozumienie obejmuje okres od 01.09.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 5

Strony porozumienia ustalają, że okres obowiązywania porozumienia, jak też inne warunki porozumienia mogą być zmieniane w formie pisemnych aneksów.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

cych egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Wójt Gminy
Lipie

§ 7

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących

**PREZYDENT MIASTA
CZĘSTOCHOWY**

WÓJT

mgr Stanisław Sieja

dr inż. Tadeusz Wrona

3454

**UCHWAŁA NR XII/95/2007
Rady Gminy Miedźna**

z dnia 25 września 2007 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr X/77/2003 o przyjęciu Statutu Gminy Miedźna
oraz zmiany Uchwały Nr XL/325/2006 o zmianie Uchwały własnej Nr X/77/2003
z dnia 9 września 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminy Miedźna**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

Rada Gminy Miedźna
uchwała:

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 1

Dokonać zmiany Uchwały własnej Nr XL/325/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/77/2003 z 9 września 2003r. w sprawie przyjęcia statutu Gminy Miedźna, w następujący sposób:
w załączniku do uchwały nr XL/325/2006 określającym wykaz jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych w miejsce dotychczasowych nazw jednostek organizacyjnych wprowadzić nowe nazwy jednostek:

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA**

mgr inż. Stanisław Karbowy

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Miedźna
Nr XII/95/2007
z dnia 25 września 2007 r.**

§ 2

W wykonaniu powyższych zmian załącznik nr 2 do statutu Gminy Miedźna otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Wykaz jednostek organizacyjnych

1. Urząd Gminy w Miedźnej
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli
3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli
4. Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej
5. Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach
6. Zespół Szkół w Woli
7. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Tischnera w Woli
8. Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej
9. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli
10. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Wola

11. Szkoła Podstawowa im. St. Hadyny we Frydku
12. Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze
13. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej
14. Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. J. Tuwima w Woli
15. Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli
16. Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli
17. Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku

18. Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej
19. Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze

Wykaz gminnych osób prawnych

1. Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie
3. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Górze

3455

UCHWAŁA NR XIV/144/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w Jaworznie w 2008 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874) po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

Określić liczbę przeznaczonych do wydania w Ja-

worznie w 2008 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w ilości 5 szt.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Janusz CIOŁCZYK

3456

UCHWAŁA NR 107/XIV/2007 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 18 września 2007 r.

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) Rada Gminy w Koszęcinie po zasięgnięciu opinii Zarządu

Powiatu w Lublińcu
uchwala, co następuje:

§ 1

Pozbawić odcinek ul. Polnej w Sadowie zgodnie z

załącznikiem do niniejszej uchwały kategorii drogi gminnej Nr 07828006, w związku z wyłączeniem go z użytkowania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Koszęcinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Michał Anioł

3457

**UCHWAŁA NR 110/XIV/2007
Rady Gminy w Koszęcinie**

z dnia 18 września 2007 r.

w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Koszęcin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Koszęcinie
uchwała, co następuje:

§ 1

Nadać nazwę ul. Różana – drodze gminnej biegnącej od skrzyżowania z ul. Księdza Gąski w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Lubliniecką.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Michał Anioł



3458

UCHWAŁA NR X/58/07 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy w Krupskim Młynie uchwala:

§ 1

1. Ustala się dzienną stawkę opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolach, jako koszt produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków:
 - a) za śniadanie 1,00 zł,
 - b) za obiad 2,50 zł,
 - c) za podwieczorek 0,50 zł,
2. Za dni nieobecności dziecka, rodzicom przysługuje zwrot opłaty za każdy dzień nieobecności rozliczany w opłacie za miesiąc następny.

§ 2

1. Ustala się miesięczną opłatę stałą związaną z pobytem dziecka w przedszkolu (opłata za przygotowanie posiłków oraz za realizację świadczeń przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego):
 - 1) Za dziecko zamieszkałe na terenie gminy Krupski Młyn :
 - a) za pierwsze dziecko z rodziny – 55 zł,
 - b) za drugie i następne dziecko z rodziny – 50 zł,
 - 2) Za dziecko zamieszkałe poza terenem gminy Krupski Młyn – 85 zł.

2. Miesięczna opłata stała nie podlega obniżeniu ani zwrotowi w razie nieobecności dziecka w przedszkolu.
3. Opłaty stałej nie wnoszą rodzice (opiekunowie prawni), których dzieci nie korzystają z posiłków przygotowywanych przez przedszkole, a uczestniczą jedynie w zajęciach związanych z realizacją podstawy programowej w godz. 8.00 do 13.00.

§ 3

Zwolnienie z opłaty stałej przysługuje dzieciom objętym opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie (w przypadku, gdy GOPS pokrywa koszty żywienia),

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XVIII/137/04 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad wnoszenia opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Pyda

3459

UCHWAŁA NR 143/XV/07 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 26 września 2007 r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu opinii związków zawodowych

Rada Miejska w Lublińcu

uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się rodzaj świadczeń oraz warunki i sposoby ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Lubliniec.

§ 2

1. Do korzystania z funduszu zdrowotnego uprawnieni są nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, zwanych dalej „szkołami”, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubliniec.
2. Uprawnionymi do korzystania z funduszu zdrowotnego są nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej $\frac{1}{2}$ obowiązkowego wymiaru zajęć w szkołach, które są podstawowym miejscem zatrudnienia tych nauczycieli oraz nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę w szkole, która była ich ostatnim miejscem zatrudnienia lub, która obejmuje ich opieką socjalną.
3. Wymagania dotyczące zatrudnienia uważa się za spełnione także gdy nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach prowadzonych przez Miasto Lubliniec, a łączny wymiar jego zajęć stanowi co najmniej $\frac{1}{2}$ obowiązującego wymiaru zajęć.
4. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezwrotnego zasiłku pieniężnego.

§ 3

1. Do złożenia wniosku uprawniony jest nauczyciel, którego pomoc zdrowotna dotyczy lub upoważniona przez niego osoba.
2. Z inicjatywą w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej mogą również występować dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, organ prowadzący i organizacje związkowe nauczycieli.

§ 4

1. Pomoc zdrowotna może być przyznana raz w roku kalendarzowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna może zostać przyznana dwa razy w roku, jednak łączna kwota w roku kalendarzowym nie może być wyższa niż 500 zł.
2. Nauczyciel, aby uzyskać pomoc zdrowotną składa

następujące dokumenty:

- 1) wniosek o pomoc zdrowotną (wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały);
 - 2) zaświadczenie lekarza potwierdzające stan chorobowy nauczyciela lub konieczność leczenia choroby przewlekłej, lub zaświadczenie lekarza o konieczności leczenia poszpitalnego prowadzonego w domu lub konieczności zapewnienia choremu dodatkowej opieki specjalistycznej;
 - 3) oświadczenie o dochodach nauczyciela oraz pozostałych członków rodziny ze wszystkich źródeł z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (wzór oświadczenia o dochodach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały);
 - 4) rachunki potwierdzające poniesienie kosztów związanych z wydatkami opisanymi w § 7 niniejszej uchwały.
3. Dokumenty dotyczące przyznania pomocy zdrowotnej wnioskodawca składa w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.

§ 5

1. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej rozpatrywane są przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Lublińca.
2. Komisja działa w następującym składzie:
 - a. Przewodniczący – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Lublińcu
 - b. Członkowie: – 1 przedstawiciel Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
– 1 przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Lublińcu
– 2 upoważnionych przedstawicieli organizacji związkowej nauczycieli
3. Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej podejmuje Burmistrz, po uzyskaniu opinii Komisji.

§ 6

1. Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej bierze się pod uwagę:
 - 1) Sytuację finansową rodziny – na podstawie oświadczenia nauczyciela;
 - 2) Sytuację zdrowotną nauczyciela, w szczególności:
 - a) długotrwałe zwolnienie lekarskie – trwające dłużej niż 30 dni;
 - b) długotrwałe leczenie szpitalne – trwające dłużej niż 7 dni;
 - c) leczenie poszpitalne prowadzone w domu lub leczenie choroby przewlekłej – na podstawie zaświadczenia lekarza prowadzącego;
 - d) konieczność zapewnienia choremu dodatkowej opieki specjalistycznej – na podstawie zaświadczenia lekarza prowadzącego;

- 3) Koszty poniesione na leczenie lub rehabilitację – na podstawie przedstawionych rachunków na wydatki opisane w § 7 niniejszej uchwały.

§ 7

1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli przyznawana jest jednorazowo, jako refundacja wydatków udokumentowanych rachunkami, a poniesionych na:
 - 1) zakup leków w wysokości 50% poniesionych kosztów – nie więcej niż 400 zł;
 - 2) zakup sprzętu korekcyjnego:
 - a) okularów – nie więcej niż 200 zł;
 - b) protez zębowych – nie więcej niż 300 zł;
 - c) aparatu słuchowego – nie więcej niż 400 zł;
 - d) lub innych – nie więcej niż 200 zł;
 - 3) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu ortopedycznego lub urządzeń niezbędnych w rehabilitacji:
 - a) gorsetu podtrzymującego – nie więcej niż 100 zł;
 - b) kołnierza usztywniającego – nie więcej niż 100 zł;
 - c) kul ortopedycznych – nie więcej niż 100 zł;
 - d) wózka inwalidzkiego – nie więcej niż 500 zł;
 - e) lub innych – nie więcej niż 200 zł.
2. W przypadku chorób zawodowych lub leczenia onkologicznego nauczyciel może uzyskać pomoc jako refundację wydatków udokumentowanych rachunkami, a poniesionych na:
 - 1) pokrycie kosztów wykonania badań wyskopolistycznych w wysokości 50% poniesionych kosztów – nie więcej niż 300 zł;
 - 2) pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych w trakcie trwania rekonwalescencji poszpitalnej

w wysokości 50% poniesionych kosztów – nie więcej niż 300 zł;

- 3) pokrycie kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym lub kosztów pobytu na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej w wysokości 50% poniesionych kosztów – nie więcej niż 300 zł;
- 4) pokrycie kosztów dojazdów środkami transportu publicznego na zabiegi specjalistyczne lub do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego w wysokości 50% poniesionych kosztów – nie więcej niż 100 zł.

§ 8

1. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.
2. Obsługę finansowo-księgową funduszu zdrowotnego prowadzić będzie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.
3. Wypłatę zasiłków pieniężnych realizuje jednostka o której mowa w ust. 2 po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję i otrzymaniu decyzji Burmistrza.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Piotr Półtorak

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 143/XV/07
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 26 września 2007 r.**

**Urząd Miejski
w Lublińcu**

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA
NAZWA I ADRES SZKOŁY
.....
STANOWISKO*
TYGODNIOWY WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, OPIEKUŃCZYCH
I WYCHOWAWCZYCH**

WNIOSEK O POMOC ZDROWOTNĄ

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmian.) wnoszę o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

W załączeniu przedkładam:

1. Oświadczenie o dochodach na jednego członka rodziny w okresie ostatnich trzech miesięcy;
2. Aktualne zaświadczenie lekarskie;
3. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty na leczenie lub rehabilitację (wymienić rachunki, faktury).

.....
.....
.....
.....
.....

Lubliniec, dnia

.....
podpis

* wpisać jedno z podanych: nauczyciel, emeryt, rencista,

** dotyczy tylko nauczycieli aktualnie zatrudnionych

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 143/XV/07
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 26 września 2007 r.**

.....
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o pomoc zdrowotną)

.....
(stanowisko)*

.....
(miejsce pracy)

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
za okres.....

Oświadczam, że dochód w mojej rodzinie jest sumą dochodów następujących osób:

L. p.	Imię i nazwisko	Stopień pokrewieństwa	Wysokość dochodów netto	Uwagi
		wnioskodawca		
Łączny dochód wszystkich członków rodziny:				

Średni dochód na jednego członka rodziny miesięcznie wynosi:.....

Świadomy odpowiedzialności karnej (na podstawie art. 233 KK) potwierdzam prawdziwość wyżej podanych danych własnoręcznym podpisem.

Lubliniec, dnia

.....
(podpis wnioskodawcy)

*wpisać jedno z podanych: nauczyciel , emeryt, rencista.

3460

UCHWAŁA NR XVI/106/2007 Rady Gminy Lubomia

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zaliczenia drogi nr 5052 S położonej na terenie Gminy Lubomia, przebiegającej od skrzyżowania z drogą 3512 S w Lubomi do skrzyżowania z drogą 3544 S w Ligocie Tworkowskiej, do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wodzisławskiego:

Rada Gminy Lubomia
uchwała, co następuje:

§ 1

Zalicza się drogę nr 5052 S położoną na terenie Gminy Lubomia, przebiegającą od skrzyżowania z drogą 3512 S w Lubomi do skrzyżowania z drogą 3544 S w Ligocie Tworkowskiej do kategorii dróg gminnych, w związku z

pozbawieniem jej kategorii drogi powiatowej

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

mgr Roman Bizoń

3461

UCHWAŁA NR 82/XI/07 Rady Gminy w Poczesnej

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h”, art. 40 ust 2 pkt. 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

Rada Gminy w Poczesnej
uchwała:

§ 1

Zmienić Statut Gminnego Centrum Kultury, Infor-

macji i Rekreacji przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 192/XXX/05 z dnia 8 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 153, poz. 4501) w ten sposób, że: w § 2 ust. 2 dopisać pkt „d” w brzmieniu: „Słowiku, ul. Podlaska 1”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

3462

UCHWAŁA NR XII/118/2007 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Pogórze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skoczów

Rada Miejska Skoczowa
uchwała:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pogórze w następujący sposób:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Plan obejmuje obszar sołectwa Pogórze – zgodnie z załącznikiem graficznym.

§ 2

Integralną częścią planu są załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) **załącznik graficzny nr 1** – rysunek planu w skali 1 : 2000 oraz wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) **załącznik nr 2** – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
- 3) **załącznik nr 3** – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3

Przedmiot planu obejmuje ustalenia zgodnie z art. 15 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

- Rozdział 1 – Postanowienia ogólne.
- Rozdział 2 – Przeznaczenie terenów, zasady ich zabudowy i zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz wskaźniki intensywności zabudowy, ograniczenie w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
- Rozdział 3 – Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
- Rozdział 4 – Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
- Rozdział 5 – Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
- Rozdział 6 – Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania i podziału nieruchomości
- Rozdział 7 – Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
- Rozdział 8 – Ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
- Rozdział 9 – Ustalenia końcowe.

§ 5

Na rysunku planu, o którym mowa w § 2 pkt 1, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

- 1) granice sołectwa, jako granice obszaru objętego planem,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) granica obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Dolina Górnej Wisły”,
- 4) granica otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego,
- 5) strefy ochrony sanitarnej cmentarza,
- 6) granice strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”,

- 7) granice strefy częściowej ochrony konserwatorskiej „B”,
- 8) granice strefy obserwacji archeologicznej „OW”,
- 9) granice obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
- 10) granice obszarów predysponowanych do powstawania różnego typu osuwisk,
- 11) obszar złoża kruszywa naturalnego,
- 12) ustanowione pomniki przyrody,
- 13) granice proponowanych obszarów cennych przyrodniczo,
- 14) granica terenu i obszaru górniczego „Pogórz”,
- 15) odwierty,
- 16) strefy bezpieczeństwa dla odwiertów gazowych,
- 17) strefy ochrony ujęć wód,

§ 6

W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole literowe oznaczone na rysunku planu

MN	– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
MN/U	– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami,
U	– usługi
UR	– zabudowa produkcyjna, usługowa,
UR/Ks	– zabudowa produkcyjna, usługowa, obsługa transportu i komunikacji, stacja paliw,
Ks	– obsługa transportu i komunikacji, stacja paliw,
Ts	– baza transportowa,
P	– zabudowa produkcyjna, składy, bazy, magazyny,
AUC	– usługi o charakterze centrotwórczym,
Uks	– usługi kultu religijnego,
UO	– usługi oświaty,
US	– usługi sportu i rekreacji,
UT	– usługi turystyki, sportu i rekreacji,
UZ	– usługi zdrowia i opieki społecznej,
RU	– obsługa produkcji w gospodarstwach rybackich,
R	– tereny rolnicze,
Z	– zieleń, tereny otwarte,
R/Z	– zieleń, tereny otwarte, tereny rolnicze,
ZL	– lasy,
R/ZL	– tereny rolnicze z możliwością zalesienia,
ZC	– cmentarz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
WS	– wody powierzchniowe śródlądowe, stawy hodowlane,
W/ZL	– istniejące ujęcia wód, lasy
KDS	– droga ekspresowa,
KDG	– droga główna,
KDZ	– droga zbiorcza,
KDL	– droga lokalna,
KDD	– droga dojazdowa,
TZ	– tereny zamknięte – kolej,

§ 7

Ileokroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Pogórze, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

Planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Pogórze, którego ustalenia ujęte są w Uchwale, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

Rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoczów dla sołectwa Pogórze, stanowiący integralną część ustaleń jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

Terenie – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części, stanowiące jednostkę Planu o określonym przeznaczeniu, wyznaczoną na rysunku Planu liniami rozgraniczającymi,

Obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym opracowaniem,

Powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć nie mniejszą powierzchnię ciągłą niż 10m², do której wlicza się grunt rodzimy pokryty roślinnością wodę powierzchniową i 50% łącznej nawierzchni sztucznie urządzonej jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną vegetację, Nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania, linia zabudowy nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami,

Wysokości zabudowy – wysokość mierzona od poziomu zerowego budynku do kalenicy,

Drogach wewnętrznych – należy przez to rozumieć nie wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi istniejące lub konieczne do wyznaczenia wewnętrzne drogi dojazdowe, ciągi pieszo jezdne, ścieżki piesze niezbędne dla zapewnienia dojazdów i dojścia do działek i obiektów budowlanych nie mających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej

Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 10 maja 2003 r., poz. 717 z późn. zm.).

Usługach podstawowych – należy przez to rozumieć nieuciągliwe usługi związane bezpośrednio z obsługą przyległej funkcji mieszkaniowej tj. w szczególności usługi handlu, gastronomii, oświaty, zdrowia, sportu rekreacji, obsługi finansowej i innej działalności go-

spodarczej, której funkcjonowanie nie powoduje ograniczeń i uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Uciążliwości oddziaływania – należy przez to rozumieć ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza, wód i ziemi, oraz ponadnormatywne oddziaływania hałasu, szkodliwego promieniowania i drgań dla danego przeznaczenia terenu.

Rozdział 2

Przeznaczenie terenów, zasady ich zabudowy i zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz wskaźniki intensywności zabudowy, ograniczenie w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 8

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **od 1 MN do 64 MN** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,
 - c) usługi podstawowe o powierzchni użytkowej do 100 mkw, wolnostojące lub wbudowane w budynki mieszkalne,
 - d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - e) zieleń urządzonej i izolacyjnej,
 - f) drogi wewnętrzne,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 8 pkt 1 ustala się:
 - a) rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa,
 - b) możliwość utrzymania istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - c) powierzchnia zabudowy budynków – max 40% powierzchni działki,
 - d) obowiązek zachowania co najmniej 30% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - e) obowiązek zachowania co najmniej 20% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej lub usługowej,
 - f) wysokość budynków mieszkalnych – do 9,0m z tolerancją 5%,
 - g) wysokość budynków gospodarczych i garaży – do 4,5m z tolerancją 5%,
 - h) wysokość budynków inwentarskich – do 7,0m z tolerancją 5%,
 - i) wysokość budynków usługowych – do 7,0m z tolerancją 5%,
 - j) dla istniejących budynków dopuszcza się inną wysokość wynikającą ze zmiany konstrukcji dachu,
 - k) geometria dachów:
 - dla budynków mieszkalnych dachy kalenico-

we dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 30° do 45° – dotyczy podstawowej bryły budynku,

- dla budynków gospodarczych, inwentarskich oraz garaży dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 15° do 45° – dotyczy podstawowej bryły budynku
 - dla budynków usługowych dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45° – dotyczy podstawowej bryły budynku,
 - dla budynków usługowych dopuszcza się realizację dachów płaskich,
 - dla budynków położonych w sąsiedztwie budynków o dachach płaskich dopuszcza się rozwiązania analogiczne;
- l) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych,
 - m) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków:
 - od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD – min 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL – min 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ – min 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG – min 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - od linii kolejowej – min 10m od granicy obszaru kolejowego,
 - n) dla inwestycji w istniejącej zabudowie dopuszcza się odstępstwo od warunków określonych w ppkt m) za zgodą zarządcy drogi,
 - o) strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8m od osi linii – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
 - p) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami odrębnymi – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
- 3) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 50 MN dopuszcza się lokalizację stawu o powierzchni max 500 mkw.
 - 4) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 9

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami

od 1 MN/U do 11 MN/U ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) usługi,
 - c) zabudowa zagrodowa w istniejących gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,
 - d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - e) zieleń urządzona i izolacyjna,
 - f) drogi wewnętrzne, parkingi,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 9 pkt. 1 ustala się:
 - a) rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa,
 - b) możliwość utrzymania istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - c) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 400m²;
 - d) powierzchnia zabudowy budynków – max 40% powierzchni działki,
 - e) obowiązek zachowania co najmniej 30% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - f) obowiązek zachowania co najmniej 20% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej i usługowej,
 - g) wysokość budynków mieszkalnych – do 9,0m z tolerancją 5%,
 - h) wysokość budynków gospodarczych oraz garaży – do 4,5 z tolerancją 5%,
 - i) wysokość budynków inwentarskich – do 7,0m z tolerancją 5%,
 - j) wysokość budynków usługowych – do 7,0m z tolerancją 5%,
 - k) dla istniejących budynków dopuszcza się inną wysokość wynikającą ze zmiany konstrukcji dachu,
 - l) geometria dachów:
 - dla budynków mieszkalnych dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 30° do 40° – dotyczy podstawowej bryły budynku,
 - dla budynków gospodarczych, inwentarskich oraz garaży dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 15° do 45° – dotyczy podstawowej bryły budynku
 - dla budynków usługowych dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45° – dotyczy podstawowej bryły budynku,
 - dla budynków usługowych dopuszcza się realizację dachów płaskich,
 - dla budynków położonych w sąsiedztwie budynków o dachach płaskich dopuszcza się rozwiązania analogiczne;
 - m) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów be-

- tonowych od strony dróg publicznych,
 - n) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków:
 - od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD – min 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL – min 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ – min 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - od dróg oznaczonych na rysunku symbolem KDG – min 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - od linii kolejowej – min 10m od granicy obszaru kolejowego,
 - o) dla inwestycji w istniejącej zabudowie dopuszcza się odstępstwo od warunków określonych w ppkt m) za zgodą zarządcy drogi,
 - p) strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8 m od osi linii – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
 - r) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami odrębnymi – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 10

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **od 1 U do 10 U** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) usługi,
 - b) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - d) zieleń urządzona i izolacyjna,
 - e) drogi wewnętrzne, parkingi
- 2) Dla terenów wymienionych w § 10 pkt 1 ustala się:
 - a) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 400m²,
 - b) obowiązek zachowania co najmniej 10% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,
 - c) powierzchnia zabudowy budynków – max 40% powierzchni terenu,
 - d) wysokość budynków – max 12,0m,
 - e) dla istniejących budynków dopuszcza się inną wysokość wynikającą ze zmiany konstrukcji

dachu,

f) geometria dachów:

- dla budynków mieszkalnych dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 30° do 45° – dotyczy podstawowej bryły budynku,
- dla budynków gospodarczych oraz garaży dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 15° do 45° – dotyczy podstawowej bryły budynku
- dla budynków usługowych dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45° – dotyczy podstawowej bryły budynku,
- dla budynków usługowych dopuszcza się realizację dachów płaskich,
- dla budynków położonych w sąsiedztwie budynków o dachach płaskich dopuszcza się rozwiązania analogiczne;

g) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków:

- od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD – min 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL – min 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ – min 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG – min 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDS – min 30m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- od linii kolejowej – min 10m od granicy obszaru kolejowego,

h) dla inwestycji w istniejącej zabudowie dopuszcza się odstępstwo od warunków określonych w ppkt g) za zgodą zarządcy drogi,

i) strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8 m od osi linii – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,

j) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami odrębnymi – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,

k) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 U – obowiązują ustalenia § 47 i § 48 – teren objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”.

3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu doty-

czącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 11

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **od 1 UR do 8 UR** ustala się:

1) Przeznaczenie terenu:

- a) zabudowa produkcyjna, usługowa,
- b) zabudowa mieszkaniowa jako funkcja uzupełniająca dla funkcji wiodącej oraz istniejąca zabudowa mieszkaniowa,
- c) dla 2UR dopuszcza się obsługę transportu, stację paliw,
- d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
- e) zieleń urządzona i izolacyjna,
- f) drogi wewnętrzne, parkingi,

2) Dla terenów wymienionych w § 11 pkt 1 ustala się:

- a) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 400m²,
- b) obowiązek zachowania co najmniej 10% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,
- c) powierzchnia zabudowy budynków – max 40% powierzchni terenu,
- d) wysokość budynków – max 12,0m,
- e) dla istniejących budynków dopuszcza się inną wysokość wynikającą ze zmiany konstrukcji dachu,

f) geometria dachów:

- dla budynków mieszkalnych dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 30° do 45° – dotyczy podstawowej bryły budynku,
- dla budynków gospodarczych oraz garaży dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 15° do 45° – dotyczy podstawowej bryły budynku
- dla budynków usługowych dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45° – dotyczy podstawowej bryły budynku,
- dla budynków usługowych dopuszcza się realizację dachów płaskich,
- dla budynków położonych w sąsiedztwie budynków o dachach płaskich dopuszcza się rozwiązania analogiczne;

g) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków:

- od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL – min 6m od zewn. krawędzi jezdni,
- od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG – min 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDS – min 30m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

- od linii kolejowej – min 10m od granicy obszaru kolejowego,
 - h) dla inwestycji w istniejącej zabudowie dopuszcza się odstępstwo od warunków określonych w ppkt g) za zgodą zarządcy drogi,
 - i) strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8 m od osi linii – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
 - j) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami odrębnymi – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 12

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1 UR/Ks** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) zabudowa produkcyjna, usługowa,
 - b) obsługa transportu i komunikacji, stacja paliw,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - d) zieleń urządzona i izolacyjna,
 - e) drogi wewnętrzne, parkingi
- 2) Dla terenów wymienionych § 12 pkt 1 ustala się:
 - a) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 400 mkw,
 - b) obowiązek zachowania co najmniej 10% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,
 - c) powierzchnia zabudowy budynków – max 40% powierzchni terenu,
 - d) wysokość budynków – max 12,0m,
 - e) dla istniejących budynków dopuszcza się inną wysokość wynikającą ze zmiany konstrukcji dachu,
 - f) geometria dachów:
 - dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45° – dotyczy podstawowej bryły budynku,
 - dopuszcza się realizację dachów płaskich,
 - g) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków:
 - od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL – min 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ – min 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - h) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi normami

- oraz przepisami odrębnymi – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 13

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **1 Ks, 2 Ks** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) obsługa transportu i komunikacji, stacja paliw,
 - b) usługi handlu, gastronomii, baza noclegowa jako funkcja uzupełniająca dla funkcji wiodącej określonej w ppkt a),
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - d) zieleń izolacyjna,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 13 pkt 1 ustala się:
 - a) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 400 mkw,
 - b) powierzchnia zabudowy budynków – max 40% powierzchni terenu,
 - c) obowiązek zachowania co najmniej 10% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,
 - d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 Ks utrzymanie istniejącej linii zabudowy jako nieprzekraczalnej,
 - e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 Ks linia zabudowy dla nowych budynków – min 30m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 Ks utrzymanie linii zabudowy dla istniejących budynków jako linii zabudowy nieprzekraczalnej,
 - g) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami odrębnymi – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 14

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1 Ts** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) baza transportowa,
 - b) składy, magazyny, usługi,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- d) zielen izolacyjna,
- e) drogi wewnętrzne, parkingi,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 14 pkt 1 ustala się:
 - a) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 400m²,
 - b) powierzchnia zabudowy budynków – max 40% powierzchni terenu,
 - c) obowiązek zachowania co najmniej 10% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,
 - d) wysokość budynków – max 12m,
 - e) dla istniejących budynków dopuszcza się inną wysokość wynikającą ze zmiany konstrukcji dachu,
 - f) lokalizacja parkingów oraz placów manewrowych w odległości min 10m od granicy terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 53 MN, 55 MN,
 - g) geometria dachów:
 - dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45° – dotyczy podstawowej bryły budynku,
 - dopuszcza się realizację dachów płaskich,
 - h) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków:
 - od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD – 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL – 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - i) dla inwestycji w istniejącej zabudowie dopuszcza się odstępstwo od warunków określonych w ppkt g) za zgodą zarządcy drogi,
 - j) strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8 m od osi linii – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
 - k) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami odrębnymi – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 15

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1 P** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) zabudowa produkcyjna,
 - b) składy, bazy, magazyny,
 - c) usługi jako funkcja uzupełniająca dla funkcji

- wiodącej określonej w ppkt a), b),
- d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- e) zielen izolacyjna,
- f) drogi wewnętrzne, parkingi,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 15 pkt 1 ustala się:
 - a) możliwość utrzymania istniejącej zabudowy z dopuszczeniem remontu, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
 - b) utrzymanie istniejącej linii zabudowy jako nieprzekraczalnej,
 - c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 P — obowiązują ustalenia § 47 i § 48 – teren objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”.
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 16

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1 AUC** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) usługi o charakterze centrotwórczym, w szczególności usługi administracji, oświaty, gastronomii, handlu, rzemiosła, straży pożarnej,
 - b) istniejąca zabudowa mieszkaniowa,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - d) zielen urządzona i izolacyjna,
 - e) drogi wewnętrzne, parkingi,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 16 pkt 1 ustala się:
 - a) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 400m²,
 - b) powierzchnia zabudowy budynków – max 60% powierzchni działki,
 - c) obowiązek zachowania co najmniej 15% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
 - d) wysokość budynków – max 12,0m,
 - e) dla istniejących budynków dopuszcza się inną wysokość wynikającą ze zmiany konstrukcji dachu,
 - f) geometria dachów:
 - dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 15° do 45° – dotyczy podstawowej bryły budynku
 - dopuszcza się realizację dachów płaskich,
 - g) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków:
 - od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL – min 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG – min 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - h) dla inwestycji w istniejącej zabudowie dopusz-

- cza się odstępstwa od warunków określonych w ppkt g) za zgodą zarządcy drogi,
- i) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami odrębnymi – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
 - j) dla części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 AUC — obowiązują ustalenia § 47 i § 48 – teren objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”.
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 17

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1 Uks** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) usługi kultu religijnego,
 - b) towarzysząca funkcja mieszkaniowa, administracyjna, usługowa,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - d) parkingi,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 17 pkt 1 ustala się:
 - a) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,
 - b) utrzymanie istniejącej linii zabudowy jako nieprzekraczalnej,
 - c) strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8 m od osi linii – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
 - d) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami odrębnymi – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
 - e) obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla obsługi projektowanej funkcji,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 18

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1 UO** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) usługi oświaty,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- c) drogi wewnętrzne,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 18 pkt. 1 ustala się:
 - a) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością remontu, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy,
 - b) utrzymanie istniejącej linii zabudowy jako nieprzekraczalnej,
 - c) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami odrębnymi – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
 - d) obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla obsługi projektowanej funkcji,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 19

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1 US** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) usługi sportu i rekreacji,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona,
 - d) parking dla obsługi funkcji wiodącej,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 19 pkt 1 ustala się:
 - a) możliwość utrzymania istniejącego boiska sportowego, obiektów klubowych,
 - b) możliwość remontu, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem boiska sportowego,
 - c) możliwość budowy nowych obiektów i urządzeń towarzyszących funkcji sportu i rekreacji,
 - d) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów:
 - od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD – 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL – 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - e) strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8m od osi linii – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
 - f) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami odrębnymi – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,

- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 20

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **od 1 UT do 4 UT** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) usługi turystyki, sportu i rekreacji,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona,
 - d) drogi wewnętrzne, parkingi,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 20 pkt 1 ustala się:
 - a) powierzchnia zabudowy budynków – max 20% powierzchni terenu,
 - b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 3 UT, 4 UT powierzchnia zabudowy max 20% powierzchni działki,
 - c) obowiązek zachowania co najmniej 40% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,
 - d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 3 UT, 4 UT obowiązek zachowania co najmniej 40% działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
 - e) wysokość budynków – max 12,0m,
 - f) geometria dachów:
 - dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45° – dotyczy podstawowej bryły budynku,
 - dopuszczenie realizacji dachów płaskich,
 - g) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL – min 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - h) strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8m od osi linii – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
 - i) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami odrębnymi – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
 - j) dla części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 UT – obowiązują ustalenia § 47 i § 48 – teren objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”.
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 21

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem

1 UZ ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) usługi zdrowia i opieki społecznej,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym istniejąca oczyszczalnia ścieków,
 - c) zieleń urządzona i izolacyjna,
 - d) drogi wewnętrzne, parkingi,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 22 pkt 1 ustala się:
 - a) utrzymanie istniejących obiektów i urządzeń, z możliwością remontu, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy,
 - b) dopuszczenie budowy nowych obiektów i urządzeń związanych z wiodącą funkcją terenu,
 - c) powierzchnia zabudowy budynków – max 40% powierzchni terenu,
 - d) wysokość nowych budynków – max 12m,
 - e) geometria dachów: dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 15° do 45°,
 - f) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami odrębnymi – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
 - g) obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla obsługi projektowanej funkcji,
 - h) dla części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 UZ – obowiązują ustalenia § 47 i § 48 – teren objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”.
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 22

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **1 RU, 2 RU** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) obsługa produkcji w gospodarstwach rybacczych,
 - b) usługi,
 - c) zabudowa mieszkaniowa jako funkcja uzupełniająca dla funkcji wiodącej określonej w ppkt a),
 - d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - e) zieleń izolacyjna,
 - f) drogi wewnętrzne, parkingi,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 22 pkt 1 ustala się:
 - a) powierzchnia zabudowy budynków – max 40% powierzchni terenu,
 - b) obowiązek zachowania co najmniej 10% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,

- c) wysokość budynków – max 12,0m,
 - d) dla istniejących budynków dopuszcza się inną wysokość wynikająca ze zmiany konstrukcji dachu,
 - e) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów:
 - od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD – 6,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG – 8,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - od kolei – min 10,0m od granicy obszaru kolejowego,
 - f) strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8m od osi linii – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
 - g) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami odrębnymi – zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących norm i przepisów,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 23

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **od 1 R do 53 R** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) tereny rolne,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - c) urządzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe,
 - d) drogi wewnętrzne,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 23 pkt. 1 ustala się:
 - a) możliwość sytuowania, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zabudowy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w tym budynków mieszkalnych oraz innych budynków i urządzeń służących wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,
 - b) możliwość utrzymania istniejącego zagospodarowania z dopuszczeniem przeprowadzenia remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy w ramach istniejących działek siedliskowych,
 - c) zakaz lokalizacji nowych stawów hodowlanych,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 24

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **od 1 Z do 9 Z** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) zieleń, tereny otwarte,
 - b) zieleń izolacyjna,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - d) urządzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe,
 - e) drogi wewnętrzne,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 24 pkt 1 ustala się:
 - a) zakaz nowej zabudowy,
 - b) możliwość utrzymania istniejącego zagospodarowania z dopuszczeniem przeprowadzenia remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy w ramach istniejących działek siedliskowych,
 - c) zakaz lokalizacji nowych stawów hodowlanych,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 25

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **od 1 R/Z do 12 R/Z** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) zieleń, tereny otwarte,
 - b) tereny rolne,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - d) urządzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe,
 - e) drogi wewnętrzne,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 25 pkt 1 ustala się:
 - a) zakaz nowej zabudowy,
 - b) możliwość utrzymania istniejącego zagospodarowania z dopuszczeniem przeprowadzenia remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy w ramach istniejących działek siedliskowych,
 - c) zakaz lokalizacji nowych stawów hodowlanych,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 26

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **od 1 ZL do 19 ZL** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) lasy,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - c) drogi wewnętrzne,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 26 pkt 1 ustala się:
 - a) zakaz nowej zabudowy,
 - b) realizacja gospodarki leśnej zgodnie z planami

- urządzania lasu oraz z przepisami odrębnymi,
- c) możliwość utrzymania istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przeprowadzenia remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy w obrębie istniejącego siedliska;
- d) dopuszczenie lokalizacji obiektów służących wyłącznie gospodarce leśnej,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 27

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **od 1 R/ZL 01 do 22 R/ZL** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) tereny rolne z możliwością zalesienia;
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - c) lokalizacja obiektów związanych z gospodarką leśną,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 27 pkt. 1 ustala się:
 - a) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 28

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1 ZC** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) cmentarz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
 - b) usługi związane z funkcjonowaniem cmentarza, w tym usługi kultu religijnego,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 28 pkt. 1 ustala się:
 - a) zagospodarowanie i użytkowanie cmentarza zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla obsługi projektowanej funkcji,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 29

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **od 1 WS do 5 WS** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) wody powierzchniowe śródlądowe, stawy hodowlane,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 29 pkt 1 ustala się:

- a) zakaz zabudowy,
- b) zagospodarowanie i użytkowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 30

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **1 W/ZL** ustala się

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) istniejące ujęcia wód podziemnych,
 - b) lasy
 - c) istniejące obiekty i usługi towarzyszące,
 - d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 30 pkt 1 ustala się:
 - a) zagospodarowanie i użytkowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu

§ 31

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **od 1 KDS do 4 KDS** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) droga ekspresowa,
 - b) drogi serwisowe,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - d) zieleń izolacyjna oraz inne zabezpieczenia przed hałasem,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 31 pkt 1 ustala się:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny przekrój poprzeczny zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 32

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **od 1 KDG do 5 KDG** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) droga główna,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 32 pkt 1 ustala się:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających: 25m,
 - b) zmniejszenie szerokości w liniach rozgraniczających ze względu na istniejące zagospodarowanie lub istniejące tereny leśne – wg rysunku planu,
 - c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KDG szerokość wg rysunku planu,
 - d) minimalny przekrój poprzeczny: jedna jezdnia,

- dwa pasy ruchu, chodnik,
 - e) możliwość lokalizacji ścieżki rowerowej,
 - f) parametry techniczne i geometryczne zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi projektowania dróg,
 - g) lokalizacja parkingów i zatok autobusowych zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarządcę drogi,
 - h) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 KDG ustala się dwupoziomowy przejazd z prowadzeniem niwelety drogi głównej w górnym poziomie nad drogą ekspresową,
 - i) możliwość utrzymania istniejącego zainwestowania po uzgodnieniu z zarządcą drogi,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 33

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1 KDZ** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) droga zbiorcza,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 33 pkt 1 ustala się:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających: 20m,
 - b) zmniejszenie szerokości w liniach rozgraniczających ze względu na istniejące zagospodarowanie lub istniejące tereny leśne – wg rysunku planu,
 - c) minimalny przekrój poprzeczny: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik,
 - d) możliwość lokalizacji ścieżki rowerowej,
 - e) parametry techniczne i geometryczne zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi projektowania dróg,
 - f) lokalizacja parkingów i zatok autobusowych zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarządcę drogi,
 - g) możliwość utrzymania istniejącego zainwestowania po uzgodnieniu z zarządcą drogi,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 34

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **od 1 KDL do 13 KDL** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) droga lokalna,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 34 pkt 1 ustala się:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających: 12m,
 - b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 3 KDL, 4 KDL szerokość w liniach

- rozgraniczających: 16m,
 - c) zmniejszenie szerokości w liniach rozgraniczających ze względu na istniejące zagospodarowanie lub istniejące tereny leśne – wg rysunku planu,
 - d) minimalny przekrój poprzeczny: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik,
 - e) możliwość budowy ścieżki rowerowej,
 - f) parametry techniczne i geometryczne zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi projektowania dróg,
 - g) lokalizacja parkingów i zatok autobusowych zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarządcę drogi,
 - h) możliwość utrzymania istniejącego zagospodarowania po uzgodnieniu z zarządcą drogi,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 35

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **od 1 KDD do 30 KDD** ustala się

- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) droga dojazdowa,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- 2) Dla terenów wymienionych w § 35 pkt 1 ustala się:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających: 10m,
 - b) zmniejszenie szerokości w liniach rozgraniczających ze względu na istniejące zagospodarowanie lub istniejące tereny leśne – wg rysunku planu,
 - c) minimalny przekrój poprzeczny: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik,
 - d) możliwość budowy ścieżki rowerowej,
 - e) parametry techniczne i geometryczne zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi projektowania dróg,
 - f) możliwość utrzymania istniejącego zainwestowania po uzgodnieniu z zarządcą drogi,
- 3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu;

§ 36

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **TZ** – tereny zamknięte – kolej – planu miejscowego nie sporządza się. Zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

§ 37

W zakresie ogólnym ustala się:

- 1) Zakaz składowania surowców, materiałów zawierających substancje toksyczne lub łatwopalne w ilości mogącej stanowić zagrożenie w wypadku ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska.
- 2) Dla całego obszaru opracowania ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:
 - a) zespołów zabudowy mieszkaniowej;
 - b) sieci i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną, dróg, określonych w przepisach odrębnych;
 - c) stacji paliw,
 - d) terenów oznaczonych symbolami **P, UR, U, RU, MN/U, UR/Ks** /za wyjątkiem stacji paliw/, **Ts, KDS, KDG, KDZ, KDL, KDD** dla których dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu może być wymagane – stosownie do przepisów odrębnych,
- 3) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **MN/U, MN** nakaz ograniczenia uciążliwości do granic nieruchomości do której inwestor ma tytuł prawny, w szczególności inwestora dotyczy zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na sąsiednich nieruchomościach, zgodnie z przepisami odrębnymi z tego zakresu oraz innych uciążliwości określonych w przepisach odrębnych,
- 4) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **P, UR, U, Ks, UR/Ks, Ts, RU** nakaz ograniczenia uciążliwości do granic terenu objętego daną funkcją, w szczególności inwestora dotyczy zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na sąsiednich terenach, zgodnie z przepisami odrębnymi z tego zakresu oraz innych uciążliwości określonych w przepisach odrębnych,

§ 38

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala się:

- 1) Zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych systemów nieuciążliwych dla otoczenia.
- 2) Obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.
- 3) Nakaz stosowania wyłącznie urządzeń i instalacji technologicznych spełniających obowiązujące normy w zakresie oddziaływania na środowisko.

§ 39

W zakresie ochrony wód i gruntów ustala się:

- 1) Zakaz odprowadzania nieczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych wód opadowych,

roztopowych i ścieków do gruntu, wód powierzchniowych i rowów.

- 2) Nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem wraz z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 3) Zakaz prowadzenia działalności powodującej zanieczyszczanie wód podziemnych.
- 4) Zakaz składowania wszelkiego rodzaju odpadów.
- 5) Magazynowanie wszelkiego rodzaju odpadów po spełnieniu wymogów określonych przepisami z zakresu ochrony środowiska.

§ 40

W zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym:

- 1) Zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na terenach akustycznie chronionych, stosownie do przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, tj.: na terenach oznaczonych symbolami:
 - a) **UO** jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
 - b) **MN** jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową,
 - c) **MN/U** jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami rzemieślniczymi,
 - d) **UZ** jak dla terenów przeznaczonych pod domy opieki,
 - e) **UT** jak dla terenów przeznaczonych pod rekreację i wypoczynek poza miastem,
- 2) Zakaz lokalizacji urządzeń mogących powodować wibracje.
- 3) Obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych wymogów dotyczących ochrony przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi.

§ 41

1. Dla terenów zlokalizowanych w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza **1 ZC** ustala się:
 - 1) w odległości do 50,0m od powierzchni grzebalnej – zakaz zabudowy poza usługami związanymi z funkcją cmentarza, parkingami i urządzeniami infrastruktury,
 - 2) w odległości 50,0m do 150,0m od powierzchni grzebalnej dopuszcza się zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie pod warunkiem wyposażenia terenów w urządzenia i sieci wodociągowe podłączone do wodociągu komunalnego,
 - 3) w odległości do 150,0m od powierzchni grzebalnej cmentarza zakaz korzystania z wody pochodzącej z ujęć gospodarczych

2. Odległości podane w punktach 1 i 2 należy zwiększyć, jeśli taka potrzeba wynika z raportu o oddziaływaniu cmentarza na środowisko

§ 42

1. Wyznacza się **Obszar i Teren Górniczy „Pogórz”** oraz odwierty gazowe P1 i P3.
2. Dla wyznaczonego Obszaru i Terenu Górniczego „Pogórz” nie przewiduje się żadnych wpływów z tytułu prowadzonej eksploatacji górniczej na powierzchnie terenu.
3. Ustala się strefy bezpieczeństwa dla odwiertów gazowych:
 - 1) P1 – o promieniu 35m
 - 2) P2 – o promieniu 25m

§ 43

1. W obszarach **predysponowanych do powstawania różnego typu osuwisk** każdą inwestycję budowlaną należy poprzedzić ekspertyzą geotechniczną, a w terenach o nachyleniu powyżej 11 stopni należy wykonać badania geologiczno-inżynierskie.
2. Dla terenów wymienionych w pkt 1 ustala się:
 - 1) zakaz wykonywania dużych niekontrolowanych nasypów bez stosownych decyzji,
 - 2) dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu wynikają z opracowanych ekspertyz geotechnicznych i badań geologiczno – inżynierskich.
3. W obszarach **zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych** ustala się:
 - 1) zakaz wszelkiej zabudowy,
 - 2) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem wykonania badań geologiczno-inżynierskich.

§ 44

Na obszarach udokumentowanych **złóż kopalin** ustala się:

- 1) złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących,
- 2) wydobywanie kopalin objętych koncesją w granicach obszaru górniczego podlega warunkom określonym w przepisach odrębnych, a zwłaszcza:
 - a) eksploatację złoża kopaliny prowadzi się w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobywania i zagospodarowania kopaliny – stosownie do przepisów odrębnych,
 - b) podejmujący eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę eksploatację jest zobowiązany przedsięwziąć środki niezbędne do ochrony zasobów

złoża, jak również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu elementy przyrodnicze – stosownie do przepisów odrębnych.

§ 45

1. Ze względu na wartości przyrodnicze, wartości krajobrazowe, a także znaczenie ochronne ochronie podlegają:
 - 1) tereny położone w otulinie **Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego**.
 - 2) **lasów ochronne**,
 - 3) obszar specjalnej ochrony ptaków **Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły”**,
 - 4) ustanowione pomniki przyrody:
 - dąb szypułkowy (oznaczony na rysunku planu nr 1), wiek ok. 400 lat, obwód 480cm,
 - dąb szypułkowy (oznaczony na rysunku planu nr 2), wiek ok. 300 lat, obwód 380 cm,
 - gład narzutowy (oznaczony na rysunku planu nr 3), granit czerwony.
2. Dla terenów położonych w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego ustala się zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym planem ochrony Parku.
3. W lasach ochronnych obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.
4. Dla obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły” ustala się:
 - 1) zasady zagospodarowania zgodnie z obowiązującym planem ochrony
 - 2) zakaz podejmowania działań mogących w sposób znaczący pogorszyć stan siedlisk gatunków roślin i zwierząt a także w znaczący sposób wpłynąć na gatunki, dla których ochrony wyznacza się obszar Natura 2000,
5. W stosunku do objętych ochroną drzew /ustanowionych pomników przyrody/ ustala się zakaz ścinania, wykopywania i podpalania, obcinania i obłamywania gałęzi, umieszczania tablic, napisów i znaków nie związanych z ochroną oraz jakiegokolwiek niszczenia drzew. W stosunku do gładu narzutowego ustala się zakaz niszczenia gładu, usuwania pokrywających go mchów, umieszczania napisów, dokonywania przemieszczeń, podkopywania lub zakopywania gładu.

§ 46

1. Wyznacza się proponowane obszary cenne przyrodniczo:
 - 1) **„Las Dzielowy”** – enklawa naturalnego lasu,
 - 2) **„Staw”** – obszar bagienno-leśny,
 - 3) **„Brennica”** – miejsce występowania chronionych gatunków płazów,
 - 4) **„Zalas”** – teren bagienno-leśny,

- 5) „**Pogórze**” – obszar stawów otoczonych za-
drzewieniami, stanowiący stanowisko kilku
gatunków nietoperzy
2. Dla obszarów wymienionych w § 45 pkt 1, ppkt 1,
2, 4 ustala się zakaz wykonywania prac zniekształ-
cających rzeźbę terenu i zmieniających stosunki
wodne oraz niszczących szatę roślinną.
3. Dla obszaru wymienionego w § 45 pkt 1, ppkt
5 ustala się nakaz ochrony starych dziuplastych
drzew.

§ 47

W **strefach ochrony ujęć wody** ustala się:

1) W zasięgu strefy ochrony pośredniej wewnętrznej
i zewnętrznej ujęcia wody „Pogórze”:

- zakaz nawożenia gruntów nawozami sztucznymi i naturalnymi dawką większą niż ustalona po zbadaniu gleby na zasobność N, P, K
- zakaz rolniczego wykorzystania ścieków za wyjątkiem ściółkowej hodowli w gospodarstwach indywidualnych,
- zakaz przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,
- zakaz bezściółkowego chowu zwierząt,
- zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych o zasięgu ponad regionalnym oraz rurociągów do ich transportu,
- nakaz realizacji kanalizacji zakończonej urządzeniami oczyszczającymi równoległe do realizacji wodociągów,
- obowiązek posiadania przy prowadzeniu działalności hodowlanej ściółkowej szczelnej płyty gnojej.
- zakaz lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych,

2) W zasięgu strefy ochrony pośredniej wewnętrznej
Ujęcia Wody „Pogórze”:

- zakaz urządzania pryzm kiszonkowych,
- zakaz pojenia i wypasania zwierząt,
- zakaz urządzania obozowisk i kempingów bez prawidłowego zagospodarowania ścieków,
- zakaz wykonywania robót melioracyjnych,
- zakaz urządzania parkingów bez urządzeń do podczyszczania wód deszczowych,
- zakaz intensywnego chowu rybi ich dokarmiania,
- zakaz wydobywania żwiru, piasku i innych materiałów bez opracowania raportu oddziaływania na środowisko,
- zakaz mycia pojazdów mechanicznych w ciekach powierzchniowych,
- zakaz lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt,
- zakaz budowy dróg publicznych i torów kolejowych bez prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych,

3) W zasięgu strefy ochrony pośredniej zewnętrznej

Ujęcia Wody „Zawisłe”:

- zakaz rolniczego wykorzystania ścieków bytowo-gospodarczych, za wyjątkiem hodowli ściółkowej w rolnych gospodarstwach indywidualnych,
- zakaz wprowadzania środków chemicznych do wód powierzchniowych oraz bezpośredniego napełniania opryskiwaczy z rzek i potoków,
- zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych o zasięgu ponad regionalnym oraz rurociągów do ich transportu,
- zakaz mycia pojazdów mechanicznych w wodach potoków i rzek,
- zakaz lokalizowania i urządzania wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
- zakaz lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt,

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 48

W celu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się strefy ochrony konserwatorskiej:

- 1) Strefę „**A**” – ścisłej ochrony konserwatorskiej,
- 2) Strefę „**B**” – częściowej ochrony konserwatorskiej,
- 3) Strefę „**OW**” – obserwacji archeologicznej,

§ 49

1. Wyznacza się następujące strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej:

- 1) „**A1**” – strefa obejmująca zespół pałacowy – parkowy wraz otoczeniem,
- 2) „**A2**” – strefa obejmująca budynek dawnego zajazdu „Arenda” wraz z otoczeniem.

2. Dla terenów objętych strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „**A1**” ustala się:

- 1) ochronę następujących obiektów wraz z otoczeniem:
 - dawny dwór murowany z XVIII w. w Pogórze nr 52, o wartości kulturalnej i historycznej wraz z zespołem sąsiednich budynków gospodarczych i pozostałości dawnego założenia parkowego (nr wpisu do rejestru: A – 345/78), oznaczony na rysunku planu numerem 1,
- 2) ochronę historycznej zieleni, założeń krajobrazowych i kompozycji parkowych, w tym drzewostanów o charakterze parkowym,
- 3) ochronę przebiegu dróg i ciągów pieszych oraz rozmieszczenia placów,
- 4) każdą działalność inwestycyjną, zmianę sposobu użytkowania i zagospodarowania za-

bytków, prace remontowe i konserwatorskie, rekonstrukcja i rewitalizacja założeń zieleni wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

3. Dla terenów objętych strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A2” ustala się:

- 1) ochronę następującego obiektu wraz z otoczeniem:
 - budynek murowany tzw. „Arenda” z początku XIX w. w Pogórze nr 8, o wartości historycznej i kulturalnej, granice zabytku rozciągają się na całość obiektu w granicach parceli budowlanej (nr wpisu do rejestru: A – 346/78), oznaczony na rysunku planu numerem 2,
- 2) każdą działalność inwestycyjną, zmianę sposobu użytkowania i zagospodarowania obiektu wraz z otoczeniem, prace remontowe i konserwatorskie wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§ 50

1. Wyznacza się strefy częściowej ochrony konserwatorskiej „B1” oraz „B2” – obejmującą tereny stawów i historycznych cieków wodnych z nimi związanych - zgodnie z rysunkiem planu.
2. W strefach częściowej ochrony konserwatorskiej „B1” oraz „B2” ochronie podlegają:
 - 1) stawy oraz cieki wodne z nimi związane,
 - 2) zieleń naturalna oraz komponowana.
3. Wszelka działalność inwestycyjna po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§ 51

1. Wyznacza się strefy częściowej ochrony konserwatorskiej „B3”/obejmująca część terenu oznaczonego symbolem 3 KDG oraz teren oznaczony symbolem 3 KDL/, „B4”/obejmująca teren oznaczony symbolem 4 KDL/, „B5”/obejmująca teren oznaczony symbolami 5 KDL, 6 KDL/, „B6”/obejmująca teren oznaczony symbolem 17 KDD/ oraz „B7”/obejmująca część terenu oznaczonego symbolem 10 KDL/ – obejmującą historyczną sieć drożną z zachowanymi nasadzeniami drzewostanu – zgodnie z rysunkiem planu.
2. W strefach częściowej ochrony konserwatorskiej „B3”, „B4”, „B5”, „B6” oraz „B7” ochronie podlega:
 - 1) historyczny przebieg dróg,
 - 2) zabytkowy drzewostan.
3. Wszelka działalność inwestycyjna po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
4. Wycinka zabytkowego drzewostanu /starodrzewu/ wymaga opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 52

1. Wyznacza się następujące obiekty zabytkowe:
 - 1) krzyż przydrożny, kamienny, z 1931 roku, zloka-

lizowany po lewej stronie drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej,

- 2) budynek stacji PKP, murowany, z ok. 1910 r.,
 - 3) budynek nr 33, murowany, z ok. 1900 r.,
 - 4) budynek nr 43, murowany, z ok. 1900 r.,
 - 5) budynek nr 47, murowany, z pocz. XX w.,
 - 6) budynek nr 48, murowany, z końca XIX w.,
 - 7) budynek nr 49, murowany, z końca XIX w.,
 - 8) budynek nr 73, murowany, z 1930 r.,
 - 9) budynek nr 86, murowany, z ok. 1910 r.,
 - 10) budynek nr 107, murowany, z pocz. XIX w.,
 - 11) budynek nr 110, murowany, z ok. 1910 r.,
 - 12) budynek nr 111, murowany, z ok. 1930 r.,
 - 13) budynek nr 112, murowany, z ok. 1910 r.,
 - 14) budynek nr 117, murowany, z ok. 1930 r.,
 - 15) kapliczka przydrożna, murowana, 2 poł. XIX w.,
 - 16) spichlerz, ul. Bielska 152, murowany, XIX w.
2. Każda działalność inwestycyjna, w tym wszelkie prace remontowe i konserwatorskie, zmiana sposobu użytkowania i zagospodarowania obiektów wymienionych w pkt 1 wymagają uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 53

1. Wyznacza się strefę obserwacji archeologicznej „OW” – zgodnie z rysunkiem planu.
2. Dla terenów objętych strefą obserwacji archeologicznej „OW” ustala się, iż wszelkie inwestycje liniowe, tj w szczególności budowę podziemnych sieci infrastruktury technicznej, prace melioracyjne oraz inwestycje drogowe wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Rozdział 5

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 54

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) Utrzymuje się istniejący układ dróg, z możliwością przebudowy i modernizacji, przy uwzględnieniu ustaleń niniejszej uchwały oraz przepisów odrębnych
- 2) Wyznacza się drogi ekspresowe, główne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe zgodnie z rozdziałem 2 niniejszej uchwały.
- 3) W granicach poszczególnych terenów dopuszcza się wyznaczenie dróg wewnętrznych, umożliwiających dostęp z drogi publicznej do działek budowlanych, pod warunkiem, że szerokość dojazdu spełnia łącznie następujące wymagania:
 - a) jest nie mniejsza niż 6,0m;

- b) pozwala na rozmieszczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz uwzględnia sposób docelowego odwodnienia;
 - c) uwzględnia istniejący wartościowy drzewostan oraz uwarunkowania ochrony środowiska;
 - d) jest zgodna z obowiązującymi przepisami odrębnymi, w szczególności dotyczącymi wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz prawa budowlanego;
- 4) Obsługa komunikacyjna terenów przeznaczonych pod zainwestowanie z istniejących i projektowanych dróg dojazdowych i lokalnych.
- 5) W uzasadnionych przypadkach, tj. w przypadkach braku możliwości alternatywnej obsługi dopuszczenie obsługi komunikacyjnej przyległych terenów z drogi głównej po uzgodnieniu z zarządcą drogi, w szczególności możliwość utrzymania istniejących zjazdów z dróg głównych,
- 6) Obsługa terenów przyległych do drogi ekspresowej jedynie poprzez lokalny układ komunikacyjny oraz poprzez drogi serwisowe.
- 7) Zjazdy z drogi ekspresowej poprzez skrzyżowania bezkolizyjne – węzły.
- 8) Możliwość obsługi komunikacyjnej z drogi ekspresowej terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **Ks**, na warunkach zarządcy drogi ekspresowej.
- 9) Zagospodarowanie dróg, lokalizacja obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz pasów zieleni zgodnie z przepisami odrębnymi oraz w uzgodnieniu z zarządcą drogi.
- 10) Lokalizacja tablic informacyjnych, reklam, itp. w terenach objętych liniami rozgraniczającymi drogi po uzgodnieniu z zarządcą drogi.

§ 55

Zasady zaopatrzenia w wodę:

- 1) Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej po jej rozbudowie, na warunkach określonych przez dysponenta sieci wodociągowej,
- 2) Dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z indywidualnych ujęć pod warunkiem zachowania wymaganej jakości wody.

§ 56

Zasady odprowadzenia ścieków bytowych i deszczowych:

- 1) Odprowadzenie ścieków bytowych do gminnej kanalizacji po rozbudowie kanałów sanitarnych, na warunkach określonych przez dysponenta sieci kanalizacji sanitarnej,
- 2) Dopuszczenie gromadzenia ścieków w szczelnych osadnikach bezodpływowych z obowiązkiem wywozu do miejskiej oczyszczalni ścieków:
 - do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej,
 - w przypadku braku możliwości budowy kanalizacji ze względów technicznych lub eko-

- nomicznych,
- 3) Dopuszcza się możliwość odprowadzenia ścieków przemysłowych oraz bytowych do indywidualnych oczyszczalni ścieków:
- 4) Odprowadzenie wód deszczowych:
 - a) do kanalizacji deszczowej,
 - b) w terenach bez sieci kanalizacji deszczowej – do wód lub do ziemi, w sposób nie powodujący zmiany stanu wody w gruncie, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 5) Obowiązek podczyszczania ścieków deszczowych pochodzących z terenów zanieczyszczonych (np.: z parkingów, dróg).

§ 57

Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) Utrzymanie istniejących oraz możliwość lokalizacji nowych stacji transformatorowych na terenie całego obszaru objętego planem,
- 2) Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **KDG, KDZ, KDL, KDD**, możliwość lokalizacji tylko stacji transformatorowych słupowych, stosownie do przepisów odrębnych oraz na warunkach zarządcy drogi.
- 3) Zasilanie poprzez:
 - a) istniejące stacje transformatorowe, zlokalizowane na terenie objętym planem,
 - b) projektowane stacje transformatorowe, zlokalizowane zgodnie z ustaleniami § 54, ppkt 1) i ppkt 2);
 - c) sieć napowietrzną lub kablową niskiego napięcia,
 - d) przyłącza niskiego napięcia na warunkach określonych przez dysponenta sieci;
- 4) Uściślenie warunków zasilania przez dysponenta sieci elektroenergetycznej na etapie prac projektowych.
- 5) Dopuszczenie przebudowy sieci oraz urządzeń energetycznych na podstawie warunków określonych przez dysponenta sieci.

§ 58

Zasady zaopatrzenia w ciepło:

- 1) Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł z uwzględnieniem § 38.

§ 59

Zasady zaopatrzenia w gaz:

- 1) Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej po jej rozbudowie, na warunkach określonych przez dysponenta sieci,
- 2) Dopuszczenie przebudowy sieci gazowej na podstawie warunków określonych przez dysponenta sieci gazowej.

§ 60

Zasady gospodarki odpadami:

- 1) Prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich segregacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska, a w przypadku odpadów komunalnych zgodnie z przyjętym na terenie gminy systemem gospodarki odpadami.
- 2) Obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami dla prowadzących działalność gospodarczą.
- 3) Obowiązek wyposażenia wszystkich nieruchomości, na terenie których są wytwarzane odpady bytowe w odpowiednie pojemniki na te odpady oraz obowiązek systematycznego wywozu powstających odpadów przez uprawnione firmy. Rodzaje i ilość pojemników winny być zależne od ilości i rodzajów gromadzonych odpadów, zgodnie z obowiązującym na terenie gminy systemem gospodarki odpadami.
- 4) Obowiązek wyposażenia w kosze uliczne terenów intensywnego ruchu pieszego, większych parkingów, stacji paliw, terenów rekreacyjnych i sportowych.
- 5) Zakaz lokalizacji składowisk odpadów.

Rozdział 8

Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania i podziału nieruchomości objętych planem

§ 61

- 1) Projektowane do wydzielenia działki muszą spełniać wymogi dla ustalonych w planie funkcji i przeznaczenia z uwzględnieniem przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz określonych w planie zasad obsługi komunikacyjnej.
- 2) Kształt i powierzchnia projektowanych działek winna umożliwić ich zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu z uwzględnieniem przepisów szczególnych przy zachowaniu stref ochronnych od istniejącego uzbrojenia terenu.
- 3) Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek z prawem zabudowy:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 800 mkw,
 - b) pozostałej funkcji – powierzchnia działek winna zapewnić zabezpieczenie potrzeb kształtowania zabudowy, parkingowych i zieleni izolacyjnej,
 - c) minimalna szerokość dróg wewnętrznych – 6m,
- 4) Nie ustala się minimalnej szerokości frontu działki.
- 5) W przypadku istniejącego zagospodarowania (budynki, ogrodzenia), jeżeli istniejące wydzielone drogi posiadają szerokość umożliwiającą właściwe funkcjonowanie ruchu, po uzgodnieniu z właści-

wym zarządcą drogi, nie ustala się obowiązku wydzielenia części pasa drogowego zgodnie z linią rozgraniczającą drogi.

Rozdział 7

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 62

Wszystkie tereny, dla których plan miejscowy ustala określone przeznaczenie, mogą być zagospodarowane, urządzone i użytkowane tymczasowo w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich zgodnie z docelowym przeznaczeniem.

Rozdział 8

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§ 63

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości:

- 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu **MN, MN/U, U, UR, Ks, UR/Ks, Ts, P, AUC, UT, UZ, RU** w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent),
- 2) dla pozostałych terenów w wysokości 0% (słownie: zero procent).

Rozdział 9

Ustalenia końcowe

§ 64

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 65


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz w „Więściach Skoczowskich”.

§ 66

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Bacza



**Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XII/118/2007
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 30 sierpnia 2007 r.**

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Pogórze

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu**

Po rozpatrzeniu Rada Miejska postanowiła nie uwzględnić uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Pogórze wniesionych przez:

1. Małysz Irena, Mikołajczyk Kazimierz, zam.: Pogórze 89, 43-430 Skoczów, w piśmie z dnia 18.05.2007 r.
2. Czakon Elżbieta, zam.: Pogórze 20, 43-430 Skoczów, w piśmie z dnia 27.04.2007 r.,
3. Podsiadło-Nózka Tamara, zam.: ul. Tysiąclecia 18/58, 31-606 Kraków, w piśmie z dnia 18.04. 2007 r.
4. Madzia Antoni, zam.: Pogórze 169, 43-430 Skoczów, w piśmie z dnia 07.05.2007 r.
5. Nowak Maria, zam.: Pogórze 253, 43-430 Skoczów, w piśmie z dnia 21.05.2007 r.,

Po rozpatrzeniu Rada Miejska postanowiła częściowo nie uwzględnić uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Pogórze wniesionych przez:

1. Tatka Wojciech, zam.: ul. Leśna 19, 43-430 Skoczów, w piśmie z dnia 05.04.2007 r.,
2. Iskrzycka Natalia, zam.: ul. Mickiewicza 21, 43-430 Skoczów, w piśmie z dnia 04.05.2007 r.,
3. Szostok Czesław, zam.: Pogórze 44, 43-430 Skoczów, w piśmie z dnia 04.05.2007 r.,
4. Faruga Elżbieta Andrzej, zam.: Pogórze 147, 43-430 Skoczów, w piśmie z dnia 09.05.2007 r.,
5. Bydlińska Helena, zam.: Pogórze 45, 43-430 Skoczów, w piśmie z dnia 14.05.2007 r.,
6. Płoskonka Monika, zam.: Pogórze QS, 43-430 Skoczów, w piśmie z dnia 21.05.2007 r.,
7. Gruszka Danuta, zam.: Pogórze 205, 43-430 Skoczów, w piśmie z dnia 21.05.2007 r.,
8. Gruszka Roman, zam.: Grodziec 27, 43-386 Świę-

toszówka, w piśmie z dnia 21.05.2007 r.

9. Mika, Hojoł, zam.: Pogórze 7, 43-430 Skoczów, w piśmie z dnia 18. 05. 2007 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Bacza

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/118/2007
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 30 sierpnia 2007 r.**

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Pogórze

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

- 1) Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stosownie do art. 111 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, finansowane będą z budżetu gminy Skoczów, z zastrzeżeniem punktu 2, 3 i 4
- 2) Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego.
- 3) Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 3 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- 4) Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stosownie do art. 74 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Bacza

3463

**UCHWAŁA NR XII/119/2007
Rady Miejskiej Skoczowa**

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

**w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Ochaby
– część jednostki B 22 UR**

Na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Skoczowa

stwierdzając zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skoczów uchwala:

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Ochaby
– część jednostki B 22 UR

Przepisy ogólne

§ 1

1. Zmianie podlega fragment Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Sołectwa Ochaby uchwalonego Uchwałą Nr XL/502/2002 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 kwietnia 2002 r.
2. Zmiana planu, zwana dalej „planem”, obejmuje fragment obszaru sołectwa Ochaby w granicach działki nr 26/1 oznaczonych na rysunku planu.
3. Granice obszaru objętego planem wynikają z postanowień Uchwały Nr XLII/525/2006 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Ochaby – część jednostki B 22 UR.

§ 2

1. Treść planu przedstawiona jest w postaci:
 - 1/ tekstu niniejszej uchwały,
 - 2/ części graficznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składającej się z rysunku planu wykonanym na kopiach map zasadniczych w skali 1 : 2 000 pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:
 - 1/ przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 2/ zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 - 3/ zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 - 4/ parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów,
 - 5/ szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
 - 6/ zasad obsługi terenów w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej,

7/ stawek procentowych, na podstawie których ustalana będzie opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Pozostałe elementy wymienione w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym zabytki i dobra kultury współczesnej, nie występują w obszarze objętym planem.

§ 4

1. Integralnymi częściami uchwały są:
 - 1/ Załącznik nr 1 – Rysunek planu w skali 1 : 2 000 wraz z wrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skoczów w skali 1 : 10 000 z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu.
 - 2/ Załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Skoczowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.
 - 3/ Załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Skoczowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 5

Ilekoć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1/ przepisach odrębnych – rozumie się przez to obowiązujące, w dniu uchwalenia planu, przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 2/ rysunku planu – rozumie się przez to rysunek wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały,
- 3/ terenie – rozumie się przez to teren o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
- 4/ obszarze – rozumie się przez to obszar objęty planem,
- 5/ przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez to rodzaj przeznaczenia, który dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi,
- 6/ powierzchni terenu biologicznie czynnej – rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej,
- 7/ powierzchni zabudowy – rozumie się przez to sumę powierzchni kondygnacji parteru budynków znajdujących się na działce liczona po zewnętrznym obrysie murów,
- 8/ usługach o charakterze publicznym – rozumie się przez to, bez względu na formę własności, tereny i obiekty przeznaczone dla obsługi lokalnej społeczności w zakresie oświaty i wychowania, ochrony

zdrowia i opieki społecznej, kultury, ochrony przeciwpożarowej, sportu i rekreacji oraz innych usług publicznych o zbliżonym charakterze.

Przepisy szczegółowe

§ 6

Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem „B 1 UP” ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – **zabudowa usługowa o charakterze publicznym**, w tym:
 - 1/ obiekty i urządzenia usług oświaty i wychowania przedszkolnego,
 - 2/ place zabaw i rekreacji,
 - 3/ zieleń urządzonej i obiekty małej architektury,
 - 4/ sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - 5/ ciągi komunikacyjne i parkingi,
 - 6/ w terenie dopuszcza się ponadto:
 - a/ możliwość realizacji lokalu mieszkalnego wbudowanego w obiekt usługowy,
 - b/ możliwość zmiany sposobu użytkowania i rozbudowy obiektów dla innej działalności usługowej nie kolidującej z podstawowym przeznaczeniem terenu.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym:
 - 1/ zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach prawa ochrony środowiska,
 - 2/ zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza atmosferycznego,
 - 3/ zakaz odprowadzania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych w sposób pogarszający stan gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
 - 4/ priorytet stosowania w systemach grzewczych ekologicznych źródeł energii,
 - 5/ nakaz gromadzenia i odbioru odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami utrzymania czystości i porządku oraz planem gospodarki odpadami,
 - 6/ zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych dla „terenów związanych ze stałym lub wielogodzinym pobytem dzieci i młodzieży”,
 - 7/ ochronę zieleni urządzonej i rekreacyjnej,
 - 8/ nakaz lokalizacji budynków poza strefą ochrony sanitarnej cmentarza oznaczonej na rysunku planu.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym:
 - 1/ powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu,
 - 2/ powierzchnia biologicznie czynna – minimum

- 50% powierzchni terenu,
 - 3/ wysokość budynków do 12 metrów licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu,
 - 4/ dachy budynków dwu lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci od 15° do 40°,
 - 5/ dopuszcza się dachy płaskie oraz inne rozwiązania nowatorskie.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej, w tym:
 - 1/ obsługa komunikacyjna z drogi gminnej (ul. Gołyskiej) poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem „DW”,
 - 2/ obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc parkingowych w ilości odpowiedniej do zakresu prowadzonej działalności usługowej według wskaźnika 3m.p./10 zatrudnionych, jednak nie mniej niż 3 miejsca parkingowe.
 5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, w tym:
 - 1/ zaopatrzenie w wodę z istniejącej w terenie sieci wodociągowej – według warunków określonych przez dysponenta sieci,
 - 2/ odprowadzanie ścieków:
 - a/ do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej sołectwa Ochaby,
 - b/ do czasu realizacji systemu dopuszcza się wykorzystanie zbiorników bezodpływowych z nakazem wywozu ścieków do oczyszczalni miejskiej w Skoczowie,
 - c/ odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i parkingów, wyłącznie poprzez urządzenia do podczyszczania ścieków – zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - 3/ zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących w terenie urządzeń i sieci niskiego napięcia – według warunków ustalonych przez właściwy rejon dystrybucji,
 - 4/ zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącego w terenie gazociągu średniociśnieniowego – według warunków ustalonych przez dysponenta urządzeń,
 - 5/ odprowadzenie odpadów komunalnych – zgodnie z „planem gospodarki odpadami dla gminy Skoczów” zatwierdzonym odrębną uchwałą Rady Miejskiej.
 6. Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 0%.

§ 7

1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony na rysunku planu symbolem „DW” przeznaczony pod **pas drogowy drogi wewnętrznej**.
2. Dla terenu ustala się:
 - 1/ utrzymanie istniejącej drogi wewnętrznej o szerokości 6,0m w liniach rozgraniczających,

- 2/ utrzymanie i modernizację urządzeń drogowych, w tym jezdni o szerokości co najmniej 3,0m.

Przepisy końcowe

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego oraz w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 10

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Skoczów.

§ 11


Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Bacza

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA OCHABY - CZĘŚĆ JEDNOSTKI B22UR
RYSUNEK PLANU

SKALA 1 : 2000



WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SKOCZÓW
SKALA 1 : 10 000



GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU
TERENY USŁUGOWE O SKONCENTROWANYM CHARAKTERZE

- OBJAŚNIENIA:**
- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU
 - LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
 - PRZEZNACZENIE TERENU
 - UP - TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ O CHARAKTERZE PUBLICZNYM
 - DW - DROGA WEWNĘTRZNA
 - OZNACZENIA INFORMACYJNE NIE STANOWIĄCE USTALEŃ ZMIANY PLANU
 - USTALENIA OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU MIEJSCOWEGO DLA TERENÓW PRZYLEGAJĄCYCH DO OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU
 - GRANICE SOŁECTWA
 - M - ZABUDOWA JEDNORODZINNA I ZAGRODOWA
 - UKs.ZC - USŁUGI KULTURY SAKRALNEJ - KOŚCIOŁ, CMĘNTARZ WRAZ ZE STREFĄ SANITARNĄ
 - UI - USŁUGI INNE
 - US - USŁUGI SPORTU
 - UT.UTL - USŁUGI TURYSTYKI, ZABUDOWA MIESZKALNO-LETNISKOWA
 - R - TERENY UPRAW POLOWYCH I OGRÓDNICZYCH
 - ZL - TERENY ZIELENI PRZYWODNEJ
 - TD - PARKINGI
 - Z - DROGI ZBIORCZE
 - D - DROGI GMINNE DOJAZDOWE
 - TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 - LN - LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA
 - GAZ - GAZOCIĄGI ŚREDNIOPREŻNE
 - PRZEWODY WODOCIĄGOWE

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W BIELSKU - BIAŁEJ	
Główny projektant: mgr Jan Kohnert członek Podkomisji Ochrony i Kultury Urbanistycznej, Zł. w Katowicach nr upraw. KT-231	Temat: ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA OCHABY - CZĘŚĆ JEDNOSTKI B22UR
Współpraca i opracowanie graficzne Danuta Romaniuk	Tytuł rysunku: RYSUNEK PLANU
Umowa nr UJA/199/2006	Data: 2007 r.
	Skala: 1:2000
	Nr rys: 1

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XII/119/2007
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA Z DNIA 30 SIERPNIA 2007 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Bączka

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/119/2007
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 30 sierpnia 2007 r.**

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Skoczowa
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Sołectwa
Ochaby – część jednostki B 22 UR**

Rada Miejska Skoczowa, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Skoczowa, informującym że do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Ochaby – część jednostki B 22 UR, w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, nie złożono uwag, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Bacza

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/119/2007
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 30 sierpnia 2007 r.**

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Skoczowa o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Ochaby – część jednostki B 22 UR

Rada Miejska Skoczowa, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Skoczowa, informującym że w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Sołectwa Ochaby – część jednostki B 22 UR, nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Bacza

3464

**UCHWAŁA NR 228/XVII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu**

z dnia 27 września 2007 r.

**w sprawie zniesienia ochrony indywidualnej dla 4 szt. drzew uznanych za pomniki przyrody
Uchwałą Rady Miejskiej Nr 634/XXXII/01 z 24 maja 2001 r.**

Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4, w związku z art. 6 ustęp 1 pkt. 6, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

**Rada Miejska w Sosnowcu
uchwała:**

§ 1

znieść ochronę indywidualną dla 4 szt. drzew uznanych za pomniki przyrody Uchwałą Rady Miejskiej Nr 634/XXXII/01 z 24 maja 2001r., oznaczonych Nr 38, 39, 40, 41:

1. Populus x canadensis 'Serotina' – topola późna Nr rejestru 38

- Nr działki 43/2 , Numer mapy ewidencyjnej 97 obręb Sosnowiec
Skarpa na lewym brzegu Czarnej Przemszy, odcinek na północ od ul. Franciszkańskiej (na wysokości ul. Ceglanej)
2. Populus x canadensis 'Serotina' – topola późna Nr rejestru 39
Nr działki 43/2 , Numer mapy ewidencyjnej 97 obręb Sosnowiec
Skarpa na lewym brzegu Czarnej Przemszy, odcinek na północ od ul. Franciszkańskiej (na wysokości ul. Ceglanej)
3. Populus x canadensis 'Serotina' – topola późna Nr rejestru 40
Nr działki 43/2 , Numer mapy ewidencyjnej 97 obręb Sosnowiec
Skarpa na lewym brzegu Czarnej Przemszy, odcinek na północ od ul. Franciszkańskiej (na wysokości ul. Ceglanej)
4. Populus x canadensis 'Serotina' – topola późna Nr rejestru 41

Nr działki 43/2 , Numer mapy ewidencyjnej 97
obręb Sosnowiec
Skarpa na lewym brzegu Czarnej Przemszy, odcinek
na północ od ul. Franciszkańskiej (na wysokości ul.
Ceglanej)

§ 2

W wyniku licznych uszkodzeń konarów, które nastąpiły po burzy w dniu 06.07.2007 r., drzewa stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w związku z czym zostały usunięte w trybie natychmiastowym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu**

Daniel Mikłasiński

3465

UCHWAŁA NR 231/XVII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zaliczenia dróg, położonych w granicach administracyjnych Sosnowca – miasta na prawach powiatu, do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Sosnowcu:
uchwała:

§ 1

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych 520. ulic, położonych w granicach administracyjnych Sosnowca – miasta na prawach powiatu i wykazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XX/161/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 31 marca 1987 r.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu**

Daniel Mikłasiński

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 231/XVII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 września 2007 r.**

**Wykaz 520. ulic zakwalifikowanych do zaliczenia do kategorii dróg gminnych, położonych
w granicach administracyjnych Sosnowca – miasta na prawach powiatu.**

LP.	NAZWA ULICY	UWAGI
1.	1 Maja	stanowi odcinek ulicy Barbary, poz. 51 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
2.	27 Stycznia	
3.	Akacyjowa	
4.	Andersa Władysława gen.	dawna ulica Braci Smółków - boczna, poz. 563 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
5.	Arctowskiego Henryka	
6.	Armii Ludowej	
7.	Asnyka Adama	
8.	Astrów	
9.	Bajana Jerzego	
10.	Banacha Stefana	
11.	Barbary	
12.	Batalionów Chłopskich	
13.	Bema Józefa gen.	
14.	Beskidzka	dawna ulica Findera, poz. 101 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
15.	Biała	
16.	Biała Przemsza	stanowi odcinek ulicy Wasilewskiego, poz. 501 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
17.	Bielska	
18.	Blachnickiego Franciszka ks. Aleja	dawna Aleja Przyjaźni, poz. 10 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
19.	Bławatków	
20.	Błotna	
21.	Bobrek	
22.	Boczna	
23.	Bohaterów Getta	
24.	Bohaterów Monte Cassino	dawna ulica PPR, poz. 352 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
25.	Bora-Komorowskiego Tadeusza gen.	dawna ulica Korownikowa, poz. 565 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
26.	Borki	
27.	Borowa	
28.	Boya-Żeleńskiego Tadeusza	
29.	Bóźnicza	
30.	Braci Gierymskich	dawna ulica Koniewa, poz. 168 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
31.	Braci Mieroszewskich	stanowi odcinek ulicy Kalagi, poz. 203 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
32.	Braci Śliwów	
33.	Bracka	
34.	Brata Alberta	dawna ulica J. Kalety, poz. 157 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
35.	Braterstwa Broni	
36.	Bratków	
37.	Broniewskiego Władysława	
38.	Bronowa	
39.	Bryniczna	

40.	Brzozowa	
41.	Budowlana	
42.	Budryka Witolda	
43.	Bydgoska	
44.	Ceglana	
45.	Chabrów	
46.	Chełmońskiego Józefa	
47.	Chłodna	
48.	Chmielna	
49.	Chopina Fryderyka	
50.	Chrobrego Bolesława	
51.	Ciasna	
52.	Cicha	
53.	Cichopka Wincentego	
54.	Cienista	
55.	Ciepła	
56.	Cisowa	
57.	Cmentarna	
58.	Curie- Skłodowskiej Marii	
59.	Czarna	
60.	Czeladzka	
61.	Czereśniowa	
62.	Czerpakowa	
63.	Czołgistów	
64.	Czysta	
65.	Daimlera Gottlieba	stanowi odcinek ulicy Kresowej, poz. 170 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
66.	Daleka	
67.	Daniłowskiego Gustawa	
68.	Dąbrowska	
69.	Dąbrowskiego Jarosława	
70.	Dąbrowszczaków	
71.	Dekerta Jana	
72.	Dęblińska	
73.	Dębowa	
74.	Długa	
75.	Długosza Jana	stanowi odcinek ulicy Infelda, poz. 136 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
76.	Dmowskiego Romana	dawna ulica Rewolucji Październikowej, poz. 370 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
77.	Dobra	
78.	Dojazd	
79.	Dojazdowa	
80.	Domańskiego Franciszka	
81.	Dworcowa	
82.	Dworska	dawna ulica Czerwonej Gwardii, poz. 65 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
83.	Dybowskiego Benedykta	
84.	Działkowa	
85.	Dzielna	

86.	Dziewicza	
87.	Dzika	
88.	Dziubińskiego Ludwika	
89.	Feliks	
90.	Floriańska	
91.	Franciszkańska	dawna ulica Ormowców, poz. 307 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
92.	Fredry Aleksandra	
93.	Frycza-Modrzewskiego Andrzeja	
94.	Gacka Jana	
95.	Gajowa	
96.	Galczyńskiego Konstantego Ildefonsa	dawna ulica Rad Delegatów, poz. 367 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
97.	Gdańska	
98.	Gęsia	
99.	Gliniana	
100.	Głowackiego Bartosza	
101.	Golisa Antoniego	
102.	Gołębia	
103.	Gorzowska	stanowi odcinek ulicy Łódzkiej, poz. 238 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
104.	Gospodarcza	
105.	Górska	
106.	Górna	
107.	Górnica	
108.	Górników	
109.	Grabowa	
110.	Graniczna	
111.	Granitowa	
112.	Grenadierów	
113.	Grochowa	
114.	Gromadzka	
115.	Grota-Roweckiego Stefana gen.	stanowi odcinek ulicy Borowej, poz. 15 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
116.	Grottgera Artura	
117.	Grzybowa	
118.	Gwarków	
119.	Gwiezdna	
120.	Hallera Józefa gen.	dawna ulica Franciszoka, poz. 103 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
121.	Hutnicza	
122.	Infelda Leopolda	
123.	Irysów	
124.	Jabłoniowa	stanowi odcinek ulicy Czeladzkiej, poz. 56 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
125.	Jagodowa	
126.	Jałowcowa	
127.	Jarosza Franciszka	
128.	Jasna	
129.	Jastrzębia	

130.	Jaśminowa	
131.	Jaworowa	
132.	Jaworznicka	
133.	Jedności	
134.	Jesionowa	
135.	Jędrzych Stęfana	
136.	Józefowska	
137.	Junacka	
138.	Kacza	
139.	Kaczeńców	
140.	Kadłubka Wincentego	dawna ulica Kościuszki, poz. 214 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
141.	Kalagi Ignacego	
142.	Kalinowa	
143.	Kaliska	
144.	Kamienna	
145.	Kantora-Mirskiego Mariana	dawna ulica ZWM, poz. 548 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
146.	Kapliczna	
147.	Kasprowicza Jana	
148.	Kasprzaka Marcina	
149.	Kasztanowa	dawna ulica Czecha, poz. 55 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
150.	Katowicka	
151.	Kazimierza Wielkiego	
152.	Kępa	
153.	Kiepurę Jana	
154.	Kierocińskiej Teresy Matki	dawna ulica Borowskiego, poz. 19 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
155.	Kilińskiego Jana	
156.	Kleeberga Franciszka gen.	
157.	Klimontowska	
158.	Klonowa	
159.	Klubowa	
160.	Kmieca	
161.	Kochanowskiego Jana	
162.	Kocjana Bolesława	
163.	Kolbe Maksymiliana św.	dawna ulica Libknechta, poz. 229 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
164.	Kolejowa	
165.	Kolibrów	
166.	Kolonia Cieśle	
167.	Kolonia Pekin	
168.	Kolonia Pod Klimontowem	
169.	Kolonia Wągródka	
170.	Kołatąja Hugo	
171.	Komandosów	
172.	Konopnickiej Marii	
173.	Konstytucji	dawna ulica Konstytucji Ludowej, poz. 194 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu

174.	Konwalii	
175.	Kopalniana	
176.	Kopernika Mikołaja	
177.	Korczaka Janusza	dawna ulica Kuli, poz. 180 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
178.	Kordonowa	
179.	Kosmonautów	
180.	Kossaka Juliusza	
181.	Kosynierów	
182.	Kościelna	dawna ulica Bieruta + ulica Kościelna, poz. 26 + poz.184, w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
183.	Kościuszki Tadeusza Plac	dawna ulica Stalowników + ulica Plac Kościuszki, poz. 464 + poz. 360 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
184.	Kotlarska	
185.	Kowalskiego Piotra	
186.	Koźła	
187.	Krakusa	
188.	Krasickiego Janka	
189.	Kraśińskiego Zygmunta	
190.	Kraszewskiego Józefa Ignacego	dawna ulica Gagarina, poz. 126 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
191.	Kreksów Mateusza i Władysława	
192.	Kresowa	
193.	Kręta	
194.	Królewska	dawna ulica Piastowska, poz. 343 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
195.	Królowej Jadwigi	dawna ulica Białego, poz. 28 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
196.	Krótką	
197.	Krucza	
198.	Kruczkowskiego Leona	
199.	Krupińskiego Bolesława	
200.	Krynica	
201.	Krzywa	
202.	Krzywoustego Bolesława	
203.	Kujawska	
204.	Kukuczki Jerzego	dawna ulica Józwiaka, poz. 149 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
205.	Kumora Szczepana	
206.	Kusocińskiego Janusza	dawna ulica Dymitrowa, poz. 98 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
207.	Kuźnica	
208.	Kwiatowa	
209.	Legionów	dawna ulica ZMP, poz. 547 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
210.	Legnicka	
211.	Lelewela Joachima	
212.	Leszno	
213.	Leśna	
214.	Letnia	
215.	Letniskowa	

216.	Ligonia Stanisława	
217.	Limkowa	
218.	Lipowa	
219.	Lisia	
220.	Lisia Góra	
221.	Litewska	
222.	Lompy Józefa	
223.	Lotników	
224.	Ludowa	
225.	Lwowska	dawna ulica Podlewskiego, poz. 337 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
226.	Łabędzia	
227.	Łąkowa	
228.	Łódzka	
229.	Łukasińskiego Waleriana	
230.	Łużycka	
231.	Majowa	
232.	Makowskiego Jana	
233.	Makuszyńskiego Kornela	dawna ulica Marksa K. poz. 269 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
234.	Malczewskiego Jacka	
235.	Malewicza Aleksandra	
236.	Malinowa	
237.	Mała	
238.	Małachowskiego Stanisława	
239.	Małe Zagórze	
240.	Mariacka	dawna ulica Związkowa, poz. 544 w Uchwale nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
241.	Marudy Aleksandra	
242.	Marynarska	
243.	Matejki Jana	
244.	Mazowiecka	
245.	Mehoffera Józefa	dawna ulica Żukowa, poz. 556 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
246.	Metalowa	
247.	Metalowców	
248.	Miarki Karola	
249.	Michałowskiego Jakuba	
250.	Mickiewicza Adama	
251.	Mierosławskiego Ludwika	
252.	Mikołajczyka Stanisława	dawna ulica Nawrockiego - boczna, poz. 567 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
253.	Minerów	
254.	Mireckiego Józefa Aleja	
255.	Modrzejowska	
256.	Modrzewiowa	
257.	Mokra	
258.	Moniuszki Stanisława	
259.	Morcinka Gustawa	
260.	Mostowa	

261.	Mościckiego Ignacego	dawna ulica Nowotki, poz. 280 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
262.	Mysłowicka	
263.	Na Mazurkach	
264.	Nadbrzeżna	
265.	Naftowa	
266.	Nałkowskiej Zofii	
267.	Niecała	
268.	Niemojewskiego Andrzeja	dawna ulica Tyszki, poz. 488 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
269.	Niepodległości	
270.	Niewielka	
271.	Nogi Andrzeja	
272.	Norwida Cypriana Kamila	
273.	Nowa	
274.	Nowakowskiego Piotra	
275.	Nowopogońska	dawna ulica Stolarskiego, poz. 401 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
276.	Objazd	
277.	Objazdowa	
278.	Obrońców Poczty Gdańskiej	
279.	Obwodowa	
280.	Odrodzenia	
281.	Okólna	
282.	Okulickiego Leopolda gen.	dawna ulica 9-go Maja, poz. 274 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
283.	Olkuska	
284.	Olsztyńska	
285.	Olszynowa	
286.	Opolska	
287.	Ordonówny Hanki	dawna ulica M. Fornalskiej, poz. 104 w Uchwale nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
288.	Orkana Władysława	
289.	Orląt Lwowskich	stanowi odcinki ulic Dojazd i Gdańska, poz. 85 + poz. 118 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
290.	Orzeszkowej Elizy	
291.	Owsiana	
292.	Pańczyka Władysława	
293.	Partyzantów	
294.	Pastewna	
295.	Pawia	
296.	Pekińska	
297.	Perzyńskiego Wincentego	
298.	Piaskowa	
299.	Piękna	
300.	Piwna	
301.	Plater Emilii	
302.	Plażowa	
303.	Plonów	
304.	Płocka	

305.	Podgórna	
306.	Podmokła	
307.	Pogodna	
308.	Pogotowia	
309.	Poleśna	
310.	Polna	
311.	Południowa	
312.	Poniatowskiego Józefa	
313.	Popiełuszki Jerzego ks.	dawna ulica Manifestu Lipcowego, poz. 267 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
314.	Poprzeczna	
315.	Porebska	
316.	Portowa	
317.	Potasińskiego Jana	
318.	Powstańców Śląskich	
319.	Poznańska	
320.	Projektowa	
321.	Promienna	
322.	Promyka Kazimierza	
323.	Prosta	
324.	Prusa Bolesława	
325.	Przechodnia	
326.	Przejazd	
327.	Przelotowa	
328.	Przemysłowa	
329.	Przepiórek	
330.	Przygraniczna	
331.	Przyjaciół Żołnierza	
332.	Przyjaźni	
333.	Pszenna	dawna ulica Wrońskiego, poz. 517 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
334.	Ptasia	
335.	Pułaskiego Kazimierza gen.	
336.	Pusta	dawna ulica Solarskiego, poz. 406 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
337.	Puszkina Aleksandra	dawna ulica Hibnera, poz. 133 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
338.	Raławicka	
339.	Radocha	
340.	Radosna	
341.	Rauka Piotra	
342.	Regulacyjna	
343.	Rewolucji 1905	
344.	Reymonta Władysława	
345.	Robotnicza	
346.	Rozwojowa	
347.	Różana	
348.	Rudna	
349.	Rybacka	

350.	Rynek	
351.	Rysia	
352.	Rzeczna	
353.	Rzemieślnicza	
354.	Rzeszowska	
355.	Rzeźnicza	
356.	Sadowa	
357.	Sarnia	
358.	Sądecka	dawna ulica Podgórska, poz. 315 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
359.	Sąsiedzka	
360.	Schoenów Elżbiety i Wilhelma	stanowiła odcinek ulicy Chemicznej, poz. 59 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
361.	Sebyły Władysława	dawna ulica Engelsa, poz. 99 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
362.	Sezamkowa	dawna ulica Róży Luksemburg, poz. 234 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
363.	Sielecka	
364.	Sienna	
365.	Sikorek	
366.	Skautów	dawne ulice Pionierów i Browarna, poz. 359 + poz. 24 w Uchwale nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
367.	Składowa	
368.	Skośna	
369.	Skowronków	
370.	Skromna	
371.	Skwerowa	
372.	Sławkowska	
373.	Słodowa	
374.	Słona	
375.	Słoneczna	
376.	Słowackiego Juliusza	
377.	Słowiańska	
378.	Smolna	
379.	Smrekowa	
380.	Smutna	
381.	Sołtysika Antoniego	
382.	Sosnowa	
383.	Spacerowa	
384.	Spadochroniarzy	
385.	Spadzista	
386.	Spokojna	
387.	Spółeczna	
388.	Sportowa	
389.	Spółdzielcza	
390.	Spytkowskiego Jana	
391.	Stacyjna	
392.	Staffa Leopolda	
393.	Stalowa	
394.	Stara	

395.	Stare Maczki	
396.	Staropogońska	
397.	Starowiejska	
398.	Starzyńskiego Stefana	
399.	Staszica Stanisława	dawne ulice Pstrowskiego i Staszica, poz. 341 + 403 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
400.	Stawowa	
401.	Stoczniewców	dawna ulica Zjednoczenia, poz. 533 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
402.	Stoksika Andrzeja	
403.	Strażacka	
404.	Stroma	
405.	Struga Andrzeja	
406.	Strzelecka	dawna ulica Partyki, poz. 316 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
407.	Studzienna	
408.	Stwosza Wita	
409.	Sucharskiego Henryka mjr.	
410.	Swobodna	
411.	Szara	
412.	Szczecińska	
413.	Szczęsna	
414.	Szczęśliwa	
415.	Szczygła	
416.	Szczytowa	
417.	Szeroki Łan	
418.	Szewczyka Jana	
419.	Szklarniana	
420.	Szkolna	
421.	Szmejka	
422.	Szosowa	
423.	Szpaków	
424.	Szpitalna	
425.	Szreniawskiego Jana	
426.	Sztygarska	
427.	Szybikowa	
428.	Szybowa	
429.	Ściegiennego Piotra ks.	
430.	Śląska	
431.	Śliska	
432.	Śliwki Adama	
433.	Śnieżna	
434.	Średnia	
435.	Środkowa	
436.	Świerkowa	
437.	Tabelna	dawna ulica Nowaka, poz. 281 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
438.	Targowa	
439.	Tarnowska	

440.	Tatrzańska	
441.	Teatralna	
442.	Tetmajera Kazimierza	
443.	Torfowa	
444.	Toruńska	
445.	Towarowa	
446.	Traugutta Romualda	
447.	Tulipanów	
448.	Tuwima Juliana	
449.	Twarda	
450.	Tylina	
451.	Udziałowa	
452.	Upadowa	
453.	Urbanowicz Anieli	dawna ulica Cedlera, poz. 66 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
454.	Urocza	
455.	Wagowa	
456.	Waltera-Janke Zygmunta gen.	
457.	Wandy	
458.	Wapienna	
459.	Warneńczyka Władysława	
460.	Warszawska	
461.	Wasilewskiego Leona	
462.	Wąska	
463.	Wczasowa	
464.	Wesołowskiego Bronisława	
465.	Węglowa	
466.	Wiązowa	
467.	Widok	
468.	Wieczorka Aleksandra	
469.	Wiejska	
470.	Wielka	
471.	Wierzbowa	
472.	Wilg	
473.	Willowa	
474.	Wiosenna	
475.	Wiśniowa	
476.	Witosa Wincentego	dawna ulica Dyląga, poz. 95 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
477.	Władysława	
478.	Włościańska	
479.	Wnukowskiego Antoniego	
480.	Wodna	
481.	Wojska Polskiego	stanowi odcinek ulicy 27-Stycznia, poz. 458 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
482.	Wolności Aleja	
483.	Wrocławska	
484.	Wróblewskiego Walerego	
485.	Wschodnia	

486.	Wspólna	
487.	Wysoka	
488.	Wyspiańskiego Stanisława	
489.	Wyszyńskiego Stefana kard.	
490.	Zachodnia	
491.	Zacisze	
492.	Zagaje	
493.	Zagłębiowska	
494.	Zagórska	
495.	Zakątek	
496.	Zakopiańska	
497.	Zamenhofa Ludwika	
498.	Zamknięta	
499.	Zamkowa	
500.	Zapały Tomasza	
501.	Zapolskiej Gabrieli	dawna ulica Popławskiego, poz. 349 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
502.	Zawiła	
503.	Zawodzie	
504.	Zbaraska	dawna ulica Os.Pogoń, poz. 300 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu
505.	Zbrojna	
506.	Zdrojowa	
507.	Zegadłowicza Emila	
508.	Zgoda	
509.	Zielona	
510.	Zielonogórska	
511.	Złota	
512.	Zwycięstwa Aleja	
513.	Źródlana	
514.	Żeglarska	
515.	Żelazna	
516.	Żeromskiego Stefana	
517.	Żółta	
518.	Żurawia	
519.	Żwirki i Wigury	
520.	Żytnia	dawna ulica Bando, poz. 22 w Uchwale Nr 51/X/86 MRN w Sosnowcu

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu


Daniel Miklasinski

3466

UCHWAŁA NR 232/XVII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie ustalenia przebiegów istniejących dróg gminnych, położonych w granicach administracyjnych Sosnowca – miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Sosnowcu: uchwała:

§ 1

Przyjąć wykazane w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały przebiegi 520. istniejących dróg gminnych, położonych w granicach administracyjnych Sosnow-

ca – miasta na prawach powiatu.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu**

Daniel Mikłasiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 232/XVII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 września 2007 r.

**PRZEBIEGI 520. ISTNIEJĄCYCH DRÓG GMINNYCH
W SOSNOWCU – MIEŚCIE NA PRAWACH POWIATU**

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
1.	1 Maja	Śródmieście	W. Witosa	1 Maja	
2.	27 Stycznia	Niwka- Modrzejów	Powstańców	Gdańska przy słupie ośw. nr 12	
3.	Akacyjowa	Śródmieście	Różana	do budynku nr 81	
4.	Andersa Władysława gen.	Dębowa Góra	Rzeźnicza	gen. W. Andersa	
			gen. W. Andersa	Cmentarna	
			gen. W. Andersa przy budynku nr 42	Beskidzka	
			gen. W. Andersa	Tabelna	
			gen. W. Andersa przy budynku 64	Beskidzka	
5.	Arctowskiego Henryka	Zawodzie	Pekińska	do budynku nr 21	
6.	Armii Ludowej	Śródmieście	3 Maja	Al. Zwycięstwa	
7.	Asnyka Adama	Pogoń	gen. S. Grota- Roweckiego pomiędzy budynkami Grota- Roweckiego nr 15 i 17	do bud. A. Asnyka nr 6	
			gen. S. Grota- Roweckiego przy budynku Grota- Roweckiego nr 13	do budynku Grota- Roweckiego nr 17	
			W. Reymonta	do bud. A. Asnyka nr 7	
8.	Astrów	Milowice	Brata Alberta	Stalowa	
9.	Bajana Jerzego	Zagórze	Piękna	do budynku nr 32	
10.	Banacha Stefana	Północ	Sokolska	do budynku nr 27	
11.	Barbary	Śródmieście	od budynku Wawel nr 20 - Kościół	G. Narutowicza przy bud. Narutowicza nr 40	
12.	Batalionów Chłopskich	Klimontów	mjr. H. Hubala- Dobrzańskiego	K. Makuszyńskiego	
13.	Bema Józefa gen.	Pogoń	Orla	Żytnia	
14.	Beskidzka	Dębowa Góra	od budynku nr 2	do budynku nr 56	
15.	Biała	Śródmieście	Ostrogórska	Rozwojowa	
16.	Biała Przemsa	Jęzor-Bór	J. Tuwima i Długa	W. Orkana	
17.	Bielska	Dańdówka	R. Traugutta	do budynku nr 8	
18.	Blachnickiego Franciszka ks. Aleja	Zagórze	Braci Mieroszewskich	T. Lenartowicza	
19.	Bławatków	Milowice	od garaży za ul. Chabrów	Okólna	
20.	Błotna	Zagórze	R. Dmowskiego	do budynku nr 4	
21.	Bobrek	Ostrowy Górnice	od budynku nr 1	Bobrek [P]	
22.	Boczna	Ostrowy Górnice	Juliuszowska i Górna	Juliuszowska	
23.	Bohaterów Getta	Środula	od budynku nr 4	do budynku nr 66	
			J. Słowackiego	S. Jędrzycki	
24.	Bohaterów Monte Cassino	Zagórze	gen. T. Bora- Komorowskiego	gen. T. Bora- Komorowskiego	
			Bohaterów Monte Cassino	Braci Mieroszewskich	
			Bohaterów Monte Cassino	Al. ks. F. Blachnickiego	

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
25.	Bora-Komorowskiego Tadeusza gen.	Zagórze	Gen. M. Zaruskiego	Małe Zagórze	
26.	Borki	Stary Sosnowiec	Kresowa	Do Stadionu Ludowego	
27.	Borowa	Pogoń	Plonów	gen. S. Grota-Roweckiego [G]	
28.	Boya-Żeleńskiego Tadeusza	Zawodzie	Wiejska	Pekińska	
29.	Bóźnicza	Niwka-Modrzejów	Rynek	do budynku nr 5	
30.	Braci Gierymskich	Klimontów	I. Kraszewskiego przy budynku nr 40	I. Kraszewskiego przy budynku nr 82	
			Braci Gierymskich przy budynku nr 18	do budynku nr 18C	
31.	Braci Mieroszewskich	Zagórze	Braci Mieroszewskich [P] pomiędzy budynkami nr 8 i nr 10	Braci Mieroszewskich [P]	
32.	Braci Śliwów	Zagórze	K. Szymanowskiego	Południowa	
33.	Bracka	Pogoń	Żytnia	M. Curie-Skłodowskiej	
34.	Brata Alberta	Milowice	Chabrów i Bratków	Bławatków	
35.	Braterstwa Broni	Klimontów, Porąbka	F. Kleeberga	do budynku nr 17	
36.	Bratków	Milowice	Brata Alberta	Bławatków	
37.	Broniewskiego Władysława	Kazimierz	M. Reja	L. Szenwałda	
38.	Bronowa	Bobrek	Kopalniana	gen. L. Okulickiego przy budynku Bronowa 80	
39.	Bryniczna	Milowice	K. K. Baczyńskiego	Przygraniczna	
40.	Brzozowa	Dębowa Góra	Tabelna	Lipowa	
			Malinowa	Szara	
41.	Budowlana	Jęzor-Bór	Plażowa	do budynku nr 11	
42.	Budryka Witolda	Dębowa Góra	Tabelna	do budynku nr 18	
43.	Bydgoska	Pogoń	Staropogońska	do budynku nr 37	
			Gospodarcza w rejonie budynku nr 39	Gospodarcza przy bud. Gospodarcza nr 8F	
44.	Ceglana	Śródmieście	Ostrogórska	Ostrogórska do budynku nr 13	
45.	Chabrów	Milowice	Brata Alberta	Bławatków	
46.	Chelmońskiego Józefa	Środula	Wapienna	Północna	
47.	Chłodna	Śródmieście	A. Urbanowicz	do budynku 1 Maja nr 2	
48.	Chmielna	Stary Sosnowiec	od budynku nr 7	Objazd	
49.	Chopina Fryderyka	Pogoń	M. Curie-Skłodowskiej	Pusta	
50.	Chrobrego Bolesława	Zagórze	Braci Mieroszewskich	T. Zapąły	
			B. Chrobrego	B. Krzywoustego	
51.	Ciasna	Stary Sosnowiec	od budynku nr 1	Matki T. Kierocińskiej	
52.	Cicha	Pogoń	Mariacka	do budynku nr 4	
53.	Cichopka Wincentego	Środula	B. Prusa	S. Wyspiańskiego	
54.	Cienista	Zagórze	R. Dmowskiego	do budynku RPWiK	
55.	Ciepła	Pogoń	Raławicka	Rybna	

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
56.	Cisowa	Zawodzie	Kosmonautów	do budynku nr 10	
57.	Cmentarna	Dębowa Góra	Rzeźnicza	Krakusa	
58.	Curie-Skłodowskiej Marii	Pogoń	gen. S.Grota-Roweckiego	Staropogońska	
59.	Czarna	Śródmieście	A. Struga	S. Mikołajczyka	
60.	Czeladzka	Pogoń	Będzińska	do budynku nr 56	
			od budynku nr 49	Gospodarcza	
61.	Czereśniowa	Zagórze	R. Dmowskiego	do bramy wjazdowej na teren RPWiK	
62.	Czerpakowa	Ostrowy Górnicze	Maczkowska	Leśna	
63.	Czołgistów	Zawodzie	Minerów	do budynku nr 12	
64.	Czysta	Śródmieście	Sadowa	Krzywa	
65.	Daimlera Gottlieba	Stary Sosnowiec	Kresowa	DK-86	
66.	Daleka	Stary Sosnowiec	marsz. J. Piłsudskiego	Jastrzębia	
67.	Daniłowskiego Gustawa	Dębowa Góra	11 Listopada	gen. W. Andersa	
			G. Daniłowskiego	do budynku Granitowa nr 15	
68.	Dąbrowska	Porąbka	Zagórska	Droga krajowa nr 1 [łączy się z wjazdem z DK-1 na ul. T. Lenartowicza]	
			T. Lenartowicza	do budynku nr 99	
69.	Dąbrowskiego Jarosława	Pogoń	od budynku nr 1	Dobra	
70.	Dąbrowszczaków	Pogoń	gen. S.Grota-Roweckiego	L. Zamenhofa	
			Dąbrowszczaków	Udziałowa przy budynku Dąbrowszczaków nr 5A	
71.	Dekerta Jana	Śródmieście	od budynku nr 1	H. Sienkiewicza	
72.	Dęblińska	Śródmieście	marsz. J. Piłsudskiego	Naftowa	
73.	Dębowa	Dańdówka	R. Traugutta	Biskupa Stanisława	
74.	Długa	Jęzor-Bór	Biała Przemsa	do budynku nr 90	
			Długa przy bud. nr 25	L. Wasilewskiego	
75.	Długosza Jana	Północ	ks. J. Popiełuszki	L. Infelda	
76.	Dmowskiego Romana	Zagórze	Braci Mieroszewskich	do budynku nr 62	
77.	Dobra	Pogoń	Staropogońska	Czeladzka	
78.	Dojazd	Niwka-Modrzejów	Wojska Polskiego	A. Śliwki	
			Dojazd	do budynku nr 14	
79.	Dojazdowa	Zawodzie	H. Arctowskiego	Sławkowska	
80.	Domańskiego Franciszka	Środula	Zuzanna	Wapienna	
81.	Dworcowa	Kazimierz	Główna	do budynku nr 11	
82.	Dworska	Zagórze, Dębowa Góra	Braci Mieroszewskich	ks. J. Popiełuszki	
			Dworska pomiędzy budynkami nr 12B i nr 14	Dworska [P]	
83.	Dybowskiego Benedykta	Niwka-Modrzejów	Szybowa	Szybowa	
84.	Działkowa	Milowice	gen. S. Grota-Roweckiego	do budynku nr 8	
85.	Dzielna	Północ	Sokolska	do budynku nr 15	
86.	Dziewicza	Stary Sosnowiec	od budynku nr 1	Wiązowa	

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
87.	Dzika	Północ	Sokolska	do budynku nr 27	
88.	Dziubińskiego Ludwika	Śródula	Robotnicza	J. Szewczyka	
89.	Feliks	Ostrowy Górnicze	Juliuszowska	K. I. Gałczyńskiego	
90.	Floriańska	Pogoń	od budynku nr 1	M. Kopernika	
91.	Franciszkańska	Śródmieście	od budynku nr 1	S. Mikołajczyka	
92.	Fredry Aleksandra	Kazimierz	W. Broniewskiego	Nowa	
93.	Frycza-Modrzewskiego Andrzeja	Niwka-Modrzejów	Wojska Polskiego	Żelazna	
94.	Gacka Jana	Klimontów	mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego	do DK-1	
			J. Gacka przy budynku nr 103	Zagórska przy słupie oświetleniowym nr 11	
95.	Gajowa	Jęzor-Bór	L. Wasilewskiego	Biała Przemsza	
96.	Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa	Ostrowy Górnicze	Leśna	gen. Z. Waltera-Janke	
97.	Gdańska	Niwka-Modrzejów	27 Stycznia przy słupie oświetleniowym nr 12	Orląt Lwowskich - DK79	
98.	Gęsia	Pogoń	od budynku nr 1	Szczygła	
99.	Gliniana	Śródmieście	Wawel	Kaliska	
100.	Głowackiego Bartosza	Śródmieście	Warszawska	Targowa	
101.	Golisa Antoniego	Śródula	Robotnicza	W. Perzyńskiego	
102.	Gołębia	Klimontów	J. Krasickiego	Batalionów Chłopskich	
103.	Gorzowska	Klimontów	W. Szafera	Łódzka	
104.	Gospodarcza	Pogoń	od budynku nr 2	Sucha	
			Gospodarcza przy budynku nr 20	Legnicka	
			Gospodarcza przy budynku nr 18/V	Bydgoska	
			Gospodarcza naprzeciw budynku nr 21	Bydgoska	
			gen. J. Hallera	Gospodarcza	
105.	Górska	Zagórze	Klimontowska	Kukulek	
106.	Górna	Ostrowy Górnicze	Maczkowska	Juliuszowska	
107.	Górnica	Klimontów	od budynku nr 1	W. Wróblewskiego	
108.	Górników	Zagórze	Braci Mieroszewskich	do budynku nr 81a	
109.	Grabowa	Stary Sosnowiec	marsz. J. Piłsudskiego	Wiązowa	
110.	Graniczna	Klimontów	W. Łukasińskiego	K. Makuszyńskiego	
111.	Granitowa	Dębowa Góra	G. Daniłowskiego	G. Daniłowskiego przy budynku Granitowa nr 15	
112.	Grenadierów	Zawodzie	Minerów	do torów kolejowych	
113.	Grochowa	Pogoń	Żytnia	M. Curie-Skłodowskiej	
114.	Gromadzka	Pogoń	Spółeczna	Kmieca	
115.	Grota-Roweckiego Stefana gen.	Pogoń	gen. S. Grota-Roweckiego	Borowa	
116.	Grottgera Artura	Śródula	Wapienna przy budynku Grottgera nr 5	J. Matejki	
117.	Grzybowa	Dębowa Góra	Tabelna	gen. W. Andersa	
118.	Gwarków	Niwka-Modrzejów	A. Śliwki przy budynku Gwarków nr 6	Wojska Polskiego	

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
119.	Gwiezdna	Zagórze	mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego	marsz. Edwarda Rydza-Śmigłego	
120.	Hallera Józefa gen.	Pogoń	gen. S. Grota-Roweckiego	Staropogońska	
121.	Hutnicza	Pogoń	gen. J. Hallera	do budynku nr 52	
122.	Infelda Leopolda	Północ	Nowopogońska	do budynku nr 6	
123.	Irysów	Milowice	J. Długosza	do budynku nr 8a	
124.	Jabłoniowa	Pogoń	Bławatków	Tulipanów	
125.	Jagodowa	Ostrowy Górnicze	DK 94	do wiaduktu kolejowego za budynkiem nr 29	
126.	Jałowcowa	Zawodzie	Leśna	Czerpakowa	
127.	Jarosza Franciszka	Środula	Wileńska	B. Krupińskiego	
128.	Jasna	Ostrowy Górnicze	A. Wieczorka	do budynku nr 9	
129.	Jastrzębia	Stary Sosnowiec	Leśna	Czerpakowa	
130.	Jaśminowa	Dębowa Góra	S. Moniuszki	Wiązowa	
131.	Jaworowa	Bobrek	Głogowa	Lipowa	
132.	Jaworznicka	Jęzor-Bór	Bronowa	do końca zabudowy	
133.	Jedności	Dańdówka	Orląt Lwowskich DK-79	do budynku nr 20	
134.	Jesionowa	Stary Sosnowiec	11 Listopada	do budynku nr 40	
			od budynku nr 1	Grabowa	
			Jesionowa	do budynku Jesionowa 5B)	
			Pawia	Dziewicza – bud. nr 24	
135.	Jędryczki Stefana	Środula	B. Prusa	Zuzanna	
136.	Józefowska	Północ	J. Długosza	do budynku nr 62	
137.	Junacka	Jęzor-Bór	Długa	L. Wasilewskiego przy budynku nr 9	
138.	Kacza	Pogoń	Rudna	do budynku nr 22	
139.	Kaczeńców	Północ	Sokolska	Mokra	
140.	Kadłubka Wincentego	Maczki	Krakowska przy budynku Krakowska nr 17	Krakowska	
141.	Kalagi Ignacego	Zagórze	Braci Mieroszewskich [G]	Południowa	
142.	Kalinowa	Dańdówka	Wojska Polskiego	R. Traugutta	
			Kalinowa przy budynku nr 4	do budynku nr 6 i 10	
143.	Kaliska	Śródmieście	Gliniana	do budynku nr 41	
			Kaliska	Wawel	
144.	Kamienna	Zagórze	ks. J. Popieluszki	do budynku nr 22	
			3 Maja	Sokolska	
145.	Kantora-Mirskiego Mariana	Północ	Komuny Paryskiej	Komuny Paryskiej	
146.	Kapliczna	Milowice	Studzienna	K. K. Baczyńskiego	
147.	Kasprowicza Jana	Kazimierz	od budynku nr 1a	Kościuszkowców	
148.	Kasprzaka Marcina	Zagórze	Braci Mieroszewskich	do budynku nr 24	
149.	Kasztanowa	Pogoń	Czeladzka	Sucha	
150.	Katowicka	Klimontów	mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego	B. Wesółowskiego	
151.	Kazimierza Wielkiego	Zagórze	Piękna	T. Zapalę	

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
152.	Kępa	Zagórze, Dębowa Góra	Braci Mieroszewskich	do budynku nr 17A	
153.	Kiepury Jana	Stary Sosnowiec	Al. J. Mireckiego	J. Kilińskiego	
154.	Kierocińskiej Teresy Matki	Stary Sosnowiec	J. Sobieskiego	marsz. J. Piłsudskiego	
			Matki T. Kierocińskiej	do budynku nr 14E	
155.	Kilińskiego Jana	Stary Sosnowiec	marsz. J. Piłsudskiego	do budynku nr 43	
			J. Kilińskiego	Al. J. Mireckiego	
156.	Kleeberga Franciszka gen.	Klimontów	mjr. H. Hubala- Dobrzańskiego	do budynku nr 79	
157.	Klimontowska	Zagórze	Podhalańska	11 Listopada	
158.	Klonowa	Klimontów	J. Kraszewskiego	11 Listopada	
159.	Klubowa	Ostrowy Górnice	S. Starzyńskiego	gen. Z. Waltera-Janke	
160.	Kmieca	Pogoń	Spółeczna	Małobądzka	
161.	Kochanowskiego Jana	Środula	S. Okrzei	budynek Grottgera 2	
162.	Kocjana Bolesława	Środula	Robotnicza	P. Nowakowskiego	
163.	Kolbe Maksymiliana św.	Klimontów	Graniczna	J. Krasickiego	
164.	Kolejowa	Dańdówka	od budynku nr 1	budynku nr 28	
165.	Kolibrów	Pogoń	od budynku nr 1	Poprzeczna	
166.	Kolonie Cieśle	Maczki	Kolonie Cieśle przy budynku nr 20	do granicy ze Sławkowem (kier. północny)	
			Kolonie Cieśle przy budynku nr 20	do granicy ze Sławkowem (kier. wschodni)	
			Kolonie Cieśle przy budynku nr 33	do budynku nr 86	
167.	Kolonie Pekin	Milowice	Słoneczna	Brynica	
168.	Kolonie Pod Klimontowem	Zagórze	Kukulek	do budynku nr 18	
169.	Kolonie Wągródka	Maczki	Kolonie Wągródka przy budynku nr 9	do granicy ze Sławkowem	
170.	Kołatąja Hugo	Śródmieście	Dębińska	Teatralna	
171.	Komandosów	Zawodzie	Spadochroniarzy	Czołgistów	
172.	Konopnickiej Marii	Środula	S. Okrzei	do budynku nr 9	
			od budynku nr 47	B. Prusa	
			od budynku nr 81	do budynku nr 89/II	
173.	Konstytucji	Niwka-Modrzej, Bobrek, Dańdówka	Wojska Polskiego	Kopalniana	
174.	Konwalii	Milowice	Irysów	Okólna	
175.	Kopalniana	Niwka- Modrzejów	Wojska Polskiego	do słupa ośw. nr 2/1	
			od bud. Węglowa 16A	Bronowa	
176.	Kopernika Mikołaja	Pogoń	Floriańska i Żółta	Będzińska	
177.	Korczaka Janusza	Śródmieście	G. Narutowicza	od budynku nr 5	
178.	Kordonowa	Stary Sosnowiec	Sąsiedzka	do budynku nr 8	
			Wysoka (wewn.) przy budynku Wysoka 1A	do budynku nr 32	
179.	Kosmonautów	Zawodzie	Wileńska	Świerkowa	
180.	Kossaka Juliusza	Środula	C.K. Norwida przy słupie nr 24	do budynku nr 30	
181.	Kosynierów	Zagórze	R. Dmowskiego	K. Szymanowskiego	
182.	Kościelna	Śródmieście	S. Małachowskiego	H. Sienkiewicza	
			Jagiellońska	do budynku nr 60	

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
183.	Kościuszki Tadeusza Plac	Śródmieście, Środula	3 Maja Plac T. Kościuszki	Nowopogońska przed wiaduktem kolejowym do budynku nr 11	
184.	Kotlarska	Stary Sosnowiec	Odrodzenia	do budynku nr 2	
185.	Kowalskiego Piotra	Zagórze	Piękna	do budynku nr 24	
186.	Koźła	Zagórze	Kombajnistów	Kukulek	
187.	Krakusa	Dębowa Góra	gen. W.Andersa [boczna] Cmentarna	Cmentarna Klimontowska	
188.	Krasickiego Janka	Klimontów	mjr. H. Hubala- Dobrzańskiego	A. Puszkina i W. Sebyły	
189.	Kraśńskiego Zygmunta	Środula	S. Okrzei	do budynku nr 11	
			J. Matejki	do budynku nr 38	
			A. Wieczorka i J. Słowackiego	do budynku nr 44/II	
			od budynku nr 48	do budynku nr 64	
190.	Kraszewskiego Józefa Ignacego	Klimontów	mjr. H. Hubala- Dobrzańskiego	G. Zapolskiej przy budynku Zapolskiej nr 29	
191.	Kreksów Mateusza i Władysława	Środula	J. Kossaka	J. Słowackiego	
192.	Kresowa	Stary Sosnowiec	marsz. J. Piłsudskiego	Borki	
193.	Kręta	Śródmieście	Wawel od budynku nr 24	do budynku nr 7 Sielecka	
194.	Królewska	Stary Sosnowiec	od budynku nr 2	Grabowa	
195.	Królowej Jadwigi	Śródmieście	Przyjaciół Żołnierza	Partyzantów i A. Struga	
196.	Krótką	Pogoń	Plonów	Metalowców	
197.	Krucza	Pogoń	Rudna	do budynku nr 5	
198.	Kruczkowskiego Leona	Śródmieście	H. Sienkiewicza	Ostrogórska	
199.	Krupińskiego Bolesława	Zawodzie	od budynku nr 5	Jałowcowa	
200.	Krynicka	Dańdówka	R. Traugutta	Biskupa Stanisława	
201.	Krzywa	Śródmieście	marsz. J. Piłsudskiego	H. Kołtąja	
202.	Krzywoustego Bolesława	Zagórze	Braci Mieroszewskich (boczna)	Piękna	
203.	Kujawska	Klimontów	gen. L. Okulickiego	do budynku nr 17	
			Kujawska	do obiektu mostowego PKP	
204.	Kukuczki Jerzego	Północ	Komuny Paryskiej	do budynku nr 14	
205.	Kumora Szczepana	Środula	Robotnicza	J. Szewczyka	
206.	Kusocińskiego Janusza	Klimontów	gen. F. Kleeberga	do budynku nr 3	
207.	Kuźnica	Śródmieście	budynku nr 1	budynku nr 1	
208.	Kwiatowa	Zagórze	Piękna	do budynku nr 20	
			Kwiatowa	T. Zapaly	
209.	Legionów	Śródmieście	Parkowa i Wawel	do budynku nr 28	
210.	Legnicka	Pogoń	Staropogońska	do budynku nr 27	
211.	Lelewela Joachima	Zagórze	Braci Mieroszewskich	T. Zapaly	
212.	Leszno	Stary Sosnowiec	H. Ordonówny	J. Kiepur	
213.	Leśna	Ostrowy Górnice	Leśna przy skrzyżowaniu z ul. Przepiórek	Leśna	
			Leśna przy bud. nr 39	Leśna i Kolonia Cieśle	

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
214.	Letnia	Pogoń	Sucha	do budynku nr 16	
215.	Letniskowa	Jęzor-Bór	od budynku nr 31	Długa	
216.	Ligonia Stanisława	Zawodzie	Pekińska	B. Krupińskiego	
217.	Limbowa	Ostrowy Górnice	S. Starzyńskiego	K. I. Gałczyńskiego	
218.	Lipowa	Dębowa Góra	Niwecka	Tabelna	
219.	Lisia	Pogoń	Pszenna	Staropogońska	
220.	Lisia Góra	Dańdówka	R. Traugutta	Biskupa Stanisława	
221.	Litewska	Pogoń	Staropogońska	L. Zamenhofa	
222.	Lompy Józefa	Klimontów	Zachodnia	J. Krasickiego	
223.	Lotników	Pogoń	gen. S. Grota-Roweckiego	Niepodległości	
224.	Ludowa	Milowice	gen. S. Grota-Roweckiego	do budynku nr 14	
225.	Lwowska	Pogoń	Sucha przy budynku Lwowska nr 1	Zbaraska	
226.	Łabędzia	Jęzor-Bór	Starowiejska	do budynku nr 28	
227.	Łąkowa	Północ	Kaczeńców	do budynku nr 20	
228.	Łódzka	Klimontów	W. Szafera przy budynku Szafera nr 4	Łódzka	
			W. Szafera przy budynku Szafera nr 20	mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego	
229.	Łukasińskiego Waleriana	Klimontów	Graniczna	J. Krasickiego	
230.	Łużycka	Klimontów	B. Wesołowskiego	Gwiazdna	
231.	Majowa	Pogoń	Nowopogońska	Wielka	
232.	Makowskiego Jana	Zagórze	Małe Zagórze	Małe Zagórze	
233.	Makuszyńskiego Kornela	Klimontów	Klonowa	Klonowa	
234.	Malczewskiego Jacka	Środula, Zagórze	Północna	Północna	
235.	Malewicz Aleksandra	Środula	A. Frankiewicza	do budynku nr 6	
			S. Jędryczki	do budynku nr 26	
236.	Malinowa	Dębowa Góra	Brzozowa	Jaśminowa	
			Brzozowa	Jaśminowa	
			Malinowa	Strzelecka	
237.	Mała	Ostrowy Górnice	Leśna	Czerpakowa	
238.	Małachowskiego Stanisława	Śródmieście	3 Maja	1 Maja i H. Sienkiewicza	
239.	Małe Zagórze	Zagórze	gen. M. Zaruskiego	C. K. Norwida	
			J. Makowskiego	gen. T. Bora-Komorowskiego	
			Małe Zagórze (w rejonie skrzyżowania z ul. A. Malewicza)	3 Maja	
240.	Mariacka	Pogoń	S. Żeromskiego	Nowopogońska	
241.	Marudy Aleksandra	Środula	Bohaterów Getta	budynek nr 2	
242.	Marynarska	Niwka-Modrzejów	Portowa	Rybacka przy budynku Marynarska nr 8	
243.	Matejki Jana	Środula	J. Słowackiego przy słupie nr 4/4	Północna	
244.	Mazowiecka	Pogoń	M. Curie-Skłodowskiej	Pusta	
245.	Mehoffera Józefa	Klimontów	Klonowa	do słupa ośw. nr ZN10RVI	
246.	Metalowa	Ostrowy Górnice	budynek K. I. Gałczyńskiego nr 17	gen. Z. Waltera-Janke	

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
247.	Metalowców	Pogoń	Plonów	Krótką	
248.	Miarki Karola	Klimontów	Zachodnia	J. Krasickiego	
249.	Michałowskiego Jakuba	Środula	Zuzanna	Wapienna	
			M. Konopnickiej przy bud. Michałowskiego 22	B. Prusa	
250.	Mickiewicza Adma	Środula	S. Okrzei	J. Słowackiego	
251.	Mierosławskiego Ludwika	Śródmieście	Teatralna	Dęblińska	
252.	Mikołajczyka Stanisława	Dębowa Góra	gen. W. Andersa	Olszynowa	
253.	Minerów	Zawodzie	Wileńska	do garaży	
254.	Mireckiego Józefa Aleja	Pogoń	gen. S.Grota-Roweckiego	W. Reymonta	
255.	Modrzejowska	Śródmieście	Warszawska	S. Małachowskiego	
256.	Modrzewiowa	Zagórze	Braci Mieroszewskich	do Ogródków Działkowych	
257.	Mokra	Północ	Sokołska	do budynku nr 16	
258.	Moniuszki Stanisława	Stary Sosnowiec	Al. J. Mireckiego	marsz. J. Piłsudskiego	
259.	Morcinka Gustawa	Kazimierz	od budynku nr 5	L. Szenwalda	
260.	Mostowa	Jęzor-Bór	od budynku nr 1	Orląt Lwowskich DK-79	
			Orląt Lwowskich DK-79	do budynku mieszkalnego	
			Mostowa	do budynku nr 11	
261.	Mościckiego Ignacego	Śródmieście	S. Małachowskiego	3 Maja	
			od budynku nr 12	do budynku nr 24	
262.	Mysłowicka	Niwka-Modrzejów	Wygoda	do budynku nr 19	
263.	Na Mazurkach	Pogoń	Plonów	Połna	
264.	Nadbrzeżna	Jęzor-Bór	od torów kolejowych CTL Maczki Bór	do budynku nr 4	
265.	Naftowa	Śródmieście	od budynku nr 1	Ostrogórska	
			Naftowa przy bud. nr 27	Akacjowa	
266.	Nałkowskiej Zofii	Ostrowy Górnicze	Leśna	Z. Nałkowskiej	
			Maczkowska	Jasna	
267.	Niecała	Ostrowy Górnicze	Maczkowska	K. I. Gałczyńskiego	
			K. I. Gałczyńskiego	Limkowa	
			Niecała pomiędzy budynkami nr 28 i 34	do budynku nr 32	
			Feliks	do słupa oświetleniowego nr 10	
			K. I. Gałczyńskiego	do budynku nr 41	
268.	Niemojewskiego Andrzeja	Północ	Sokołska	do budynku nr 15	
269.	Niepodległości	Pogoń	Al. J. Mireckiego	do budynku nr 29	
270.	Niewielka	Pogoń	Floriańska	budynek Średnia nr 8	
271.	Nogi Andrzeja	Środula	Robotnicza	J. Szewczyka	
272.	Norwida Cypriana Kamila	Środula	B. Prusa	J. Kossaka przy słupie nr 24	
273.	Nowa	Kazimierz	B. Jasieńskiego	do budynku nr 26	
274.	Nowakowskiego Piotra	Środula	W. Perzyńskiego	do budynku nr 8	
			B. Kocjana przy budynku Kocjana nr 7	do budynku nr 58	
275.	Nowopogońska	Pogoń	Plac T. Kościuszki	Orla i Będzińska	
276.	Objazd	Stary Sosnowiec	Wiązowa	Jastrzębia	
277.	Objazdowa	Zawodzie	Łazienna	Wileńska	

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
278.	Obrońców Poczty Gdańskiej	Milowice	od budynku nr 8	Powstańców	
279.	Obwodowa	Ostrowy Górnicze	Armii Krajowej	Wąska	
280.	Odrodzenia	Stary Sosnowiec	Al. J. Mireckiego	Swobodna	
281.	Okólna	Milowice	gen. S. Grot-Roweckiego	do budynku nr 41	
			Okólna	Tulipanów przy budynku Tulipanów nr 11	
282.	Okulickiego Leopolda gen.	Bobrek, Klimontów, Dańdówka	od budynku Bronowa nr 80	R. Traugutta i Kujawska	
283.	Olkuska	Zawodzie	Wileńska	do budynku nr 10	
284.	Olsztyńska	Klimontów	Graniczna	K. Makuszyńskiego	
285.	Olszynowa	Dębowa Góra	S Mikołajczyka [boczna] i ul. Tylina	Strzelecka	
			Strzelecka	Lipowa	
286.	Opolska	Pogoń	od budynku Opolska nr 4	Gospodarcza	
287.	Ordonówny Hanki	Stary Sosnowiec	od budynku nr 6	J. Kiepury	
288.	Orkana Władysława	Jęzor-Bór	L. Wasilewskiego	Biała Przemsza	
289.	Orląt Lwowskich	Niwka-Modrzejów	Orląt Lwowskich –DK79 pomiędzy bud. nr 17 i 23	do końca zabudowań przy słupie oświetl. Nr 29	
			Orląt Lwowskich – DK79 pomiędzy budynkami nr 112 i 114	Starowiejska	
290.	Orzeszkowej Elizy	Ostrowy Górnicze	od budynku nr 2	S. Starzyńskiego	
291.	Owsiana	Pogoń	Żytnia	M. Curie-Skłodowskiej	
292.	Pańczyka Władysława	Środula	J. Szreniawskiego	F. Domańskiego	
293.	Partyzantów	Śródmieście	1 Maja	drogi dojazdowej do garaży za budynkiem Franciszkańska nr 5	
			Partyzantów	Królowej Jadwigi	
294.	Pastewna	Niwka-Modrzejów	Rynek	do budynku nr 10	
295.	Pawia	Stary Sosnowiec	od budynku Piłsudskiego nr 41	Wiązowa	
296.	Pekińska	Zawodzie	T. Boya-Zeleńskiego i Ligonja	Sławkowska	
297.	Perzyńskiego Wincentego	Środula	Robotnicza	A. Golisa	
298.	Piaskowa	Pogoń	Floriańska	Przechodnia	
299.	Piękna	Zagórze	Braci Mieroszewskich	B. Krzywoustego	
300.	Piwna	Niwka-Modrzejów	Wojska Polskiego	do budynku nr 12	
301.	Plater Emilii	Zagórze	T. Zapaly	do budynku nr 13	
302.	Plażowa	Jęzor-Bór	Orląt Lwowskich DK-79	do budynku nr 56/I	
303.	Plonów	Pogoń	gen S.Gota-Roweckiego	Plonów	
			gen S.Gota-Roweckiego	Małobądzka	
			Na Mazurkach	Jabłoniowa	
304.	Płocka	Stary Sosnowiec	od budynku nr 1	Stara	

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
305.	Podgórna	Klimontów	mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego	11 Listopada [boczna] przy budynku 11 Listopada nr 79	
306.	Podmokła	Północ	Kaczeńców	do budynku nr 20	
307.	Pogodna	Niwka-Modrzejów	Konstytucji	Żelazna	
308.	Pogotowia	Śródmieście	1 Maja	do budynku nr 3	
309.	Poleśna	Pogoń	Plonów	gen S.Gota-Roweckiego	
310.	Polna	Pogoń	Małobądzka	Jabłoniowa	
311.	Południowa	Zagórze	K. Szymanowskiego	T. Lenartowicza	
312.	Poniatowskiego Józefa	Ostrowy Górnicze	S. Starzyńskiego	Limbowa	
313.	Popieluszki Jerzego ks.	Zagórze	Zuzanna i ks. J. Popieluszki	Dworska	
314.	Poprzeczna	Pogoń	M. Kopernika	Rybna	
315.	Porębska	Klimontów	mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego	J. Gacka i Zagórskiej	
316.	Portowa	Niwka-Modrzejów	Orlą Łwowskich DK-79	do Ogródków Działkowych	
317.	Potasińskiego Jana	Środula	Robotnicza	J. Szewczyka	
318.	Powstańców Śląskich	Milowice	Bryniczna	K. K. Baczyńskiego [P]	
319.	Poznańska	Pogoń	Dąbrowszczaków	Czerwonego Krzyża	
320.	Projektowa	Północ	M. Kantora-Mirskiego	do budynku nr 3	
321.	Promienna	Bobrek	od budynku nr 1	B. Dybowskiego	
322.	Promyka Kazimierza	Stary Sosnowiec	Swobodna	Grabowa	
323.	Prosta	Stary Sosnowiec	od budynku nr 1	Matki T. Kierocińskiej	
324.	Prusa Bolesława	Środula	W. Stwoża przy budynku B. Prusa nr 44	A. Frankiewicza	
325.	Przechodnia	Pogoń	od budynku 1	do budynku nr 8	
326.	Przejazd	Stary Sosnowiec	od budynku nr 34 przy ul. marsz. J. Piłsudskiego	J. Sobieskiego	
327.	Przelotowa	Pogoń	Staropogońska L. Zamenhofs	do budynku nr 20 W. Reymonta	
328.	Przemysłowa	Śródmieście	1 Maja Przemysłowa	Partyzantów do budynku 1 Maja nr 21 i 1 Maja nr 21/23	
329.	Przepiórek	Ostrowy Górnicze	Leśna	Czerpakowa	
330.	Przygraniczna	Milowice	Bryniczna Bryniczna	Powstańców Śląskich Przygraniczna	
331.	Przyjaciół Żołnierza	Śródmieście	S. Mikołajczyka	do budynku nr 9	
332.	Przyjaźni	Jęzor-Bór	L. Wasilewskiego	Biała Przemsza	
333.	Pszenna	Pogoń	Żytnia	Litewska	
334.	Ptasia	Pogoń	od budynku nr 6	gen. S.Grota-Roweckiego	
335.	Pułaskiego Kazimierza gen.	Pogoń	Orla	M. Curie-Skłodowskiej	
336.	Pusta	Pogoń	gen. S. Grota-Roweckiego	Staropogońska	
337.	Puszkina Aleksandra	Klimontów	Graniczna	J. Krasickiego i W. Sebyły	
338.	Raławicka	Pogoń	Nowopogońska Raławicka przy budynku nr 19	Rybna Floriańska	

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
339.	Radocha	Śródmieście	Ostrogórska	do budynku nr 25 i Zespołu Szkół	
			Ostrogórska	Radocha	
			Ostrogórska za wiaduktem kolejowym po lewej stronie	do budynku nr 6	
340.	Radosna	Pogoń	Zbaraska	do budynku nr 30	
			Szeroki Łan	Sucha	
341.	Rauka Piotra	Śródula	Zuzanna	Wapienna	
342.	Regulacyjna	Stary Sosnowiec	J. Sobieskiego	Sąsiedzka	
343.	Rewolucji 1905	Klimontów	B. Wesołowskiego	Gwiazdna	
344.	Reymonta Władysława	Pogoń	Orla	Dąbrowszczaków przy budynku Dąbrowszczaków nr 7A	
345.	Robotnicza	Śródula	J. Szewczyka	do budynku nr 23	
346.	Rozwojowa	Śródmieście	1 Maja	do budynku nr 28	
347.	Różana	Śródmieście	Naftowa	Akacyjowa	
348.	Rudna	Pogoń	gen. S.Grota-Roweckiego	do słupa ośw. nr 3/2	
349.	Rybacka	Niwka-Modrzejów	Portowa	Marynarska przy budynku Marynarska nr 8	
350.	Rynek	Niwka-Modrzejów	Orląt Lwowskich DK-79	Orląt Lwowskich DK-79 przy budynku Orląt Lwowskich nr 2	
351.	Rysia	Pogoń	od budynku nr 2	Żytnia	
352.	Rzeczna	Pogoń	Raławicka	do budynku nr 7	
353.	Rzemieślnicza	Kazimierz	Armii Krajowej	droga dojazdowa do garaży	
354.	Rzeszowska	Dańdówka	R. Traugutta	Biskupa Stanisława	
355.	Rzeźnicza	Dębowa Góra	Klimontowska	gen. W.Andersa [boczna]	
356.	Sadowa	Śródmieście	od budynku nr 2/I	H. Kołtąta	
357.	Sarnia	Jęzor-Bór	od budynku nr 1	L. Wasilewskiego	
358.	Sądecka	Zagórze	Kukułek	Klimontowska	
359.	Sąsiedzka	Stary Sosnowiec	Matki T. Kierocińskiej	Regulacyjna	
360.	Schoenów Elżbiety i Wilhelma	Pogoń	Chemiczna	Będzińska	
361.	Sebyły Władysława	Klimontów	K. Makuszyńskiego	Batalionów Chłopskich	
362.	Sezamkowa	Zagórze	Braci Mieroszewskich	do budynku nr 18	
363.	Sielecka	Śródmieście	Wawel	G. Narutowicza	
			Wawel	Sielecka	
364.	Sienna	Pogoń	Gospodarcza	Ptasia	
365.	Sikorek	Ostrowy Górnicze	Leśna	Czerpakowa	
366.	Skautów	Śródula	od budynku nr 1	3 Maja	
367.	Składowa	Stary Sosnowiec	Matki T. Kierocińskiej	do budynku nr 12	
368.	Skośna	Pogoń	Staropogońska	Dobra	
369.	Skowronków	Zawodzie	Kosmonautów	do budynku nr 12	
370.	Skromna	Niwka-Modrzejów	od budynku nr 3	ul. 27 Stycznia	

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
371.	Skwerowa	Maczki	Spacerowa (przy budynku Skwerowa nr 8)	Spacerowa	
			Skwerowa (pomiędzy budynkami nr 5 i nr 7)	do budynku nr 21	
372.	Sławkowska	Zawodzie	I. Łukasiewicza	Jałowcowa	
373.	Słodowa	Niwka-Modrzejów	Dojazd	Gwarków	
374.	Słona	Pogoń	Czeladzka	do budynku nr 10	
375.	Słoneczna	Milowice	K. K. Baczyńskiego	Bryniczna	
376.	Słowackiego Juliusza	Środula	S. Okrzei	J. Matejki	
			J. Słowackiego przy słupie nr 10	Matejki przy słupie Nr 4/4	
			A. Frankiewicza	J. Krasińskiego	
377.	Słowiańska	Stary Sosnowiec	od budynku nr 2A	do budynku nr 8	
378.	Smolna	Stary Sosnowiec	Swobodna	Dziewicza	
379.	Smrekowa	Zawodzie	Wileńska	do budynku nr 5	
380.	Smutna	Pogoń	Al. J. Mireckiego	do budynku nr 6	
381.	Sołtysika Antoniego	Środula	Robotnicza	J. Szewczyka	
382.	Sosnowa	Bobrek	Bronowa przy budynku Bronowa nr 70	do torów kolejowych	
383.	Spacerowa	Maczki	Kolonia Wągródka	Stare Maczki i Spacerowa [wg]	
384.	Spadochroniarzy	Zawodzie	Minerów	Objazdowa	
385.	Spadzista	Dębowa Góra	gen. W. Andersa	Stroma	
386.	Spokojna	Pogoń	Zbaraska	Szeroki Łan	
			Spokojna	Wiosenna	
387.	Społeczna	Pogoń	od budynku nr 2	do budynku nr 8	
			od budynku nr 55	gen. S. Grota-Roweckiego	
388.	Sportowa	Pogoń	Niepodległości	Patriotów	
			Patriotów	Sportowa	
389.	Spółdzielcza	Pogoń	Orla	Żytia	
390.	Spytkowskiego Jana	Niwka-Modrzejów	Wojska Polskiego	do budynku nr 22	
391.	Stacyjna	Maczki	Krakowska	Krakowska do bramy wjazdowej na teren kopalni	
			Stacyjna przy bud. nr 3	do budynku nr 8	
			Stacyjna przy bud. nr 30	do budynku nr 26	
			Stacyjna przy bud. nr 22	Stacyjna	
392.	Staffa Leopolda	Kazimierz	J. Kasprowicza	Kościuszkowców	
393.	Stalowa	Milowice	K. K. Baczyńskiego	Okólna	
			od budynku nr 19G	Stalowa w Czeladzi przy budynku nr 75	
394.	Stara	Stary Sosnowiec	marsz. J. Piłsudskiego	Matki T. Kierocińskiej	
395.	Stare Maczki	Maczki	Spacerowa [G] i Spacerowa [wg]	do granicy ze Sławkowem	
396.	Staropogońska	Pogoń	Będzińska	gen. J. Hallera przy budynku Hallera nr 76	
			Staropogońska przy budynku nr 43	do budynku Słona nr 10	

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
397.	Starowiejska	Jęzor-Bór	Plażowa	Orląt Lwowskich DK-79	
398.	Starzyńskiego Stefana	Ostrowy Górnicze	od budynku nr 6	Maczkowska i Metalowa	
399.	Staszica Stanisława	Środula	S. Staszica przy budynku nr 13	do drogi dojazdowej do garaży	
			S. Staszica	do budynku nr 1	
			S. Staszica	do budynku nr 21	
400.	Stawowa	Pogoń	Plonów	do budynku nr 15	
401.	Stoczniovców	Niwka-Modrzejów	J. Tuwima	Konstytucji	
402.	Stoksika Andrzeja	Środula	Robotnicza	J. Szewczyka	
403.	Strażacka	Pogoń	Sportowa	Łączna	
404.	Stroma	Dębowa Góra	od budynku nr 2	do budynku nr 67	
			Stroma przy bud. nr 20	Stroma przy bud. nr 41	
405.	Struga Andrzeja	Śródmieście	1 Maja	do budynku nr 45	
			A. Struga	Królowej Jadwigi	
406.	Strzelecka	Dębowa Góra	Jaśminowa	Lipowa	
407.	Studzienna	Milowice	Słoneczna	K. K. Baczyńskiego	
408.	Stwosza Wita	Środula	C.K. Norwida	B. Prusa	
409.	Sucharskiego Henryka mjr.	Klimontów	J. Krasickiego	Batalionów Chłopskich	
410.	Swobodna	Stary Sosnowiec	od budynku nr 1	Wiązowa	
411.	Szara	Dębowa Góra	gen. W. Andersa	Brzozowa	
412.	Szczecińska	Pogoń	Al. J. Mireckiego	Lotników	
			Szczecińska	Niepodległości	
413.	Szczęsna	Jęzor-Bór	L. Wasilewskiego	Długa	
414.	Szczęśliwa	Pogoń	Zbaraska	Spokojna	
415.	Szczygła	Pogoń	Rudna	do budynku nr 5	
			od garaży	Ptasia	
416.	Szczytowa	Zagórze	Klimontowska	Kukulek	
417.	Szeroki Łan	Pogoń	Sucha	Wiosenna	
418.	Szewczyka Jana	Środula	S. Staszica	J. Potasińskiego	
419.	Szklarniana	Śródmieście	Dekerta	Warszawska	
420.	Szkolna	Śródmieście	G. Narutowicza	Sielecka i Zamkowa	
421.	Szmejka	Kazimierz	Rzemieśnicza	Wagowa	
422.	Szosowa	Milowice	K. K. Baczyńskiego	Saturnowska	
			Szosowa przy bud. nr 13	Saturnowska	
423.	Szpaków	Pogoń	Będzińska	Rybna	
424.	Szpitalna	Zagórze	Dworska	ks. J. Popiełuszki	
425.	Szreniawskiego Jana	Środula	Zuzanna	Bohaterów Getta	
426.	Sztygarska	Kazimierz	granica z Dąbrową Górniczą	Kościuszkowców	
427.	Szybikowa	Dębowa Góra	gen. W. Andersa	Tabelna	
428.	Szybowa	Niwka-Modrzejów	J. Tuwima przy budynku Szybowa 2	Kopalniana	
			Szybowa	Konstytucji	
429.	Ściegiennego Piotra ks.	Pogoń	od budynku nr 1	Będzińska	
430.	Śląska	Zagórze	Kukulek	Klimontowska	
431.	Śliska	Dębowa Góra	Tabelna	gen. W. Andersa	
			gen. W. Andersa	Stroma	


Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
432.	Śliwki Adama	Niwka- Modrzejów, Jęzor-Bór	Orląt Lwowskich DK-79	do budynku nr 16A	
			Wojska Polskiego	do budynku nr 24A	
			Wojska Polskiego	A. Śliwki przy bud. nr 38	
433.	Śnieżna	Pogoń	Będzińska	do budynku nr 2	
434.	Średnia	Pogoń	Floriańska	Mariacka	
435.	Środkowa	Klimontów	gen. F. Kleeberga	do budynku nr 13	
436.	Świerkowa	Zawodzie	Kosmonautów	do budynku nr 10	
437.	Tabelna	Dębowa Góra	S. Mikołajczyka [boczna]	gen. W. Andersa	
			Tabelna	Jaśminowa	
438.	Targowa	Śródmieście	S. Małachowskiego	Szklarniana	
439.	Tarnowska	Klimontów	Graniczna	Podgórna	
440.	Tatrzańska	Zagórze	Kukułek	Klimontowska	
441.	Teatralna	Śródmieście	marsz. J. Piłsudskiego i ul. H. Sienkiewicza	Kościelna	
442.	Tetmajera Kazimierza	Środula	J. Matejki	Północna	
443.	Torfowa	Pogoń	Plonów	gen. S. Grota-Roweckiego	
444.	Toruńska	Pogoń	Poznańska	Czerwonego Krzyża	
			Toruńska	gen. S. Grota-Roweckiego	
445.	Towarowa	Śródmieście	Dęblińska	do budynku nr 17	
446.	Traugutta Romualda	Dańdówka	Wojska Polskiego	do budynku nr 23	
			R. Traugutta przy budynku nr 23	R. Traugutta	
			Wojska Polskiego	gen. L. Okulickiego	
447.	Tulipanów	Milowice	Bławatków	Okólna przy budynku Tulipanów nr 11	
448.	Tuwima Juliana	Niwka- Modrzejów	Wojska Polskiego	Biała Przemsha	
			Szybowa	do budynku Szybowa nr 2	
			Szybowa przy budynku Szybowa nr 3	B. Dybowskiego	
			J. Tuwima przy budynku Tuwima nr 62	Szybowa	
449.	Twarda	Pogoń	Staropogońska	J. Dąbrowskiego	
450.	Tylna	Dębowa Góra	S. Mikołajczyka i Olszynowa	Lipowa	
451.	Udziałowa	Pogoń	gen. S. Grota- Roweckiego	Al. J. Mireckiego [G]	
452.	Upadowa	Zawodzie	Wileńska	do budynku nr 29	
			Upadowa	do budynku nr 9	
453.	Urbanowicz Anieli	Śródmieście	1 Maja (boczna)	I. Mościckiego	
454.	Uroczą	Pogoń	Sucha	Spokojna	
455.	Wagowa	Kazimierz	Główna	do bramy wjazdowej na teren kopalni	
			Szmejka	Wagowa	
456.	Waltera-Janke Zygmunta gen.	Ostrowy Górnice	od budynku nr 6	K. I. Gałczyńskiego	
			Metalowa	Obwodowa	
457.	Wandy	Dębowa Góra	Klimontowska	gen. W. Andersa [boczna]	

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
458.	Wapienna	Środula	S. Okrzei	A. Grottgera przy budynku Grottgera nr 5	
			J. Matejki	do budynku nr 58	
			A. Wieczorka	S. Jędryczki	
459.	Warneńczyka Władysława	Śródmieście	S. Małachowskiego	Legionów	
460.	Warszawska	Śródmieście	od budynku nr 2	marsz. J. Piłsudskiego i ul. H. Sienkiewicza	
461.	Wasilewskiego Leona	Jęzor-Bór	Długa	Junacka przy budynku Junacka nr 9	
462.	Wąska	Ostrowy Górnicze	Armii Krajowej	do budynku nr 32	
463.	Wczasowa	Jęzor-Bór	Długa	do budynku nr 5	
464.	Wesołowskiego Bronisława	Klimontów	Gwiazdna	mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego	
465.	Węglowa	Bobrek	Bronowa	do budynku nr 16A	
466.	Wiązowa	Stary Sosnowiec	Al. J. Mireckiego	Jastrzębia	
467.	Widok	Pogoń	Sucha	do budynku nr 21	
468.	Wieczorka Aleksandra	Środula	Z. Krasieńskiego i J. Słowackiego	Północna	
469.	Wiejska	Porąbka	M. Reja	do skarpy przy DK-1	
470.	Wielka	Pogoń	Floriańska	Będzińska	
471.	Wierzbowa	Pogoń	Al. J. Mireckiego (boczna)	Narcyzów	
472.	Wilg	Niwka-Modrzej.	Wojska Polskiego	do budynku nr 19B	
473.	Willowa	Śródmieście	Naftowa	Akacyjowa	
474.	Wiosenna	Pogoń	Radosna	do budynku nr 28	
			Wiosenna	do budynku nr 54	
			Wiosenna	Szeroki Łan	
475.	Wiśniowa	Zagórze	R. Dmowskiego	do budynku nr 18	
476.	Witosa Wincentego	Śródmieście	G. Narutowicza	Legionów	
477.	Władysława	Stary Sosnowiec	Kotlarska	do budynku nr 7B	
478.	Włościańska	Milowice	gen. S. Grota-Roweckiego	do budynku nr 15	
479.	Wnukowskiego Antoniego	Środula	J. Szreniawskiego	do budynku nr 4	
480.	Wodna	Pogoń	Nowopogońska	Rzeczna	
481.	Wojska Polskiego	Niwka-Modrzej.	Wojska Polskiego	do bramy wjazdowej na teren Kopalni	
482.	Wolności Aleja	Zagórze	od budynku nr 2	Al. ks. F. Blachnickiego	
483.	Wrocławska	Dańdówka	R. Traugutta	Biskupa Stanisława	
484.	Wróblewskiego Walerego	Klimontów	Gwiazdna	mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego	
485.	Wschodnia	Klimontów	Źródłana	do budynku nr 37	
			Wschodnia przy budynku nr 18	gen. F. Kleeberga	
486.	Wspólna	Śródmieście	H. Sienkiewicza	Kościelna	
487.	Wysoka	Stary Sosnowiec	od budynku Szkoły	marsz. J. Piłsudskiego (boczna)	
			od budynku nr 27	Jesionowa	

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
488.	Wyspiańskiego Stanisława	Środula	S. Okrzei	do garaży	
			od budynku nr 28	M. Konopnickiej	
			S. Wyspiańskiego	B. Prusa	
489.	Wyszyńskiego Stefana kard.	Śródmieście	Modrzejowska	H. Sienkiewicza	
490.	Zachodnia	Klimontów, Porąbka	mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego	do budynku nr 20	
491.	Zacisze	Pogoń	Raławicka	do budynku nr 3	
492.	Zagaje	Jęzor-Bór	Starowiejska	do budynku nr 61	
			Zagaje przy bud. nr 45	Zawodzie	
493.	Zagłębiowska	Niwka-Modrzejów	Wojska Polskiego przy budynku Wojska Polskiego nr 98	Wojska Polskiego	
494.	Zagórska	Klimontów	Wiejska	J. Gacka przy słupie oświetleniowym nr 11	
495.	Zakątek	Pogoń	Orla	do budynku nr 5	
496.	Zakopiańska	Dębowa Góra	gen. W. Andersa	Stroma	
			Zakopiańska	Stroma i Beskidzka	
497.	Zamenhofs Ludwika	Pogoń	Pusta	Gospodarcza	
			L. Zamenhofs	Czerwonego Krzyża przy budynku Czerwonego Krzyża nr 16	
498.	Zamknięta	Pogoń	Będzińska	do budynku nr 5	
499.	Zamkowa	Śródmieście	G. Narutowicza	Szkolna	
			Zamkowa	3 Maja	
500.	Zapały Tomasza	Zagórze	J. Długosza	B. Krzywoustego	
501.	Zapolskiej Gabrieli	Klimontów	mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego	I. J. Kraszewskiego	
			G. Zapolskiej	I. J. Kraszewskiego przy budynku nr 29	
			G. Zapolskiej	mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego	
502.	Zawiła	Śródmieście	A. Struga	do budynku nr 4	
503.	Zawodzie	Jęzor-Bór	Starowiejska	do budynku nr 34	
			Plażowa	Plażowa	
504.	Zbaraska	Pogoń	Sucha	do budynku Lwowska nr 29B	
505.	Zbrojna	Dębowa Góra	Lipowa	Olszynowa	
506.	Zdrojowa	Dańdówka	Jedności	do budynku nr 14	
507.	Zegadłowicza Emila	Śródmieście	Kościelna	Ostrogórska	
508.	Zgoda	Pogoń	Orla	Żytnia	
509.	Zielona	Kazimierz	od budynku nr 1	Wagowa	
510.	Zielonogórska	Zagórze	mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego	do budynku nr 67	
			Zielonogórska	do budynku Katowicka nr 11A	
			Zielonogórska przy budynku nr 42	do budynku nr 34	
			Zielonogórska w rejonie budynku nr 34	Zielonogórska	
511.	Złota	Milowice	Studzienne	Bryniczna	

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
512.	Zwycięstwa Aleja	Śródmieście	I. Mościckiego	I. Mościckiego	
			Al. Zwycięstwa pomiędzy bud. nr 13 i 15	Al. Zwycięstwa pomiędzy bud. nr 23 i 25	
			S. Małachowskiego	Al. Zwycięstwa pomiędzy bud. nr 16 i 18	
513.	Źródłana	Klimontów	gen. F. Kleeberga	Wschodnia	
514.	Zeglarska	Niwka-Modrzejów	Orląt Lwowskich DK79	do budynku nr 17	
515.	Żelazna	Niwka-Modrzejów	Konstytucji	do budynku nr 31	
			od budynku nr 39	Szybowa	
516.	Żeromskiego Stefana	Pogoń	3 Maja	Orla	
517.	Żółta	Pogoń	M. Kopernika	do budynku nr 18	
518.	Żurawia	Śródmieście	A. Urbanowicz	S. Małachowskiego	
519.	Żwirki i Wigury	Zagórze	T. Zapaly	do budynku nr 13	
520.	Żytnia	Pogoń	gen. K. Pułaskiego	Staropogońska	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu


Daniel Mikłasiński

3467

UCHWAŁA NR 233/XVII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie ustalenia przebiegów istniejących dróg gminnych, położonych w granicach administracyjnych Sosnowca – miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Sosnowcu
uchwała:

§ 1

Przyjąć wykazane w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały przebiegi 6. istniejących dróg gminnych, położonych w granicach administracyjnych Sosnow-

ca – miasta na prawach powiatu.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikłasiński

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 233/XVII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 września 2007 r.**

**PRZEBIEGI 6. ISTNIEJĄCYCH DRÓG GMINNYCH
W SOSNOWCU – MIEŚCIE NA PRAWACH POWIATU**

Lp.	Nazwa drogi	Dzielnica	Przebieg drogi		Uwagi
			Od	Do	
1.	Rolnicza	Pogoń	Małobądzka	granica z m. Czeladź	
2.	Skibowa	Pogoń	Małobądzka	granica z m. Czeladź	
3.	Małobądzka	Pogoń	Widok	Spółeczna przy budynku Spółeczna nr 2	
4.	Sucha	Pogoń	Będzińska	Lwowska	
			Lwowska i Kasztanowa	Widok	
5.	Rybna	Pogoń	Chemiczna	Będzińska	
6.	Chemiczna	Pogoń	od budynku nr 2	do budynku nr 12/XV	
			Chemiczna	do budynku nr 12/V	
			od budynku nr 12/XI	do budynku nr 12/V	
			od budynku nr 12/IV	do budynku nr 12/VIII	
			Chemiczna	Piotrkowska i S. Staszica	

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu**

Daniel Mikłasiński

3468

**UCHWAŁA NR XI/66/07
Rady Gminy Świerklany**

z dnia 26 września 2007 r.

**w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606 z późn. zm.)

Rada Gminy Świerklany
uchwała:

§ 1

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kie-

rownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Świerklany, obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Ustalić dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli obowiązkowy wymiar godzin zajęć w następującej wysokości:

Lp.	Stanowisko kierownicze	Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
1.	DYREKTOR PRZEDSZKOLA czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego: • 2 oddziały • 3 oddziały • 4-5 oddziałów • 6 i więcej oddziałów	12 10 8 6
2.	WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA liczącego: 6 i więcej oddziałów	12
3.	DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM liczących: • 5-6 oddziałów • 7-8 oddziałów • 9-16 oddziałów • 17 i więcej oddziałów	10 8 5 3
4.	WICEDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM liczących: • 12-15 oddziałów • 16 i więcej oddziałów	9 7

§ 3

Ustalony w § 2 obowiązkowy wymiar godzin dla dyrektorów przysługuje również nauczycielom, którym powierzono zastępstwo za nieobecnego dyrektora, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektora szkoły lub przedszkola można zwolnić od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 2, lub obniżyć jego wymiar.

§ 5

Zwolnienie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 2 lub jego obniżenie zostanie cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie lub obniżenie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/282/01 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dla kadry kierowniczej placówek oświatowych.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany

mgr Małgorzata Rduch

3469

UCHWAŁA NR XI/67/07 Rady Gminy Świerklany

z dnia 26 września 2007 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) , art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Rada Gminy Świerklany
uchwała:

§ 1

Przyjąć Regulamin Funduszu Zdrowotnego określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stanowiący załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany

mgr Małgorzata Rduch

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XI/67/07
Rady Gminy Świerklany
z dnia 26 września 2007 r.

Regulamin Funduszu Zdrowotnego

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie w sprawach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Świerklany.

2. Regulamin określa:

- 1) rodzaje świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej,
- 2) szczegółowe warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- 3) sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- 4) wymagane dokumenty do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej.

§ 2

Ilekoć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

- 1) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Funduszu Zdrowotnego,
- 2) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Świerklany,
- 3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerklany,
- 4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 3,
- 5) nauczyciela bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć nauczycieli wymienionych w art. 1 Karty Nauczyciela zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w pkt 3 oraz nauczycieli rencistów i emerytów, którzy uprawnienia emerytalno-rentowe nabyli w jednostkach organizacyjnych wymienionych w pkt 3,

Rozdział II

Rodzaje świadczeń

§ 3

Pomoc zdrowotna jest udzielana nauczycielom raz w roku budżetowym w formie jednorazowego, bezwrotnego świadczenia pieniężnego, w związku z :

- 1) zwiększonymi kosztami leczenia spowodowanymi ciężką lub przewlekłą chorobą nauczyciela,
- 2) zwiększonymi kosztami leczenia w innej miejscowości z powodu braku placówki służby zdrowia w miejscu zamieszkania,
- 3) korzystaniem z pomocy specjalistycznej (specjalistyczne badania np. tomografem) ,
- 4) koniecznością zakupu sprzętu do rehabilitacji,

- korekcji (w tym szkielek korekcyjnych), aparatów słuchowych itp.,
- 5) koniecznością skorzystania z usług protetyki dentystycznej, ze względów estetycznych i zdrowotnych.

Rozdział III

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy zdrowotnej

§ 4

1. Warunkiem przyznania pomocy z funduszu zdrowotnego jest złożenie przez nauczyciela wniosku o jej przyznanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć również przedstawiciel związków zawodowych, przedstawiciel opieki społecznej lub prawny opiekun osoby niezdolnej do podejmowania czynności w tym zakresie.
2. Do wniosku należy dołączyć:
 - 1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela,
 - 2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury, rachunki za leczenie, badania specjalistyczne, zakup lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego lub środków higieny osobistej)
 - 3) oświadczenie o dochodzie na jednego członka rodziny (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych w kwartale bezpośrednio poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku).
3. Wnioski nauczycieli o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego wraz z wymaganą dokumentacją należy składać do dyrektora szkoły w terminie do dnia 15 listopada danego roku, z zastrzeżeniem pkt 4.
4. W roku 2007 termin składania wniosku upływa z dniem 30 listopada.

Rozdział IV

Sposób przyznawania pomocy zdrowotnej

§ 5

1. Środkami Fundusz Zdrowotny zarządza Dyrektor Szkoły.
2. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem Zdrowotnym Dyrektor szkoły powołuje Komisję ds. Funduszu Zdrowotnego, zwaną dalej Komisją.
3. Skład osobowy Komisji:
 - 1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący Komisji,

- 2) co najmniej dwóch nauczycieli danej szkoły,
 - 3) po jednym przedstawicielu wskazanym przez funkcjonujące w szkole organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,
3. Do zadań Komisji należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Zdrowotnego.
 4. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczyciela podejmuje Dyrektor szkoły, a dla Dyrektora szkoły Wójt Gminy, w terminie do 30 listopada danego roku, przy czym w roku 2007 – do dnia 10 grudnia.
 5. Rozstrzygnięcie o odmowie przyznania świadczenia pieniężnego z funduszu zdrowotnego wymaga uzasadnienia.
 6. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, uwzględniający w szczególności wyniki pracy Komisji, wysokość proponowanej kwoty świadczenia i podpisy członków Komisji. Do protokołu załącza się oświadczenia członków Komisji o zachowaniu w tajemnicy danych osób ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej.
 7. Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest od możliwości finansowych Funduszu oraz od:
 - 1) wpływu choroby na sytuację materialną nauczyciela (przebieg choroby, specjalistyczne badania, dodatkowa opieka, dieta, dojazd),
 - 2) wysokości udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych przez nauczyciela,
 - 3) sytuacji materialnej nauczyciela uwzględniającej poniesione koszty.
 8. Wysokość udzielonego świadczenia nie może przekroczyć kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego wg odrębnych przepisów.

§ 6

Wyplata przyznanej pomocy zdrowotnej będzie dokonywana przelewem na osobisty rachunek bankowy Uprawnionego lub, w uzasadnionych przypadkach, wypłacana będzie gotówką w kasie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały, do której stanowi on załącznik.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany**

mgr Małgorzata Rduch

Załącznik 1 do Regulaminu

**WNIOSEK
O PRYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ**

I. DANE OSOBOWE NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELA EMERYTA/NAUCZYCIELA RENCISTY

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania i nr telefonu.....

.....

Nazwa szkoły , w której Nauczyciel jest lub był zatrudniony :

.....

Stanowisko wraz z określeniem wymiaru godzin dydaktyczno-wychowawczych :

.....

Wysokość wynagrodzenia /dochodów / wynikająca ze wszystkich źródeł , w przeliczeniu na członka

rodziny : (miesięcznie brutto)

II. PODMIOT WNOSZĄCY WNIOSEK, O KTÓRYM MOWA W § 4 ust. 1 REGULAMINU

.....

.....

III. UZASADNIENIE WNIOSKU

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Załączniki do wniosku :

.....

.....

.....

.....

(data i podpis)

IV. OPINIA KOMISJI

Komisja na posiedzeniu odbyłym w dniu, po zapoznaniu się z wnioskiem, opiniuje wniosek pozytywnie/negatywnie* i proponuje przyznanie /odmówić przyznania* zasiłku w kwocie słownie zł.....

Podpisy członków Komisji :

.....
.....

V. DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/67/07 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 września 2007 r. w sprawie :
przyjęcia Regulaminu Fundusz Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Świerklany

przyznaję /odmawiam przyznania* Panipomoc zdrowotną
w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego w kwocie brutto zł.....
słownie

.....
(data i podpis)

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Świerklany

M. Kuliś
mgr *M. Kuliś*

3470

UCHWAŁA NR XIV/158/07 Rady Miejskiej w Zabrze

z dnia 17 września 2007 r.

„w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Zabrze”

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 799 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta

Rada Miejska w Zabrze
uchwała:

§ 1

Wprowadzenie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Zabrzu nadanego Uchwałą nr VI/60/03 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie nadania Straży Miejskiej w Zabrzu Regulaminu Organizacyjnego,
W ten sposób że:

1. § 8 Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Zabrzu otrzymuje brzmienie:

1. Strażą kieruje Komendant, powoływany i odwoływany przez Prezydenta, po zasięgnięciu opinii Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
2. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta Zabrza.
3. Komendant jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Straży pracowników.
4. Za Straż, która jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Komendant.
5. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy.
6. W skład Komendy Straży wchodzi:
 - 1) zastępcy komendanta,
 - 2) główny księgowy,
 - 3) kierownicy referatów,
 - 4) strażnicy,
 - 5) pracownicy administracyjni,
 - 6) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych.
7. Komendant może w drodze zarządzenia tworzyć oraz likwidować posterunki Straży, obejmujące swym działaniem określony obszar miasta, które stanowią integralną część Komendy.
8. W strukturze organizacyjnej Komendy Straży wyodrębnia się:

- 1) referat I dzielnicowych „Południe”,
 - patrole dzielnicowe,
- 2) referat II dzielnicowych „Północ”,
 - patrole dzielnicowe,
- 3) referat III patrolowo-interwencyjny,
 - patrole interwencyjne,
- 4) referat IV sekcji specjalistycznych
 - sekcja d/s nieletnich
 - sekcja ruchu drogowego
 - sekcja ekologiczna
 - sekcja ochrony,
- 5) sekcja finansowa i kadr,
- 6) sekcja dyżurnych,
- 7) sekcja administracyjna,
- 8) sekcja gospodarcza,
- 9) sekcja prawna,
9. Strukturę organizacyjną Straży Miejskiej, o której mowa w ust. 9 przedstawia schemat, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. Strukturę etatową, zakres działania poszczególnych referatów, sekcji oraz stanowisk pracy a także zależności służbowe jak również inne zasady funkcjonowania jednostki określają regulaminy wewnętrzne oraz szczegółowe zakresy obowiązków nadawane przez Komendanta.
11. Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności:
 - 1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży i kierowanie jej działalnością,
 - 2) reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,
 - 3) składanie w imieniu Straży oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym.
12. Komendant dla właściwego funkcjonowania Straży opracowuje i wprowadza do użytku regulaminy wewnętrzne i instrukcje.
13. Decyzje wewnętrzne Komendant podejmuje w formie zarządzeń i poleceń.
2. § 11 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Zabrzu otrzymuje brzmienie: Komendant kieruje zatrudnionych w Straży strażników na okresowe badania lekarskie psychotechniczne oraz na sprawdzian umiejętności fizycznych, przy czym ze względu na charakter wykonywanej pracy

lub innej uzasadnionej przyczyny może odstąpić od kierowania pracownika na sprawdzian umiejętności fizycznych.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji

Publicznej.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu**

mgr Adam Moś

**Załącznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Straży Miejskiej w Zabrzu**



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu
[Signature]
mgr Adam Muś

3471

UCHWAŁA NR XIV/159/07 Rady Miejskiej w Zabrze

z dnia 17 września 2007 r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrze

Na podstawie art. 13, ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / t. j.: Dz. U. Nr 13 z 2001 r., poz. 123 z późn. zmianami / w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miejska w Zabrze
uchwała:

§ 1

W statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrze, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrze Nr XXVII/ 424/ 2000 z dnia 18 grudnia 2000 r., zmienionym Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrze Nr XXIV/ 250/ 2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 treść ust. 1 zmienia się na: Siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury jest Zabrze, ul. 3 Maja 91 a
2. w § 2 treść ust. 2 zmienia się na: Instytucja używa pieczęci: Miejski Ośrodek Kultury, Zabrze ul. 3 Maja 91 a.
3. w § 2, ust 3 w miejsce słów „sześć filii” wpisuje się „pięć filii”
4. w § 2 ust 3 wykreśla się pkt 1 „Ośrodek Kultury „Guido” w Zabrze ul. 3 Maja 91 a, a w miejsce to wpisuje się „Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrze – Biskupicach, ul. Kossaka 23
5. w § 2 ust. 3 wykreśla się pkt 5 „Ośrodek Kultury „Centrum” w Zabrze ul. Brodzińskiego 4
6. w § 2 ust. 3 pkt 6 zmienia się na pkt 5.

§ 2

Tekst jednolity statutu Miejskiego Ośrodka Kultury uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrze**

mgr Adam Moś

**Załącznik
do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrze
Nr XIV/159/07
z dnia 17 września 2007**

STATUT Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrze

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze jest instytucją Kultury, która działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. Nr 13 z 2001 r., poz. 123 z późniejszymi zmianami),
- Uchwały Rady Miejskiej w Zabrze Nr XXVII/ 424/ 2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury,
- Niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury jest Zabrze, ul. 3 Maja 91 a.
2. Instytucja używa pieczęci: Miejski Ośrodek Kultury, Zabrze ul. 3 Maja 91 a.
3. Miejski Ośrodek Kultury posiada pięć filii:
 - 1) Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrze-Biskupicach, ul. Kossaka 23,
 - 2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrze-Pawłowie, ul. Sikorskiego 114,
 - 3) Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrze-Kończycach, ul. Dorotki 3,
 - 4) Świetlica Dzielnicowa w Zabrze-Grzybowicach, ul. Badestinusa 60,
 - 5) Kino „Roma” w Zabrze, ul. Padlewskiego 4.

§ 3

1. Terenem działalności instytucji jest miasto Zabrze.

2. Miejski Ośrodek Kultury jest instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr.10/2000 i posiadającą osobowość prawną.
3. Nadzór nad działalnością instytucji sprawuje Prezydent Miasta Zabrze.

II. Zakres działalności

§ 4

1. Podstawowym celem działalności Miejskiego Ośrodka Kultury jest:
 - rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta,
 - tworzenie warunków dla lokalnych inicjatyw w zakresie kultury, edukacji kulturalnej i edukacji regionalnej,
 - organizowanie różnych form działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej i rekreacyjno-sportowej,
 - inspirowanie działań kulturalno-oświatowych i wychowawczych,
 - współpraca i wymiana doświadczeń z innymi placówkami upowszechniania kultury działającymi w mieście i poza jego granicami,
 - nadzór i koordynacja działalności filii Miejskiego Ośrodka Kultury we współpracy z Radami Dzielnic a także instytucjami i organizacjami działającymi we wszystkich dzielnicach miasta,
 - prowadzenie działalności kinowej.
2. Jednostki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Kultury mogą dodatkowo prowadzić działalność charytatywną i opiekuńczo-wychowawczą.

III. Organizacja

§ 5

1. Miejskim Ośrodkiem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta.
2. W Miejskim Ośrodku Kultury może być utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Dyrektor.
3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury zatrudnia pozostałych pracowników na podstawie umowy o pracę.
4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 6

Do zadań Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury należy w szczególności:

- tworzenie warunków dla realizacji zadań określonych w § 4 statutu,
- prowadzenie działalności instytucji zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami prawnymi oraz niniejszym statutem,

- sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową instytucji oraz właściwą gospodarką środkami finansowymi,
- dbałość o mienie i stan techniczny instytucji,
- podejmowanie decyzji w sprawach personalnych,
- wydawanie zarządzeń wewnętrznych w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury.

IV Gospodarka finansowa

§ 7

1. Miejski Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków w oparciu o roczny plan finansowy na zasadach określonych w Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity:Dz. U. Nr 13 z 2001 r. poz 123 z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów.
2. Przychodami Miejskiego Ośrodka Kultury są:
 - dotacje budżetowe przyznane przez organizatora,
 - dochody własne pochodzące z prowadzonej działalności,
 - darowizny od osób fizycznych i instytucji,
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń,
 - inne źródła.

§ 8

1. Miejski Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Wpływy z działalności gospodarczej po uregulowaniu należnych podatków i opłat przeznacza się na działalność statutową.
3. Każda z filii może zarobione dodatkowe środki finansowe przeznaczyć na potrzeby statutowe własnej placówki.

V. Postanowienia końcowe

§ 9

1. Statut Miejskiego Ośrodka Kultury podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury.
2. Zmian i uzupełnień niniejszego statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu. Podlegają one również wpisowi do rejestru instytucji kultury.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu**

mgr Adam Moś

3472

UCHWAŁA NR XIV/168/07 Rady Miejskiej w Zabrze

z dnia 17 września 2007 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XLV/647/02 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 20.05.2002 r.
w sprawie określenia zasad zbywania lokali użytkowych oraz budynków użytkowych stanowiących własność
Gminy Miejskiej Zabrze na rzecz osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność leczniczą w formie
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży
oraz uchwalenia tekstu jednolitego uchwały**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze
Rada Miejska w Zabrze
uchwała:

§ 1

Zmienić Uchwałę Nr XLV/647/02 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 20.05.2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali użytkowych oraz budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze na rzecz osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność leczniczą w formie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży poprzez:

- a) wykreślenie w nazwie uchwały słów „oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży”,
- b) wykreślenie w podstawie prawnej słów: „art. 68 ust. 1 pkt 2)”,
- c) wykreślenie w punkcie 1 uchwały słów: „powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej” oraz dopisanie po słowach „w ramach ubezpieczeń zdrowotnych” słów: „których roczny przychód z kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowi co najmniej 50% rocznego przychodu zakładu”,
- d) w punkcie 2 wykreślenie lit. c),
- e) zastąpienie dotychczasowej numeracji punktowej – paragrafami.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XLV/647/02 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 20.05.2002 r. nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwalić tekst jednolity Uchwały Nr XLV/647/02 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 20.05.2002 r. w sprawie

określenia zasad zbywania lokali użytkowych oraz budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze na rzecz osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność leczniczą w formie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży – wraz ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały, o treści nadanej w załączniku do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrze**

mgr Adam Moś

**Załącznik
do Uchwały Nr XIV/168/07
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 17 września 2007 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/647/02 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 20.05.2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali użytkowych oraz budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze na rzecz osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność leczniczą w formie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży oraz uchwalenia tekstu jednolitego uchwały.

UCHWAŁA NR XLV/647/02 Rady Miejskiej w Zabrze

z dnia 20 maja 2002 r.
/tekst jednolity/

w sprawie określenia zasad zbywania lokali

**użytkowych oraz budynków użytkowych
stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze na
rzecz osób fizycznych lub prawnych prowadzących
działalność leczniczą w formie niepublicznych
zакладów opieki zdrowotnej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z roku 2001 ze zmianami), art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 261 poz. 2603 z roku 2004 ze zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze
Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1

Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu samodzielnych lokali użytkowych oraz budynków użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze – osobom fizycznym lub prawnym, prowadzącym działalność leczniczą w formie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, świadczącym usługi w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, których roczny przychód z kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowi co najmniej 50% rocznego przychodu zakładu, a będących

najemcami tych lokali lub budynków.

§ 2

- a) Sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych następuje z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie lub ze sprzedażą na własność tego udziału.
- b) Sprzedaż budynków użytkowych następuje wraz ze sprzedażą na własność gruntu lub z oddaniem go w użytkowanie wieczyste.

§ 3

/Uchylony/.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu**

mgr Adam Moś

3473

**UCHWAŁA NR XII/72/07
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego**

z dnia 20 września 2007 r.

w sprawie zmiany kategorii dróg

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 6a i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), na wniosek Zarządu Powiatu, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Rozwoju oraz Komisję Budżetu i Finansów, w porozumieniu z Zarządem Województwa Śląskiego oraz po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Lędziny, Zarządu Powiatu Oświęcimskiego, Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, Prezydenta Miasta Jaworzno, Prezydenta Miasta Katowice, Prezydenta Miasta Mysłowice, Prezydenta Miasta Tychy

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwala:

§ 1

Pozbawia się kategorii powiatowej drogi wymienio-

nej w załączniku nr 1 do uchwały, w związku z wyrażoną przez gminę Lędziny wolą zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

§ 2

W związku z wyrażoną przez gminę Lędziny wolą pozbawienia kategorii gminnej drogi wymienionej w załączniku nr 2 do uchwały, zalicza się ją do kategorii dróg powiatowych.

§ 3

Zmiana kategorii dróg nastąpi od 1 stycznia 2008 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Henryk Barcik

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/72/07
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 20 września 2007 r.**

Pozbawienie dotychczasowej kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

L p	Nazwa ulicy	Numer drogi	Przebieg	
			od	do
1.	ul. Fredry	5928S	ul. Hołdunowskiej	ul. Podmiejskiej

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Henryk Barcik

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/72/07
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 20 września 2007 r.**

Zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

L p	Nazwa ulicy	Numer drogi	Przebieg	
			od	do
1.	ul. Zawiszy Czarnego	580306S	ul. Wygody	granicy gminy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Henryk Barcik

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 5 listopada 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 42,00 zł (w tym 7% VAT)