



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 listopada 2007 r. **Nr 190**

Treść:
Poz.:

Str.

Ogłoszenia

- 3508** – Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 12 października 2007 r. w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków 16809

Porozumienia

- 3509** – Aneks zawarty w dniu 13 września 2007 r. do Porozumienia Nr 1/PZD/2007 zawartego w dniu 26 marca 2007 r. pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą Pawłowice 16809
- 3510** – Porozumienie Nr 5/PZD/2007 zawarte w dniu 26 września 2007 r. pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą Pawłowice w sprawie przejęcia przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 16810
- 3511** – Porozumienie zawarte w dniu 2 października 2007 r. pomiędzy Powiatem Kłobuckim a Miastem Gliwice w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 16812
- 3512** – Porozumienie zawarte w dniu 16 października 2007 r. pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Powiatem Oleskim w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 16813
- 3513** – Porozumienie zawarte w dniu 18 października 2007 r. pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Powiatem Głubczyckim w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 16814
- 3514** – Aneks Nr 6 zawarty w dniu 18 października 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2003 r. pomiędzy Powiatem Gliwickim a Miastem Gliwice 16815
- 3515** – Porozumienie Nr 6/PZD/2007 zawarte w dniu 19 października 2007 r. pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą Miedźna w sprawie przejęcia przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 16816
- 3516** – Aneks Nr 1 zawarty w dniu 19 października 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 5 kwietnia 2007 r. pomiędzy Miastem Katowice a Powiatem Tarnogórskim w sprawie finansowania postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Powiatu Tarnogórskiego 16818
- 3517** – Aneks Nr 1 zawarty w dniu 24 października 2007 r. do Porozumienia Nr 52/KT/2007 zawartego w dniu 3 lipca 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Wisła 16819
- 3518** – Aneks Nr 1 zawarty w dniu 24 października 2007 r. do Porozumienia Nr 94/KT/2007 zawartego w dniu 22 sierpnia 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Mstów 16820
- 3519** – Aneks Nr 1 zawarty w dniu 24 października 2007 r. do Porozumienia Nr 13/KT/2007 zawartego w dniu 12 kwietnia 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Popów 16821
- 3520** – Aneks Nr 1 zawarty w dniu 29 października 2007 r. do Porozumienia Nr 43/KT/2007 zawartego w dniu 21 czerwca 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Kłobuck 16822
- 3521** – Porozumienie Nr 116/KT/2007 zawarte w dniu 2 listopada 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Ustroń w sprawie powierzenia Miastu Ustroń prowadzenia zadania p.n.: „Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ulicą Skoczowską i ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kreta i wyjazdem z parkingu przy ul. Wiklinowej w Ustroniu Nierodzimiu” 16822
- 3522** – Porozumienie Nr 117/KT/2007 zawarte w dniu 2 listopada 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Miedźna w sprawie powierzenia Gminie Miedźna prowadzenia zadania p.n.: „Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 933 oraz zarurowania rowu i budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) w Miedźnej” 16824

- 3523** – Porozumienie Nr 118/KT/2007 zawarte w dniu 2 listopada 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Woźniki w sprawie powierzenia Gminie Woźniki prowadzenia zadania p.n.: „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Lubsza” 16825

Rozporządzenia

- 3524** – Rozporządzenie Nr 61/07 Wojewody Śląskiego z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żory 16827
- 3525** – Rozporządzenie Nr 62/07 Wojewody Śląskiego z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łędziny 16829
- 3526** – Rozporządzenie Nr 63/07 Wojewody Śląskiego z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mikołów 16831

Uchwały Rad Gmin

- 3527** – Uchwała Nr 116/XII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedłużenia ulicy Śląskiej do Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie 16833
- 3528** – Uchwała Nr XVIII/258/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu instytucji kultury pn. Pałac Kultury Zagłębia przyjętego Uchwałą Nr XXI/403/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Pałac Kultury Zagłębia oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, zmienionej Uchwałami: Nr XXVIII/536/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 czerwca 2004 r., Nr XLII/790/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 maja 2005r., Nr XLIII/810/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 czerwca 2005 r. 16848
- 3529** – Uchwała Nr XII/83/07 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 16 października 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 16848
- 3530** – Uchwała Nr XI/90/07 Rady Gminy Hażlach z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr XXXI/265/05 z dnia 23 listopada 2005 r. 16849
- 3531** – Uchwała Nr 63/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie 16850
- 3532** – Uchwała Nr XIV/150/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wysoki Brzeg II” w Jaworznie 16850
- 3533** – Uchwała Nr XVI/140/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 16862
- 3534** – Uchwała Nr XV/202/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 16862
- 3535** – Uchwała Nr XV/347/07 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic w granicach Miasta Mysłowice do kategorii dróg gminnych 16863
- 3536** – Uchwała Nr 58/X/2007 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pawonków 16868
- 3537** – Uchwała Nr VIII/113/2007 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 16869
- 3538** – Uchwała Nr 35/VII/07 Rady Gminy Przysów z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przysów 16870

3508

OGŁOSZENIE Starosty Cieszyńskiego

z dnia 12 października 2007 r.

w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 7 d pkt 1 oraz art. 24a ust. 8, 9, 10, 11, 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. nr 240 z 2005 r. poz. 2027 z późn. zm.)

ogłaszam

że projekt operatu opisowo-kartograficznego sporządzony w wyniku ogłoszonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Ustroń – obręb Ustroń po wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 17 września 2007 r. do 5 października 2007 r.,

stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym:

1. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane za-

warte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w w/w operacie opisowo-kartograficznym, dotyczące użytków gruntowych oraz ewidencji budynków i lokali, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zgłaszać zarzuty do danych w nim zawartych.

2. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Cieszyński rozstrzygnie w drodze decyzji.
3. Dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, co do których zostaną zgłoszone zarzuty, nie są wiążące do czasu ostatecznego zakończenia postępowania.
4. Zarzuty zgłoszone po tym terminie traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Starosta

Mirosław Koźdoń

3509

ANEKS do Porozumienia Nr 1/PZD/2007

z dnia 26 marca 2007 r.

zawarty w dniu 13.09.2007 roku w Pszczynie

zawarte pomiędzy:

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 w osobach:

1. inż. Józef Tetla – Starosta Powiatu Pszczyńskiego
2. mgr Zygmunt Jeleń – Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego

zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a:

Gminą Pawłowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Pawłowice z siedzibą 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 w osobie:

mgr inż. Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice

W związku z rozstrzygnięciem przetargowym zadania „Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach” na kwotę 306 112,15 zł strony zgodnie postanawiają wprowadzić w Porozumieniu nr 1/PZD/2007 z dnia 26.03.2007 r. zmiany:

- 1) dotychczasowa treść § 2 ust. 1 pkt d otrzymuje

brzmienie:

„d)Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach

- 1) Gmina – 125 000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
- 2) Powiat – pozostałą kwotę tj. 181 112,15 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwanaście złotych 15/100)”,

§ 2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Niniejsze porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji.

POWIAT

STAROSTA

inż. Józef Tetla

WICESTAROSTA

mgr Zygmunt Jeleń

GMINA

WÓJT

mgr inż. Damian Galusek

3510

POROZUMIENIE NR 5/PZD/2007

z dnia 26 września 2007 r.

zawarte pomiędzy:

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą 43-200 Pszczyńska, ul. 3 Maja 10, w osobach:

1. inż. Józef Tetla – **Starosta Powiatu Pszczyńskiego**

2. mgr Zygmunt Jeleń – **Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego**

działającym w oparciu o Uchwałę Nr X/73/07 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29.08.2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminami: Kobiór, Miedźna, Pawłowice. Suszec w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a

Gminą Pawłowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Pawłowice z siedzibą 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 w osobie:

mgr inż. Damian Galusek – **Wójt Gminy Pawłowice**

działającym w oparciu o uchwałę Nr VIII/98/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14.09.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pawłowice, a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego przejęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego zwanym w dalszej treści „Gminą”.

zwanym w dalszej treści „Gminą”

§ 1

Przedmiotem porozumienia jest przejęcie przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Pawłowice w sezonie zimowym 2007/2008 wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości wg wykazu dróg wraz z przynależnym standardem i określeniem standardów stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2

1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od **01.11.2007 do 31.03.2008 r.**
2. W przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych po dniu wymienionym jako końcowy w ust. 1, strony zastrzegają sobie możliwość przedłużenia obowiązywania porozumienia poza ten termin. W takiej sytuacji Powiat przekaze Gminie środki finansowe na realizację przez nią przejętych obowiązków wynikających z przedłużonego porozumienia.

§ 3

Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania wymienionego w § 1 z zachowaniem Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 4

1. Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Zarząd Powiatu zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w kwocie **105.944,00 zł**/słownie: sto pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złotych: w pięciu ratach w następujących terminach:
 - 1) I i II rata w sumie **35.000,00 zł** płatna do 07.12.2007 r. za miesiąc listopad i grudzień,
 - 2) III; IV i V rata w sumie **70.944,00 zł** płatna z góry do 7 dnia danego miesiąca począwszy od 01.2008 r.
2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek: 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001.

§ 5

1. Gmina ma obowiązek realizowania zadania wynikającego z niniejszego porozumienia do wyczerpania środków finansowych przekazanych jej przez Powiat na realizację porozumienia. W przypadku występowania warunków, w których przekazane środki nie pozwalają na realizację zadania Gmina powiadomi Powiat o fakcie wyczerpania się środków z 30-to dniowym wyprzedzeniem.
2. Gmina zwróci Powiatowi środki finansowe, które nie zostaną wykorzystane w ramach wykonania zadania wymienionego w § 1 niniejszego porozumienia w terminie do 30 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 2.

§ 6

Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.

§ 7

Gmina zobowiązuje się przedstawić Zarządowi Powiatu rozliczenie z wykorzystanych środków w następujących terminach:

- 1) do 15.01.2008 r. wg stanu nadzień 31.12.2007 r.
- 2) do 15.04.2008 r. wg stanu nadzień 31.03.2008 r.

§ 8

W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej

dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy o finansach publicznych w szczególności art. 145 i 146 w zw. z art.190 ustawy.

egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, każdy na prawach oryginału.

§ 9

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Niniejsze porozumienie spisano w 5 jednobrzmiących

POWIAT

STAROSTA

inż. Józef Tetla

WICESTAROSTA

mgr Zygmunt Jeleń

GMINA

WÓJT

mgr inż. Damian Galusek

**Załącznik
do Porozumienia Nr 5/PZD/2007
z dnia 26 września 2007 r.**

WYKAZ DRÓG GMINA PAWŁOWICE

1	S 4100	Pawłowice	Warszowice	gr. M Suszec - ul. Pszczyńska - #DK 81	3270	III
2	S 2629	Pawłowice	Golasowice	#DW938 - ul. Kraszewskiego - #DW938	4607	IV
3	S 4101	Pawłowice	Krzyżowice	Gr. Powiatu Jastrzębie Zdrój - ul. Zwycięstwa; Ligonla - gr. m. Warszowice	4459	IV
		Pawłowice	Warszowice	gr. M Krzyżowice - ul. Boryńska - #DK81		
4	S 4108	Pawłowice	Krzyżowice	#S4101 - ul. Zwycięstwa - gr. m. Pniówek	3096	IV
		Pawłowice	Pniówek	gr. m. Krzyżowice - ul. Orla - #DW 933		
5	S 4107	Pawłowice	Krzyżowice	gr. m. Zory - ul. Śląska - #S4101	2401	IV
6	S 4102	Pawłowice	Pawłowice	#S4100 - ul. Dworcowa - Dworzec PKP	260	IV
7	S 4106	Pawłowice	Pawłowice	#DW933 - ul. Zjednoczenia - #DK 81	4160	V
		Pawłowice	Pawłowice	#DK81 - ul. Wyzwolenia - gr. m. Mizerów		
8	S 2646	Pawłowice	Pielgrzymowice	gr. Pow. Jastrzębie - ul. Jastrzębska; Golasowicka; Zebrzydowska - gr. Pow. Cieszyn	4436	IV
9	S 4158	Pawłowice	Pielgrzymowice	#S2646 - ul. Powstańców Śl; Gen. Wł. Sikorskiego - gr. Pow. Cieszyn	2850	V
10	S 4161	Pawłowice	Golasowice	gr. Pow. Jastrzębie - ul. J. Korczaka - #S2629	1543	V
11	S 4162	Pawłowice	Pielgrzymowice	#S4161 - ul. Golasowicka - #S2646	805	IV
12	S 4159	Pawłowice	Jarząbkowice	Gr. Pow. Cieszyn - ul. Wlejska; Kasztanowa - gr. m. Golasowice	4493	IV
		Pawłowice	Golasowice	gr. m. Jarząbkowice - ul. A. Zawadzkiego - #DW938		
13	S 4105	Pawłowice	Pawłowice	#DW 938 - ul. Zjednoczenia - #DK 81	2572	III
14	S 4163	Pawłowice	Pniówek	Gr. Pow. Jastrzębie Zdrój - ul. Krucza - #S4108	1994	V
RAZEM					40946	

3511

POROZUMIENIE

z dnia 2 października 2007 r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

zawarte pomiędzy

Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku, w imieniu którego działają:

Starosta – **Stanisław Garncarek**

Wicestarosta – **Roman Minkina**

zwanym dalej „Przekazującym”

a

Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza, w imieniu którego działa:

Zastępca Prezydenta Miasta – **Renata Caban**

zwanym dalej w treści porozumienia „Przyjmującym”

Strony porozumienia na podstawie § 1 ust. 1 i 2, § 2 oraz 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007 (Dz. U. Nr 246, poz. 1799) oraz Uchwały Nr 14/XVIII/2001 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie edukacji publicznej innym powiatom i gminom, ustalają co następuje:

§ 1

1. Przyjmujący zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kłobucki na kursach w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 16 – zwanym ODiDZ.
2. Szkoły zawodowe działające w imieniu Przekazującego niezwłocznie po podpisaniu porozumienia prześlą do ODiDZ imienny wykaz uczniów przewidzianych do kształcenia, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w danym roku szkolnym.

§ 2

Przekazujący zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby uczniów na kursie i kosztu kształcenia jednego ucznia w ODiDZ ustalonych w wysokości:

- 1) za kurs I stopnia – czterotygodniowy dla klas I – 270 zł
- 2) za kurs II stopnia – czterotygodniowy dla klas II – 270 zł

- 3) za kurs II stopnia – czterotygodniowy dla klas III – 270 zł

§ 3

Oplaty za każdy kurs dokona Przekazujący przelewem na konto : Miasto Gliwice ING Bank Śląski S.A.22105 012301000002276914252 w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury wystawionej przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego działający w imieniu Przyjmującego.

§ 4

Przekazujący upoważnia do zapłaty kosztów szkoły zawodowe prowadzone przez Powiat Kłobucki, które kierują do kształcenia swoich uczniów.

§ 5

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2007/2008, tj. od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.
2. Strony przewidują możliwość przedłużania czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 6

Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 8

Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej.

§ 9

Przekazujący zobowiązany jest do ogłoszenia zawartego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przekazujący

STAROSTA

Stanisław Garncarek

WICESTAROSTA

Roman Minkina

Przyjmujący

Zastępca Prezydenta Miasta

Renata CABAN

3512

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 16 października 2007 r.

**w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki,
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych**

pomiędzy

Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu, w imieniu którego działa:

1. Starosta – Joachim Smyła

2. Wicestarosta – Tadeusz Konina

zwanym dalej „**Powierzającym**”,

a

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Oleskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta – Jan Kus

2. Wicestarosta – Stanisław Belka

zwanym dalej „**Przyjmującym**”

Działając na podstawie Uchwały Nr 288/XXXIII/2001 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie porozumienia z Powiatem Oleskim dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz Uchwały Nr IX/64/03 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1

1. Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, zwanym dalej Ośrodkiem Doksztalcania Zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.)
2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i wyżywienia.
3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do Ośrodka Doksztalcania Zawodowego imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych do kształcenia w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego.

§ 2

1. Przekazujący zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w wysokości:
 - kurs dla klas I – 4 -tygodniowy – 270 zł,
 - kurs dla klas II – 4 -tygodniowy – 270 zł,
 - kurs dla klas III – 4 -tygodniowy – 270 zł.
2. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie eksternistycznym, ustala się w wysokości nie wyższej niż koszt wymieniony w ust. 1.
3. Dotację za każdy kurs przekazuje Powierzający przelewem na wskazane konto Przyjmującego:

**ING Bank Śląski O/Dobrodzień
08 1050 1171 1000 0022 1204 6987**

w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego działający w imieniu Przyjmującego.

4. Płatnikiem jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7.
5. Powierzający rozlicza dotację na podstawie imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z podaniem stopnia kursu i zawodu, podpisanej przez dyrektora szkoły, w której odbywał się kurs oraz dyrektora macierzystej szkoły ucznia.

§ 3

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2007/2008.
2. Strony przewidują możliwość przedłużania czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

§ 4

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r.

§ 5

Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dziennikach Urzędowych Województwa Śląskiego i Dzienniku

Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8

Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej.

§ 9

Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powierzający

Przyjmujący

STAROSTA

STAROSTA

mgr inż. Joachim Smyła

mgr Jan Kus

WICESTAROSTA

WICESTAROSTA

mgr Tadeusz Konina

mgr inż. Stanisław Belka

3513

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 18 października 2007 r.

**w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki,
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych**

pomiędzy

Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu, w imieniu którego działają:

Starosta – Joachim Smyła

Wicestarosta – Tadeusz Konina

zwanym dalej „**Powierzającym**”,

a

Powiatem Głubczyckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Głubczyckiego, w imieniu którego działają:

Starosta – Józef Kozina

Wicestarosta – Piotr Soczyński

zwanym dalej „**Przyjmującym**”

Działając na podstawie Uchwały Nr 287/XXXIII/2001 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie porozumienia z Powiatem Głubczyckim dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz Uchwały Nr XXIII/109/2004 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24.04.2004 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 usta-

wy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1

1. Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Głubczycach, przy ul. Aleja Śląska 1, zwanym dalej ODZ, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.)
2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i wyżywienia.
3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.
4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do ODZ imienny wykaz uczniów z poszczególnych szkół zawodowych do kształcenia w ODZ.

§ 2

1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w wysokości:
 - kurs dla klas I – 4 -tygodniowy – 270 zł,
 - kurs dla klas II – 4 -tygodniowy – 270 zł,
 - kurs dla klas III – 4 -tygodniowy – 270 zł.
2. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie eksternistycznym, ustala się w wysokości nie wyższej niż koszt wymieniony w ust. 1.
3. Dotację za każdy kurs przekazuje Powierzający przelewem na wskazane konto przez Przyjmującego:

PKO BP O/ Głubczyce
85 1020 3714 0000 4102 0012 7852

w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez ODZ działający w imieniu Przyjmującego.

4. Płatnikiem jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7.
5. Powierzający rozlicza dotację na podstawie imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z podaniem stopnia kursu i zawodu, podpisanej przez dyrektora szkoły, w której odbywał się kurs oraz dyrektora macierzystej szkoły ucznia.

§ 3

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2007/2008.
2. Strony przewidują możliwość przedłużania czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

§ 4

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r.

§ 5

Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8

Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej.

§ 9

Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powierzający

Przyjmujący

STAROSTA

STAROSTA

mgr inż. Joachim Smyła

mgr Józef Kozina

WICESTAROSTA

WICESTAROSTA

mgr Tadeusz Konina

mgr Piotr Soczyński

3514

ANEKS NR 6

zawarty w dniu 18 października 2007 r. w Gliwicach

pomiędzy

Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Gliwicki – Sławomir Adamczyk
Członek Zarządu – Waldemar Dombek

Działającymi na podstawie Uchwały Nr XLI/285/2001 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 20 grudnia 2001 r.

a

Miastem Gliwice zwanym w dalszej treści porozumienia Miastem, w imieniu którego działają:

Zastępca Prezydenta Miasta – Renata Caban

Działającymi na podstawie Uchwały Nr XXXIII/764/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 listopada 2001 r.

do porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2003 r. w sprawie powierzenia Miastu Gliwice badania, wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania oraz opinii, dzieciom niewidomym, słabo widzącym, niesłyszącym, słabo słyszącym i autystycznym zamieszkałym na terenie działania poradni psychologiczno-pedagogicznych uczęszczających do szkół i placówek

mających siedzibę na terenie działania poradni oraz dzieciom nieuczęszczającym do szkół a zamieszkałym na terenie działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej. Zgodnie z § 6 porozumienia strony ustalają co następuje:

§ 1

§ 1 porozumienia otrzymuje brzmienie „Miasto zobowiązuje się do badania, wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania oraz opinii, dzieciom niewidomym, słabo widzącym, niesłyszącym, słabo słyszącym i autystycznym uczęszczającym do szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pyskowicach oraz dzieciom nieuczęszczającym do szkół, a zamieszkałym na terenie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach, dla której organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej.

§ 2

Przedłuża się obowiązywanie porozumienia na 2008 r.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 listopada 2007 r.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Za Powiat

WICESTAROSTA

Sławomir Adamczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Dombek

Za Miasto

Zastępca Prezydenta Miasta

Renata CABAN

3515

POROZUMIENIE NR 6/PZD/2007

z dnia 19 października 2007 r.

zawarte pomiędzy:

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu Pszczyńskiego** z siedzibą 43-200 Pszczyña, ul. 3 Maja 10, w osobach:

1. inż. Józef Tetla – **Starosta Powiatu Pszczyńskiego**
2. mgr Zygmunt Jeleń – **Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego**

działającym w oparciu o uchwałę Nr X/73/07 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29.08.2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminami: Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Suszec w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a
Gminą Miedźna reprezentowaną przez **Wójta Gminy Miedźna** z siedzibą 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131 w osobie:

1. mgr inż. Bogdan Taranowski – **Wójt Gminy Miedźna**

działającym w oparciu o Uchwałę Nr XLI/335/2006 Rady Gminy Miedźna z dnia 07.03.2006 r. w sprawie

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miedźna, a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego przejęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego zwanym w dalszej treści „Gminą”.

§ 1

Przedmiotem porozumienia jest przejęcie przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Miedźna w sezonie zimowym 2007/2008 wraz z poziomym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości wg wykazu dróg wraz z przynależnym standardem i określeniem standardów stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2

1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od **01.11.2007 do 31.03.2008 r.**
2. W przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych po dniu wymienionym jako końcowy

w ust. 1, strony zastrzegają sobie możliwość przedłużenia obowiązywania porozumienia poza ten termin. W takiej sytuacji Powiat przekaze Gminie środki finansowe na realizację przez nią przejętych obowiązków wynikających z przedłużonego porozumienia.

§ 3

Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania wymienionego w § 1 z zachowaniem Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 4

1. Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Zarząd Powiatu zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w kwocie **88.810,00 zł** /słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć złotych/ w pięciu ratach w następujących terminach:
 - 1) I i II rata w sumie **28.000,00 zł** płatna do 07.12.2007r. za miesiąc listopad i grudzień,
 - 2) III; IV i V rata w sumie **60.810,00 zł** płatna z góry do 7 dnia danego miesiąca począwszy do 01.2008r.
2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek: Bank Spółdzielczy w Miedźnej **42 8446 0006 2001 0000 1179 0001**

§ 5

1. Gmina ma obowiązek realizowania zadania wynikającego z niniejszego porozumienia do wyczerpania środków finansowych przekazanych jej przez Powiat na realizację porozumienia. W przypadku występowania warunków, w których przekazane środki nie pozwalałyby na realizację zadania Gmina powiadomi Powiat o fakcie wyczerpania się środków z 30-to dniowym wyprzedzeniem.

2. Gmina zwróci Powiatowi środki finansowe, które nie zostaną wykorzystane w ramach wykonania zadania wymienionego w § 1 niniejszego porozumienia w terminie do 30 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 2.

§ 6

Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.

§ 7

Gmina zobowiązuje się przedstawić Zarządowi Powiatu rozliczenie z wykorzystanych środków w następujących terminach:

- 1) do 15.01.2008 r. wg stanu nadzień 31.12.2007 r.
- 2) do 15.04.2008 r. wg stanu na dzień 31.03.2008 r.

§ 8

W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy o finansach publicznych w szczególności art. 145 i 146 w zw. z art.190 ustawy.

§ 9

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Niniejsze porozumienie spisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, każdy na prawach oryginału.

POWIAT

GMINA

STAROSTA

Wójt Gminy

inż. Józef Tetla

mgr inż. Bogdan Taranowski

WICESTAROSTA

mgr Zygmunt Jeleń

**Załącznik
do Porozumienia Nr 6/PZD/2007
z dnia 19 października 2007 r.**

WYKAZ DRÓG GMINA MIEDŹNA

1	S 4140	Miedźna	Zawadka	#DW 933 - ul. Długa - #DW 933	3157	V
2	S 4133	Miedźna	Frydek	#S 4136 - ul. Miodowa - gr. m Miedźna	4880	III
		Miedźna	Miedźna	gr. M Frydek - ul. Wiejska - gr. m Grzawa		
		Miedźna	Grzawa	gr. M Miedźna - ul. Wiejska - gr. adm. drogowej		
3	S 4148	Miedźna	Wola	gr. Pow. Bieruń - Łędziny - ul. Pszczyńska - gr. m Gilowice	10254	III
		Miedźna	Gilowice	gr. m Wola - ul. Górnośląska - gr. m Frydek		
		Miedźna	Frydek	gr. m Frydek - ul. Bieruńska - gr. m Miedźna		
		Miedźna	Miedźna	gr. m Miedźna - ul. Bieruńska - #S 4133		
4	S 4148	Miedźna	Góra	#DW 933 - ul. Topolowa; J. Lompy #S 4135	3226	IV
5	S 4136	Miedźna	Gilowice	#S 4137 - ul. W. Korfanteo - gr. m Wola	2784	V
		Miedźna	Wola	gr. m Gilowice - ul. Sportowa - gr. Pow. Bieruń-Łędziny		
6	S 4134	Miedźna	Frydek	#S 4133 - ul. Miodowa - #S 4137	2409	V
7	S 4132	Miedźna	Bodzów	gr. m Pszczyzna - ul. Topolowa - #S 4133	2467	V
8	S 4135	Miedźna	Wola	# ul. Mokra - ul. Starorzeczna - gr. m Gilowice	4180	V
		Miedźna	Gilowice	gr. m Wola - ul. W. Korfanteo - #S 4137		
9	S 4138	Miedźna	Międzyrzecka	gr. Pow. Bieruń - Łędziny - ul. Międzyrzecka - #S 4137	1745	III
RAZEM					35102	

3516

ANEKS NR 1

z dnia 19 października 2007 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 5.04.2007 r. w sprawie finansowania postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

ustala się, co następuje:

§ 1

Par. 2 ust. 1 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Na realizację zadań określonych w § 1 Powiat Tarnogórski zobowiązuje się przekazać miastu Katowice dotację celową w wysokości iloczynu:

- wykonanych diagnoz, stawki 55,31 zł za jedną godzinę diagnozy psychologicznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,
- wykonanych diagnoz, stawki 59,20 zł za jedną godzinę diagnozy pedagogicznej jednego dziecka

- i liczby godzin wykonanych diagnoz,
- wykonanych diagnoz, stawki 54,62 zł za jedną godzinę diagnozy logopedycznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,
- wydanych orzeczeń i stawki 114,34 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej,
- wydanych orzeczeń i stawki 100,35 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niewidzącej i słabo widzącej,
- odbytych spotkań i stawki 53,18 zł za udział w terapii indywidualnej,
- odbytych spotkań i stawki 6,97 zł za udział w terapii grupowej,
- odbytych spotkań i stawki 52,20 zł za warsztaty i konsultacje dla nauczycieli,
- wydanych opinii i stawki 53,18 zł za opinię dla jednego dziecka.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji na usługi świadczone od dnia 1 lutego 2007 r.

Pierwszy Wiceprezydent

STAROSTA

Miasta Katowice

mgr inż. Józef Korpak

Krystyna Siejna

Członek Zarządu

Sławomir Wilk

3517

ANEKS NR 1 do Porozumienia Nr 52/KT/2007 z dnia 3.07.2007 r.

zawarty w dniu 24 października 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

- **Grzegorza Szpyrki** – **Wicemarszałka Województwa Śląskiego**
- **Jarosława Kołodziejczyka** – **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

a

Miastem Wisła, z siedzibą w Wiśle przy pl. B. Hoffa 3 reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Andrzeja Molina.

§ 1

Na podstawie § 6 Porozumienia Nr 52/KT/2007 z dnia 03.07.2007 r. strony postanawiają zmienić:

1. brzmienie § 1 pkt 1 na następujące: „Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Wisła prowadzenia zadania p.n.: „Opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w Wiśle Centrum”.
2. brzmienie § 1 pkt 2 na następujące: „Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt 1 obejmuje opracowanie koncepcji programowo planistycznej odrębnie dla trzech odcinków:
 - I. ul. Kolejowej od ul. Sztwiertni do ul. Towarowej,

- II. ul. Kolejowej od ul. Towarowej do ul. Lipowej
- III. ul. 1 Maja w rejonie mostu przez rzekę Wisłę i skrzyżowania z ul. Bukową.

Koncepcja winna obejmować dla każdego z odcinków:

- a. Propozycje co najmniej trzech wariantów rozwiązań funkcjonalno ruchowych i przestrzennych.
- b. Analizę porównawczą proponowanych wariantów wraz z wynikającą z niej oceną.
- c. Wstępny szacunek kosztów realizacji.

Jako prace wyjściowe do sporządzenia koncepcji należy wykonać:

- a. Analizę aktualnej organizacji ruchu.
- b. Identyfikację istniejących i planowanych przez Miasto generatorów ruchu.
- c. Inwentaryzację nieruchomości zajętych obecnie przez drogę oraz przewidzianych do zajęcia dla realizacji przebudowy.
- d. Inwentaryzację zadrzewienia w pasie przewidywanej przebudowy.

Podstawowymi celami jakie powinny realizować przedstawione propozycje to:

- a. Uspokojenie i uporządkowanie ruchu drogowego.
- b. Zapewnienie obsługi ruchu pieszego o charakterze miejskim i rekreacyjnym.
- c. Skuteczną obsługę istniejących i planowanych

- przez Miasto generatorów ruchu.
- d. Maksymalizację możliwości parkowania pojazdów.
3. brzmienie § 1 pkt 3 na następujące „Czas opracowania koncepcji określa się na 4 miesiące, przy czym na 6 tygodni przez zakończeniem opracowywania koncepcji wykonane prace przedłożone zostaną do zapoznania się Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach”.
4. § 1 pkt 4 – skreśla się.
5. § 1 pkt 5 – skreśla się.
6. brzmienie § 2 pkt 4 na następujące: „Zarząd Województwa Śląskiego przekazuje Miastu Wisła środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1, na pisemne wnioski Burmistrza Miasta Wisła, na wskazany rachunek budżetu miasta, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia”.
7. brzmienie § 2 pkt 5 na następujące: „Wystawienie wniosków nastąpi po odbiorach częściowych i końcowym zadania dokonanych przy udziale przedstawicieli Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach”.
8. brzmienie § 2 pkt 6 na następujące: „Do pisemnych wniosków wymienionych w § 2 pkt 4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu częściowego lub końcowego odbioru zadania oraz rachunków i faktur”.
9. brzmienie § 3 pkt 2 na następujące: „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia zostanie przedłożona Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Nie zgłoszenie przez Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego i Zarząd Dróg Wojewódzkich uwag w terminie 14 dni upoważnia do wdrożenia postępowania o zamówienie publiczne”.
10. brzmienie § 3 pkt 6 na następujące: Miasto Wisła powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminach odbioru częściowego i końcowego zadania.

Przedstawiciele Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich będą uczestniczyć w odbiorze zadania”.

11. brzmienie § 4 pkt 2 na następujące: „Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do końca danego roku”.

12. brzmienie § 5 pkt 1 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 15 kwietnia 2008 r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo

WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Szpyrka

Członek Zarządu Województwa

Jarosław Kołodziejczyk

Miasto Wista

BURMISTRZ MIASTA

mgr Andrzej Molin

3518

ANEKS NR 1

do Porozumienia Nr 94/KT/2007 z dnia 22.08.2007 r.

zawarty w dniu 24 października 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Grzegorza Szpyrki – **Wicemarszałka Województwa Śląskiego**
Jarosława Kołodziejczyka – **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

a

Gminą Mstów, z siedzibą w Mstowie przy ul. 16 stycznia 14 reprezentowaną przez Wójta Zbigniewa Wawrzyniaka.

§ 1

Na podstawie § 6 Porozumienia Nr 94/KT/2007 z dnia 22.08.2007 r. strony postanawiają zmienić brzmienie

§ 2 pkt 1 na następujące: „Ustalony w wyniku przetargu koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 2.107.061 zł (dwa miliony sto siedem tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych).

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Mstów

WICEMARSZAŁEK

WÓJT

Grzegorz Szpyrka

mgr inż.

ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

Członek Zarządu Województwa

Jarosław Kołodziejczyk

3519

ANEKS NR 1 do Porozumienia Nr 13/KT/2007 z dnia 12.04.2007 r.

zawarty w dniu 24 października 2007 r.

pomiędzy

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

- **Grzegorz Szpyrka** – **Wicemarszałka Województwa Śląskiego**
- **Jarosław Kołodziejczyk** – **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

a

Gminą Popów, z siedzibą w Popowie-Zawadach przy ul. Częstochowskiej 6 reprezentowaną przez Wójta Gminy Bolesława Świtałę.

§ 1

Na podstawie § 6 Porozumienia Nr 13/KT/2007 z dnia 12.04.2007 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt 1 na następujące: „Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Popów prowadzenia zadania p.n.: **„Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 491 z drogą powiatową nr S 2066 na rondo w Popowie i budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 na odcinku od skrzyżowania do miejscowości Dębie.”**
2. § 2 pkt 4 na następujące: „Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Gminie Popów środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1, na pisemne wnioski Wójta Gminy Popów, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia.”
3. § 2 pkt 5 na następujące: „Wystawienie wniosków

nastąpi po odbiorze końcowym projektu przebudowy skrzyżowania i projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego zadania dokonanych przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.”

4. § 2 pkt 6 na następujące: „Do pisemnych wniosków wymienionych w § 2 pkt 4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu końcowego odbioru projektu oraz rachunków i faktur.”
5. § 5 pkt 2 na następujące: „Realizacja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 491 z drogą powiatową nr S 2066 na rondo w Popowie i budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 na odcinku od skrzyżowania do miejscowości Dębie w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych uzgodnień między stronami.”

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Popów

WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Szpyrka

Bolesław Świtała

Członek Zarządu Województwa

Jarosław Kołodziejczyk
WÓJT

3520

ANEKS NR 1
do Porozumienia Nr 43/KT/2007
z dnia 21 czerwca 2007 r.

zawarty w dniu 29 października 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Grzegorza Szpyrki **Wicemarszałka Województwa Śląskiego**

Jarosława Kołodziejczyka **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

a
Gminą Kłobuck, z siedzibą w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 reprezentowanym przez Burmistrza Krzysztofa Nowaka.

§ 1

Na podstawie § 6 Porozumienia Nr 43/KT/2007 z dnia 21.06.2007 r. strony postanawiają zmienić brzmienie § 2 pkt 1 na następujące: „Ustalony w przetargu koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 2.205.000 zł (dwa miliony dwieście pięć tysięcy złotych)”.

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Kłobuck

WICEMARSZAŁEK

BURMISTRZ

Grzegorz Szpyrka

Gminy Kłobuck

mgr Krzysztof Nowak

CZŁONEK

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jarosław Kołodziejczyk

3521

POROZUMIENIE 116/KT/2007

zawarte w dniu 2 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

G. Szpyrki **Wicemarszałka Województwa Śląskiego**

J. Kołodziejczyka **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

a
Miastem Ustroń z siedzibą w Ustroniu Rynek 1 reprezentowanym przez Burmistrza Ireneusza Szarzca.

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Ustroń prowadzenia zadania p.n.: „Opra-

cowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ulicą Skoczowską i ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kreta i wyjazdem z parkingu przy ul. Wiklinowej w Ustroniu Nierodzimiu.

2. Koncepcja, o której mowa w pkt 1 winna obejmować:
 - a. wariantowe rozwiązania organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 941 z ulicą Skoczowską i ul. Wiejską:
 - z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej,
 - bez zastosowania sygnalizacji świetlnej,ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych rozwiązań dla niechronionych uczestników ruchu drogowego;
 - b. analizę porównawczą proponowanych wariantów sporządzonych dla podpunktu a. wraz z wynikającą z niej oceną;
 - c. wariantowe rozwiązania obsługi komunikacyjnej w obrębie dawnego domu kolejarza, z uwzględnieniem ruchu pieszych, miejsc obsługi komunikacji zbiorowej, zamknięcia „starego” wlotu ul. Wiejskiej do drogi wojewódzkiej nr 941;
 - d. analizę porównawczą proponowanych wariantów sporządzonych dla podpunktu d. wraz z wynikającą z niej oceną;
 - e. wymagane zmiany w organizacji ruchu na odcinie do skrzyżowania z ul. Kreta i wyjazdem z parkingu przy ul. Wiklinowej.
 - f. wstępny szacunek kosztów realizacji sporządzony dla wariantu wskazanego przez wykonawcę koncepcji jako najkorzystniejszy.
3. Jako prace wyjściowe do sporządzenia koncepcji należy wykonać:
 - Analizę aktualnej organizacji ruchu.
 - Identyfikację istniejących i planowanych generatorów ruchu.
 - Inwentaryzację nieruchomości zajętych obecnie przez drogę oraz przewidzianych do zajęcia dla realizacji rozwiązań wynikających z koncepcji.
4. Podstawowymi celami, jakie powinny realizować przedstawione propozycje to:
 - a. Uspokojenie i uporządkowanie ruchu drogowego.
 - b. Zapewnienie obsługi ruchu pieszego o charakterze miejskim i rekreacyjnym.
 - c. Skuteczna obsługa istniejących i planowanych generatorów ruchu.
 - d. Właściwą obsługę przystanków komunikacji publicznej.
 - e. Możliwości parkowania pojazdów.
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę, o której mowa w pkt 1 uzgodniony zostanie z Miastem tryb dalszego postępowania.
3. Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Ustroń otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.
4. Zarząd Województwa Śląskiego prześle Miastu Ustroń środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1, na pisemny wniosek Burmistrza Miasta Ustroń, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.
5. Wystawienie wniosku nastąpi po odbiorze końcowym zadania dokonanym przy udziale przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
6. Do pisemnego wniosku wymienionego w § 2 pkt 4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu końcowego odbioru projektu oraz rachunków i faktur.

§ 3

1. Miasto Ustroń przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia zostanie przedłożona do zaopiniowania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
3. Miasto Ustroń zawrze umowę z wykonawcą zadania.
4. Miasto Ustroń niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego o zawarciu umowy z wykonawcą oraz o koszcie zadania wynikającym z tej umowy.
5. Czas opracowania koncepcji określa się na 3 miesiące, przy czym na 3 tygodnie przez zakończeniem opracowywania koncepcji wykonane prace przedłożone zostaną do zapoznania się Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Miasto Ustroń powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o terminie odbioru końcowego zadania.

§ 4

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 40.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
1. Rozliczenia dotacji, o której mowa w § 2 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania od-

§ 2

bioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanej koncepcji.

2. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do dnia 30 czerwca 2008 r.

§ 5

Porozumienie zawiera się na okres do 30 czerwca 2008 r.

§ 6

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 7

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Miasto Ustroń

WICEMARSZAŁEK

BURMISTRZ MIASTA

Grzegorz Szpyrka

Ireneusz Szarzec

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jarosław Kołodziejczyk

3522

POROZUMIENIE 117/KT/2007

zawarte w dniu 2 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Grzegorza Szpyrki **Wicemarszałka Województwa Śląskiego**

Jarosława Kołodziejczyka **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

a
Gminą Miedźna, z siedzibą w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 131 reprezentowaną przez Wójta Bogdana Taranowskiego

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Miedźna prowadzenia zadania p.n.: „**Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 933 oraz zarurowania rowu i budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) w Miedźnej**”
2. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt 1 obejmuje opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) w zakresie korekty łuku na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) z ul. Wiejską po stronie południowo-zachodniej oraz opracowanie projektu zarurowania rowu i budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) na odcinku o długości 640 mb od skrzyżowania z ul. Wiejską

w kierunku Pszczyny po stronie południowej.

3. Gmina Miedźna uzyska pozwolenie na budowę (dokona zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego o którym mowa w pkt 1. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone na wniosek Gminy.
4. Gmina Miedźna przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionego przedsięwzięcia, w tym znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 933. Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla realizacji zamierzenia budowlanego określonego w pkt 1. zostanie udzielone odrębnym dokumentem.

§ 2

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych).
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę o której mowa w pkt 1 uzgodniony zostanie z Gminą tryb dalszego postępowania.
3. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Miedźna otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych

kosztów, w tym kwotę w wysokości 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) stanowiącą pomoc finansową Gminy Miedźna dla Województwa Śląskiego.

4. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Gminie Miedźna środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1, na pisemny wniosek Wójta Gminy Miedźna, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.
5. Wystawienie wniosku wymienionego w § 2 pkt 4 nastąpi po odbiorze końcowym zadania dokonanym przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Do pisemnego wniosku wymienionego w § 2 pkt 4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu końcowego odbioru zadania oraz rachunków i faktur.

§ 3

1. Gmina Miedźna przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia zostanie przedłożona do uzgodnienia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Nie zgłoszenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich uwag w terminie 14 dni traktowane jest jako uzgodnienie.
3. Gmina Miedźna zawrze umowę z wykonawcą zadania.
4. Gmina Miedźna niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego o zawarciu umowy z wykonawcą oraz o koszcie zadania wynikającym z tej umowy.
5. Nadzór nad realizacją zadania o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Gmina Miedźna powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminie odbioru końcowego zadania. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie uczestniczyć w odbiorze zadania.

§ 4

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanych w danym roku prac projektowych.
2. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do dnia 28 grudnia 2007 r. .

§ 5

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2007 r.

§ 6

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 7

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

WICEMARSAŁEK

Grzegorz Szpyrka

CZŁONEK

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jarosław Kołodziejczyk

Gmina Miedźna

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

3523

POROZUMIENIE 118/KT/2007

zawarte w dniu 2 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Grzegorza Szpyrki **Wicemarszałka Województwa Śląskiego**

Jarosława Kołodziejczyka **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

a
Gminą Woźniki, z siedzibą w Woźniki Rynek 11 reprezentowaną przez
Burmistrza **Alojzego Cichowskiego**.

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Woźniki prowadzenia zadania p.n.: „**Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Lubsza**”
2. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt 1 obejmuje opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Lompy) w miejscowości Lubsza wraz z odwodnieniem odcinek po lewej stronie drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr S 2342 (przy kościele) w kierunku miejscowości Kamienica do posesji nr 90.
3. Projekt budowy, o którym mowa w pkt 1 i 2 obejmować będzie, zgodnie z zawartą przez Urząd Miejski w Woźnikach umową nr 4/07 z dn. 12.02.2007 z firmą Usługi Projektowe mgr inż. Ilona Mrozek z Bytomia, projekt budowlany oraz stosownie do potrzeb inne projekty i elementy wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Gmina uzyska pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego o którym mowa w pkt. 1. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone na wniosek Gminy.

§ 2

1. Ustalony w przetargu koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 24.095 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych).
2. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Woźniki otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów, w tym 15.000 zł pomoc finansowa udzielona Województwu Śląskiemu przez Gminę Woźniki.
3. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Gminie Woźniki środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1, na pisemny wniosek Burmistrza Woźnik, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia.
4. Wystawienie wniosku nastąpi po odbiorze końcowym zadania dokonany przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
5. Do pisemnego wniosku wymienionego w § 2 pkt 4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu końcowego odbioru projektu oraz rachunków i faktur.

§ 3

1. Gmina Woźniki przeprowadziła wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania.

2. Gmina Woźniki zawarła umowę z wykonawcą zadania.
3. Gmina Woźniki powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminie odbioru projektu. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie uczestniczyć w odbiorze zadania.

§ 4

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanego opracowania projektowego.
2. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do dnia 28 grudnia 2007 r.

§ 5

1. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2007 r.
2. Realizacja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Lubsza w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych uzgodnień między stronami.

§ 6

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 7

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie
WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Szpyrka

Gmina Woźniki
Burmistrz

Alojzy Cichowski

**CZŁONEK
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA**

Jarosław Kołodziejczyk

3524

ROZPORZĄDZENIE NR 61/07 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 listopada 2007 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żory

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170 poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wyznacza się aglomerację Żory, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 64702, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Żorach.
2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w Gminie Żory.
3. W skład aglomeracji, wchodzi dzielnice: Baranowice, Kleszczów, Kleszczówka, Osiny, Rogoźna, Rowień – Folwarki, Rój, Śródmieście, Zachód oraz

osiedle 700-lecia, osiedle Korfantego, osiedle Księcia Władysława, osiedle Pawlikowskiego, osiedle Powstańców Śląskich, osiedle Sikorskiego – w granicach określonych w załączniku do rozporządzenia.

§ 2


Obszar i granice aglomeracji są oznaczone na mapie w skali 1 : 25000 stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI

Tomasz Pietrzykowski



3525

ROZPORZĄDZENIE NR 62/07 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 listopada 2007 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łędziny

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wyznacza się aglomerację Łędziny, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 20783, z oczyszczalniami ścieków komunalnych Hołdunów i Ziemowit w Łędzinach.
2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie

śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim, w Gminie Łędziny.

3. Aglomerację tworzy miasto Łędziny.

§ 2

Obszar i granice aglomeracji są oznaczone na mapie w skali 1 : 25000 stanowiącej załącznik do rozporządzenia.


§ 3

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI

Tomasz Pietrzykowski

ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA Nr 62107
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 5.11.07 (poz.)



3526

ROZPORZĄDZENIE NR 63/07 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 listopada 2007 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mikołów

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wyznacza się aglomerację Mikołów, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 39450, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Mikołowie.
2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie

śląskim, w powiecie mikołowskim, w Gminie Mikołów.

3. Aglomerację tworzy miasto Mikołów.

§ 2


Obszar i granice aglomeracji są oznaczone na mapie w skali 1:25000 stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI

Tomasz Pietrzykowski



3527

UCHWAŁA NR 116/XII/2007 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedłużenia ulicy Śląskiej do Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Częstochowy
uchwała:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przedłużenia ulicy Śląskiej do Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”, zawiera część tekstową, której treść stanowi niniejsza uchwała i część graficzną w formie rysunku planu wykonanego w skali 1 : 1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy”, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie rozpatrzenia uwag do planu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Plan obejmuje fragment południowej części funkcjonalnego śródmieścia, położony w dzielnicy Trzech Wieszczów, w rejonie skrzyżowania ulic – Jana III Sobieskiego, Janusza Korczaka i Juliusza

Słowackiego.

2. Celem planu jest ustalenie zasad zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru, zmierzających do poprawy ładu przestrzennego oraz podniesienia atrakcyjności obszaru przylegającego do głównych miejskich przestrzeni publicznych, poprzez:
 - 1) utrwalanie i rozwój funkcji centrotwórczych w celu wytworzenia ośrodka skupiającego usługi odpowiadające rangą, zasięgiem oddziaływania, skalą, charakterem i sposobem funkcjonowania, obszarowi śródmiejskiemu;
 - 2) kształtowanie zwartych, czytelnie wyodrębnionych obszarów o podobnym charakterze użytkowania terenu,
 - 3) usprawnienie dostępności centrum miasta od strony południowej przez uzupełnienie ciągu trasy śródmiejskiej na kierunku północ-południe.

§ 3

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- 2) terenie – należy przez to rozumieć teren wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem,
- 3) obszarze – należy przez to rozumieć teren a także działkę budowlaną,
- 4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć sposoby i formy zagospodarowania, użytkowania lub działalności, które są dominujące na danym obszarze i którym są podporządkowane inne sposoby i formy zagospodarowania, użytkowania lub działalności, określone jako dopuszczalne,
- 5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć sposoby i formy zagospodarowania, użytkowania lub działalności, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe obszaru i mogą z nim harmonijnie współistnieć,
- 6) usługach centrotwórczych – należy przez to rozumieć w szczególności przeznaczenia terenu związane z zaspokajaniem potrzeb ludności w zakresie kultury, oświaty, nauki, administracji, zdrowia, sportu, rekreacji, zamieszkania zbiorowego,
- 7) usługach lokalnych – należy przez to rozumieć przeznaczenia terenu takie jak: handel detaliczny, gastronomia, stacje obsługi pojazdów, stacja

- paliw, parkingi, garaże wielopoziomowe i podziemne,
- 8) zabudowie usługowo-mieszkaniowej – należy przez to rozumieć budynki usługowe (usługi centrotwórcze lub lokalne), w których nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej przeznaczają się na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych,
 - 9) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym takie, w których nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej przeznaczają się na usługi centrotwórcze lub lokalne,
 - 10) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć urządzona i zakomponowane obszary zieleni, w tym z obiektami małej architektury, alejkami spacerowymi, miejscami odpoczynku lub zlokalizowane w rejonie prestiżowych budynków, mające na celu podkreślenie i wzbogacenie walorów estetycznych budynków,
 - 11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć ustalenie planu określające linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu,
 - 12) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć ustalenie planu określające jednoznacznie usytuowanie ścian frontowych budynków, z dopuszczeniem wysunięcia przed nią, na maksymalnie 1,5m, wykuszy, schodów zewnętrznych, balkonów oraz cofnięcia części elewacji – do 40% długości elewacji łącznie,
 - 13) dominancie kompozycji przestrzennej – należy przez to rozumieć obiekt budowlany lub jego część, która koncentruje uwagę obserwatorów,
 - 14) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe o powierzchni do 0,3m² w formie szyldu oraz o powierzchni do 2m² w formie tablicy, znaku, reklamy świetlnej, formy przestrzennej, gabloty, witryny, markizy itp.;
 - 15) zabudowie zwartej w pierzei ulicy – należy przez to rozumieć obudowę ciągów komunikacyjnych polegającą na usytuowaniu budynków w obowiązującej linii zabudowy oraz ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy minimum jednej z sąsiednich działek budowlanych.

§ 4

1. Przedmiotem ustaleń ogólnych części tekstowej planu są:
 - 1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 - 2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 - 3) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem,
 - 4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

- temów komunikacji i infrastruktury technicznej,
- 5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
- 6) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji,
- 7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
2. Przedmiotem ustaleń szczegółowych części tekstowej planu jest przeznaczenie terenów oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.
3. Na obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania, które wymagałyby określenia w planie:
 - 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 - 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
 - 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 - 4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.
4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granice obszaru objętego planem miejscowym,
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 3) oznaczenia graficzne, literowe i cyfrowe dotyczące przeznaczenia terenów,
 - 4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy.
5. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.

§ 5

1. Zakres warunków zabudowy terenu i jego zagospodarowania obejmuje:
 - 1) ustalenia ogólne,
 - 2) ustalenia szczegółowe,
 - 3) ustalenia zawarte na rysunku planu.
2. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania przepisów odrębnych.

Rozdział II

Ustalenia ogólne

§ 6

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Wskazuje się jako wymagające ochrony następujące cechy elementów zagospodarowania przestrzennego:
 - 1) ukształtowane funkcje zabudowy i zagospodarowanie terenu związane z obiektami użyteczności publicznej o charakterze centrotwórczym i znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,
 - 2) tereny zieleni o funkcjach estetycznych i krajo-
brazowych.
2. Wskazuje się jako wymagające przekształceń sposoby i formy zagospodarowania i użytkowania terenu związane w szczególności z funkcjonowaniem hurtowni, składów, magazynów.
3. Na obszarze objętym planem ustala się:
 - 1) wzmocnienie funkcji centrotwórczych;
 - 2) nakaz stosowania wysokiej jakości rozwiązań projektowych i realizacyjnych, szczególnie w odniesieniu do obszarów ogólnodostępnych oraz elementów przestrzennych eksponowanych z przestrzeni publicznych;
 - 3) nakaz dostosowania do otoczenia i ujednolicenia formy, wystroju architektonicznego i skali zabudowy oraz elementów zagospodarowania terenu w granicach poszczególnych obszarów;
 - 4) zalecenie powiązań funkcjonalno-przestrzennych między obszarami;
 - 5) nakaz zabudowy zwartej w pierzei ulic w miejscach, gdzie wyznaczono obowiązujące linie zabudowy, w tym:
 - a) dopuszcza się usytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działek budowlanych,
 - b) dopuszcza się zróżnicowanie gabarytów budynków tworzących pierzeje;
 - 6) nakaz kształtowania dominant kompozycji przestrzennej na zamknięciach widokowych głównych ciągów komunikacyjnych;
 - 7) nakaz kształtowania warunków ekspozycji charakterystycznych obszarów i obiektów, wskazanych w ustaleniach szczegółowych;
 - 8) zakaz:
 - a) budowy obiektów produkcyjnych i przemysłowych, hurtowni, baz, składów lub magazynów,
 - b) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²,
 - c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy,
 - d) lokalizacji wolno stojących masztów antenowych,
 - e) lokalizacji ogrodzeń z betonowych prefabrykatów,
 - f) lokalizacji urządzeń reklamowych innych niż nośniki reklamowe;
 - 9) zasady lokalizacji nośników reklamowych:

- a) lokalizacja wyłącznie na budynkach, w rejonie głównych wejść, do wysokości kondygnacji przyziemia, w sposób, który nie zasłania i nie przerywa ciągłości kompozycji bryły i wystroju architektonicznego (np. pilastrów, belkowań, gzymsów, wnęk, bonio-
wań, portali);
 - b) umieszczanie nośników reklamowych prostopadle do lica budynku dopuszcza się pod warunkiem, że nośnik nie wystaje poza lico więcej niż 0,8m i jest umieszczony nie niżej niż 2,5m npt.;
 - c) formę wolno stojących nośników reklamowych dopuszcza się wyłącznie dla miejskich urzędów informacji turystycznej w przestrzeni głównego ciągu pieszego;
- 10) w przestrzeni głównego ciągu pieszego dopuszcza się umieszczanie obiektów małej architektury wyłącznie takich jak ławki i kosze na śmieci.

§ 7

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

W zakresie ochrony środowiska określa się następujące wymogi odnoszące się do zagospodarowania terenów:

- 1) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących być źródłem zanieczyszczenia wód podziemnych jedynie pod warunkiem zastosowania najlepszej dostępnej techniki, jeśli zapewni to ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód podziemnych, także w sytuacjach awaryjnych;
- 2) ustala się maksymalne dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku jak dla terenów w strefie śródmiejskiej;
- 3) ustala się nakaz oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych, narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi, do poziomu określonego w przepisach odrębnych, przed ich odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej;
- 4) dopuszcza się, aby ścieki opadowe i roztopowe, które nie są narażone na zanieczyszczenie, nie były odprowadzane do kanalizacji deszczowej;
- 5) ustala się nakaz selektywnego zbierania odpadów komunalnych i medycznych wyłącznie w celu ich przygotowania do transportu do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia, w sposób gwarantujący ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem;
- 6) postępowanie z odpadami musi być zgodne z przepisami o odpadach oraz „Planem gospodarki odpadami dla miasta Częstochowy”;
- 7) dopuszcza się likwidację wartościowego drzewostanu oznaczonego na rysunku planu, wyłącznie

w następujących przypadkach:

- a) w celach pielęgnacyjnych,
 - b) w przypadku kolizji z inwestycją drogową, przewidzianą w planie;
- 8) ustala się nakaz zagospodarowania gruntów niewykorzystanych do celów komunikacji w pasie drogowym zielenią, której rodzaj i ukształtowanie zapewni izolację terenów przyległych od ciągów komunikacji kołowej.

§ 8

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

1. Ustala się zakaz podziałów terenu w celu wydzielania nowych działek budowlanych.
2. Dopuszcza się podziały i scalenia jedynie w celu:
 - 1) uporządkowania stanu własności, z uwzględnieniem ustaleń planu;
 - 2) lokalizacji i obsługi komunikacyjnej stacji transformatorowych;
 - 3) wydzielenia dodatkowych, w stosunku do ustaleń planu, ciągów komunikacyjnych.

§ 9

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

1. Do czasu zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza się:
 - 1) zachowanie istniejących sposobów i form zagospodarowania i użytkowania terenów znajdujących się w granicach planu;
 - 2) remonty, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów znajdujących się w odległości od ulicy mniejszej niż wyznaczona w planie dla nowej zabudowy;
 - 3) lokalizację parkingów jako formy zagospodarowania i użytkowania terenu oznaczonego symbolem 1bKD-Z.
2. Dopuszcza się realizację ogrodzeń w obszarze pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulic wyznaczonymi na rysunku planu wyłącznie w formie zieleni zwartej.

§ 10

Granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji

1. Do obszarów wymagających przekształceń zalicza się tereny oznaczone symbolami: 1A, UA, KS/U, 1U, 2U, US.
2. Za cel przekształceń przyjmuje się zmianę dotychczasowych sposobów i form zagospodarowania, użytkowania lub działalności w kierunku cech śródmiejskiego ośrodka usługowego.

§ 11

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Ustala się, że podstawowymi elementami układu komunikacyjnego w granicach terenu objętego planem są niżej wymienione, istniejące i projektowane drogi:
 - 1) Aleja Bohaterów Monte Cassino z projektowanym skrzyżowaniem typu rondo (teren oznaczony symbolem 2 KD-Z);
 - 2) ulica Janusza Korczaka (teren oznaczony symbolem 1a KD -Z);
 - 3) ulica projektowana (teren oznaczony symbolem 1b KD -Z).
2. Ustala się, że dodatkowymi elementami układu komunikacyjnego w granicach terenu objętego planem są niżej wymienione drogi:
 - 1) ulica Juliusza Słowackiego (teren oznaczony symbolem 2 KD-L);
 - 2) ulica Tadeusza Boya-Żeleńskiego (teren oznaczony symbolem 1KD-L).
3. Ustala się, że uzupełniającymi elementami układu komunikacyjnego są:
 - 1) drogi wewnętrzne (tereny oznaczone symbolami 1 KDW i 2 KDW);
 - 2) ciągi komunikacyjne, w tym drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne, zapewniające powiązania funkcjonalno-przestrzenne między obszarami.
4. Określa się następujące warunki powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym:
 - 1) zmiana organizacji ruchu lub przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego minimum na odcinku od skrzyżowania z ulicą Feliksa Nowowiejskiego do skrzyżowania z ulicą Śląską, do następujących charakterystycznych parametrów:

Kategoria drogi	powiatowa
Klasa techniczna	Z (2x2)

5. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
 - 1) zapatrzenie w wodę w obszarze objętym planem, z miejskiej sieci wodociągowej;

- 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru objętego planem do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej;
- 3) odprowadzenie wód deszczowych z obszaru ob-

- jętego planem do sieci kanalizacji deszczowej;
- 4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
 - 5) zaopatrzenie w energię elektryczną z urządzeń elektroenergetycznych - stacji transformatorowych i linii elektroenergetycznych;
 - 6) zaopatrzenie w energię ciepłą w oparciu o system sieci ciepłowniczej lub zasilanie gazem ziemnym, olejem opałowym, energią elektryczną i innymi niskoemisyjnymi źródłami energii;
 - 7) nakaz lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w wydzielonych, ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych, przy czym:
 - a) lokalizacja powinna gwarantować bezkolizyjny, całodobowy dostęp techniczno-eksploatacyjny przy zachowaniu normatywnych odległości od pozostałego uzbrojenia terenu,
 - b) uzbrojenie ciepłownicze należy lokalizować poza projektowanymi jezdniami,
 - c) włązy do komór ciepłowniczych należy lokalizować na poziomie projektowanego terenu;
 - 8) dopuszcza się roboty budowlane, których przedmiotem są sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w obrębie wszystkich jednostek funkcjonalnych w sposób

- umożliwiający realizację ustalonego w planie zagospodarowania terenu;
- 9) wymóg indywidualnego dostosowania do otoczenia formy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, które nie mogą być umieszczone pod ziemią lub w obrębie kubatury budynków;
 - 10) wymóg zapewnienia dróg dojazdowych do stacji transformatorowych;
 - 11) nakaz przyjęcia następujących rozwiązań technicznych dla przejść uzbrojeniem ciepłowniczym pod projektowaną ulicą - technologia preizolacji, bez załomów i w rurach ochronnych.

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe

§ 12

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1. Przyporządkowuje się poszczególnym terenom następujące przeznaczenia terenu oraz oznaczenia na rysunku planu:

Symbol terenu	Przeznaczenie terenu
1A	podstawowe: usługi centrotwórcze dopuszczalne: usługi lokalne za wyjątkiem stacji paliw
UA	podstawowe: usługi centrotwórcze, usługi lokalne za wyjątkiem stacji paliw dopuszczalne: zabudowa usługowo-mieszkaniowa
KS/U	usługi lokalne i usługi centrotwórcze
1U	podstawowe: usługi lokalne za wyjątkiem stacji paliw, usługi centrotwórcze dopuszczalne: zabudowa usługowo-mieszkaniowa
US	podstawowe: usługi centrotwórcze dopuszczalne: usługi lokalne za wyjątkiem stacji paliw i stacji obsługi pojazdów
2U	podstawowe: usługi lokalne za wyjątkiem stacji paliw, usługi centrotwórcze dopuszczalne: zabudowa usługowo-mieszkaniowa, zieleń urządzona
2A	usługi centrotwórcze
MW	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
1 ZP 2 ZP	podstawowe: zieleń urządzona dopuszczalne: ciągi piesze, ścieżki rowerowe
1a KD-Z	podstawowe: pas drogowy drogi publicznej klasy zbiorczej dopuszczalne: zieleń urządzona
1b KD-Z	podstawowe: pas drogowy drogi publicznej klasy zbiorczej dopuszczalne: ścieżki rowerowe, zieleń urządzona
2 KD-Z	podstawowe: pas drogowy drogi publicznej klasy zbiorczej dopuszczalne: ścieżki rowerowe, zieleń urządzona

Symbol terenu	Przeznaczenie terenu
1 KD-L	podstawowe: pas drogowy drogi publicznej klasy lokalnej dopuszczalne: zieleń urządzona
2 KD-L	podstawowe: pas drogowy drogi publicznej klasy lokalnej dopuszczalne: zieleń urządzona
1 KDW	podstawowe: pas drogowy drogi wewnętrznej dopuszczalne: zieleń urządzona
2 KDW	podstawowe: pas drogowy drogi wewnętrznej dopuszczalne: zieleń urządzona

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

Symbol terenu	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
1A UA KS/U 2U US	linie zabudowy: obowiązujące i nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu
	wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: do 100%
	udział powierzchni biologicznie czynnej: do 15%
	szerokość elewacji frontowej: maksymalnie może być równa szerokości frontu działki
	wysokość zabudowy: - od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych i od 10 do 18 m nad poziomem terenu, za wyjątkiem: - terenu oznaczonego US - do 3 kondygnacji nadziemnych i do 14 m nad poziomem terenu, - terenu oznaczonego KS/U, gdzie dopuszcza się budowę obiektów o wysokości poniżej 10 m nad poziomem terenu w ramach stacji paliw, - budynków lub ich części, w miejscach oznaczonych na rysunku planu jako dominanta kompozycji przestrzennej, gdzie dopuszcza się wysokość zabudowy do 5 kondygnacji nadziemnych i do 22 m nad poziomem terenu; - poziom podłogi parteru przy głównym wejściu do budynku – do 1,5 m nad poziomem terenu; - dopuszcza się użytkowe kondygnacje podziemne
	geometria dachu: dachy płaskie
Symbol terenu	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
1U	linie zabudowy: obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu

Symbol terenu	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
	wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: do 50%
	udział powierzchni biologicznie czynnej: do 20%
	szerokość elewacji frontowej: maksymalnie może być równa szerokości frontu działki
	wysokość zabudowy: - od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych i od 10 do 14 m nad poziomem terenu; - poziom podłogi parteru przy głównym wejściu do budynku – do 1,5 m nad poziomem terenu; - dopuszcza się użytkowe kondygnacje podziemne;
	geometria dachu: - dopuszcza się dachy wielospadowe, o spadku połaci dachowych nie przekraczającym 30 stopni oraz kierunku kalenicy - równoległym do przylegających ciągów komunikacyjnych; - dopuszcza się stosowanie, dla potrzeb doświetlenia poddasza, wyłącznie okien połaciowych

3. Ponadto dla poszczególnych terenów ustala się następujące dodatkowe zasady ich zagospodarowania:

Symbol terenu	Zasady zagospodarowania terenu
1A	- dostęp do drogi publicznej: - dopuszcza się obsługę komunikacyjną z terenu oznaczonego symbolem 1a KD-Z, - dopuszcza się budowę zjazdów z terenu oznaczonego symbolem 1b KD-Z wyłącznie za zgodą zarządcy drogi; - w przypadku lokalizacji garażu wielopoziomowego, w obiekcie takim dopuszcza się wydzielenie części o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 20% powierzchni użytkowej budynku, o funkcji wzbogacającej lub uzupełniającej przeznaczenie podstawowe budynku;
UA	- wobec budynków, które w części znajdują się między liniami rozgraniczającymi ulic ustala się zakaz robót budowlanych, za wyjątkiem rozbiórki; - dopuszcza się funkcję mieszkalną wyłącznie w powiązaniu z ustalonym przeznaczeniem terenu; - dostęp do drogi publicznej: - ustala się zakaz budowy nowych zjazdów z terenu oznaczonego symbolem 1a KD-Z; - dopuszcza się obsługę komunikacyjną z terenu oznaczonego symbolem 1b KD-Z;
KS/U	- ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy północnej granicy terenu; - dopuszcza się lokalizację stacji paliw pod warunkiem, że inwestycja obejmie cały teren (zaleca się scalenie terenu); - ustala się lokalizację zabudowy stanowiącej dominantę kompozycji przestrzennej na zamknięciu widokowym Alei Bohaterów Monte Cassino; - dopuszcza się funkcję mieszkalną wyłącznie w powiązaniu z ustalonym przeznaczeniem terenu; - wobec budynków, które w części znajdują się między liniami rozgraniczającymi ulic ustala się zakaz robót budowlanych, za wyjątkiem rozbiórki; - dostęp do drogi publicznej: - dopuszcza się obsługę komunikacyjną z terenów oznaczonych symbolem 1b KD-Z i 2 KD-Z, - zakaz budowy nowych zjazdów z terenu oznaczonego symbolem 1a KD Z;

Symbol terenu	Zasady zagospodarowania terenu
1U	1) nakaz udostępnienia obiektu tworzącego pierzeję projektowanej ulicy, z ciągu pieszego w terenie oznaczonym symbolem 1b KD - Z; 2) ustala się nakaz zamknięcia widokowego terenu położonego po stronie południowej ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego, od jego strony południowej, z uwagi na ekspozycję z kierunku osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 3) ustala się wymóg powiązania komunikacyjnego rejonu skrzyżowaniu dróg oznaczonych 1b KD-Z i 1 KD-L z układem dróg wewnętrznych osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Marii Curie-Skłodowskiej; 4) dopuszcza się możliwość zmiany parametrów drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW oraz jej lokalizacji w obrębie terenu; 5) wobec budynków, które w części znajdują się między liniami rozgraniczającymi ulic ustala się zakaz robót budowlanych, za wyjątkiem rozbiórki, 6) dostęp do drogi publicznej: a) z terenu oznaczonego symbolem 1 KD-L, b) z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1 KDW, c) zakaz budowy zjazdów z terenu oznaczonego 1b KD-Z, d) nakaz likwidacji istniejącego zjazdu z ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego na teren położony po stronie północnej tej ulicy;
US	1) ustala się utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania oraz stanu zabudowy i zagospodarowania terenu a także dostępu do drogi publicznej; 2) dopuszcza się zmiany ww. stanu, jeśli wynikają z przesądzeń przestrzenno-funkcjonalnych dotyczących większego obszaru, którego integralną część stanowi ten teren, i nie naruszają ustaleń ogólnych planu, z następującymi zastrzeżeniami: a) ustala się nakaz udostępnienia obiektu tworzącego pierzeję projektowanej ulicy, z ciągu pieszego w terenie oznaczonym 1b KD-Z, b) ustala się nakaz utrzymania warunków ekspozycji terenu położonego po stronie północnej ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego, od strony ogólnodostępnego otoczenia obiektów sportowych zlokalizowanych przy ulicy Jana III Sobieskiego; c) ustala się zakaz budowy zjazdów z terenu oznaczonego 1bKD-Z;
2U	1) ustala się utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania oraz stanu zagospodarowania terenu a także dostępu do drogi publicznej; 2) dopuszcza się zmiany ww. stanu, jeśli wynikają z przesądzeń przestrzenno-funkcjonalnych dotyczących większego obszaru, którego integralną część stanowi ten teren, i nie naruszają ustaleń ogólnych planu, z następującymi zastrzeżeniami: a) ustala się lokalizację zabudowy stanowiącej dominantę kompozycji przestrzennej na zamknięciu widokowym Alei Bohaterów Monte Cassino; b) ustala się dostęp do drogi publicznej zjazdem z terenu oznaczonego symbolem 1a KD -Z;
2A	1) ustala się utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania oraz stanu zabudowy i zagospodarowania terenu a także dostępu do drogi publicznej; 2) dopuszcza się zmiany ww. stanu, jeśli wynikają z przesądzeń przestrzenno-funkcjonalnych dotyczących większego obszaru, którego integralną część stanowi ten teren, i nie naruszają ustaleń ogólnych planu;
MW	1) ustala się utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania oraz stanu zabudowy i zagospodarowania terenu a także dostępu do drogi publicznej; 2) dopuszcza się zmiany ww. stanu, jeśli wynikają z przesądzeń przestrzenno-funkcjonalnych dotyczących większego obszaru, którego integralną część stanowi ten teren, i nie naruszają ustaleń ogólnych planu, z zastrzeżeniem: a) ustala się zakaz budowy zjazdów z terenów oznaczonych symbolem 1a KD-Z i 1b KD-Z;
1 ZP 2 ZP	w terenie oznaczonym symbolem 1ZP dopuszcza się umieszczanie obiektów małej architektury takich jak: obiekty architektury ogrodowej, obiekty służące rekreacji (np. piaskownice, huśtawki) i utrzymaniu porządku, za wyjątkiem przestrzeni głównego ciągu pieszego;

Symbol terenu	Zasady zagospodarowania terenu
2 KD-Z	1) kategoria drogi – powiatowa; 2) klasa techniczna - Z (2x2); 3) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu; 4) program przekroju: a) dwie jezdnie jednokierunkowe z dwoma pasami ruchu, b) pas podziału nie mniejszy niż 4,5 m, c) rondo jednopasowe o zewnętrznej średnicy do ok. 42 m, d) dopuszcza się wydzielenie relacji w ciągu dróg 2 KD-Z i 1b KD-Z z ruchu okrężnego, e) wymagane chodniki minimum na obrzeżach ronda, f) dopuszcza się lokalizację przystanków komunikacji publicznej wraz z zatokami autobusowymi, g) dopuszcza się lokalizację wiat przystankowych publicznej komunikacji miejskiej, w tym łącznie z obiektem handlowym związanym z obsługą komunikacji, w formie jednego obiektu kubaturowego, h) zakaz lokalizacji miejsc parkingowych; 5) dostępność – wyłącznie na skrzyżowaniach
1a KD-Z	1) kategoria drogi – powiatowa; 2) klasa techniczna - Z (1x2); 3) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu; 4) program przekroju: a) jedna jezdnia jednokierunkowa (kontynuacja ruchu z ulicy Nowowiejskiego) z dwoma pasami ruchu, b) chodniki obustronne, c) dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych, d) dopuszcza się lokalizację wiat przystankowych komunikacji publicznej, w tym łącznie z obiektem handlowym związanym z obsługą komunikacji, w formie jednego obiektu kubaturowego; 5) dostępność: a) istniejącymi zjazdami indywidualnymi i publicznymi, b) na skrzyżowaniu z ulicą Dunikowskiego;
1b KD-Z	1) kategoria drogi – powiatowa; 2) klasa techniczna - Z (1x2); 3) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu; 4) program przekroju: a) jedna jezdnia jednokierunkowa (kontynuacja ruchu na ulicy Śląskiej) z dwoma pasami ruchu, b) skrzyżowanie z ulicą Jana III Sobieskiego skanalizowane z wydzieleniem pasów do prawoskrętów i lewoskrętów, c) chodniki obustronne, w tym główny ciąg pieszy szerokości minimum 4 m po stronie wschodniej, d) ścieżka rowerowa, e) dopuszcza się lokalizację przystanków komunikacji publicznej wraz z zatokami autobusowymi, f) dopuszcza się lokalizację wiat przystankowych komunikacji publicznej, w tym łącznie z obiektem handlowym związanym z obsługą komunikacji, w formie jednego obiektu kubaturowego, g) zakaz lokalizacji miejsc parkingowych, h) nakaz realizacji zieleni urządzonej wzdłuż projektowanego głównego ciągu pieszego; 5) dostępność: a) od strony wschodniej przez skrzyżowanie z terenem komunikacji oznaczonym symbolem 1 KD - L, b) od strony zachodniej w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zjazdy indywidualne i publiczne, z zastrzeżeniem zachowania warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu na drodze;

Symbol terenu	Zasady zagospodarowania terenu
2 KD-L	1) kategoria drogi – gminna; 2) klasa techniczna - L (1x2); 3) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu; 4) program przekroju i dostępność: a) jak w stanie istniejącym, b) zakaz budowy nowych zjazdów;
1 KD-L	1) kategoria drogi – gminna; 2) klasa techniczna - L (1x2); 3) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu; 4) program przekroju a) jedna jezdnia dwukierunkowa z dwoma pasami ruchu, b) skrzyżowanie z terenem komunikacji oznaczonym symbolem 1b KD-Z zwykle nieskanalizowane o poszerzonym wlocie, c) chodniki obustronne; 5) dostępność: a) zjazdami indywidualnymi i publicznymi, b) na skrzyżowaniach;
1 KDW	1) szerokość w liniach rozgraniczających – minimum 12 m; 2) minimalny program przekroju: a) jedna jezdnia dwukierunkowa z dwoma pasami ruchu; b) chodnik jednostronny; 3) dopuszcza się możliwość realizacji drogi 1 KDW jako drogi publicznej, o następujących charakterystycznych parametrach: a) kategoria drogi – gminna; b) klasa techniczna - L (1x2); c) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu; d) program przekroju: • jedna jezdnia dwukierunkowa z dwoma pasami ruchu, • skrzyżowanie z terenem komunikacji oznaczonym symbolem 1 KD -L zwykle nieskanalizowane o poszerzonym wlocie, • minimum chodnik jednostronny; e) dostępność: • zjazdami indywidualnymi i publicznymi, • na skrzyżowaniach;
2 KDW	1) parametry istniejącej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 2 KDW jak w stanie istniejącym; 2) dopuszcza się zmianę istniejącego stanu zagospodarowania i użytkowania terenu oznaczonego symbolem 2KDW, jeśli wynika z przesądzeń przestrzenno-funkcjonalnych dotyczących większego obszaru, którego integralną część stanowi ten teren, i nie narusza ustaleń ogólnych planu.

4. Ustala się następujące wskaźniki w zakresie komunikacji:

- 1) minimalna ilość miejsc parkingowych wynosi:
 - a) 1 miejsce parkingowe na każde 25m² powierzchni usług związanej bezpośrednio z obsługą klientów lub, w zależności od rodzaju usług:

- 1 miejsce parkingowe na 4 miejsca konsumpcyjne,
 - 1 miejsce parkingowe na 1 stanowisko przeznaczone do obsługi klienta,
 - 3 miejsca parkingowe na 1 gabinet lekarski,
- b) 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych,

- c) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny;
- 2) wymóg zapewnienia 100% zapotrzebowania na miejsca parkingowe, według wskaźników o których mowa w pkt 1, w granicach obszaru objętego inwestycją, przy czym:
 - a) ustala się nakaz zapewnienia ogólnodostępnego charakteru minimum 50% miejsc parkingowych, realizowanych w ramach inwestycji w której programie przeważają usługi centrotwórcze,
 - b) w przypadku łączenia funkcji usługowej i mieszkaniowej dopuszcza się wielofunkcyjne wykorzystanie miejsc parkingowych;
 - c) wykorzystanie terenu dla funkcji parkingowej wymaga jego zagospodarowania i urzą-

dzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 13

Określa się, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, w następujących wysokościach:

Przeznaczenie terenu	Stawka procentowa
KS/U, 1U, 2U, UA, 1A, US	20%
2A, MW, 1ZP, 2ZP,	10%
1a KD-Z, 1b KD-Z, 2 KD-Z, 1 KD-L, 2 KD-L, 1 KDW, 2 KDW	0%

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 15

Prezydent Miasta Częstochowy zapewni:

- 1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielanie odpowiednich informacji;
- 2) podanie do publicznej wiadomości treści uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

§ 16

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


**Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy**

Piotr Kurpios

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZEDŁUŻENIA UL. ŚLĄSKIEJ DO ALEI BOHATERÓW MONTE CASSINO W CZĘSTOCHOWIE RYSUNEK PLANU

SKALA 1:1 000

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 116/XII/2007
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 czerwca 2007 roku



USTALENIA PLANU

- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- TERENY KOMUNIKACJI
- TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
- TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
- OBOWIĄZUJĄCE LINIE ZABUDOWY
- NIEPRZEKACZALNE LINIE ZABUDOWY

OZNACZENIA INFORMACYJNE

- TRASA GŁÓWNEGO CIĄGU PIESZEGO
- PROPONOWANA TRASA CIĄGU PIESZEGO
- DOMINANTA KOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ
- PROPONOWANY PRZEBIEG DROGI WEWNĘTRZNEJ
- OBIEKTY WARTOŚCIOWEGO DRZEWOSTANU

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 116/XII/2007
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

**Stwierdzenie zgodności miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przedłużenia
ulicy Śląskiej do Alei Bohaterów Monte Cassino
w Częstochowie, z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta Częstochowy”**

1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Częstochowy stwierdza, że przedstawiony do uchwalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przedłużenia ulicy Śląskiej do Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie, jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy” przyjętego Uchwałą Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005r.
2. Dla terenów, znajdujących się w granicach przedstawionego do uchwalenia planu, w studium ustalono następujące kierunki przeznaczenia:
 - a) tereny zabudowy śródmiejskiej z przewagą usług publicznych,
 - b) tereny zabudowy mieszanej: wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej,
 - c) tereny dróg publicznych.
3. Ustalenia przedstawionego do uchwalenia planu mieszczą się w ramach kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów, które zostały określone w III części tekstu studium (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005 r.).

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 116/XII/2007
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

**Rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przedłużenia
ulicy Śląskiej do Alei Bohaterów Monte Cassino
w Częstochowie**

1. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Częstochowy po zapoznaniu się z listą nieuwzględnionych

uwag stwierdza, że do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedłużenia ulicy Śląskiej do Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie zgłoszono następujące uwagi, które nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Częstochowy:

- 1) włączenie lub wyłączenie działki nr ewid. 29/3 k.m. 181 w całości z obszaru objętego planem miejscowym;
 - 2) zmianę ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami UA i 1A poprzez rozszerzenie podstawowego przeznaczenia terenu o handel detaliczny, gastronomię i usługi;
 - 3) utrzymanie ustaleń dotyczących możliwości obsługi komunikacyjnej terenu oznaczonego symbolem 1A z projektowanej drogi – terenu oznaczonego symbolem 1 b KD-Z;
 - 4) przesunięcie zachodniej linii rozgraniczającej projektowanej drogi oznaczonej symbolem 1 b KD-Z o około 20m w stronę wschodnią;
 - 5) wprowadzenie zakazu lokalizacji obiektów trwale związanych z gruntem bezpośrednio na sieci ciepłowniczej;
 - 6) wprowadzenie nakazu zachowania odległości projektowanego uzbrojenia od istniejącego bądź projektowanego uzbrojenia ciepłowniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 7) pełne zinwentaryzowanie istniejącego uzbrojenia ciepłowniczego.
2. Rada Miasta Częstochowy postanawia o nieuwzględnieniu ww. uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ:
 - 1) brak jest prawnych możliwości uwzględnienia uwagi nr 1;
 - 2) uwagę nr 2 uznano za bezprzedmiotową w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem UA, natomiast jej uwzględnienie w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 1A uznano za sprzeczne z przyjętymi celami sporządzenia planu miejscowego;
 - 3) ograniczenie możliwości obsługi komunikacyjnej terenu oznaczonego symbolem 1A z projektowanego przedłużenia ulicy Śląskiej do przypadków szczególnych uznano za konieczne ze względów technicznych (widoczność na zjazdach);
 - 4) w kwestii przesunięcia linii rozgraniczającej projektowanej drogi oznaczonej symbolem 1bKD-Z o około 20m w stronę wschodnią, o co wnioskowano w uwadze nr 4, przychyłono się do negatywnego stanowiska Miejskiego Zarządu Dróg uznając skutki uwzględnienia uwagi za niepożądane;
 - 5) uwagi nr 5-7 nie wymagają umieszczania stosownych zapisów w planie miejscowym, bowiem poruszone kwestie regulują obowiązujące

przepisy prawa lub dotyczą one późniejszych niż plan miejscowy etapów procesu inwestycyjnego.

3. Integralną częścią niniejszego załącznika jest lista nieuwzględnionych uwag.

**LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG
WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego przedłużenia ulicy Śląskiej do Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Rady Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi				Uwagi
					uwaga uwzględ- niona	uwaga uwzględ- niona	uwaga uwzględ- niona	uwaga uwzględ- niona	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1.	25.04. 2007r.	Jolanta i Artur Olak Przedsiębior- stwo Handlowe „TARA” z siedzibą w Częstochowie, ul. Korczaka 7/9	1) wyłączenie nr ewid. 29/3 k.m. 181 z całości z obszaru objętego planem miejscowym; 2) zniana ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami UA i 1A poprzez rozszerzenie podstawowego przeznaczenia terenu o handel detaliczny, gastronomię i usługi; 3) utrzymanie ustaleń o możliwości obsługi komunikacyjnej z projektowanej drogi – teren oznaczony symbolem 1bKD-Z dla terenu oznaczonego symbolem 1A; 4) przesunięcie zachodniej linii rozgraniczającej projektowanej drogi oznaczonej symbolem 1bKD-Z o ok. 20 m w stronę wschodnią;	1) działka nr ewid. 29/3 k.m. 181 oraz 2) działka nr ewid. 21/2 k.m. 183	1) fragment działki nr ewid. 29/3 k.m. 181, który znajduje się w granicach planu to teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 2U; granicę obszaru objętego planem miejscowym stanowią obowiązujące ustalenia planu; 2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem UA to usługi centrów (grupa) obejmujące w szczególności kategorie przeznaczenia terenu związane z zaspokajaniem potrzeb ludności w zakresie kultury, oświaty, nauki, administracji, zdrowia, sportu, rekreacji, zamieszkania zbiorowego, i usługi lokalne – grupa obejmuje kategorie przeznaczenia terenu takie jak: handel detaliczny, gastronomia i in. za wyjątkiem stacji paliw; przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem 1A to usługi centrów (grupa) obejmujące kategorie przeznaczenia terenu takie jak: handel detaliczny, gastronomia i in. za wyjątkiem stacji paliw; przeznaczenie dopuszczalne tego terenu to usługi lokalne za wyjątkiem stacji paliw; 3) dopuszcza się budowę nowych zjazdów z terenu oznaczonego symbolem 1bKD-Z na teren 1A wyłącznie za zgodą zarządcy drogi; 4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania stanowią obowiązujące ustalenie planu; południowo-wschodnia część działki nr ewid. 21/2 k.m. 183 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 1bKD-Z;	1) fragment działki nr ewid. 29/3 k.m. 181, który znajduje się w granicach planu to teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 2U; granicę obszaru objętego planem miejscowym stanowią obowiązujące ustalenia planu; 2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem UA to usługi centrów (grupa) obejmujące w szczególności kategorie przeznaczenia terenu związane z zaspokajaniem potrzeb ludności w zakresie kultury, oświaty, nauki, administracji, zdrowia, sportu, rekreacji, zamieszkania zbiorowego, i usługi lokalne – grupa obejmuje kategorie przeznaczenia terenu takie jak: handel detaliczny, gastronomia i in. za wyjątkiem stacji paliw; przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem 1A to usługi centrów (grupa) obejmujące kategorie przeznaczenia terenu takie jak: handel detaliczny, gastronomia i in. za wyjątkiem stacji paliw; przeznaczenie dopuszczalne tego terenu to usługi lokalne za wyjątkiem stacji paliw; 3) dopuszcza się budowę nowych zjazdów z terenu oznaczonego symbolem 1bKD-Z na teren 1A wyłącznie za zgodą zarządcy drogi; 4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania stanowią obowiązujące ustalenie planu; południowo-wschodnia część działki nr ewid. 21/2 k.m. 183 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 1bKD-Z;	1) fragment działki nr ewid. 29/3 k.m. 181, który znajduje się w granicach planu to teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 2U; granicę obszaru objętego planem miejscowym stanowią obowiązujące ustalenia planu; 2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem UA to usługi centrów (grupa) obejmujące w szczególności kategorie przeznaczenia terenu związane z zaspokajaniem potrzeb ludności w zakresie kultury, oświaty, nauki, administracji, zdrowia, sportu, rekreacji, zamieszkania zbiorowego, i usługi lokalne – grupa obejmuje kategorie przeznaczenia terenu takie jak: handel detaliczny, gastronomia i in. za wyjątkiem stacji paliw; przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem 1A to usługi centrów (grupa) obejmujące kategorie przeznaczenia terenu takie jak: handel detaliczny, gastronomia i in. za wyjątkiem stacji paliw; przeznaczenie dopuszczalne tego terenu to usługi lokalne za wyjątkiem stacji paliw; 3) dopuszcza się budowę nowych zjazdów z terenu oznaczonego symbolem 1bKD-Z na teren 1A wyłącznie za zgodą zarządcy drogi; 4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania stanowią obowiązujące ustalenie planu; południowo-wschodnia część działki nr ewid. 21/2 k.m. 183 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 1bKD-Z;	1) fragment działki nr ewid. 29/3 k.m. 181, który znajduje się w granicach planu to teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 2U; granicę obszaru objętego planem miejscowym stanowią obowiązujące ustalenia planu; 2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem UA to usługi centrów (grupa) obejmujące w szczególności kategorie przeznaczenia terenu związane z zaspokajaniem potrzeb ludności w zakresie kultury, oświaty, nauki, administracji, zdrowia, sportu, rekreacji, zamieszkania zbiorowego, i usługi lokalne – grupa obejmuje kategorie przeznaczenia terenu takie jak: handel detaliczny, gastronomia i in. za wyjątkiem stacji paliw; przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem 1A to usługi centrów (grupa) obejmujące kategorie przeznaczenia terenu takie jak: handel detaliczny, gastronomia i in. za wyjątkiem stacji paliw; przeznaczenie dopuszczalne tego terenu to usługi lokalne za wyjątkiem stacji paliw; 3) dopuszcza się budowę nowych zjazdów z terenu oznaczonego symbolem 1bKD-Z na teren 1A wyłącznie za zgodą zarządcy drogi; 4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania stanowią obowiązujące ustalenie planu; południowo-wschodnia część działki nr ewid. 21/2 k.m. 183 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 1bKD-Z;	1) fragment działki nr ewid. 29/3 k.m. 181, który znajduje się w granicach planu to teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 2U; granicę obszaru objętego planem miejscowym stanowią obowiązujące ustalenia planu; 2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem UA to usługi centrów (grupa) obejmujące w szczególności kategorie przeznaczenia terenu związane z zaspokajaniem potrzeb ludności w zakresie kultury, oświaty, nauki, administracji, zdrowia, sportu, rekreacji, zamieszkania zbiorowego, i usługi lokalne – grupa obejmuje kategorie przeznaczenia terenu takie jak: handel detaliczny, gastronomia i in. za wyjątkiem stacji paliw; przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem 1A to usługi centrów (grupa) obejmujące kategorie przeznaczenia terenu takie jak: handel detaliczny, gastronomia i in. za wyjątkiem stacji paliw; przeznaczenie dopuszczalne tego terenu to usługi lokalne za wyjątkiem stacji paliw; 3) dopuszcza się budowę nowych zjazdów z terenu oznaczonego symbolem 1bKD-Z na teren 1A wyłącznie za zgodą zarządcy drogi; 4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania stanowią obowiązujące ustalenie planu; południowo-wschodnia część działki nr ewid. 21/2 k.m. 183 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 1bKD-Z;

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
2.	23.04.2007r.	Jacek Babicz reprezentujący Forum Częstochowa S.A. z siedzibą w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 32/34	1) wprowadzenie zakazu lokalizacji obiektów z gruntem bezpośrednio na sieci ciepłowniczej; 2) wprowadzenie nakazu zachowania odległości projektowanego uzbrojenia od istniejącego projektowanego uzbrojenia ciepłowniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3) pełne zintensyfikowanie istniejącego uzbrojenia ciepłowniczego;	cały obszar planem miejscowym	Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: • zaopatrzenie w energię ciepłą w oparciu o system sieci ciepłowniczej lub zasilanie gazem ziemnym, olejem opałowym, energią elektryczną i innymi niskoemisyjnymi źródłami energii; • przebieg tras sieci - w wydzielonych, ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych; • ustala się wyznóg indywidualnego dostosowania do otoczenia formy urządzeń technicznych, które nie mogą być umieszczone pod ziemią lub w obrębie kubatury zabudowy; • lokalizacja sieci powinna gwarantować bezkolizyjny, całodobowy dostęp techniczno-eksploatacyjny przy zachowaniu normatywnych odległości od poroźnatego uzbrojenia terenu		uwaga nr 1 nieuwzględniona uwaga nr 2 nieuwzględniona uwaga nr 3 nieuwzględniona	uwaga nr 1 nieuwzględniona uwaga nr 2 nieuwzględniona uwaga nr 3 nieuwzględniona	uwaga nr 1 nieuwzględniona uwaga nr 2 nieuwzględniona uwaga nr 3 nieuwzględniona	uwaga nr 1 nieuwzględniona uwaga nr 2 nieuwzględniona uwaga nr 3 nieuwzględniona

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 116/XII/2007
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 czerwca 2007 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedłużenia ulicy Śląskiej do Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

- Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Częstochowy ustala, że inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedłużenia ulicy Śląskiej do Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) z:
 - dochodów własnych budżetu miasta,
 - środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - innych źródeł.
- Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

3528

UCHWAŁA NR XVIII/258/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu instytucji kultury pn. Pałac Kultury Zagłębia przyjętego Uchwałą Nr XXI/403/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Pałac Kultury Zagłębia oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, zmienionej uchwałami: Nr XXVIII/536/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 czerwca 2004 r., Nr XLII/790/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 maja 2005 r., Nr XLIII/810/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 czerwca 2005 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r. z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1

Wprowadzić zmiany do statutu instytucji kultury pn. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej polegającej na nadaniu nowej treści pkt 1 Rozdziału III statutu w brzmieniu:

Dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia powołuje Prezydent Miasta na czas określony lub nieokreślony, po zasię-

gnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Odwołanie następuje w tym samym trybie. Wyłonienie Dyrektora następuje w drodze konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej**

Agnieszka Pasternak

3529

UCHWAŁA NR XII/83/07 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 16 października 2007 r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

uchwała:

§ 1

Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnie-

nia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”.

§ 2

1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika.
2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie, w szczególności

numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchnię i klasę oraz określać zamierzony okres zwolnienia w granicach od 1-3 lat.

§ 3

1. Warunki zwolnienia są następujące:
 - 1) zaprzestanie uprawy roślin;
 - 2) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;
 - 3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;
 - 4) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

§ 4

1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta.
2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w pkt 1.
3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju w ter-

minie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/199/96 Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 10 grudnia 1996r. w sprawie trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Aleksandra Marzec

3530

UCHWAŁA NR XI/90/07 Rady Gminy Hażlach

z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr XXXI/265/05 z dnia 23 listopada 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142/01/1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 121/06/844 z późn. zm.)

Rada Gminy Hażlach
uchwała:

§ 1

Zmienić Uchwałę własną Nr XXXI/265/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podatników będących przedsiębiorcami w ten sposób, że:

1. w § 3:
 - 1) w pkt 1 w miejsce dotychczasowej treści wpisać następującą treść:
 - 1) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie trzech lat podatkowych (bieżący + dwa poprzednie) albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.

- 2) po punkcie 5 dodać punkty 6 i 7 o następującej treści
 - 6) informację o każdej pomocy innej niż de minimis uzyskanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych oraz na dany projekt inwestycyjny z którym wiązana jest pomoc de minimis.
 - 7) oświadczenie o sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

2. w § 4:
 - 1) w ust. 2 w miejsce kwoty 100 tys. euro wpisać 200 000,00 euro
 - 2) w ust. 3 w miejsce dotychczasowej treści wpisać następującą treść:
3. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy w sytuacjach określonych w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3

skiego.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr inż. Karol Czempiel

3531

**UCHWAŁA NR 63/X/07
Rady Gminy w Janowie**

z dnia 28 września 2007 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie**

Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)

Rada Gminy w Janowie
uchwała:

§ 1

Punkt 2 § 2 otrzymuje brzmienie: „Siedzibą Ośrodka jest Janów. Adres ustalany jest zarządzeniem kierownika”.

§ 2

Punkt 2 § 8 otrzymuje brzmienie: „Szczegółowy zakres

czynności i obowiązków pracowników Ośrodka ustala kierownik”.

§ 3

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący Rady
Gminy Janów**

Sławomir Krzyształowski

3532

**UCHWAŁA NR XIV/150/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wysoki Brzeg II” w Jaworznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna przyjętego Uchwałą Nr XLIV/520/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2005 roku, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Jaworznie
uchwała:

**Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Wysoki Brzeg II” w Jaworznie**

Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Przepisy obowiązujące na całym obszarze planu

Rozdział 3. Przepisy szczegółowe dla terenów o

- różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- Rozdział 4. Szczegółne zasady i warunki zagospodarowania terenów, w tym tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych
- Rozdział 5. Przepisy końcowe

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wysoki Brzeg II” w Jaworznie, zwany dalej „planem”, obejmuje obszar w granicach oznaczonych na rysunku planu, określonych Uchwałą Nr XLIX/617/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wysoki Brzeg II w Jaworznie.
2. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiący **załącznik nr 1** do uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
 - a) Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uwag zgłoszonych do projektu planu – **załącznik nr 2**,
 - b) Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania – **załącznik nr 3**.

§ 2

Przedmiot i cel sporządzenia planu

1. Przedmiotem planu są ustalenia wynikające z polityki przestrzennej gminy, z zakresu określonego w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym i w przepisach odrębnych, odnoszące się do obszaru objętego planem.
2. Celem planu jest:
 - 1) ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, jako podstawy do prowadzenia racjonalnej gospodarki terenami i uporządkowania stanu prawnego gruntów,
 - 2) zapewnienie ochrony środowiska, którego elementy istniejące w obszarze planu wchodzi w skład struktur przyrodniczych o znaczeniu regionalnym,
 - 3) umożliwienie zgodnego z prawem funkcjonowania istniejących w obszarze planu elementów infrastruktury technicznej oraz ich przekształceń w kierunkach wymaganych zgodnie z prawem ochrony środowiska.

§ 3

Oznaczenia obowiązujące w rysunku planu

W rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

- 1) granica obszaru objętego planem,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) symbole cyfrowo-literowe terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi, w których część literowa oznacza przeznaczenie podstawowe terenu - zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1, a numer wyróżnia poszczególne tereny spośród innych terenów,
- 4) oznaczenie terenów przeznaczonych do zalesienia,
- 5) oznaczenia obszarów o szczególnych warunkach zagospodarowania, w tym obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:
 - a) granice lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, uznanych za ochronne,
 - b) granica obszaru i terenu górniczego „Jaworzno III”,
 - c) granice udokumentowanych złóż kopalin:
 - złoża piasków podsadzkowych „Jaworzno”,
 - złoża węgla kamiennego „Jan Kanty”,
 - złoża węgla kamiennego „Brzezinka”,
 - d) oznaczenia stref technicznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia:
 - 220 kV (dla zabudowy),
 - 220 kV (dla zadrzewień),
 - 110 kV (dla zabudowy).

§ 4

Niżej wymienione pojęcia użyte w dalszych przepisach planu oznaczają:

- 1) **Antenowa konstrukcja wsporcza** – konstrukcja wsporcza anten i urządzeń radiowych (w tym wieża antenowa i maszt antenowy). Anteny i urządzenia radiowe obejmują także urządzenia bezprzewodowej telefonii i teletransmisji danych.
- 2) **Działka gruntu (ewidencyjna)** – niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej, wyodrębniona granicami i oznaczona numerem ewidencyjnym.
- 3) **Działka budowlana** – nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i dalszych ustaleń planu.
- 4) **Instalacja** – stacjonarne urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń technicznych po-

wiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, a także obiekty budowlane niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

- 5) **Obszary o podwyższonych wartościach przyrodniczych** – obszary odznaczające się wartościami środowiska, o których mowa w § 5 p. 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
- 6) szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573, z późniejszymi zmianami).
- 7) **Powierzchnia biologicznie czynna** – powierzchnia ziemi niezabudowana i nieutwardzona umożliwiająca wegetację roślin, określona zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 8) **Przepisy odrębne** – przepisy ustaw (innych niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) wraz z ich aktami wykonawczymi, zawierające wymogi dotyczące zagospodarowania i planowania przestrzennego.
- 9) **Strefa techniczna** – pas terenu położony po obydwu stronach osi sieci infrastruktury technicznej lub otaczający urządzenia, umożliwiający dostęp do tych sieci w celach ich realizacji, eksploatacji, konserwacji i modernizacji oraz zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania.
- 10) **Teren (bez bliższego określenia)** – powierzchnia wydzielona liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczona symbolem cyfrowo-literowym złożonym z numeru porządkowego i oznaczenia literowego podstawowego przeznaczenia terenu.
- 11) **Tereny zieleni** – tereny pokryte roślinnością wraz z infrastrukturą techniczną funkcjonalnie z nimi związaną, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne, osłonowe, lub ekologiczne.
- 12) **Wysokość zabudowy (budynku)** – jest to określona w metrach wysokość od poziomu terenu przy najniższej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyższej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyższej położonej górnej powierzchni innego przekrycia.
- 13) **Współczynnik zabudowy działki budowlanej** – stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków do powierzchni działki budowlanej.
- 14) **Zanieczyszczenie** – emisja, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powoduje szkodę w dobrach materialnych, pogarsza wa-

lory estetyczne środowiska lub koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.

Rozdział 2

Przepisy obowiązujące na całym obszarze planu

§ 5

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu – oraz określa się następujące przeznaczenie podstawowe terenów:
 - 1) **tereny infrastruktury technicznej przemysłowej** – oznaczone symbolem **ITP**,
 - 2) **tereny infrastruktury technicznej** – oznaczone symbolem **IT**,
 - 3) **tereny leśne** – oznaczone symbolem **ZL**,
 - 4) **tereny zieleni w ciągach ekologicznych** – oznaczone symbolem **ZE**,
 - 5) **tereny wód** – oznaczone symbolem **WS**,
 - 6) **tereny kolei** – oznaczone symbolem **KK**,
 - 7) **tereny dróg publicznych klasy Z** (zbiorczych) – oznaczone symbolem **KDZ 1/2**.
2. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów, w tym przeznaczenia dopuszczalnego i uzupełniającego, zawarte są w przepisach rozdziału 3, przy czym:
 - 1) **przeznaczenie podstawowe** określa sposoby użytkowania, które można realizować na każdej nieruchomości w obrębie terenu i którym powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne lub uzupełniające, zgodnie z dalszymi przepisami planu;
 - 2) **przeznaczenie dopuszczalne** określa sposoby użytkowania terenu, które mogą być realizowane pod określonymi warunkami, określonymi w dalszych ustaleniach planu, w celu realizacji których mogą być wydzielane nowe działki gruntu;
 - 3) **przeznaczenie uzupełniające** określa sposoby użytkowania terenu, które mogą być realizowane wyłącznie na części nieruchomości użytkowanej zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym, bez możliwości wydzielenia odrębnych działek gruntu.
3. Zagospodarowanie lub zmiana sposobu użytkowania terenów, o których mowa w ust. 1 wymaga łącznego spełnienia:
 - 1) przepisów obowiązujących w całym obszarze planu, zawartych w rozdziale 2,
 - 2) przepisów szczegółowych dotyczących danego terenu, zawartych w rozdziale 3,

- 3) przepisów określających szczególne zasady i warunki zagospodarowania terenów, w tym tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych, zawartych w rozdziale 4 – jeżeli dotyczą danego terenu.

§ 6

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Zagospodarowanie obszaru objętego planem powinno odbywać się w sposób zapewniający ochronę wartościowych cech jego struktury przestrzennej, do których należą:
 - 1) dominujący udział terenów otwartych (niezainwestowanych) w strukturze zagospodarowania,
 - 2) ciągłość przestrzenna terenów czynnych biologicznie,
 - 3) zwartość kompleksów leśnych w północnej części obszaru, które oprócz funkcji ochronnej spełniają również funkcję osłonową, przesłaniając widoczność terenów istniejącej infrastruktury przemysłowej.
2. W celu poprawy ładu przestrzennego ustala się możliwość zwiększenia powierzchni i zwartości terenów leśnych w południowej części obszaru objętego planem, poprzez uregulowanie stanu formalnego istniejących, samorzutnie ukształtowanych zbiorowisk leśnych oraz poprzez zalesienie nieużytkowanych gruntów rolnych.
3. Do elementów zagospodarowania przestrzennego wymagających ukształtowania zalicza urządzenia dla ruchu pieszego i rowerowego w ciągu ulicy Wysoki Brzeg (teren 1 KDZ 1/2).
4. Jeżeli przepisy szczegółowe planu nie stanowią inaczej, ustalenia dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania, w tym parametrów i wskaźników zabudowy poszczególnych terenów należy stosować również w wypadku zmian sposobu użytkowania oraz odbudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów.

§ 7

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Ze względu na położenie obszaru objętego planem w dolinie rzeki Przemszy, która pełni funkcję korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym, ustala się następujące zasady ochrony środowiska warunkujące zrównoważony rozwój obszaru objętego planem oraz obszarów przyległych:
 - 1) zakaz budowy nowych obiektów w sposób powodujący przegrodzenie doliny Przemszy, a w szczególności przerwanie ciągłości terenów czynnych biologicznie w jej obrębie, utrudnienie

- migracji organizmów żywych lub swobodnego spływu wód i powietrza,
- 2) zakaz budowy obiektów kubaturowych lub innych obiektów utrudniających dostęp do koryta rzeki Przemszy i cieku powierzchniowego oznaczonego symbolem 2 WS w pasie o szerokości 5m od linii rozgraniczających tych wód określonych na rysunku planu,
- 3) nakaz utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzeki i cieków w formie roślinności niskiej, w pasie o którym mowa w pkt 2),
- 4) zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5m od krawędzi cieków.
2. W obrębie lasów ochronnych, których granice oznaczone są na rysunku planu, wszelkie działania inwestycyjne dopuszczone w przepisach planu mogą być podejmowane wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o lasach, po uzgodnieniu z właściwym nadleśniczym.
3. Określa się obszary o podwyższonych wartościach przyrodniczych, w których sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane pod warunkiem zachowania istniejących wartości szaty roślinnej oraz zapewnienia ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem:
 - 1) obszary leśne oznaczone na rysunku planu symbolami 1 ZL, 3 ZL, 4 ZL, 9 ZL, 10 ZL, 11 ZL.
 - 2) obszar wymagający ochrony siedlisk przyrodniczych ze względu na występowanie roślin objętych ochroną, oznaczony symbolem 1 ZE.
 - 3) obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w obrębie terasy zalewowej doliny Przemszy, przeznaczone do zalesienia, oznaczone symbolami 6 ZL, 7 ZL, 8 ZL.

§ 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Powiązanie obszaru objętego planem z układem drogowym miasta – poprzez ulicę zbiorczą Wysoki Brzeg (1KDZ 1/2), wymagającą modernizacji do parametrów technicznych właściwych dla ulic klasy Z.
2. Obsługa komunikacyjna infrastruktury przemysłowej zlokalizowanej na terenach 1 ITP – 3 ITP – poprzez istniejące drogi wewnętrzne, w tym drogę dojazdową w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe prowadzącą od ulicy Wysoki Brzeg oraz drogi techniczne, z dopuszczeniem dojazdu samochodami ciężarowymi.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w całym obszarze planu dopuszcza się budowę i rozbudowę dróg wewnętrznych oraz nadziemnych, naziemnych i podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjątkiem linii energetycznych o

napięciu 110 kV lub wyższym.

4. Budowę konstrukcji wsporczych pod anteny bezprzewodowych stacji telekomunikacyjnych oraz umieszczanie anten na istniejących obiektach dopuszcza się tylko w obrębie terenu 2 ITP.

Rozdział 3

Przepisy szczegółowe, dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 9

Tereny infrastruktury przemysłowej, oznaczone symbolem 2 ITP

1. Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) przeznaczenie podstawowe – teren przemysłowej oczyszczalni ścieków;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne –
 - a) obiekty infrastruktury technicznej;
 - b) ścieżki piesze i trasy rowerowe o nawierzchni gruntowej, o szerokości nie większej 2m;
 - c) obiekty służące ochronie środowiska, ochronie przed powodzią oraz inne obiekty hydrotechniczne;
- 3) przeznaczenie uzupełniające –
 - a) obiekty zaplecza technicznego i administracyjno-socjalnego,
 - b) drogi wewnętrzne,
 - c) parkingi i garaże,
 - d) tereny zieleni;
- 4) przeznaczenie zakazane – produkcja, przetwarzanie odpadów powstających poza instalacją spalania paliw Elektrownia Jaworzno III;
- 5) zasady usytuowania zabudowy na działce budowlanej:
 - a) z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 1, dla budynków obowiązuje zachowanie minimalnej odległości od granic terenu wynoszącej 4m,
 - b) pozostałe obiekty budowlane mogą być umieszczane w mniejszej odległości, w tym w granicy działki, pod warunkiem zachowania wymaganych odległości od cieków – zgodnie z § 7 ust. 2,
 - c) usytuowanie zabudowy na działce budowlanej – dowolne, w dostosowaniu do potrzeb wynikających z warunków technicznych i technologicznych, przy czym zaleca się sytuowanie budynków o wysokości większej niż 1 kondygnacja nadziemna i szerokości elewacji większej niż 20m dłuższą oś zgodną z kierunkiem osi doliny;
- 6) przez działkę budowlaną, o której mowa w pkt a – c oraz w ust. 2 rozumie się wszystkie działki

gruntu wchodzące w skład terenu 2 ITP;

- 7) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, plastikowych i litego muru;
 - 8) części terenu nie wykorzystane pod obiekty i instalacje technologiczne, obiekty towarzyszące i powierzchnie komunikacyjne należy zagospodarować zielenią urządzoną.
- ##### **2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:**
- 1) maksymalna dopuszczalna powierzchnia działki budowlanej: 10 ha;
 - 2) współczynnik zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 5%;
 - 3) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – co najmniej 25%, w tym zieleni wysokiej o funkcji osłonowej – co najmniej 15%.
- ##### **3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:**
- 1) wysokość zabudowy – dla budynków nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne lub 12m, dla instalacji nie ustala się;
 - 2) gabaryty obiektów – maksymalna szerokość elewacji budynków – 50m, dla pozostałych obiektów nie ustala się;
 - 3) dachy budynków – płaskie lub dwuspadowe o symetrycznym nachyleniu połaci względem kalenicy, kąt nachylenia połaci - nie więcej niż 45 stopni.
- ##### **4. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej:**
- 1) dostęp do drogi publicznej - dojazd od ulicy Wysoki Brzeg (1 KDZ 1/2) poprzez istniejącą drogę wewnętrzną na terenach 1 ZL i 4 ZL;
 - 2) w obrębie terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w formie parkingów lub garaży, w liczbie stosownej do potrzeb personelu, przyjmując wskaźnik 1 miejsce na 1 osobę personelu;
 - 3) zaopatrzenie w energię, w tym do celów ogrzewania budynków – z istniejącej sieci energetycznej;
 - 4) zaopatrzenie w wodę pitną – z istniejącej sieci wodociągowej;
 - 5) zaopatrzenie w wodę do celów technologicznych - gospodarki odpadami paleniskowymi – z kanału otwartego odprowadzającego wody z odwodnienia wyrobisk zlikwidowanej kopalni Jan Kanty (teren 1 ITP);
 - 6) odprowadzanie ścieków przemysłowych wraz z wodami opadowymi – do rzeki Przemszy po ich oczyszczeniu z zawiesin i olejów na miejscu w istniejącej oczyszczalni;
 - 7) odprowadzanie ścieków bytowych – do miejskiego systemu kanalizacji;
 - 8) gospodarka odpadami – zgodnie z zakładowym zintegrowanym programem gospodarki odpadami:

- a) osady z oczyszczalni ścieków mogą być gromadzone tymczasowo na poletkach osadowych; po odsączeniu powinny być wywożone do odzysku poprzez spalanie w kotłach elektrowni;
 - b) pozostałe odpady powinny podlegać selektywnej zbiórce i magazynowaniu, a następnie odzyskowi lub unieszkodliwieniu, poza terenem 2 ITP;
 - 9) telekomunikacja – poprzez istniejące instalacje, z możliwością ich rozbudowy.
5. **Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:**
- 1) ogrodzenie terenu nie powinno powodować zbędnych, czyli nie podyktowanych względami bezpieczeństwa eksploatacji instalacji, utrudnień przemieszczania się małych zwierząt;
 - 2) należy utrzymywać zieleń o funkcji osłonowej wzdłuż granic terenu, szczególnie od strony wjazdów na teren oczyszczalni.
6. **Szczególne warunki zagospodarowania terenów: zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz § 19.**
4. **Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:**

- 1) zaleca się scalenie działek gruntu wchodzących w skład terenu 2 ITP;
- 2) nowe działki gruntu mogą być wydzielane, jeżeli cel podziału jest zgodny z podstawowym lub dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;
- 3) nie dopuszcza się wydzielania działek na cele określone jako uzupełniające przeznaczenie terenu.

§ 10

Tereny infrastruktury technicznej przemysłowej, oznaczone symbolami 1 ITP, 3 ITP

1. **Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego:**
- 1) przeznaczenie podstawowe –
 - a) instalacje służące gospodarce odpadami przemysłowymi,
 - b) obiekty infrastruktury technicznej,
 - c) obiekty służące ochronie środowiska, ochronie przed powodzią oraz inne obiekty hydrotechniczne,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne –
 - a) ścieżki piesze i trasy rowerowe o nawierzchni gruntowej,
 - b) tereny leśne;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające –
 - a) drogi wewnętrzne techniczne - umożliwiające dostęp do obiektów w celu ich utrzymania,
 - b) tereny zieleni;
 - 4) zakaz budowy budynków i ogrodzeń.
2. **Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:**

udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu – co najmniej 50%.

3. **Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej:**
- 1) dojazd poprzez drogi wewnętrzne zlokalizowane w obrębie terenu;
 - 2) dopuszcza się budowę obiektów infrastruktury technicznej w zakresie wynikającym z potrzeb technologicznych, a także zmianę parametrów i przebiegu istniejących obiektów, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 3.
4. **Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:** obiekty zlokalizowane w obrębie terenu nie powinny powodować utrudnień przemieszczania się zwierząt.
5. **Szczególne warunki zagospodarowania terenów:** zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz § 19.
6. **Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:** dopuszcza się scalenie działek gruntu w obrębie terenu, a także z działkami sąsiadującymi – w przypadku likwidacji instalacji.

§ 11

Tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami 1 IT – 4 IT

1. **Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego:**
- 1) przeznaczenie podstawowe – podziemne, nadziemne lub nadziemne obiekty (urządzenia i przewody) infrastruktury technicznej,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) ścieżki piesze i trasy rowerowe o nawierzchni gruntowej,
 - b) tereny leśne;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające - drogi wewnętrzne techniczne - umożliwiające dostęp do obiektów w celu ich utrzymania;
 - 4) zakaz budowy budynków i ogrodzeń.
2. **Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:** zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w przepisach odrębnych.
3. **Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej:** dojazd – z ulicy Wysoki Brzeg (1 KDZ 1/2) oraz poprzez istniejące drogi wewnętrzne zlokalizowane w obrębie terenów 1 ZL i 3 ZL.
4. **Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:**
- 1) obiekty zlokalizowane w obrębie terenu nie powinny powodować utrudnień przemieszczania się zwierząt;
 - 2) w trakcie normalnego działania obiekty nie mogą stwarzać zagrożeń pożarowego, zagrożenia gleby i wód leśnych.
5. **Szczególne warunki zagospodarowania terenów:** zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz § 19.

6. **Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:** dopuszcza się scalenie działek gruntu z działkami sąsiadującymi w przypadku likwidacji obiektów.

§ 12

Tereny leśne, oznaczone symbolami 1 ZL – 11 ZL

1. **Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego:**
 - 1) przeznaczenie podstawowe – tereny leśne, w rozumieniu ustawy o lasach;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne –
 - a) obiekty służące ochronie środowiska, ochronie przed powodzią oraz inne obiekty hydrotechniczne,
 - b) ścieżki piesze i trasy rowerowe o nawierzchni gruntowej, o szerokości nie większej 2m,
 - c) obiekty infrastruktury technicznej;
 - 3) tereny powinny być użytkowane według zasad trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, określonych w ustawie o lasach,
 - a) na terenach lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, których granice oznaczone są na rysunku planu – zgodnie z planem urządzenia lasu,
 - b) na pozostałych terenach - zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzjami starosty określającymi zadania z zakresu gospodarki leśnej;
 - 4) zakaz wznoszenia budynków, za wyjątkiem tymczasowych obiektów związanych z gospodarką leśną.
2. **Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej:**
 - 1) dojazd – poprzez system istniejących dróg wewnętrznych;
 - 2) dopuszcza się budowę obiektów infrastruktury technicznej, a także zmianę parametrów i przebiegu istniejących obiektów, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 3.
3. **Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:**
 - 1) tereny lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, których granice oznaczone są na rysunku planu, zaliczone są do lasów ochronnych; zasady ochrony środowiska i walorów przyrodniczych określa plan urządzenia lasu;
 - 2) na terenach leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa obowiązują zasady ochrony określone w ustawie o lasach, polegające na obowiązkach właścicieli lasów w zakresie kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów oraz ochrony gleby i wód leśnych;
 - 3) zakaz odprowadzania ścieków nieoczyszczonych

do wód i do gruntu.

4. **Szczególne warunki zagospodarowania terenów:** zgodnie z § 19.
5. **Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:** dopuszcza się podziały i scalenia działek gruntu, w zakresie niezbędnym do prowadzenia racjonalnej, zrównoważonej ekologicznie gospodarki leśnej.

§ 13

Tereny zieleni w ciągach ekologicznych, oznaczone symbolami 1 ZE – 3 ZE

1. **Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego:**
 - 1) przeznaczenie podstawowe –
 - a) tereny zieleni, w tym tereny rolne użytkowane jako pastwiska i łąki,
 - b) chów i hodowla owiec, kóz, koni i koniowatych;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne –
 - a) budynki i budowle rolnicze związane z chowem i hodowlą zwierząt, o których mowa w p. 1b,
 - b) obiekty służące ochronie środowiska, ochronie przed powodzią oraz inne obiekty hydrotechniczne,
 - c) ścieżki piesze i trasy rowerowe o nawierzchni gruntowej,
 - d) obiekty infrastruktury technicznej;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające –
 - a) drogi wewnętrzne i parkingi,
 - b) obiekty usługowe towarzyszące podstawowej funkcji terenu służące celom rekreacji, wraz z zapleczem gastronomicznym;
 - 4) przeznaczenie zakazane –
 - a) chów i hodowla bydła, świń oraz drobiu,
 - b) produkcja nawozów zwierzęcych i roślinnych, w tym podłoża do uprawy grzybów;
 - 5) usytuowanie zabudowy na działce budowlanej: zaleca się sytuowanie budynków o szerokości elewacji większej niż 20m dłuższą osią zgodnie z kierunkiem osi doliny.
2. **Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:**
 - 1) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu – co najmniej 90% ;
 - 2) powierzchnia zabudowy budynkami – łącznie nie więcej niż 1500m²
3. **Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:**
 - 1) wysokość zabudowy – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne lub 12m;
 - 2) gabaryty obiektów – maksymalna powierzchnia zabudowy dla pojedynczego budynku – 1000m², szerokość elewacji budynków – nie więcej niż 50m;

- 3) dachy budynków – dwu- lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci względem kalenicy, kąt nachylenia głównych połaci – nie więcej niż 45 stopni.
4. **Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej:**
 - 1) dojazd – poprzez system istniejących dróg wewnętrznych, z możliwością ich rozbudowy;
 - 2) odprowadzanie ścieków i gromadzenie odpadów - w szczelnych zbiornikach z zapewnieniem możliwości wywozu;
 - 3) dopuszcza się budowę obiektów infrastruktury technicznej, a także zmianę parametrów i przebiegu istniejących obiektów, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 3.
5. **Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:**
 - 1) zakaz odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do wód i do gruntu;
 - 2) zakaz gromadzenia odpadów na powierzchni terenu,
 - 3) ogrodzenie terenu nie powinno powodować utrudnień przemieszczania się zwierząt,
 - 4) użytkowanie terenu nie powinno powodować degradacji warunków siedliskowych istniejących siedlisk przyrodniczych, w których występują rośliny prawnie chronione (teren 1 ZE).
6. **Szczególne warunki zagospodarowania terenów:** zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz § 19.
7. **Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:**
 - 1) nowe działki gruntu mogą być wydzielane, jeżeli cel podziału jest zgodny z podstawowym lub dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;
 - 2) nie dopuszcza się wydzielania działek na cele określone jako uzupełniające przeznaczenie terenu.

§ 14

Tereny wód, oznaczone symbolami 1 WS i 2 WS

1. **Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego:**
 - 1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód powierzchniowych, obiekty służące ochronie środowiska, ochronie przed powodzią oraz inne obiekty hydrotechniczne;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne – obiekty infrastruktury technicznej.
2. **Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:**
 - 1) zakaz odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do wód i do gruntu;
 - 2) zakaz gromadzenia odpadów,
 - 3) obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w obrębie terenu nie mogą powodować

- utrudnień przemieszczania się zwierząt oraz swobodnego spływu wód.
3. **Szczególne warunki zagospodarowania terenów:** zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

§ 15

Tereny transportu kolejowego, oznaczone symbolem 1 KK

1. **Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego:**
 - 1) przeznaczenie podstawowe – tereny transportu kolejowego,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne –
 - a) obiekty (urządzenia i przewody) infrastruktury technicznej,
 - b) tereny leśne;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające –
 - a) obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem obszaru kolejowego i służące obsłudze transportu kolejowego,
 - b) obiekty służące ochronie środowiska,
 - c) drogi wewnętrzne.
2. **Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:** zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w przepisach odrębnych.
3. **Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej:**
 - 1) dojazd do istniejących obiektów – z ulicy Wysoki Brzeg (1 KDZ 1/2);
 - 2) dopuszcza się budowę obiektów infrastruktury technicznej, a także zmianę parametrów i przebiegu istniejących obiektów, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 3.
4. **Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:** zagospodarowanie terenu nie może stwarzać zagrożenia pożarowego, zagrożenia gleby i wód podziemnych.
5. **Szczególne warunki zagospodarowania terenów:** zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz § 19.
6. **Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:** dopuszcza się scalenie działek gruntu z działkami sąsiadującymi w przypadku likwidacji obiektów.

§ 16

Teren drogi publicznej klasy Z (zbiorczej), oznaczony symbolem 1 KDZ^{1/2}

1. **Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego:**
 - 1) przeznaczenie podstawowe – teren drogi publicznej klasy Z (pełniącej funkcję ulicy zbiorczej);
 - 2) przeznaczenie uzupełniające –
 - a) obiekty (urządzenia i przewody) infrastruktury

- tury technicznej, w tym nie związane z funkcją komunikacyjną drogi,
- b) obiekty służące ochronie środowiska;
- 3) elementy zagospodarowania drogi w przekroju poprzecznym:
- a) przekrój jednojezdniowy dwupasowy, z dopuszczeniem dodatkowych pasów w rejonie skrzyżowań i zjazdów oraz pasów postojowych,
- b) jednostronnie prowadzony chodnik dla pieszych,
- c) jednostronnie prowadzona ścieżka rowerowa dwukierunkowa lub rowerowo-pieszka,
- 4) inne elementy zagospodarowania, w tym urządzenia obsługi transportu zbiorowego – zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w przepisach odrębnych dla dróg klasy Z;
- 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – zakaz budowy wolno stojących trwale związanych z gruntem nośników reklamowych.
2. **Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:**
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – co najmniej 20m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) pozostałe parametry – zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w przepisach odrębnych dla dróg klasy Z.
3. **Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:** wody opadowe i roztopowe odprowadzane z powierzchni utwardzonych powinny być ujmowane i kierowane do urządzeń oczyszczających.
4. **Szczególne warunki zagospodarowania terenów:** zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz § 19.

ROZDZIAŁ 4

Szczególne zasady i warunki zagospodarowania terenów, w tym tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych

§ 17

Tereny i obszary górnicze

1. Północna część obszaru objętego planem położona jest w terenie górniczym Jaworzno III, związanym z obszarem górniczym Jaworzno III, w którym do roku 2000 prowadzona była eksploatacja węgla kamiennego. Przebieg granicy obszaru i terenu górniczego określony jest na rysunku planu. W związku z całkowitą likwidacją zakładu górniczego, nie przewiduje się dalszego wydobywania kopaliny i związanych z tym wpływów na powierzchnię terenu. Skutki eksploatacji dokonanej nie wywierają na powierzchnię terenu wpływów, które wyma-

gałyby wprowadzenia ograniczeń w zasadach zagospodarowania lub zabezpieczenia obiektów budowlanych.

2. Według istniejącego rozpoznania, w obszarze objętym planem nie była prowadzona historyczna działalność górnicza, której skutki mogłyby współcześnie ujawnić się na powierzchni terenu.

§ 18

Udokumentowane złoża kopalin

1. W obszarze objętym planem występują niżej wymienione udokumentowane złoża kopalin, których granice oznaczone są na rysunku planu:
- 1) złożo węgla kamiennego „Jan Kanty”,
- 2) złożo węgla kamiennego „Brzezinka”,
- 3) złożo piasków podsadzkowych „Jaworzno”.
2. W przypadku przystąpienia do eksploatacji złóż, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, sposób eksploatacji powinien uwzględniać:
- 1) potrzeby ochrony kształtowania powierzchni ziemi i stosunków wodnych w dolinie rzeki Przemszy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed powodzią,
- 2) nakaz zachowania trwałości lasów, ze szczególnym uwzględnieniem lasów ochronnych,
- 3) ochronę przed szkodami górniczymi infrastruktury technicznej i przemysłowej istniejącej w terenach o symbolu przeznaczenia IT oraz ITP, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji przemysłowej oczyszczalni ścieków w terenie 2 ITP, w celu zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania.

§ 19

Strefy techniczne

Ustala się zasady zagospodarowania i użytkowania terenu w strefach technicznych wokół linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, których granice oznaczone są na rysunku planu:

- 1) należy uzgadniać z właścicielem sieci warunki lokalizacji obiektów budowlanych w pasie bezpośrednio pod linią i w odległości mniejszej niż 25 m od osi linii 220 kV oraz 14,5 m od linii 110 kV (mierząc poziomo i prostopadłe do osi);
- 2) zabrania się sadzenia roślinności wysokiej pod liniami 220 kV i w odległości do 10 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 20

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę

do określenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której nowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) – 0% dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem.

§ 21

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jaworzna.

§ 22


Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Janusz CIOŁCZYK



**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/150/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 27 września 2007 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
„Wysoki Brzeg II” w Jaworznie, nieuwzględnionych
przez Prezydenta Miasta Jaworzna**

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

**Rada Miejska w Jaworznie
postanawia**

nie uwzględnić uwagi nr 2 wniesionej do projektu miejscowego planu, wykazanej na liście uwag nieuwzględnionych w projekcie planu przez Prezydenta Miasta Jaworzna, która stanowi integralną część rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie:

1. Osoby prywatne, będące współwłaścicielami terenu o powierzchni ok. 2,3 ha położonego w dolinie Przemszy, przeznaczonego w projekcie planu w części na cele terenów zieleni w ciągach ekologicznych (ZE) a w części do zalesienia (ZL) wniosły o:
 - a) przeznaczenie terenu pod zakład produkcyjny,
 - b) zniesienie (usunięcie) z planu oznaczeń istniejącej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia należącej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych Południe S.A, której podpora została zlokalizowana na działce należącej do zainteresowanych bez ich zgody.
2. Rozwiązania przyjęte w projekcie planu zapewniają dotrzymanie zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna, zatwierdzonym uchwałą nr XLIV/520/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2005 r. w zakresie ochrony doliny Przemszy, która stanowi regionalny korytarz ekologiczny – istotny element struktury przyrodniczej regionu. Zmiana przeznaczenia terenu w kierunku oczekiwanym przez zainteresowanych doprowadziłaby do niezgodności pomiędzy projektem planu a ustaleniami Studium. Zgodność pomiędzy tymi dokumentami jest warunkiem wynikającym z art. 9 ust. 4 oraz art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które niedotrzymanie skutkuje uchyleniem uchwały Rady Miejskiej dotyczącej uchwalenia miejscowego planu. Utrzymanie i wzmocnienie korytarza ekologicznego Przemszy należy do kierunków

polityki przestrzennej wyznaczonych w Planie zagospodarowania przestrzennego woj. śląskiego. Obowiązkiem Rady Miejskiej jest zachowanie zgodności pomiędzy polityką przestrzenną gminy a polityką przestrzenną samorządu województwa zawartą w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

3. Nie jest możliwe uwzględnienie uwagi w części dotyczącej usunięcia z projektu planu istniejącej linii wysokiego napięcia, ponieważ miejscowy plan musi uwzględniać wszelkie istniejące elementy zagospodarowania terenu, które mają wpływ na zagospodarowanie terenów przyległych lub realizację innych celów publicznych. Utrzymanie przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej zalicza się do celów publicznych zgodnie z art. 6 p. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741. Kwestie podstaw prawnych zajęcia części terenu przez istniejącą linię wysokiego napięcia wykraczają poza przedmiot projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Janusz CIOŁCZYK

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/150/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 27 września 2007 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie miejscowym inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej należących do zadań
gminy oraz o zasadach ich finansowania**

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w oparciu o „Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu”

**Rada Miejska w Jaworznie
rozstrzyga**

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wysoki Brzeg II” w Jaworznie miasto Jaworzno poniesie wydatki na realizację inwestycji polegającej na modernizacji odcinka istniejącej ulicy Wysoki Brzeg II (droga

powiatowa), odpowiednio do wymagań ustawy o drogach publicznych dla dróg klasy Z (zbiorczych), zgodnie z klasą funkcjonalno-techniczną określoną w planie.

2. Składnikiem kosztu inwestycji, o której mowa w p. 1, będzie regulacja stanu prawnego gruntów w pasie drogowym oraz koszt wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej.
3. Zadania, o których mowa w p. 1 i 2 finansowane będą z budżetu miasta oraz na podstawie porozumień z innymi podmiotami (środki zewnętrzne pochodzące ze źródeł krajowych oraz funduszy unij-

nych), zgodnie z harmonogramem wynikającym z uchwalanych przez Radę Miejską wieloletnich planów inwestycyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 03 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami).

4. Realizacja inwestycji, o której mowa w p. 1 może odbywać się na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Janusz CIOŁCZYK

3533

UCHWAŁA NR XVI/140/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 wraz z późn. zm./art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm./, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449/

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwała:

§ 1

Zmianę Uchwały Nr XXXVII/326/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w której:

- 1) zmienia się w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz w § 11 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 cyfrę „6” na cyfrę „7”,

- 2) dodaje się ust. 2 w § 18 o następującym brzmieniu:

„2. W przypadku opuszczenia na stałe przez najemcę lokalu mieszkalnego i rozwiązania umowy najmu, podnajemca może uzyskać tytuł prawny do tego lokalu pod warunkiem, że zamieszkuje w nim przez okres co najmniej trzech lat.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Manfred Wrona

3534

UCHWAŁA NR XV/202/2007 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 23 października 2007 r.

zmieniająca uchwałą w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.

1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych¹ (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818)

Rada Miejska Mikołowa
uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr LI/790/2006 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 października 2006 roku w sprawie opłaty targowej § 2 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

„a) następujący pracownicy Straży Miejskiej:
Bieniek Mariusz, Gwóźdź Tadeusz, Krzyżowski Rafał, Ryndak Robert, Cybulski Maciej, Horzela Michał, Kopiec Adam, Ceran Artur”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

mgr Tadeusz Socha

3535

**UCHWAŁA NR XV/347/07
Rady Miasta Mysłowice**

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie Zaliczenia niektórych ulic w granicach Miasta Mysłowice do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwała:

§ 1

Ulice wykazane w załączniku nr 1 do uchwały zakwalifikować do kategorii dróg gminnych.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Bernard PASTUSZKA

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Nr XV/347/07
z dnia 27 września 2007 r.**

lp	Nazwa ulicy	Przebieg ulicy
1	11 Listopada	od Piastów Śląskich do Alei Spacerowej
2	28 Stycznia	od 1000-lecia PP do Wielkiej Skotnicy
3	Arki Bożka	od Kubicy do Gagarina
4	Asnyka Adama	od Dzierżonia do Norwida
5	Astrów	od Partyzantów do Mikołowskiej
6	Barbary	od Jodłowej do Janowskiej bocznej
7	Batalionów Chłopskich	od Długiej do Długiej
8	Batorego Stefana	od Janowskiej - ślepo 347m
9	Bema Józefa	od Długiej - ślepo 333m
10	Białobrzeska	od Dzióbka do Cmentarnej
11	Boczna	od Starowiejskiej do Reja i Laryskiej
12	Bohaterów Getta	od 1000-lecia PP do Wielkiej Skotnicy
13	Boliny	od Świerczyny do Sosnowieckiej
14	Bratków	od Partyzantów do Mikołowskiej
15	Broniewskiego Władysława	od Kokota do Szafranka
16	Brzęczkowicka	od Ziętka do Saperów Śląskich i Korfantego
17	Brzozowa	od Laryskiej do Orzeszkowej
18	Cegielniana	od Janowskiej - ślepo 600m
19	Chromika Jerzego	od Kosztowskiej - ślepo 392m
20	Chrzanowska	od Brzezińskiej do S1 oraz od S1 do A4 ślepo 780m
21	Cicha	od Laryskiej do Granicznej
22	Cmentarna	od Nowochrzezanowskiej do Dzióbka
23	Damrota Konstantego	od Chrzanowskiej do Kościelnej
24	Dąbrowskiego Jarosława	od Bytomskiej do Towarowej
25	Dąbrówki	od Plebiscytowej - ślepo 966m
26	Dębowa	od Chrzanowskiej do Kościelnej
27	Długosza Jana	od Długiej - ślepo 247m
28	Dolna	od Kokota do Spokojnej
29	Dworcowa	od Fabrycznej do S1 (ślepo) 1296
30	Działkowa	od Janowskiej - ślepo 668m
31	Dzióbka Adama	od Kosztowskiej do Cmentarnej
32	Fabryczna	od Laryskiej do Dolnej
33	Fików Heleny i Józefa	od Kosztowskiej do Migdałowej
34	Fitelberga Grzegorza	od Kraszewskiego do Kwiatowej
35	Fredry Aleksandra	od Zapolskiej do Janowskiej
36	Galczyńskiego Konstantego	od Tuwima do Zapolskiej
37	Gen. J. Ziętka - boczna	od posesji 53 do ul. Gen. J. Ziętka 511m
38	Głowackiego Bartosza	od Portowej - ślepo 186m
39	Gościńska	od Dzierżonia do Osmańczyka
40	Górnicza	od pomnika T. Kościuszki do Oświęcimskiej bez wyjazdu 661m
41	Grunwaldzka	od Rynku do Placu Wolności
42	Gwardii Ludowej	od Oświęcimskiej - ślepo 142m
43	Gwarków	od Boliny do KS Górnik 09 400m
44	Harcerska	od 1000-lecia PP do Kościuszki
45	Harcerzy Śląskich	od 3 Maja do Kryształowej
46	Hetmańskiego Wojciecha	od Chrzanowskiej do Kościelnej
47	Huta Amalii	od 1000-lecia PP do Batorego
48	Huta Rozalii	II odcinki od Partyzantów - Obrzeżna Zach. - ślepo do POD
49	Hutnicza	od Dolnej do Kubicy
50	Irysów	od Stokrotek - ślepo 172m
51	Jabłoniowa	od Sosnowieckiej - ślepo 168m

52	Jagiellońska	od Bytomskiej do Towarowej
53	Jagodowa	od Malinowej do Wrzosowej
54	Jasińskiego Pawła	od Janowskiej do Obrzeżnej Zachodniej
55	Jaśminowa	od Wrzosowej do Wrzosowej
56	Jaworowa	od Konopnickiej do Spokojnej
57	Jaworowa - boczna	od Jaworowej 33 - ślepo 160m
58	Jedności	od 3 Maja do Granicznej
59	Jodłowa	od Janowskiej do 1000-lecia PP
60	Kacza	od Węzła Krakowska do Rynku
61	Kasprowicza Jana	od Murckowskiej do Murckowskiej
62	Kasztanowa	od Reja do Chrzanowskiej
63	Kilińskiego Jana	od Wielkiej Skotnicy - ślepo 162m
64	Kochanowskiego Jana	od Równoległej do Leśnej
65	Kokota Józefa	od Kosztowskiej do Dolnej
66	Kolejowa	od Oświęcimskiej do Mieleckiego
67	Kolejowa - boczna	od Kolejowej do przystanku PKP 100m
68	Kołątaja Hugona	od Bytomskiej - ślepo 296m
69	Konopnickiej Marii	od Laryskiej do PCK
70	Kopernika Mikołaja	od Zielnioka do Dolnej
71	Korczaka Janusza	od Stadionowej - ślepo 261m
72	Kormoranów	od Katowickiej bocznej - ślepo 404m
73	Kościelna	od Chrzanowskiej do Brzezińskiej
74	Kościszki Tadeusza	od Harcerskiej - ślepo 172m
75	Kownackiej Marii	od Szelburg Zarembiny do Szelburg Zarembiny
76	Krasowska	od Plebiscytowej do Murckowskiej
77	Kraszewskiego Ignacego	od Janowskiej - ślepo 440m
78	Kręta	od 3 Maja - ślepo 320m
79	Krokusów	od Mickiewicza - ślepo 455m
80	Krótką	od Ziętka - ślepo 371m
81	Krzywa	od 3 Maja do Granicznej
82	Kubicy Walentego	od Kosztowskiej do Spokojnej
83	Kudery Jana	od Chrzanowskiej do Nowochrzezanowskiej
84	Kwiatowa	od Mikołowskiej do Janowskiej
85	Laryska - boczna	od Laryskiej do Przedszkola
86	Ligonia Józefa	od Fików do Szafranka
87	Lompy Józefa	od Wojska Polskiego - ślepo 478m
88	Łączna	od Jasińskiego do granicy miasta
89	Łokietka Władysława	od Janowskiej do 1000-lecia PP
90	Łukasiewicza Ignacego	od Długiej do Długiej
91	Maków	od Krokusów do Prusa
92	Makuszyńskiego Kornela	od Murckowskiej do Kasprowicza
93	Malinowa	od Reja - ślepo 319m
94	Matejki Jana	od Towarowej do Bytomskiej
95	Mickiewicza Adama	od Partyzantów do Oświęcimskiej
96	Mielęckiego Andrzeja	od Ziętka do Brzezińskiej
97	Mieszka I	od Janowskiej do Huty Amalii
98	Miła	od Ziętka - ślepo 275m
99	Modrzewskiego Andrzeja	od Jastruna - ślepo 200m
100	Moniuszki Stanisław	od Mikołowskiej do Wielkiej Skotnicy
101	Morcinka Gustawa	od Chopina do Armii Krajowej
102	Morgowska	od 3 Maja do Granicznej
103	Nad Przemszą	od Brzęczkowickiej - ślepo 505m
104	Nadbrzeżna	od Piastowskiej do Kołątaja
105	Nałkowskiej Zofii	od Batalionów Chłopskich - ślepo 179m

106	Niepodległości	od Kokota do Kokota
107	Norwida Cypriana Kamila	od Kryształowej do Pocztovej
108	Nowowiejskiego Feliksa	od Chopina do Kwiatowej
109	Obrońców Westerplatte	od 3 Maja do 3 Maja
110	Ofiar Września	od Leśnej do Pukowca
111	Ogrodowa	od Obrońców Westerplatte - ślepo 101m
112	Okrzei Stefana	od Wielkiej Skotnicy do Wielkiej Skotnicy
113	Orzechowa	od Kubicy do Kosztowskiej
114	Orzeszkowej Elizy	od Leśnej do Laryskiej
115	Osmańczyka Edmunda	od Piastów Śląskich do Gościnniej
116	Paderewskiego Ignacego	od Rymera do Kosztowskiej
117	Piaskowa	od Cmentarnej na dł. 127m
118	Piastowska	od Placu Mieroszewskich do Nadbrzeżnej
119	Plac Mieroszewskich	od Kołłątaja do Bytomskiej
120	Plac Wolności	od Strażackiej do Powstańców
121	Plater Emilii	od Bohaterów Getta do Wielkiej Skotnicy
122	Pochmary Władysława	od Fików do Kokota
123	Pocztowa	od Dzierżonia do Wiosny Ludów
124	Podgórska	od Ziętka - ślepo 1039m
125	Pogodna	od Granicznej do 3-go Maja
126	Polna	od Nowooswiecimskiej - ślepo 197m
127	Poprzeczna	od Długiej do Zachety
128	Portowa	od Oświęcimskiej - ślepo 555m
129	Prusa Bolesława	od Armii Krajowej do Mickiewicza plus wysięgniki
130	Przybosia Juliana	od Janowskiej do Żaluskiego
131	Ptasia	od Marii Konopnickiej do Orła Białego
132	Reymonta Władysława	od Armii Krajowej do Katowickiej /ślepo/ 259m
133	Rolna	od Janowskiej - ślepo 245m
134	Roździeńskiego Walentego	od Piastów Śląskich do Gościnniej
135	Równoległa	od Leśnej do Wybickiego
136	Różana	od Reja do Reja
137	Różyckiego Ludomira	od Chopina do Kwiatowej
138	Rudnickiego Lucjana	od Jastruna do parkingu Hali Widowiskowo - Sportowej
139	Rumiankowa	od Kolejowej - ślepo 175m
140	Rymera - boczna	od Rymera - ślepo 160m
141	Rymera Józefa	od Kosztowskiej - ślepo 380m
142	Rynek	od Kaczej do Kołłątaja
143	Rzeczna	od Kanii - ślepo 125m
144	Rzemieślnicza	od Ks. Bończyka - ślepo 561m
145	Saperów Śląskich	od Ziętka do Brzęczkowickiej
146	Sienkiewicza - boczna	od Sienkiewicza do Granicznej
147	Sikorek	od Szpaków - ślepo 155m
148	Skalki	od Ofiar Września - ślepo 432m
149	Skłodowskiej Curie Marii	od Fików do Fików
150	Skośna	od Oświęcimskiej - ślepo 108m
151	Skowronków	od Długiej - ślepo 173m
152	Śloneczna	od Morgowskiej do Granicznej
153	Śłowackiego Juliusza	od Bytomskiej do Towarowej
154	Śłowików	od Długiej - ślepo 250m
155	Ślupecka	od Wysockiego do Oświęcimskiej
156	Sobieskiego Jana III	od Boliny do Stawowej
157	Sosnowiecka	od Boliny do Ronda
158	Sowińskiego Józefa	od Działkowej - ślepo 302m
159	Spokojna	od Konopnickiej do Jaworowej

160	Sportowa	od Kryształowej do Zamenhofs
161	Stalmacha Pawła	od Chopina do Armii Krajowej
162	Starowiejska	od Brzezińskiej do Laryskiej
163	Staszica Stanisława	od Moniuszki do Wielkiej Skotnicy
164	Stawowa	od Świerczyny do drogi wewnętrznej 490m
165	Stoińskiego Stefana	od Ziętka - ślepo 565m
166	Stokrotek	od Mikołowskiej - ślepo 327m
167	Storczyków	od 3 Maja do Laryskiej
168	Strumińskiego Olbrycha	od Węzła Krakowska do Kaczej
169	Stwosza Wita	od Zielnioka do PCK
170	Sułkowskiego Jana	od Kanii do Portowej
171	Szafranka Józefa	od Fików do Ligonii
172	Szelburg - Zarembiny Ewy	od Kochanowskiego - ślepo 252m
173	Szkoła	od Chrzanowskiej do Kościelnej
174	Szpaków	od Długiej - ślepo 111m
175	Szpitalna	od Mikołowskiej do Mickiewicza
176	Świerczyny - boczna	od Świerczyny - ślepo 285m
177	Topolowa	od Leśnej - ślepo 349m
178	Tulipanów	od Brzezińskiej do Różanej
179	Tuwima Juliana	od Bończyka do Janowskiej
180	Uroczą	od Kokota do Niepodległości
181	Wałowa	od Matejki do Żwirki i Wigury
182	Wały Bernarda	od Hłonda - ślepo 281m
183	Wiejska	od Granicznej do Cichej
184	Wielka Skotnica	od Janowskiej do 1000-lecia PP
185	Wierzbowa	od Placu Mieroszewskich - ślepo 333m
186	Wiosny Ludów	od Alei Spacerowej do Obrońców Westerplatte
187	Wiśniowa	od Ziętka - ślepo 260m
188	Witosa Wincentego	od Łukasiewicza do Łukasiewicza
189	Wodna	od Cmentarnej - ślepo 315m
190	Wojska Polskiego	od Katowickiej - Kwiatowej bez wyjazdu
191	Wrzosowa	od Brzezińskiej do Reja
192	Wybickiego Józefa	od Równoległej do Granicznej
193	Wysockiego Jana	od Armii Krajowej - Oświęcimskiej bez wyjazdu
194	Wyspiańskiego Stanisława	od Armii Krajowej do Katowickiej
195	Zacisze	od Obrońców Westerplatte - ślepo 750m
196	Załuskiego Zbigniewa	od Tuwima do drogi wewnętrznej SM 615m
197	Zamenhofs Ludwika	od 3 Maja do Dzierżonia
198	Zapolskiej Gabrieli	od Załuskiego do Leśmiana
199	Zielnioka Andrzeja	od Gagarina do Konopnickiej
200	Zielona	od Ziętka - ślepo 285m
201	Ziołowa	od PCK do Kościelniaka
202	Żeromskiego Stefana	od Portowej - ślepo 234m
203	Żwirki i Wigury	od Bytomskiej do Towarowej
204	Żytnia	II odcinki od Oświęcimskiej do Nowooświęcimskiej do ulicy Polnej

3536

UCHWAŁA NR 58/X/2007 Rady Gminy w Pawonkowie

z dnia 23 października 2007 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pawonków

Rada Gminy w Pawonkowie, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Pawonków na prace termomodernizacyjne przysługuje osobom fizycznym, zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Inwestorem, zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pawonków na podstawie Regulaminu modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji budynków indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pawonków zatwierdzonego Uchwałą Nr 48/IX/07 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 27 sierpnia 2007 r. zwanego w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Regulaminem.
2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na realizację celów określonych w Regulaminie.
3. Dotacja może być udzielona Inwestorowi, który powierzy wykonanie prac termomodernizacyjnych wyłącznie firmie wykonawczej, zwanej w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Wykonawcą, która po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie znalazła się na liście referencyjnej.
4. Podmiotem działającym w imieniu Gminy w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Programem, jest Operator.

§ 2

1. Inwestor zakwalifikowany do udziału w Programie przedstawia ofertę wykonania prac termomodernizacyjnych Operatorowi. Oferta ta powinna gwarantować wykonanie zadania w sposób oszczędny, efektywny i terminowy.
2. Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane informacje określone w Regulaminie.
3. Operator dokonuje weryfikacji oferty oraz wylicza

wysokość dotacji.

4. Po zweryfikowaniu oferty Operator w imieniu Gminy podpisuje umowę na prace termomodernizacyjne.
5. Przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 4 Inwestor zostanie zobowiązany do zawarcia poprzedzającej jej umowy przedwstępnej.

§ 3

1. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pawonków następuje na podstawie umowy, po wykonaniu prac termomodernizacyjnych i przedłożeniu faktury.
2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
 - 1) dokładne oznaczenie stron umowy,
 - 2) zakres rzeczowy realizowanych prac termomodernizacyjnych,
 - 3) określenie czasu jego realizacji,
 - 4) określenie wysokości przyznanej dotacji oraz sposób i termin jej przekazania,
 - 5) określenie wysokości wkładu własnego Inwestora wraz z określeniem sposobu i terminu jego przekazania Wykonawcy,
 - 6) zobowiązanie Inwestora do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, kontroli w zakresie objętym umową,
 - 7) ustalenie trybu i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy,
 - 8) warunki wypowiedzenia umowy,
 - 9) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności stron umowy wraz z określonymi karami
3. Umowę podpisuje Inwestor, Operator oraz Wykonawca.

§ 4

Płatności dokonywane podczas realizacji prac termomodernizacyjnych wykonywanych w ramach Programu wraz z wypłatą dotacji przedstawiają się następująco:

1. Inwestor wpłaca na rachunek Wykonawcy zaliczkę stanowiącą 50% nakładu jednostkowego oraz ewentualną kwotę przewyższającą nakład jednostkowy, o którym mowa w § 3 pkt 1 Tabela nr 1 Regulaminu i przedstawia dokument potwierdzający wpłatę tej zaliczki Operatorowi najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.
2. Wykonawca prac termomodernizacyjnych po

wykonaniu zadania przekazuje faktury podpisane przez Inwestora (oryginał) do Operatora celem weryfikacji, który następnie przekazuje je do Urzędu Gminy w Pawonkowie.

3. Podstawą wypłaty przez Urząd Gminy dotacji w wysokości 50% nakładu jednostkowego, lecz nie więcej niż kwoty określone w § 3 pkt 1 Tabela nr 1 Regulaminu, będzie prawidłowo wystawiona faktura na Inwestora za wykonanie prac zgodnie z zawartą umową, zweryfikowana przez Operatora. Oryginał faktury zostanie zwrócony Inwestorowi, natomiast w dokumentacji Urzędu Gminy pozostanie jej kserokopia.
4. Dotacja dla Inwestora wypłacana będzie bezpo-

średnio na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

3537

UCHWAŁA NR VIII/113/2007
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 15 października 2007 r.

w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach Dz. U. Nr 97, poz. 1050; z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z 2003 r. Nr 137 poz. 1302 z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 210 poz. 2135) na wniosek Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala:

§ 1

W uchwale Nr V/61/2007 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 12 kwietnia 2007 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 1. Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usłu-

gi odbierania odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

- 1) z kubłów o poj. 120L – 5,80 zł,
 - 2) z kubłów o poj. 240L – 10,50 zł,
 - 3) z kontenerów na odpady budowlane o po. 1100L – 45,00 zł,” z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawki, o których mowa w ust. 1 wynoszą:
- 1) z kubłów o poj. 120L – 5,20 zł,
 - 2) z kubłów o poj. 240L – 9,80 zł,
 - 3) z kontenerów na odpady budowlane o po. 1100L – 42,00 zł,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Henryk J. Marcinek

3538

UCHWAŁA NR 35/VII/07 Rady Gminy Przyrów

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przyrów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a i 15, art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy w Przyrowie
uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr 102/XVIII/05 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przyrów, w ten sposób, że § 3 Rozdział II Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego otrzymuje nowe brzmienie:

„Miesięczna wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności określonych w art. 90d ust. 1 i wynosi 60,- zł”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący
RADY GMINY**

Rajmund Michalik

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 12 listopada 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 33,00 zł (w tym 7% VAT)