



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 listopada 2007 r. **Nr 197**

Treść:
Poz.:

Str.

Porozumienia

3814	– Aneks Nr 2 z dnia 20 września 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r. pomiędzy Gminą Skoczów, a Gminą Brenna w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadania własnego Gminy Brenna w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brenna	17305
3815	– Aneks Nr 2 z dnia 20 września 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r. pomiędzy Gminą Skoczów, a Gminą Chybie w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadania własnego Gminy Chybie w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chybie	17307
3816	– Aneks Nr 2 z dnia 20 września 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r. pomiędzy Gminą Skoczów, a Gminą Cieszyn w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadania własnego Gminy Cieszyn w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn	17309
3817	– Aneks Nr 2 z dnia 20 września 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r. pomiędzy Gminą Skoczów, a Gminą Dębowiec w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadania własnego Gminy Dębowiec w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec	17311
3818	– Aneks Nr 2 z dnia 20 września 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r. pomiędzy Gminą Skoczów, a Gminą Goleśzów w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadania własnego Gminy Goleśzów w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleśzów	17313
3819	– Aneks Nr 2 z dnia 20 września 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r. pomiędzy Gminą Skoczów, a Gminą Hażlach w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadania własnego Gminy Hażlach w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach	17315
3820	– Aneks Nr 2 z dnia 20 września 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r. pomiędzy Gminą Skoczów, a Gminą Istebna w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadania własnego Gminy Istebna w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna	17317
3821	– Aneks Nr 2 z dnia 20 września 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r. pomiędzy Gminą Skoczów, a Gminą Strumień w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadania własnego Gminy Strumień w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strumień	17319
3822	– Aneks Nr 2 z dnia 20 września 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r. pomiędzy Gminą Skoczów, a Gminą Ustroń w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadania własnego Gminy Ustroń w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustroń	17321
3823	– Aneks Nr 2 z dnia 20 września 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r. pomiędzy Gminą Skoczów, a Gminą Wisła w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadania własnego Gminy Wisła w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisła	17323
3824	– Aneks Nr 2 z dnia 20 września 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r. pomiędzy Gminą Skoczów, a Gminą Zebrzydowice w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zebrzydowice	17325
3825	– Aneks Nr 2 z dnia 4 października 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 7 grudnia 2006 r. pomiędzy Miastem Katowice a Powiatem Pszczyńskim w sprawie rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach w roku szkolnym 2006/2007	17327

3826	– Aneks Nr 1 zawarty w dniu 2 listopada 2007 r. do Porozumienia Nr 28/KT/2007 zawartego w dniu 7 maja 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Wiry	17327
3827	– Aneks Nr 1 zawarty w dniu 6 listopada 2007 r. do Porozumienia Nr 88/KT/2007 zawartego w dniu 13 sierpnia 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Kroczyce	17328
3828	– Aneks Nr 1 zawarty w dniu 7 listopada 2007 r. do Porozumienia Nr 12/KT/2007 zawartego w dniu 12 kwietnia 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem i Gminą Ogrodzieniec	17329
3829	– Aneks Nr 1 zawarty w dniu 7 listopada 2007 r. do Porozumienia Nr 10/KT/2007 zawartego w dniu 12 kwietnia 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Zebrzydowice	17329
3830	– Aneks Nr 1 zawarty w dniu 7 listopada 2007 r. do Porozumienia Nr 67/KT/2007 zawartego w dniu 24 lipca 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Knurów	17330
3831	– Aneks Nr 1 zawarty w dniu 12 listopada 2007 r. do Porozumienia Nr 86/KT/2007 zawartego w dniu 13 sierpnia 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem i Gminą Sośnicowice	17331
3832	– Aneks Nr 1 zawarty w dniu 12 listopada 2007 r. do Porozumienia Nr 38/KT/2007 zawartego w dniu 28 maja 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Ornontowice	17331
3833	– Aneks Nr 1 zawarty w dniu 12 listopada 2007 r. do Porozumienia Nr 9/KT/2007 zawartego w dniu 12 kwietnia 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Ustroń	17332
3834	– Porozumienie Nr 122/KT/2007 zawarte w dniu 12 listopada 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Bielskim w sprawie powierzenia Powiatowi Bielskiemu prowadzenia zadania p.n.: „Remont pobocza drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku”	17332
3835	– Porozumienie Nr 124/KT/2007 zawarte w dniu 12 listopada 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Woźniki w sprawie powierzenia Gminie Woźniki prowadzenia zadania p.n.: „Opracowanie projektu i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Miodowa) w miejscowości Woźniki”	17334
3836	– Porozumienie Nr 123/KT/2007 zawarte w dniu 14 listopada 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Lublinieckim w sprawie powierzenia Powiatowi Lublinieckiemu prowadzenia zadania p.n.: „Odtworzenie systemu odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 na odcinku Boronów-Dębowa Góra”	17335
3837	– Porozumienie zawarte w dniu 14 listopada 2007 r. pomiędzy Miastem Katowice a Powiatem Pszczyńskim w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach w roku szkolnym 2007/2008	17336

Rozporządzenia

3838	– Rozporządzenie Nr 70/07 Wojewody Śląskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Huty Katowice, Walcowni Blach Grubych Batory, Spółka z o.o. w Chorzowie	17338
3839	– Rozporządzenie Nr 71/07 Wojewody Śląskiego z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie pomnika przyrody – głazu narzutowego zlokalizowanego na terenie gminy Gorzyce	17342

Uchwały Rad Gmin

3840	– Uchwała Nr XII/48/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin, obejmującego obszar w rejonie ulic Ściegiennego, Wróblewskiego, Wyzwolenia i Sapety	17343
3841	– Uchwała Nr XIII/137/2007 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Międzywieć – część jednostki RP – pgr. nr 220/29	17369
3842	– Uchwała Nr 0150/XIII/267/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów położonych przy ulicach: Spokojnej, Dzwonkowej i Szkolnej	17377

3814

ANEKS NR 2

z dnia 20 września 2007 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r.

między
Gminą Skoczów

a
Gminą Brenna

w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadań własnych Gminy Brenna w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brenna.

§ 1

Zmienia się treść porozumienia w ten sposób, że: w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Koszty doradztwa metodycznego za okres od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w wysokości 556,52 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 52/100) Gmina Brenna przekazuje na konto Zespołu Jednostek Oświatowych w Skoczowie, Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr 13 8126 0007 0000 1111 2000 0010, w terminie do 10.12.2007 r.

§ 2

Zapisy porozumienia nie objęte aneksem pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Gminy Brenna, dwa dla Gminy Skoczów.

Gmina Skoczów

BURMISTRZ

Janina Żagan

Gmina Brenna

**WÓJT GMINY
BRENNA**

Iwona Szarek

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2 z dnia 10.09.2007 r.

Udział gmin w kosztach utrzymania doradców metodycznych zatrudnionych w gminie Skoczów w okresie 01.09.2007 – 31.12.2007 r.

1. Liczba godzin nauczycieli objętych doradztwem metodycznym

Gmina	Tygodniowa liczba godzin	
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane
Istebna	7,30	26,00
Goeszów	3,95	22,00
Hazlach	5,52	14,00
Strumień	6,80	19,00
Wisła	2,33	15,00
Ustroń	8,20	23,70
Dębowiec	2,55	12,00
Brenna	6,39	19,00
Chybie	5,69	17,33
Zebrzydowice	7,71	24,00
Cieszyn	14,60	36,00
Skoczów	12,89	39,00
Razem	83,93	267,03

2. Koszty zatrudnienia doradców metodycznych w przeliczeniu na 1 etat

Zakres doradztwa	Miesięczny koszt metodyka od 01.09.2007	Liczba etatów nauczycieli objętych doradztwem	Koszt metodyka przypadający na 1 etat nauczyciela
religia katolicka	944,58	83,93	11,25
nauczanie zinteg.	944,58	267,03	3,54
Razem	1 889,16	350,96	5,38

3. Koszty udziału gmin w kosztach doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach Gminy Skoczów

Gmina	Koszt miesięczny na gminę		Razem koszt miesięczny	Kwota do zapłaty 10.12.2007
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane		
Istebna	82,16	91,97	174,13	696,52
Goeszów	44,45	77,82	122,27	489,08
Hazlach	62,12	49,52	111,64	446,56
Strumień	76,53	67,21	143,74	574,96
Wisła	26,22	53,06	79,28	317,12
Ustroń	92,29	83,84	176,13	704,52
Dębowiec	28,70	42,45	71,15	284,60
Brenna	71,92	67,21	139,13	556,52
Chybie	64,04	61,30	125,34	501,36
Zebrzydowice	86,77	84,90	171,67	686,68
Cieszyn	164,31	127,34	291,65	1 166,60
Skoczów	145,07	137,96	283,03	
Razem	944,58	944,58	1 889,16	6 424,52

3815

ANEKS NR 2

z dnia 20 września 2007 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r.

pomiędzy

Gminą Skoczów

a

Gminą Chybie

w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadań własnego Gminy Chybie w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chybie

§ 1

Zmienia się treść porozumienia w ten sposób, że: w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Koszty doradztwa metodycznego za okres od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w wysokości 501,36 zł (pięćset jeden złotych 36/100) Gmina Chybie przekaże na konto Zespołu Jednostek Oświatowych w Skoczowie, Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr 13 8126 0007 0000 1111 2000 0010, w terminie do 10.12.2007 r.

§ 2

Zapisy porozumienia nie objęte aneksem pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Gminy Chybie, dwa dla Gminy Skoczów.

Gmina Skoczów

Gmina Chybie

BURMISTRZ

WÓJT GMINY

Janina Żagan

mgr Elżbieta Dubiańska-Przemys

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2 z dnia 10.09.2007 r.

**Udział gmin w kosztach utrzymania doradców metodycznych
zatrudnionych w gminie Skoczów w okresie 01.09.2007 – 31.12.2007 r.**

1. Liczba godzin nauczycieli objętych doradztwem metodycznym

Gmina	Tygodniowa liczba godzin	
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane
Istebna	7,30	26,00
Goeszów	3,95	22,00
Hazlach	5,52	14,00
Strumień	6,80	19,00
Wisła	2,33	15,00
Ustroń	8,20	23,70
Dębowiec	2,55	12,00
Brenna	6,39	19,00
Chybie	5,69	17,33
Zebrzydowice	7,71	24,00
Cieszyn	14,60	36,00
Skoczów	12,89	39,00
Razem	83,93	267,03

2. Koszty zatrudnienia doradców metodycznych w przeliczeniu na 1 etat

Zakres doradztwa	Miesięczny koszt metodyka od 01.09.2007	Liczba etatów nauczycieli objętych doradztwem	Koszt metodyka przypadający na 1 etat nauczyciela
religia katolicka	944,58	83,93	11,25
nauczanie zinteg.	944,58	267,03	3,54
Razem	1 889,16	350,96	5,38

3. Koszty udziału gmin w kosztach doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach Gminy Skoczów

Gmina	Koszt miesięczny na gminę		Razem koszt miesięczny	Kwota do zapłaty 10.12.2007
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane		
Istebna	82,16	91,97	174,13	696,52
Goeszów	44,45	77,82	122,27	489,08
Hazlach	62,12	49,52	111,64	446,56
Strumień	76,53	67,21	143,74	574,96
Wisła	26,22	53,06	79,28	317,12
Ustroń	92,29	83,84	176,13	704,52
Dębowiec	28,70	42,45	71,15	284,60
Brenna	71,92	67,21	139,13	556,52
Chybie	64,04	61,30	125,34	501,36
Zebrzydowice	86,77	84,90	171,67	686,68
Cieszyn	164,31	127,34	291,65	1 166,60
Skoczów	145,07	137,96	283,03	
Razem	944,58	944,58	1 889,16	6 424,52

WÓJT GMINY CHYBIE
UL. BIELSKA, 78
43-520 CHYBIE

WÓJT GMINY

mgr Elżbieta Duda-Górska-Przemys

3816

ANEKS NR 2

z dnia 20 września 2007 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r.

pomiędzy
Gminą Skoczów

a
Gminą Cieszyn

w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zada-
nia własnego Gminy Cieszyn w zakresie doradztwa
metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Cieszyn.

§ 1

Zmienia się treść porozumienia w ten sposób, że: w
§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Koszty doradztwa
metodycznego za okres od 1 września 2007 r. do 31
grudnia 2007 r. w wysokości 1 166,60 zł (jeden tysiąc
sto sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) Gmina Cieszyn
przekazuje na konto Zespołu Jednostek Oświatowych
w Skoczowie, Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr 13
8126 0007 0000 1111 2000 0010, w terminie do
10.12.2007 r.

§ 2

Zapisy porozumienia nie objęte aneksem pozostają
bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden
dla Gminy Cieszyn, dwa dla Gminy Skoczów.

Gmina Skoczów

Gmina Cieszyn

BURMISTRZ

II Zastępca Burmistrza Miasta

Janina Żagan

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2 z dnia 20.09.2007 r.

Udział gmin w kosztach utrzymania doradców metodycznych zatrudnionych w gminie Skoczów w okresie 01.09.2007 – 31.12.2007 r.

1. Liczba godzin nauczycieli objętych doradztwem metodycznym

Gmina	Tygodniowa liczba godzin	
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane
Istebna	7,30	26,00
Goleiszów	3,95	22,00
Hazlach	5,52	14,00
Strumień	6,80	19,00
Wisła	2,33	15,00
Ustroń	8,20	23,70
Dębówiec	2,55	12,00
Brenna	6,39	19,00
Chybie	5,69	17,33
Zebrzydowice	7,71	24,00
Cieszyn	14,60	36,00
Skoczów	12,89	39,00
Razem	83,93	267,03

2. Koszty zatrudnienia doradców metodycznych w przeliczeniu na 1 etat

Zakres doradztwa	Miesięczny koszt metodyka od 01.09.2007	Liczba etatów nauczycieli objętych doradztwem	Koszt metodyka przypadający na 1 etat nauczyciela
religia katolicka	944,58	83,93	11,25
nauczanie zintegr.	944,58	267,03	3,54
Razem	1 889,16	350,96	5,38

3. Koszty udziału gmin w kosztach doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach Gminy Skoczów

Gmina	Koszt miesięczny na gminę		Razem koszt miesięczny	Kwota do zapłaty 10.12.2007
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane		
Istebna	82,16	91,97	174,13	696,52
Goleiszów	44,45	77,82	122,27	489,08
Hazlach	62,12	49,52	111,64	446,56
Strumień	76,53	67,21	143,74	574,96
Wisła	26,22	53,06	79,28	317,12
Ustroń	92,29	83,84	176,13	704,52
Dębówiec	28,70	42,45	71,15	284,60
Brenna	71,92	67,21	139,13	556,52
Chybie	64,04	61,30	125,34	501,36
Zebrzydowice	86,77	84,90	171,67	686,68
Cieszyn	164,31	127,34	291,65	1 166,60
Skoczów	145,07	137,96	283,03	
Razem	944,58	944,58	1 889,16	6 424,52

[Podpis]
Zastępca Burmistrza Miasta
Miejscowy Związek Religijny

3817

ANEKS NR 2

z dnia 20 września 2007 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r.

pomiędzy
Gminą Skoczów

a

Gminą Dębowiec

w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadań własnego Gminy Dębowiec w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec.

§ 1

Zmienia się treść porozumienia w ten sposób, że: w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Koszty doradztwa metodycznego za okres od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w wysokości 284,60 zł (dwieście osiemdziesiąt cztery złotych 60/100) Gmina Dębowiec przekaże na konto Zespołu Jednostek Oświatowych w Skoczowie, Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr 13 8126 0007 0000 1111 2000 0010, w terminie do 10.12.2007 r.

§ 2

Zapisy porozumienia nie objęte aneksem pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Gminy Dębowiec, dwa dla Gminy Skoczów.

Gmina Skoczów

Gmina Dębowiec

BURMISTRZ

WÓJT

Janina Żagan

mgr inż. Tomasz Branny

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2 z dnia 10.09.2007 r.

Udział gmin w kosztach utrzymania doradców metodycznych zatrudnionych w gminie Skoczów w okresie 01.09.2007 – 31.12.2007 r.

1. Liczba godzin nauczycieli objętych doradztwem metodycznym

Gmina	Tygodniowa liczba godzin	
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane
Istebna	7,30	26,00
Golezów	3,95	22,00
Hazlach	5,52	14,00
Strumień	6,80	19,00
Wisła	2,33	15,00
Ustron	8,20	23,70
Dębowiec	2,55	12,00
Brenna	6,39	19,00
Chybie	5,69	17,33
Zebrzydowice	7,71	24,00
Cieszyn	14,60	36,00
Skoczów	12,89	39,00
Razem	83,93	267,03

2. Koszty zatrudnienia doradców metodycznych w przeliczeniu na 1 etat

Zakres doradztwa	Miesięczny koszt metodyka od 01.09.2007	Liczba etatów nauczycieli objętych doradztwem	Koszt metodyka przypadający na 1 etat nauczyciela
religia katolicka	944,58	83,93	11,25
nauczanie zinteg.	944,58	267,03	3,54
Razem	1 889,16	350,96	5,38

3. Koszty udziału gmin w kosztach doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach Gminy Skoczów

Gmina	Koszt miesięczny na gminę		Razem koszt miesięczny	Kwota do zapłaty 10.12.2007
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane		
Istebna	82,16	91,97	174,13	696,52
Golezów	44,45	77,82	122,27	489,08
Hazlach	62,12	49,52	111,64	446,56
Strumień	76,53	67,21	143,74	574,96
Wisła	26,22	53,06	79,28	317,12
Ustron	92,29	83,84	176,13	704,52
Dębowiec	28,70	42,45	71,15	284,60
Brenna	71,92	67,21	139,13	556,52
Chybie	64,04	61,30	125,34	501,36
Zebrzydowice	86,77	84,90	171,67	686,68
Cieszyn	164,31	127,34	291,65	1 166,60
Skoczów	145,07	137,96	283,03	
Razem	944,58	944,58	1 889,16	6 424,52

3818

ANEKS NR 2

z dnia 20 września 2007 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r.

pomiędzy

Gminą Skoczów

a

Gminą Goleszów

w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadań własnego Gminy Goleszów w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów.

§ 1

Zmienia się treść porozumienia w ten sposób, że: w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Koszty doradztwa metodycznego za okres od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w wysokości 489, 08 zł (czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 08/100) Gmina Goleszów przekaże na konto Zespołu Jednostek Oświatowych w Skoczowie, Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr 13 8126 0007 0000 1111 2000 0010, w terminie do 10.12.2007 r.

§ 2

Zapisy porozumienia nie objęte aneksem pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Gminy Goleszów, dwa dla Gminy Skoczów.

Gmina Skoczów

Gmina Goleszów

BURMISTRZ

Wójt Gminy

Janina Żagan

Zbigniew Wacławik

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2 z dnia 10.09.2007 r.

Udział gmin w kosztach utrzymania doradców metodycznych zatrudnionych w gminie Skoczów w okresie 01.09.2007 – 31.12.2007 r.

1. Liczba godzin nauczycieli objętych doradztwem metodycznym

Gmina	Tygodniowa liczba godzin	
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane
Istebna	7,30	26,00
Goleszów	3,95	22,00
Hazlach	5,52	14,00
Strumień	6,80	19,00
Wisła	2,33	15,00
Ustroń	8,20	23,70
Dębowiec	2,55	12,00
Brenna	6,39	19,00
Chybie	5,69	17,33
Zebrzydowice	7,71	24,00
Cieszyn	14,60	36,00
Skoczów	12,89	39,00
Razem	83,93	267,03

2. Koszty zatrudnienia doradców metodycznych w przeliczeniu na 1 etat

Zakres doradztwa	Miesięczny koszt metodyka od 01.09.2007	Liczba etatów nauczycieli objętych doradztwem	Koszt metodyka przypadający na 1 etat nauczyciela
religia katolicka	944,58	83,93	11,25
nauczanie zintegr.	944,58	267,03	3,54
Razem	1 889,16	350,96	5,38

3. Koszty udziału gmin w kosztach doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach Gminy Skoczów

Gmina	Koszt miesięczny na gminę		Razem koszt miesięczny	Kwota do zapłaty 10.12.2007
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane		
Istebna	82,16	91,97	174,13	696,52
Goleszów	44,45	77,82	122,27	489,08
Hazlach	62,12	49,52	111,64	446,56
Strumień	76,53	67,21	143,74	574,96
Wisła	26,22	53,06	79,28	317,12
Ustroń	92,29	83,84	176,13	704,52
Dębowiec	28,70	42,45	71,15	284,60
Brenna	71,92	67,21	139,13	556,52
Chybie	64,04	61,30	125,34	501,36
Zebrzydowice	86,77	84,90	171,67	686,68
Cieszyn	164,31	127,34	291,65	1 166,60
Skoczów	145,07	137,96	283,03	
Razem	944,58	944,58	1 889,16	6 424,52

Wójt Gminy

BURMISTRZ
Gminy Skoczów

Zbigniew Wacławik

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Barbara Małach

3819

ANEKS NR 2

z dnia 20 września 2007 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r.

pomiędzy

Gminą Skoczów

a

Gminą Hażlach

w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadań własnego Gminy Hażlach w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach.

§ 1

Zmienia się treść porozumienia w ten sposób, że: w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Koszty doradztwa metodycznego za okres od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w wysokości 446,56 zł (czterysta czterdzieści sześć złotych 56/100) Gmina Hażlach przekazuje na konto Zespołu Jednostek Oświatowych w Skoczowie, Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr 13 8126 0007 0000 1111 2000 0010, w terminie do 10.12.2007 r.

§ 2

Zapisy porozumienia nie objęte aneksem pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Gminy Hażlach, dwa dla Gminy Skoczów.

Gmina Skoczów

Gmina Hażlach

BURMISTRZ

wz Wójta

Janina Żagan

**Wanda Sojka
Zastępca Wójta**

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2 z dnia 10.09.2007 r.

Udział gmin w kosztach utrzymania doradców metodycznych zatrudnionych w gminie Skoczów w okresie 01.09.2007 – 31.12.2007 r.

1. Liczba godzin nauczycieli objętych doradztwem metodycznym

Gmina	Tygodniowa liczba godzin	
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane
Istebna	7,30	26,00
Goleszów	3,95	22,00
Hazlach	5,52	14,00
Strumień	6,80	19,00
Wisła	2,33	15,00
Ustroń	8,20	23,70
Dębówiec	2,55	12,00
Brenna	6,39	19,00
Chybie	5,69	17,33
Zebrzydowice	7,71	24,00
Cieszyn	14,60	36,00
Skoczów	12,89	39,00
Razem	83,93	267,03

2. Koszty zatrudnienia doradców metodycznych w przeliczeniu na 1 etat

Zakres doradztwa	Miesięczny koszt metodyka od 01.09.2007	Liczba etatów nauczycieli objętych doradztwem	Koszt metodyka przypadający na 1 etat nauczyciela
religia katolicka	944,58	83,93	11,25
nauczanie zinteg.	944,58	267,03	3,54
Razem	1 889,16	350,96	5,38

3. Koszty udziału gmin w kosztach doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach Gminy Skoczów

Gmina	Koszt miesięczny na gminę		Razem koszt miesięczny	Kwota do zapłaty 10.12.2007
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane		
Istebna	82,16	91,97	174,13	696,52
Goleszów	44,45	77,82	122,27	489,08
Hazlach	62,12	49,52	111,64	446,56
Strumień	76,53	67,21	143,74	574,96
Wisła	26,22	53,06	79,28	317,12
Ustroń	92,29	83,84	176,13	704,52
Dębówiec	28,70	42,45	71,15	284,60
Brenna	71,92	67,21	139,13	556,52
Chybie	64,04	61,30	125,34	501,36
Zebrzydowice	86,77	84,90	171,67	686,68
Cieszyn	164,31	127,34	291,65	1 166,60
Skoczów	145,07	137,96	283,03	
Razem	944,58	944,58	1 889,16	6 424,52

GMINA HAZLACH
ul. Główna 57
43-419 H A Ż L A C H
NIP 548-240-49-73

WZ WZ
Władysław
Zarządca

SKARBNIA
GŁ. KSIĘG. BUDŻET
Dziękuję
Dariusz Cieszyński

3820

ANEKS NR 2

z dnia 20 września 2007 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r.

pomiędzy
Gminą Skoczów

a

Gminą Istebna

w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zada-
nia własnego Gminy Istebna w zakresie doradztwa
metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Istebna.

§ 1

Zmienia się treść porozumienia w ten sposób, że: w
§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Koszty doradztwa
metodycznego za okres od 1 września 2007 r. do 31
grudnia 2007 r. w wysokości 696,52 zł (sześćset dzie-
więćdziesiąt sześć złotych 52/100) Gmina Istebna
przekazuje na konto Zespołu Jednostek Oświatowych
w Skoczowie, Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr 13
8126 0007 0000 1111 2000 0010, w terminie do
10.12.2007 r.

§ 2

Zapisy porozumienia nie objęte aneksem pozostają
bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden
dla Gminy Istebna, dwa dla Gminy Skoczów.

Gmina Skoczów

Gmina Istebna

BURMISTRZ

WÓJT

Janina Żagan

Danuta Rabin

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2 z dnia 20.09.2007 r.

**Udział gmin w kosztach utrzymania doradców metodycznych
zatrudnionych w gminie Skoczów w okresie 01.09.2007 – 31.12.2007 r.**

1. Liczba etatów nauczycieli objętych doradztwem metodycznym

Gmina	Tygodniowa liczba etatów	
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane
Istebna	7,30	26,00
Goleiszów	3,95	22,00
Hazlach	5,52	14,00
Strumień	6,80	19,00
Wisła	2,33	15,00
Ustroń	8,20	23,70
Dębowiec	2,55	12,00
Brenna	6,39	19,00
Chybie	5,69	17,33
Zebrzydowice	7,71	24,00
Cieszyn	14,60	36,00
Skoczów	12,89	39,00
Razem	83,93	267,03

2. Koszty zatrudnienia doradców metodycznych w przeliczeniu na 1 etat

Zakres doradztwa	Miesięczny koszt metodyka od 01.09.2007	Liczba etatów nauczycieli objętych doradztwem	Koszt metodyka przypadający na 1 etat nauczyciela
religia katolicka	944,58	83,93	11,25
nauczanie zinteg.	944,58	267,03	3,54
Razem	1 889,16	350,96	5,38

3. Koszty udziału gmin w kosztach doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach Gminy Skoczów

Gmina	Koszt miesięczny na gminę		Razem koszt miesięczny	Kwota do zapłaty 10.12.2007
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane		
Istebna	82,16	91,97	174,13	696,52
Goleiszów	44,45	77,82	122,27	489,08
Hazlach	62,12	49,52	111,64	446,56
Strumień	76,53	67,21	143,74	574,96
Wisła	26,22	53,06	79,28	317,12
Ustroń	92,29	83,84	176,13	704,52
Dębowiec	28,70	42,45	71,15	284,60
Brenna	71,92	67,21	139,13	556,52
Chybie	64,04	61,30	125,34	501,36
Zebrzydowice	86,77	84,90	171,67	686,68
Cieszyn	164,31	127,34	291,65	1 166,60
Skoczów	145,07	137,96	283,03	
Razem	944,58	944,58	1 889,16	6 424,52

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000

Skarbnik Gminy
Bronisława Fiedor

Wójt
Dariusz Rabin

3821

ANEKS NR 2

z dnia 20 września 2007 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r.

pomiędzy
Gminą Skoczów

a
Gminą Strumień

w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zada-
nia własnego Gminy Strumień w zakresie doradztwa
metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Strumień.

§ 1

Zmienia się treść porozumienia w ten sposób, że: w
§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Koszty doradztwa
metodycznego za okres od 1 września 2007 r. do 31
grudnia 2007 r. w wysokości 574,96 zł (pięćset sie-
demdziesiąt cztery złote 96/100) Gmina Strumień
przekazuje na konto Zespołu Jednostek Oświatowych
w Skoczowie, Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr 13
8126 0007 0000 1111 2000 0010, w terminie do
10.12.2007 r.

§ 2

Zapisy porozumienia nie objęte aneksem pozostają
bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden
dla Gminy Strumień, dwa dla Gminy Skoczów.

Gmina Skoczów

Gmina Strumień

BURMISTRZ

BURMISTRZ

Janina Żagan

mgr Anna Grygierek

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2 z dnia 10.09.2007 r.

Udział gmin w kosztach utrzymania doradców metodycznych zatrudnionych w gminie Skoczów w okresie 01.09.2007 – 31.12.2007 r.

1. Liczba godzin nauczycieli objętych doradztwem metodycznym

Gmina	Tygodniowa liczba godzin	
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane
Istebna	7,30	26,00
Golezów	3,95	22,00
Hazlach	5,52	14,00
Strumień	6,80	19,00
Wisła	2,33	15,00
Ustroń	8,20	23,70
Dębowiec	2,55	12,00
Brenna	6,39	19,00
Chybie	5,69	17,33
Zebrzydowice	7,71	24,00
Cieszyn	14,60	36,00
Skoczów	12,89	39,00
Razem	83,93	267,03

2. Koszty zatrudnienia doradców metodycznych w przeliczeniu na 1 etat

Zakres doradztwa	Miesięczny koszt metodyka od 01.09.2007	Liczba etatów nauczycieli objętych doradztwem	Koszt metodyka przypadający na 1 etat nauczyciela
religia katolicka	944,58	83,93	11,25
nauczanie zinteg.	944,58	267,03	3,54
Razem	1 889,16	350,96	5,38

3. Koszty udziału gmin w kosztach doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach Gminy Skoczów

Gmina	Koszt miesięczny na gminę		Razem koszt miesięczny	Kwota do zapłaty 10.12.2007
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane		
Istebna	82,16	91,97	174,13	696,52
Golezów	44,45	77,82	122,27	489,08
Hazlach	62,12	49,52	111,64	446,56
Strumień	76,53	67,21	143,74	574,96
Wisła	26,22	53,06	79,28	317,12
Ustroń	92,29	83,84	176,13	704,52
Dębowiec	28,70	42,45	71,15	284,60
Brenna	71,92	67,21	139,13	556,52
Chybie	64,04	61,30	125,34	501,36
Zebrzydowice	86,77	84,90	171,67	686,68
Cieszyn	164,31	127,34	291,65	1 166,60
Skoczów	145,07	137,96	283,03	
Razem	944,58	944,58	1 889,16	6 424,52

3822

ANEKS NR 2

z dnia 20 września 2007 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r.

pomiędzy

Gminą Skoczów

a

Gminą Ustroń

w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadań własnego Gminy Ustroń w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustroń.

§ 1

Zmienia się treść porozumienia w ten sposób, że: w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Koszty doradztwa metodycznego za okres od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w wysokości 704,52 zł (siedemset cztery złote 52/100) Gmina Ustroń przekaże na konto Zespołu Jednostek Oświatowych w Skoczowie, Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr 13 8126 0007 0000 1111 2000 0010, w terminie do 10.12.2007 r.

§ 2

Zapisy porozumienia nie objęte aneksem pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Gminy Ustroń, dwa dla Gminy Skoczów.

Gmina Skoczów

Gmina Ustroń

BURMISTRZ

BURMISTRZ MIASTA

Janina Żagan

Ireneusz Szarzec

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2 z dnia 30.09.2007 r.

Udział gmin w kosztach utrzymania doradców metodycznych zatrudnionych w gminie Skoczów w okresie 01.09.2007 – 31.12.2007 r.

1. Liczba godzin nauczycieli objętych doradztwem metodycznym

Gmina	Tygodniowa liczba godzin	
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane
Istebna	7,30	26,00
Goeszów	3,95	22,00
Hazlach	5,52	14,00
Strumień	6,80	19,00
Wisła	2,33	15,00
Ustroń	8,20	23,70
Dębówiec	2,55	12,00
Brenna	6,39	19,00
Chybie	5,69	17,33
Zebrzydowice	7,71	24,00
Cieszyn	14,60	36,00
Skoczów	12,89	39,00
Razem	83,93	267,03

2. Koszty zatrudnienia doradców metodycznych w przeliczeniu na 1 etat

Zakres doradztwa	Miesięczny koszt metodyka od 01.09.2007	Liczba etatów nauczycieli objętych doradztwem	Koszt metodyka przypadający na 1 etat nauczyciela
religia katolicka	944,58	83,93	11,25
nauczanie zinteg.	944,58	267,03	3,54
Razem	1 889,16	350,96	5,38

3. Koszty udziału gmin w kosztach doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach Gminy Skoczów

Gmina	Koszt miesięczny na gminę		Razem koszt miesięczny	Kwota do zapłaty 10.12.2007
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane		
Istebna	82,16	91,97	174,13	696,52
Goeszów	44,45	77,82	122,27	489,08
Hazlach	62,12	49,52	111,64	446,56
Strumień	76,53	67,21	143,74	574,96
Wisła	26,22	53,06	79,28	317,12
Ustroń	92,29	83,84	176,13	704,52
Dębówiec	28,70	42,45	71,15	284,60
Brenna	71,92	67,21	139,13	556,52
Chybie	64,04	61,30	125,34	501,36
Zebrzydowice	86,77	84,90	171,67	686,68
Cieszyn	164,31	127,34	291,65	1 166,60
Skoczów	145,07	137,96	283,03	
Razem	944,58	944,58	1 889,16	6 424,52

3823

ANEKS NR 2

z dnia 20 września 2007 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r.

pomiędzy
Gminą Skoczów

a
Gminą Wisła

w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zada-
nia własnego Gminy Wisła w zakresie doradztwa
metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Wisła.

§ 1

Zmienia się treść porozumienia w ten sposób, że: w
§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Koszty doradztwa
metodycznego za okres od 1 września 2007 r. do 31
grudnia 2007r. w wysokości 317,12 zł (trzysta siedem-
naście złotych 12/100) Gmina Wisła przekaże na kon-
to Zespołu Jednostek Oświatowych w Skoczowie,
Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr 13 8126 0007 0000
1111 2000 0010, w terminie do 10.12.2007 r.

§ 2

Zapisy porozumienia nie objęte aneksem pozostają
bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden
dla Gminy Wisły, dwa dla Gminy Skoczów.

Gmina Skoczów

Gmina Wisła

BURMISTRZ

BURMISTRZ MIASTA

Janina Żagan

mgr Andrzej Molin

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2 z dnia 10.09.2007 r.

Udział gmin w kosztach utrzymania doradców metodycznych zatrudnionych w gminie Skoczów w okresie 01.09.2007 – 31.12.2007 r.

1. Liczba godzin nauczycieli objętych doradztwem metodycznym

Gmina	Tygodniowa liczba godzin	
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane
Istebna	7,30	26,00
Golezów	3,95	22,00
Hazlach	5,52	14,00
Strumień	6,80	19,00
Wisła	2,33	15,00
Ustroń	8,20	23,70
Dębowiec	2,55	12,00
Brenna	6,39	19,00
Chybie	5,69	17,33
Zebrzydowice	7,71	24,00
Cieszyn	14,60	36,00
Skoczów	12,89	39,00
Razem	83,93	267,03

2. Koszty zatrudnienia doradców metodycznych w przeliczeniu na 1 etat

Zakres doradztwa	Miesięczny koszt metodyka od 01.09.2007	Liczba etatów nauczycieli objętych doradztwem	Koszt metodyka przypadający na 1 etat nauczyciela
religia katolicka	944,58	83,93	11,25
nauczanie zinteg.	944,58	267,03	3,54
Razem	1 889,16	350,96	5,38

3. Koszty udziału gmin w kosztach doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach Gminy Skoczów

Gmina	Koszt miesięczny na gminę		Razem koszt miesięczny	Kwota do zapłaty 10.12.2007
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane		
Istebna	82,16	91,97	174,13	696,52
Golezów	44,45	77,82	122,27	489,08
Hazlach	62,12	49,52	111,64	446,56
Strumień	76,53	67,21	143,74	574,96
Wisła	26,22	53,06	79,28	317,12
Ustroń	92,29	83,84	176,13	704,52
Dębowiec	28,70	42,45	71,15	284,60
Brenna	71,92	67,21	139,13	556,52
Chybie	64,04	61,30	125,34	501,36
Zebrzydowice	86,77	84,90	171,67	686,68
Cieszyn	164,31	127,34	291,65	1 166,60
Skoczów	145,07	137,96	283,03	
Razem	944,58	944,58	1 889,16	6 424,52

3824

ANEKS NR 2

z dnia 20 września 2007 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2005 r.

pomiędzy

Gminą Skoczów

a

Gminą Zebrzydowice

w sprawie wykonywania przez Gminę Skoczów zadań własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zebrzydowice.

§ 1

Zmienia się treść porozumienia w ten sposób, że: w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Koszty doradztwa metodycznego za okres od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w wysokości 686, 68 zł (sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 68/100) Gmina Zebrzydowice prześle na konto Zespołu Jednostek Oświatowych w Skoczowie, Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr 13 8126 0007 0000 1111 2000 0010, w terminie do 10.12.2007 r.

§ 2

Zapisy porozumienia nie objęte aneksem pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Gminy Zebrzydowice dwa dla Gminy Skoczów.

Gmina Skoczów

Gmina Zebrzydowice

BURMISTRZ

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE

Janina Żagan

mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2 z dnia 10.09.2007 r.

**Udział gmin w kosztach utrzymania doradców metodycznych
zatrudnionych w gminie Skoczów w okresie 01.09.2007 – 31.12.2007 r.**

1. Liczba godzin nauczycieli objętych doradztwem metodycznym

Gmina	Tygodniowa liczba godzin	
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane
Istebna	7,30	26,00
Golezów	3,95	22,00
Hazlach	5,52	14,00
Strumień	6,80	19,00
Wisła	2,33	15,00
Ustroń	8,20	23,70
Dębówiec	2,55	12,00
Brenna	6,39	19,00
Chybie	5,69	17,33
Zebrzydowice	7,71	24,00
Cieszyn	14,60	36,00
Skoczów	12,89	39,00
Razem	83,93	267,03

2. Koszty zatrudnienia doradców metodycznych w przeliczeniu na 1 etat

Zakres doradztwa	Miesięczny koszt metodyka od 01.09.2007	Liczba etatów nauczycieli objętych doradztwem	Koszt metodyka przypadający na 1 Etat nauczyciela
religia katolicka	944,58	83,93	11,25
nauczanie zinteg.	944,58	267,03	3,54
Razem	1 889,16	350,96	5,38

3. Koszty udziału gmin w kosztach doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach Gminy Skoczów

Gmina	Koszt miesięczny na gminę		Razem koszt miesięczny	Kwota do zapłaty 10.12.2007
	religia katolicka	nauczanie zintegrowane		
Istebna	82,16	91,97	174,13	696,52
Golezów	44,45	77,82	122,27	489,08
Hazlach	62,12	49,52	111,64	446,56
Strumień	76,53	67,21	143,74	574,96
Wisła	26,22	53,06	79,28	317,12
Ustroń	92,29	83,84	176,13	704,52
Dębówiec	28,70	42,45	71,15	284,60
Brenna	71,92	67,21	139,13	556,52
Chybie	64,04	61,30	125,34	501,36
Zebrzydowice	86,77	84,90	171,67	686,68
Cieszyn	164,31	127,34	291,65	1 166,60
Skoczów	145,07	137,96	283,03	
Razem	944,58	944,58	1 889,16	6 424,52

3825

ANEKS NR 2

z dnia 4 października 2007 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 7 grudnia 2006 r.

w sprawie rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii
Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach w roku szkolnym 2006/2007

pomiędzy

§ 3

Miastem Katowice reprezentowanym przez:

Krystynę Siejna – **Pierwszego Wiceprezydenta
Miasta Katowice**

Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.

Mieczysława Żyrka – **Naczelnika Wydziału Edukacji**
a

§ 4

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez:

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Józefa Tetlę – **Starostę Pszczyńskiego**
Zygmunta Jelenia – **Wicestarostę Pszczyńskiego**

§ 5

§ 1

W § 4 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. Zgodnie z zapisem ust. 3 i ust. 4 pkt 1 Powiat Pszczyński zobowiązuje się do zapłaty należnej miastu Katowice kwoty dotacji w wysokości **8,64** zł z tytułu pokrycia faktycznych kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach w roku szkolnym 2006/2007.”

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

podpisy i pieczęcie
za miasto Katowice
oraz data podpisania aneksu:

podpisy i pieczęcie
za miasto dokonujące
przekazania dotacji oraz
data podpisania aneksu:

Katowice,
dnia 4 października 2007 r.

Powiat Pszczyński,
dnia 14.11.2007 r.

**Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice**

STAROSTA

Krystyna Siejna

inż. Józef Tetla

**NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI**

WICESTAROSTA

mgr Zygmunt Jeleń

mgr inż. Mieczysław Żyrek

§ 2

Rozliczenie faktycznych kosztów, o których mowa w § 1, poniesionych przez miasto Katowice z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach, stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

3826

ANEKS NR 1

do Porozumienia Nr 28/KT/2007 z dnia 7 maja 2007 r.

zawarty w dniu 2 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

– **Grzegorza Szpyrki** **Wicemarszałka Woje-
wództwa Śląskiego**
– **Jarosława Kołodziejczyka** **Członka Zarządu Wo-
jewództwa Śląskiego**

a

Gminą Wyrę, z siedzibą w Wyrach przy ul. Dąbrowszc-
zaków 133 reprezentowaną przez Wójta Barbarę
Prasoł.

§ 1

Na podstawie § 6 Porozumienia nr 28/KT/2007 z dnia
07.05.2007 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 4 pkt 2 na następujące: „Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do końca danego roku”,
2. § 5 na następujące: „Porozumienia zawiera się na okres do 31.12.2008 r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Wiry

WICEMARSZAŁEK

WÓJT GMINY
WYRY

Grzegorz Szpyrka

mgr Barbara Prasol

CZŁONEK
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jarosław Kołodziejczyk

3827

ANEKS NR 1

do Porozumienia NR 88/KT/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.

zawarty w dniu 6 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligania 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Grzegorza Szpyrki

Wicemarszałka Województwa Śląskiego
Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a
Gminą Kroczyce, z siedzibą w Kroczycach przy ul. Batalionów Chłopskich 29 reprezentowaną **Wójta Stefana Pantaka**

§ 1

Na podstawie § 6 Porozumienia nr 43/KT/2007 z dnia 21.06.2007 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 pkt 3 na następujące: „Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Kroczyce otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów w II transzach:
 - a. I w wysokości do 50.000 zł, w tym pomoc finansowa udzielona przez Gminę Kroczyce Województwu Śląskiemu w wysokości 20.000 zł w 2007 r.
 - b. II w pozostałej wysokości w 2008 r.”
2. § 2 pkt 4 na następujące: Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Gminie Kroczyce środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w

§ 1, na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia.”

3. § 2 pkt 5 na następujące: „Wystawienie wniosków nastąpi po odbiorze częściowym i końcowym zadania dokonanych przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.”
4. § 2 pkt 6 na następujące: „Do pisemnych wniosków wymienionego w § 2 pkt 4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu częściowego lub końcowego odbioru projektu oraz rachunków i faktur.”
5. § 4 pkt 2 na następujące: „Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do końca danego roku.”
6. § 5 pkt 1 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2008 r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie
WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Szpyrka

**CZŁONEK
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA**

Jarosław Kołodziejczyk

Gmina Kroczyce
WÓJT

inż. Stefan Pantak

3828

ANEKS NR 1

do Porozumienia Nr 12/KT/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r.

zawarty w dniu 7 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Grzegorza Szpyrki – **Wicemarszałka Województwa Śląskiego**
Jarosława Kołodziejczyka – **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

a

Miastem i Gminą Ogrodzieniec, z siedzibą w Ogrodzieńcu przy Placu Wolności 25 reprezentowanym przez Burmistrza Andrzeja Mikulskiego.

§ 1

Na podstawie § 6 Porozumienia Nr 12/KT/2007 z dnia 12.04.2007 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

- § 2 pkt 3 a na następujące: „Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 1.240.000 zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy złotych)”.
- § 4 pkt 2 na następujące: „Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do końca danego roku”.
- § 5 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2008 r.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Miasto i Gmina Ogrodzieniec

WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Szpyrka

**CZŁONEK
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA**

Jarosław Kołodziejczyk

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

dr inż. Andrzej Mikulski

3829

ANEKS NR 1

do Porozumienia Nr 10/KT/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r.

zawarty w dniu 7 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach

przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

- **Grzegorza Szpyrki** – **Wicemarszałka Województwa Śląskiego**
– **Jarosława Kołodziejczyka** – **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

a
Gminą Zebrzydowice, z siedzibą w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6 reprezentowaną przez **Wójta Andrzeja Kondziołka**.

§ 1

Na podstawie § 6 Porozumienia Nr 10/KT/2007 z dnia 12.04.2007 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 4 pkt 2 na następujące: „Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do końca danego roku”,
2. § 5 pkt 1 na następujące: „Porozumienia zawiera się na okres do 31.12.2008 r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie
WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Szpyrka

**CZŁONEK
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA**

Jarosław Kołodziejczyk

Gmina Zebrzydowice
**WÓJT
GMINY ZEBRZYDOWICE**

mgr Andrzej KONDZIOŁKA

3830

ANEKS NR 1

do Porozumienia Nr 67/KT/2007 z dnia 24 lipca 2007 r.

zawarty w dniu 7 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

- **Grzegorza Szpyrki** – **Wicemarszałka Województwa Śląskiego**
– **Jarosława Kołodziejczyka** – **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

a
Gminą Knurów, z siedzibą Knurów przy ul. F. Ogana reprezentowaną przez **Prezydenta Adama Ramsa**.

§ 1

Na podstawie § 6 Porozumienia nr 67/KT/2007 z dnia 24.07.2007 r. strony postanawiają zmienić brzmienie § 1 pkt 2 na następujące: „Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje budowę jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) w Knurówie odcinek od ul. Bojowej do budynku nr 12 c i odcinek od ul. Stawowej do ul. Ligozy, przebudowę odcinka od budynku nr 12 c do ul. Stawowej po stronie zachodniej oraz budowę 1 zatoki autobusowej”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowej Umowy.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie
WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Szpyrka

**CZŁONEK
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA**

Jarosław Kołodziejczyk

Gmina Knurów
PREZYDENT MIASTA

Adam Rams

3831

ANEKS NR 1

do Porozumienia Nr 86/KT/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.

zawarty w dniu 12 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

- **Grzegorza Szpyrki** – **Wicemarszałka Województwa Śląskiego**
- **Jarosława Kołodziejczyka** – **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

a

Miastem i Gminą Sośnicowice z siedzibą w Sośnicowicach Rynek 19 reprezentowanym przez **Burmistrza Czesława Jakubka**.

§ 1

Na podstawie § 6 Porozumienia Nr 86/KT/2007 z dnia 13.08.2007 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 4 pkt 2 na następujące: „Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do końca danego roku”,
2. § 5 pkt 1 na następujące: „Porozumienia zawiera się na okres do 31.12.2008 r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez

zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Miasto i Gmina Sośnicowice

WICEMARSZAŁEK

BURMISTRZ

Grzegorz Szpyrka

Czesław Jakubek

**CZŁONEK
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA**

Jarosław Kołodziejczyk

3832

ANEKS NR 1

do Porozumienia Nr 38/KT/2007 z dnia 28 maja 2007 r.

zawarty w dniu 12 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

- G. Szpyrki** **Wicemarszałka Województwa Śląskiego**
- J. Kołodziejczyka** **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

a

Gminą Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26 a reprezentowaną przez **Wójta Gminy Kazimierza Adamczyka**.

§ 1

Na podstawie § 6 Porozumienia nr 38/KT/2007 z dnia 28.05.2007 r. strony postanawiają zmienić brzmienie § 2 pkt 3 ppkt a na następujące: „pierwsza transza w wysokości do 1.730.000 zł po odbiorze częściowym zadania”.

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Ornontowice

WICEMARSZAŁEK

WÓJT

Grzegorz Szpyrka

mgr Kazimierz Adamczyk

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących

CZŁONEK
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jarosław Kołodziejczyk

3833

ANEKS NR 1

do Porozumienia Nr 9/KT/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r.

zawarty w dniu 12 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Grzegorza Szpyrki

Wicemarszałka Województwa Śląskiego
Członka Zarządu Województwa Śląskiego

Jarosława Kołodziejczyka

a

Miastem Ustroń z siedzibą w Ustroniu Rynek 1 reprezentowanym przez **Burmistrza Ireneusza Szarzca**.

§ 1

Na podstawie § 6 Porozumienia nr 9/KT/2007 z dnia 12.04.2007 r. strony postanawiają zmienić brzmienie § 2 pkt 1 na następujące: „Ustalony w przetargu koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 253.000 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Miasto Ustroń

WICEMARSZAŁEK

BURMISTRZ MIASTA

Grzegorz Szpyrka

Ireneusz Szarzec

CZŁONEK
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jarosław Kołodziejczyk

3834

POROZUMIENIE 122/KT/2007

zawarte w dniu 12 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach

przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

- **Grzegorza Szpyrki** **Wicemarszałka Woje-**
wództwa Śląskiego
- **Jarosława Kołodziejczyka** **Członka Zarządu Wo-**
jewództwa Śląskiego

a
Powiatem Bielskim z siedzibą w Bielsku-Białej przy
ul. Piastowskiej 40 reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu Bielskiego w osobach:

- **Andrzeja Płonki** **Starosty Powiatu Bielskiego**
- **Stanisława Pięty** **Członka Zarządu Powiatu Biel-**
skiego

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Powia-
towi Bielskiemu prowadzenia zadania p.n.: **„Remont**
pobocza drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku”.
2. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt 1
obejmuje remont obustronnego pobocza drogi
wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku o długości 12,6
km i szerokości średnio 0,8m na odcinku od Soliska
do granicy z powiatem cieszyńskim.

§ 2

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot
porozumienia wynosi 130.000 zł (sto trzydzieści ty-
sięcy złotych).
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania
stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy
kwotę, o której mowa w pkt 1 uzgodniony zostanie
z Powiatem tryb dalszego postępowania.
3. Na realizację zadania objętego porozumieniem
Powiat Bielski otrzyma dotację celową w kwocie
wynikającej z poniesionych i udokumentowanych
kosztów.
4. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Powiato-
wi Bielskiemu środki finansowe przeznaczone na
realizację zadania określonego w § 1, na pisemny
wniosek Starosty Powiatu Bielskiego, na wskazany
rachunek budżetu powiatu, w terminie 14 dni od
daty jego dostarczenia.
5. Wystawienie wniosku nastąpi po odbiorze końcowym
zadania dokonany przy udziale przedstawiciela Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Do pisemnego wniosku wymienionego w § 2 pkt
4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z
oryginałem kopie protokołu końcowego odbioru
zadania oraz rachunków i faktur.

§ 3

1. Powiat Bielski lub powiatowa jednostka organi-
zacyjna przeprowadzi określone w § 1 zadanie
zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.
2. Technologia robót zostanie uzgodniona z Zarządem
Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Powiat Bielski lub powiatowa jednostka organizacyj-
na niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa
Śląskiego o zawarciu umowy z wykonawcą oraz o
koszcie zadania wynikającym z tej umowy.
4. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w
§ 1 sprawował będzie – działający w imieniu Wo-
jewództwa Śląskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach.
5. Powiat Bielski lub powiatowa jednostka organizacyj-
na powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminie
odbioru zadania. Przedstawiciel Zarządu Dróg Woje-
wódzkich będzie uczestniczyć w odbiorze zadania.

§ 4

1. Rozliczenia dotacji, o której mowa w § 2 należy
dokonać w terminie do 30 dni od dokonania od-
bioru końcowego zadania poprzez przedstawienie
potwierdzonej kopii dokumentu zapłaty oraz opisu
zakresu rzeczowego zrealizowanych robót.
2. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do bu-
dżetu województwa śląskiego do dnia 28 grudnia
2007 r.

§ 5

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia
2007 r.

§ 6

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-
magają formy pisemnej w postaci aneksu podpisa-
nego przez obie strony.

§ 7

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle
niniejszego porozumienia należy do sądu powszech-
nego właściwego ze względu na siedzibę Wojewódz-
twa.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jedno-
brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie
WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Szpyrka

CZŁONEK
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jarosław Kołodziejczyk

Powiat Bielski
STAROSTA

Andrzej Płonka

Członek Zarządu

Stanisław Pięta

3835

POROZUMIENIE 124/KT/2007

zawarte w dniu 12 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Grzegorza Szpyrki – **Wicemarszałka Województwa Śląskiego**
Jarosława Kołodziejczyka – **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

a
Gminą Woźniki, z siedzibą w Woźniki Rynek 11 reprezentowaną przez **Burmistrza Alojzego Cichowskiego**.

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Woźniki prowadzenia zadania p.n.: „**Opracowanie projektu i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Miodowa) w miejscowości Woźniki**”.
2. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt 1 obejmuje opracowanie projektu i budowę jednostronnego chodnika o długości około 450 mb w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Miodowa) w miejscowości Woźniki (Sośnica) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 789 do końca zabudowań po stronie zachodniej.
3. Gmina Woźniki wykonała projekt budowy chodnika o którym mowa w pkt 1.
4. Gmina Woźniki oświadcza, że jest w posiadaniu pozwolenia na budowę dotyczącego zamierzenia budowlanego o którym mowa w pkt. 1

§ 2

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 470.000 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych), w tym 14.000 zł (czternaście tysięcy złotych) koszt wykonania projektu, a 456.000 zł (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) koszt budowy.
2. Gmina Woźniki przeprowadziła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę budowy chodnika Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DOMAX z Boronowa.
3. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Woźniki otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów, w tym 64.000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) stanowiące pomoc finansową Gminy dla Województwa Śląskiego.
4. Zarząd Województwa Śląskiego prześle Gminie Woźniki środki finansowe przeznaczone na realiza-

cję zadania określonego w § 1, na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w dwóch transzach:

- a. I w wysokości 14.000 zł (czternaście tysięcy) za opracowanie projektu ,
 - b. II w pozostałej wysokości za budowę chodnika.
5. Wystawienie wniosku o przekazanie I transzy nastąpi po przedstawieniu przez Gminę potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii pozwolenia na budowę chodnika uzyskanego na podstawie wykonanego projektu.
 6. Wystawienie wniosku o przekazanie II transzy nastąpi po odbiorze końcowym budowy dokonanym przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i przedstawieniu przez Gminę potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii protokołu odbioru końcowego budowy.
 7. Do pisemnych wniosków wymienionych w § 2 pkt.4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie rachunków i faktur.

§ 3

1. Nadzór nad realizacją zadania o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
2. Gmina Woźniki powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminie odbioru końcowego zadania. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie uczestniczyć w odbiorze końcowym zadania.
3. Gmina Woźniki prześle wybudowany chodnik Województwu Śląskiemu nieodpłatnie za protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 4

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót.
2. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do 28 grudnia 2007 r.

§ 5

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2007 r.

§ 6

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 7

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Woźniki

WICEMARSZAŁEK

BURMISTRZ

Grzegorz Szpyrka

Alojzy Cichowski

**CZŁONEK
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA**

Jarosław Kołodziejczyk

3836

POROZUMIENIE 123/KT/2007

zawarte w dniu 14 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Grzegorza Szpyrki – **Wicemarszałka Województwa Śląskiego**
Jarosława Kołodziejczyka – **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

zwany dalej Zarządem Województwa Śląskiego a

Powiatem Lublinieckim z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu w osobach:

Joachim Smyła – **Starosta Lubliniecki**
Tadeusz Konina – **Wicestarosta Lubliniecki**

Zwany dalej Powiatem Lublinieckim.

Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone na wniosek Powiatu Lublinieckiego.

§ 2

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Powiatowi Lublinieckiemu prowadzenia zadania p.n.: „**Odtworzenie systemu odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 na odcinku Boronów-Dębowa Góra**”.
2. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt 1 obejmuje:
 - Odtworzenie rowu odwodniającego na odcinku 2400m
 - Wykonaniu 300m przepustów
 - Montażu 120 szt. muru oporowego
 - Naprawa pobocza (utwardzenie tłuczniem kamiennym) wzdłuż odtwarzanego systemu odwodnienia 2400m
3. Powiat Lubliniecki dokona zgłoszenia wykonania robót budowlanych, o których mowa w pkt 1.

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 300.000 zł brutto (trzysta tysięcy złotych).
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę, o której mowa w pkt 1 uzgodniony zostanie z Powiatem Lublinieckim tryb dalszego postępowania.
3. Na realizację zadania objętego porozumieniem Powiat Lubliniecki otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.
4. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Powiatowi Lublinieckiemu środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1, na pisemny wniosek Starosty Lublinieckiego, na wskazany rachunek budżetu powiatu, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.
5. Wystawienie wniosku nastąpi po odbiorze końcowym zadania dokonany przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Do pisemnego wniosku wymienionego w § 2 pkt 4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu końcowego odbioru zadania oraz rachunków i faktur.

§ 3

1. Powiat Lubliniecki lub powiatowa jednostka or-

organizacyjna przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia zostanie przedłożona do uzgodnienia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Nie zgłoszenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich uwag w terminie 14 dni traktowane jest jako uzgodnienie.
3. Powiat Lubliniecki lub powiatowa jednostka organizacyjna zawrze umowę z wykonawcą zadania.
4. Powiat Lubliniecki lub powiatowa jednostka organizacyjna niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego o zawarciu umowy z wykonawcą oraz o koszcie zadania wynikającym z tej umowy.
5. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawował będzie – działający w imieniu Województwa Śląskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Powiat Lubliniecki lub powiatowa jednostka organizacyjna powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminie odbioru zadania. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie uczestniczyć w odbiorze zadania.

§ 4

1. Rozliczenia dotacji, o której mowa w § 2 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót.
2. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do budżetu Województwa Śląskiego do dnia 28 grudnia 2007 r.

§ 5

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2007 r.

§ 6

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 7

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Szpyrka

CZŁONEK

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jarosław Kołodziejczyk

Powiat Lubliniecki

STAROSTA

mgr inż. Joachim Smyła

WICESTAROSTA

mgr Tadeusz Konina

3837

POROZUMIENIE

**w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego
Zbór „BETANIA” w Katowicach w roku szkolnym 2007/2008,**

zawarte w dniu 14 listopada 2007 roku

pomiędzy

Miastem Katowice reprezentowanym przez:

Krystynę Siejną – **Pierwszego Wiceprezydenta
Miasta Katowice**

Mieczysława Żyrka – **Naczelnika Wydziału Edukacji**

działających na podstawie Uchwały Nr LIX/1346/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących

pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego
a

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez:

Józefa Tetlę – **Starostę Pszczyńskiego**

Zygmunta Jelenia – **Wicestarostę Pszczyńskiego**

Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 w sprawie przyznania jednego etatu nauczyciela na

realizację nauki religii w roku szkolnym 2007/2008 dla 95 uczniów zamieszkałych na terenie **Katowic, Rudy Śląskiej, Tychów, Sosnowca, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Chorzowa, Czeladzi, Łazisk Górnych, Mikołowa, Pszczyny, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Łaz** – wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, w wymiarze jednego etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach przy ul. Gliwickiej 228. Lekcje religii realizowane są w Kościele Zielonoświątkowym Zbór „BETANIA” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267.

§ 2

Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w § 1, a które ponosi Miasto Katowice obejmują:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników,
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy,
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2007/2008 w przeliczeniu na jeden etat, tj. dla 2 uczniów z terenu Powiatu Pszczyńskiego przypada 0,02 części z jednego etatu.

§ 3

1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 2 250,65 złotych w 2007 roku, oraz 2 515,57 złotych w 2008 roku.
Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które są ponoszone przez Miasto Katowice z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.
2. Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazywać Miastu Katowice dotację celową na realizację zadania określonego w §1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2007/2008 w przeliczeniu na jeden etat, tj. **45,01 złotych miesięcznie w 2007 roku, oraz 50,31 złotych miesięcznie w 2008 roku.**
3. Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Katowice, tj.: ING Bank Śląski S.A., Oddział Regionalny Katowice, **Nr 69 1050 1214 1000 0007 0150 6164**, do dnia 14-go każdego miesiąca, z tym, że dotację za okres od 1 września 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Powiat Pszczyński zobowiązuje się **przekazać Miastu Katowice nie później niż do dnia 27 grudnia 2007 roku.**
4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym

w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4

1. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2007/2008.
2. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.
3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2007 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2007 roku i rozliczona do dnia 20 stycznia 2008 roku. Miasto Katowice przedstawi Powiatowi Pszczyńskiemu rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 wraz z aneksem do niniejszego Porozumienia regulującym tryb wzajemnych rozliczeń w przedmiotowej sprawie.
Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2008 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2008 roku i rozliczona do dnia 31 października 2008 roku. Miasto Katowice przedstawi Powiatowi Pszczyńskiemu rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 wraz z aneksem do niniejszego Porozumienia regulującym tryb wzajemnych rozliczeń w przedmiotowej sprawie.
4. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie:
 - 1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2007/2008 otrzymało Miasto Katowice od Powiatu Pszczyńskiego, to Powiat Pszczyński zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 14 dni od daty otrzymania aneksu, o którym mowa w ust.3, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Powiat Pszczyński zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.4.
 - 2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2007/2008 otrzymało Miasto Katowice od Powiatu Pszczyńskiego, to Miasto Katowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 14 dni od daty otrzymanego zwrotu i podpisanego za Powiat Pszczyński aneksu, o którym mowa w ust. 3, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Katowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

§ 5

1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 w roku szkolnym 2007/2008, tj. za okres od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku.
2. Termin końcowego rozliczenia zadań o których mowa w ust. 1, strony ustalają na dzień nie później niż 30 listopada 2008 roku.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o fransach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

dowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta zlecającego zadanie.

§ 9

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

podpisy i pieczęcie
za miasto Katowice
oraz data podpisania
porozumienia:
Katowice,
dnia 19 października 2007 roku

**Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice**

Krystyna Siejna

**NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI**

mgr inż. Mieczysław Żyrek

podpisy i pieczęcie
za miasto dokonujące
przekazania dotacji
oraz data podpisania
porozumienia:
Pszczyna,
dnia 14.11.2007 r.

STAROSTA

inż. Józef Tetla

WICESTAROSTA

mgr Zygmunt Jeleń

3838

**ROZPORZĄDZENIE NR 70/07
Wojewody Śląskiego**

z dnia 15 listopada 2007 r.

**w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Huty Katowice, Walcowni
Błach Grubych Batory, Spółka z o.o. w Chorzowie**

Na podstawie art. 135 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.¹⁾)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się obszar ograniczonego użytkowania w sąsiedztwie Huty Katowice, Walcowni Błach Grubych Batory, Spółka z o.o. w Chorzowie, zwany dalej „obszarem”.
2. Granicę zewnętrzną obszaru dla terenów znajdujących się w strefie ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego Huty Katowice, Walcowni Błach Grubych Batory, Spółka z o.o. w Chorzowie wyznacza przebieg izolinii równoważnego poziomu dźwięku „A” dla pory nocnej LAeq N = 45 dB skorygowany zapisem w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego.
3. Granice obszaru zaznaczone są na kopii mapy ewi-

dencyjnej poświadczonej przez miasto Chorzów stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wykaz działek ewidencyjnych, które znajdują się na terenie obszaru, przedstawia załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2

1. Na terenie, na którym tworzy się obszar wprowadza się następujące ograniczenia:
 - 1) przeznaczania terenów objętych obszarem pod zabudowę mieszkaniową, szpitale i domy opieki społecznej oraz pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, a także na cele uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe i mieszkaniowo-usługowe;
 - 2) przeznaczania istniejących na terenach objętych obszarem budynków, szpitali i domów opieki społecznej, budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe,

mieszkaniowo-usługowe, a także przeznaczania budynków innych niż mieszkalne na budynki mieszkalne.

2. Zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania budynków istniejących na terenie obszaru, nie mogą naruszać ograniczeń dotyczących zakresu ich przeznaczenia oraz sposobu korzystania z nich.
3. Na terenach, na których tworzy się obszar dopuszcza się lokalizację działalności rzemieślniczej, usługowej i nieuciążliwej akustycznie działalności przemysłowej.

§ 3

Na terenach, na których zostanie utworzony obszar należy:

- 1) przy projektowaniu nowych budynków:
 - a) uwzględniać poziomy hałasu przenikającego z Huty Katowice, Walcowni Blach Grubych Batory,

Spółka z o.o. w Chorzowie oraz innych podmiotów gospodarczych,

- b) stosować zabezpieczenia zapewniające właściwy klimat akustyczny w pomieszczeniach zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2006 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217);
- 2) w istniejących budynkach wprowadzić zabezpieczenia zapewniające właściwy klimat akustyczny w pomieszczeniach zgodnie z ustawą Prawo budowlane .

§ 4

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI

Tomasz Pietrzykowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493 i Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286

Załącznik Nr 1
Do rozporządzenia NR 40/0
Wojewody Śląskiego
Z dnia 15.11.2007



**Załącznik Nr 2
do Rozporządzenia Nr 70/07
Wojewody Śląskiego
z dnia 15 listopada 2007 r.**

Wykaz gruntów oraz budynków

L.p.	Numer ewidencyjny gruntu	Oznaczenie budynków, podlegających ochronie przeciwdźwiękowej, zlokalizowanych na danym gruncie	Przedział przekroczeń dopuszczalnego, równoważnego poziomu dźwięku $L_{Aeq} N=45$ dB w środowisku w porze nocnej [dB]	Granice obszaru ograniczonego użytkowania w granicach działki	Uwagi
1.	149/2	ul. Racjonalizatorów nr 10	0 ÷ 5	Teren MW/G w granicach działki nr 149/2	Budynek biurowy firmy EUROTEK oraz bud. biurowy TM Steel
2.	151/2	ul. Racjonalizatorów nr 2 i 4	Powyżej 10	Teren MW/G w granicach działki nr 151/2	Budynki mieszkalne + pomieszczenia gospodarcze
3.	627/4	brak	5 ÷ 10	Teren MW/G w granicach działki nr 627/4	Pawilon Oriflame
4.	628/4	brak	5 ÷ 10	Teren MW/G w granicach działki nr 628/4	Warsztat samochodowy
5.	629/4	brak	5 ÷ 10	Teren MW/G w granicach działki nr 629/4	----
6.	639/2	ul. Racjonalizatorów nr 10	0 ÷ 5	Teren MW/G w granicach działki nr 639/2	Budynek biurowy TM Steel
7.	640/2	ul. Batorego nr 31 i nr 33	0 ÷ 5	Teren MW/G w granicach działki nr 640/2	Budynki mieszkalne
8.	641/2	brak	5 ÷ 10	Teren MW/G w granicach działki nr 641/2	Wiata stalowa
9.	642/2	brak	5 ÷ 10	Teren MW/G w granicach działki nr 642/2	Garaże
10.	643/2	ul. Racjonalizatorów nr 8	5 ÷ 10	Teren MW/G w granicach działki nr 643/2	Budynek mieszkalny
11.	644/2	brak	Powyżej 10	Teren MW/G w granicach działki nr 644/2	Garaże
12.	645/2	ul. Racjonalizatorów nr 6	Powyżej 10	Teren MW/G w granicach działki nr 645/2	Budynek mieszkalny

13.	664/2	brak	Powyżej 10 – rejon budynków nr 1, 2, 3, 4, 5	Teren MW/G w granicach działki nr 664/2	Ulica Racjonalizatorów
			5 ÷ 10 – rejon budynków nr 6, 7, 8, 9		
			0 ÷ 5 – rejon budynków nr 10, 11, 13, 33		
14.	689/4	brak	0 ÷ 5	Teren MW/G w granicach działki nr 689/4	Stacja transformatorowa
15.	690/4	ul. Batorego nr 35	0 ÷ 5	Teren MW/G w granicach działki nr 690/4	Kasyno BATORY
16.	723/2	ul. Racjonalizatorów nr 1, 3, 5	Powyżej 10	Teren MW/G w granicach działki nr 723/2	Budynki mieszkalne
		ul. Racjonalizatorów nr 7 i 9	5 ÷ 10		Budynki mieszkalne
		ul. Racjonalizatorów nr 11, 13, 13a	0 ÷ 5		Budynki mieszkalne

3839

**ROZPORZĄDZENIE NR 71/07
Wojewody Śląskiego**

z dnia 16 listopada 2007 r.

w sprawie pomnika przyrody – głazu narzutowego zlokalizowanego na terenie gminy Gorzyce

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880. z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Głaz narzutowy o obwodzie 519 cm i wysokości 123 cm stanowiący pomnik przyrody, zlokalizowany jest na posesji przy ul. Gorzyckiej 39 w miejscowości Czyżowice.
2. Głaz, o którym mowa w ust. 1, znajduje się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Czyżowice numerem 365/158.

§ 2

Szczególnym celem ochrony jest zachowanie głazu, o którym mowa w § 1 ust. 1. ze względów przyrodniczych, naukowych, kulturowych oraz krajobrazowych.

§ 3

W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, wprowadza się następujące zakazy:

- 1) niszczenia, uszkodzania lub przekształcania obiektu;
- 2) uszkodzania i zanieczyszczania gleby;
- 3) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4

Sprawowanie nadzoru nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, powierza się Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody.

§ 5

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ¹⁾

WOJEWODA ŚLĄSKI

Tomasz Pietrzykowski

¹⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Rozporządzeniem nr 35/98 Wojewody Katowickiego z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody pojedynczych twórców przyrody nieożywionej na terenie gmin Gorzyce i Rybnik, które w punkcie dotyczącym przedmiotowego głazu traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem części dotyczącej uznania za pomnik przyrody.

3840

UCHWAŁA NR XII/48/2007 Rady Miasta Imielin

z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin, obejmującego obszar w rejonie ulic Ściegiennego, Wróblewskiego, Wyzwolenia i Sapety

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XLV/219/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2006 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzania wyżej wymienionego planu miejscowego, w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik do wyżej wymienionej uchwały,

Rada Miasta Imielin

stwierdzając zgodność z Uchwałą Nr XI/63/99 Rady Miejskiej w Imielinie z dnia 24 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Imielin,

uchwała:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin, obejmującego obszar w rejonie ulic Ściegiennego, Wróblewskiego, Wyzwolenia i Sapety.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin, obejmujący obszar w rejonie ulic Ściegiennego, Wróblewskiego, Wyzwolenia i Sapety, zwany dalej planem, zajmuje teren o powierzchni 11 ha w granicach określonych na załączniku graficznym do Uchwały Nr XLV/219/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2006 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzania wyżej wymienionego planu miejscowego.
2. Granice obszaru objętego planem oznaczone są na rysunku planu.
3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załącznika nr 1.
4. Ustalenia planu wyrażone są w postaci:

- 1) niniejszej uchwały Rady Miasta Imielin,
- 2) załączników do niniejszej uchwały stanowiących jej integralną część:
 - a) załącznika nr 1 – Rysunku planu w skali 1 : 1000 wraz z wrysem ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielin”, stanowiącego część graficzną planu,
 - b) załącznika nr 2 – Rozstrzygnięcia Rady Miasta Imielin o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 - c) załącznika nr 3 – Rozstrzygnięcia Rady Miasta Imielin o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
5. W rysunku planu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2a obowiązują następujące oznaczenia graficzne:
 - 1) granica obszaru objętego planem,
 - 2) określenie skali rysunku planu, w formie liczbowej i liniowej,
 - 3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 4) symbole literowe i cyfrowe identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 6) sieci infrastruktury technicznej wraz z ich strefami technicznymi,
 - 7) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,
 - 8) granica obszaru „centrum” wymagającego przekształceń oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
 - 9) granica terenu górniczego KWK „Ziemowit” „Łędziny I”,
 - 10) granica terenu górniczego „Imielin I”.
6. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2a zawiera oznaczenie elementów informacyjnych nie będących ustaleniami planu:
 - 1) oznaczenia istniejących budynków.

§ 2

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
 - 1) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą

uchwałę Rady Miasta Imielin, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

- 2) **planie** – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń § 1 ust. 1 niniejszej uchwały,
- 3) **ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
- 4) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2a niniejszej uchwały,
- 5) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
- 6) **terenie** – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym i cyfrowym, dla którego ustalenia określa niniejsza uchwała,
- 7) **usługach nieuciążliwych** – należy przez to rozumieć usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, nie stanowiące przedsięwzięć wymienionych w przepisach odrębnych, określających rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- 8) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i oznaczonym konkretnym symbolem literowym i cyfrowym, a któremu winny być podporządkowane inne rodzaje przeznaczenia określone jako dopuszczalne,
- 9) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć ustalony planem rodzaj zagospodarowania terenu lub jego części, inny niż podstawowy, mogący współistnieć z przeznaczeniem podstawowym na warunkach określonych w planie,
- 10) **współczynniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu,
- 11) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię oznaczoną na rysunku planu, określającą minimalną odległość projektowanych budynków od linii rozgraniczającej pasa drogowego, której żaden budynek przekroczyć nie może,
- 12) **reklamie** – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiegokolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami,
- 13) **zabudowie jednorodzinnej, budynku mieszkalnym jednorodztynnym, lokalu użytkowym, budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego, zabudowie zagrodowej, tymczaso-**

wym obiekcie budowlanym, budynku, budowli, obiekcie małej architektury, powierzchni terenu biologicznie czynnej, kondygnacji nadziemnej, obszarze przestrzeni publicznej, drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć definicje zawarte w przepisach odrębnych.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolem literowym i cyfrowym.

§ 4

1. W planie określa się:
 - 1) ustalenia dotyczące przeznaczenia poszczególnych terenów, o których mowa w § 3 ust. 1, w tym określenie:
 - a) przeznaczenia podstawowego,
 - b) przeznaczenia dopuszczalnego,
 - c) zasad zagospodarowania terenu w zakresie ich przeznaczenia,
 - 2) zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego,
 - 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-brazu kulturowego,
 - 4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
 - 5) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
 - 6) ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych,
 - 7) szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
 - 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
 - 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
 - 10) ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
 - 11) ustalenia dotyczące regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy.
 - 12) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,
 - 13) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
 - 14) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji,

- 15) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych.
2. W obszarze objętym planem znajduje się obszar „centrum” miasta wskazany w ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Imielin jako obszar wymagający przekształceń oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej. Granice obszaru „centrum” oznaczone są na rysunku planu. W granicach tego obszaru znajduje się część terenu 1MN4, 2MN4, teren 3MN4, 4MN4, U1, ZP1, IK1, KDG1, 1KDL2, 3KDD2 oraz część terenów 1KDL3, 1KDD2, 2KDD2, KDD1, 1KDL1. Głównym zadaniem rozwoju tego obszaru jest wzmocnienie funkcji centrotwórczych i nadanie mu reprezentacyjnego charakteru, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania atrakcyjnej, funkcjonalnej i uporządkowanej przestrzeni publicznej. Ustala się, że rehabilitacja, rewaloryzacja i przekształcenia w obrębie obszaru „centrum” oznaczonego na rysunku planu prowadzona będzie przy uwzględnieniu wszystkich ustaleń planu.

§ 5

1. W obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 6

1. Dopuszcza się korekty przebiegu sieci infrastruktury technicznej, rejonów lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich parametrów technicznych w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów oraz zasad ich obsługi, a także z zachowaniem pozostałych ustaleń planu.
2. Istniejący stan zagospodarowania i użytkowania terenów oraz obiektów, w tym treść podkładów mapowych, numery dróg, budynków i nazwy ulic nie stanowią ustaleń planu, lecz są informacją o tym stanie.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 7

Ustalenia dotyczące przeznaczenia poszczególnych terenów oraz zasad ich zagospodarowania

1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN1 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad

zagospodarowania:

- 1) **Przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna.**
 - a) ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych związanych z zabudową jednorodzinną, w tym robót takich jak wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektu budowlanego, pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi,
- 2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**
 - a) jako niezbędne uzupełnienie przeznaczenia podstawowego mogą być realizowane :
 - obiekty małej architektury,
 - zieleń izolacyjna i przydomowa,
 - parkingi,
 - sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
 - b) dopuszcza się:
 - realizację usług nieuciążliwych w ramach lokali użytkowych wydzielonych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym stosownie do przepisów odrębnych,
- 3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:**
 - a) zakazuje się:
 - realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie zgodnym z przeznaczeniem terenu oraz pozostałymi ustaleniami planu,
 - prowadzenia działalności usługowej z zakresu dystrybucji gazu płynnego, obróbki metalu, handlu hurtowego, gospodarki magazynowej oraz lokalizacji obiektów typu myjnie samochodowe,
 - lokalizacji zespołów garaży dla więcej niż trzech samochodów osobowych i tworzenia miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i autokarów,
 - lokalizacji obiektów tymczasowych,
 - b) nakazuje się:
 - zabezpieczenie potrzeb parkingowych związanych z zabudową jednorodziną w granicach terenu pozostającego w dyspozycji inwestora, w ilości minimum jednego miejsca parkingowego i garażowego lub minimum dwóch miejsc parkingowych,
 - zabezpieczenie potrzeb parkingowych związanych z lokalami użytkowymi w granicach terenu pozostającego w dys-

pozycji inwestora. Ilość miejsc powinna być dostosowana do konkretnej funkcji, lecz nie powinna być mniejsza niż jedno miejsce parkingowe na 25m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego,

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) ustala się kolorystykę pokryć dachowych w barwach ciemnych, w gamie stonowanych odcieni czerwieni, brązu, szarości, grafitu lub czerni z wykluczeniem stosowania w pokryciach dachów materiałów pokrytych powłokami silnie odbijającymi światło,
- b) ustala się wykonywanie tynkowanych elewacji budynków w kolorach stonowanych z zastosowaniem na co najmniej 10% powierzchni elewacji materiałów tradycyjnych takich jak np. cegła, kamień naturalny i drewno lub zbliżonych wyglądem do tradycyjnych,

5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- a) ogrodzenia od strony dróg publicznych należy wykonywać zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających te drogi,
- b) przy wykonywaniu nowych ogrodzeń od strony drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDL3 ustala się nakaz cofnięcia bram wjazdowych na głębokość umożliwiającą postój samochodu osobowego, w sposób nie kolidujący z ruchem drogowym,
- c) ustala się wykonywanie ogrodzeń od strony dróg publicznych z materiałów takich jak cegła, kamień naturalny, drewno, beton i metal,
- d) od strony dróg publicznych ustala się zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych,
- e) dopuszcza się lokalizację reklam związanych z podstawowym przeznaczeniem lub użytkowaniem terenu, pod warunkiem ograniczenia ich wielkości do 2,0m² powierzchni.

6) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) przy realizacji nowej zabudowy i nadbudowie obiektów istniejących ustala się, że maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi), z ograniczeniem wysokości budynków gospodarczych i garaży do 1 kondygnacji nadziemnej,
- b) przy realizacji nowej zabudowy, nadbudowie obiektów istniejących i zmianie geometrii dachu ustala się wykonywanie dachów symetrycznych dwu- lub czterospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych 27-45°,

z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich wyłącznie dla budynków garażowych i gospodarczych ,

- c) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1.5m od tej granicy przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi,
- d) przy budowie nowych obiektów oraz przy odbudowie i rozbudowie obiektów istniejących ustala się nakaz przestrzegania nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami planu dotyczącymi linii zabudowy od poszczególnych terenów dróg graniczących z terenem zabudowy, zawartymi w § 7 ust. 14 pkt 4c, ust. 15 pkt 4c, ust. 16 pkt 4c uchwały,
- e) dla zabudowy istniejącej przekraczającej ustalone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy, dopuszcza się możliwość wykonywania robót budowlanych takich jak przebudowa i nadbudowa, przy zachowaniu zgodności z pozostałymi ustaleniami planu,
- f) w obszarze pomiędzy linią rozgraniczającą terenu a nieprzekraczalną linią zabudowy ustala się możliwość lokalizacji zieleni, obiektów małej architektury, parkingów a także niezbędnej infrastruktury technicznej,
- g) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 60% powierzchni działki,
- h) minimum 20% powierzchni działki musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną,
- i) rodzaj zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej,
- j) przy dokonywaniu podziałów nieruchomości oprócz ustaleń zawartych w § 10 ust. 2 uchwały należy przestrzegać następujących ustaleń:
 - na działkach przeznaczonych pod zabudowę powstałych w wyniku nowych podziałów geodezyjnych może być realizowana:
 - zabudowa wolnostojąca, jeżeli powierzchnia działki jest nie mniejsza niż 300m², a jej szerokość jest nie mniejsza niż 14m,
 - zabudowa bliźniacza, jeżeli powierzchnia działki jest nie mniejsza niż 250m², a jej szerokość jest nie mniejsza niż 10m,
 - zabudowa szeregowa, jeżeli powierzchnia działki jest nie mniejsza niż 150m², a jej szerokość jest nie mniejsza niż 6m,
 - nie dopuszcza się wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 150m² i szerokości mniejszej niż 6m,
- k) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego powinien znajdować się w przedziale pomiędzy 45° a 90°,

2. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN2 – 2MN2 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe -zabudowa jednorodzinna.

a) ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych związanych z zabudową jednorodziną, w tym robót takich jak wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektu budowlanego, pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) jako niezbędne uzupełnienie przeznaczenia podstawowego mogą być realizowane:

- obiekty małej architektury,
- zieleń izolacyjna i przydomowa,
- parkingi,
- sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.

b) dopuszcza się :

- przebudowę istniejącej zabudowy zagrodowej, pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi,
- możliwość zmiany sposobu użytkowania istniejącej zabudowy zagrodowej z przekształceniem na cele zabudowy jednorodzinnej lub usługowej zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi,
- realizację usług nieuciążliwych w ramach lokali użytkowych wydzielonych w budynku mieszkalnym jednorodzinny stosownie do przepisów odrębnych,
- realizację usług nieuciążliwych w ramach budynków o funkcji usługowej, mieszkaniowo-usługowej, budynków użyteczności publicznej i budynków zamieszkania zbiorowego, takich jak hotel, pensjonat, internat,
- możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych związanych z dopuszczonymi budynkami o funkcji usługowej, mieszkaniowo-usługowej, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, w tym robót takich jak wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektu budowlanego, pod

warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi.

3) Zasady zagospodarowania terenów w zakresie ich przeznaczenia:

a) zakazuje się :

- budowy nowych budynków związanych z zabudową zagrodową oraz rozbudowy, nadbudowy i odbudowy budynków istniejących,
- realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie zgodnym z przeznaczeniem terenu oraz pozostałymi ustaleniami planu,
- prowadzenia działalności usługowej z zakresu dystrybucji gazu płynnego, obróbki metalu, handlu hurtowego, gospodarki magazynowej oraz lokalizacji obiektów typu myjnie samochodowe,
- lokalizacji zespołów garaży dla więcej niż trzech samochodów osobowych i tworzenia miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i autokarów,
- lokalizacji obiektów tymczasowych,

b) nakazuje się:

- zabezpieczenie potrzeb parkingowych związanych z zabudową jednorodziną w granicach terenu pozostającego w dyspozycji inwestora, w ilości minimum jednego miejsca parkingowego i garażowego lub minimum dwóch miejsc parkingowych,
- zabezpieczenie potrzeb parkingowych związanych z usługami, lokalami użytkowymi, budynkami użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego w granicach terenu pozostającego w dyspozycji inwestora. Ilość miejsc powinna być dostosowana do konkretnej funkcji, lecz nie powinna być mniejsza niż jedno miejsce parkingowe na 25m² powierzchni użytkowej budynku usługowego lub lokalu użytkowego,

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się kolorystykę pokryć dachowych w barwach ciemnych, w gamie stonowanych odcieni czerwieni, brązu, szarości, grafitu lub czerni z wykluczeniem stosowania w pokryciach dachów materiałów pokrytych powłokami silnie odbijającymi światło,

b) ustala się wykonywanie tynkowanych elewacji budynków w kolorach stonowanych z zastosowaniem na co najmniej 30% powierzchni elewacji materiałów tradycyjnych

takich jak np., cegła, kamień naturalny i drewno lub materiałów zbliżonych wyglądem do tradycyjnych,

5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- a) ogrodzenia od strony dróg publicznych należy wykonywać zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających te drogi,
- b) przy wykonywaniu nowych ogrodzeń od strony dróg publicznych oznaczonych symbolami KDD1 i 1KDD2 ustala się nakaz cofnięcia bram wjazdowych na głębokość umożliwiającą postój samochodu osobowego, w sposób nie kolidujący z ruchem drogowym,
- c) ustala się wykonywanie ogrodzeń od strony dróg publicznych z materiałów takich jak cegła, kamień naturalny, drewno, beton i metal,
- d) od strony dróg publicznych ustala się zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych,
- e) dopuszcza się lokalizację reklam związanych z podstawowym przeznaczeniem lub użytkowaniem terenu, pod warunkiem ograniczenia ich wielkości do 2,0m² powierzchni.

6) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) przy realizacji nowej zabudowy i nadbudowie obiektów istniejących ustala się, że maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi), z ograniczeniem wysokości budynków gospodarczych i garaży do 1 kondygnacji nadziemnej,
- b) przy realizacji nowej zabudowy, nadbudowie obiektów istniejących i zmianie geometrii dachu ustala się wykonywanie dachów symetrycznych dwu- lub czterospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych 27-45°, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich wyłącznie dla budynków garażowych,
- c) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1.5m od tej granicy przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi,
- d) przy budowie nowych obiektów oraz przy odbudowie i rozbudowie obiektów istniejących ustala się nakaz przestrzegania nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami planu dotyczącymi linii zabudowy od poszczególnych terenów dróg graniczących z terenem zabudowy, zawartymi w:
 - § 7 ust. 15 pkt 4c, ust. 19 pkt 4c, ust. 20

pkt 4c uchwały – w odniesieniu do terenu 1MN2,

- § 7 ust. 11 pkt 4c, ust. 15 pkt 4c, ust. 20 pkt 4c uchwały – w odniesieniu do terenu 2MN2,

- e) dla zabudowy istniejącej przekraczającej ustalone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy, dopuszcza się możliwość wykonywania robót budowlanych takich jak przebudowa i nadbudowa, przy zachowaniu zgodności z pozostałymi ustaleniami planu,
- f) w obszarze pomiędzy linią rozgraniczającą terenu a nieprzekraczalną linią zabudowy ustala się możliwość lokalizacji zieleni, obiektów małej architektury, parkingów a także niezbędnej infrastruktury technicznej,
- g) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 60% powierzchni działki,
- h) minimum 20% powierzchni działki musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną,
- i) rodzaj zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej,
- j) przy dokonywaniu podziałów nieruchomości oprócz ustaleń zawartych w § 10 ust. 2 uchwały należy przestrzegać następujących ustaleń:
 - na działkach przeznaczonych pod zabudowę powstałych w wyniku nowych podziałów geodezyjnych może być realizowana:
 - zabudowa wolnostojąca, jeżeli powierzchnia działki jest nie mniejsza niż 300m², a jej szerokość jest nie mniejsza niż 14m,
 - zabudowa bliźniacza, jeżeli powierzchnia działki jest nie mniejsza niż 250m², a jej szerokość jest nie mniejsza niż 10m,
 - zabudowa szeregowa, jeżeli powierzchnia działki jest nie mniejsza niż 150m², a jej szerokość jest nie mniejsza niż 6m,
 - nie dopuszcza się wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 150m² i szerokości mniejszej niż 6m,
- k) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego powinien znajdować się w przedziale pomiędzy 45° a 90°,

3. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN3 – 2MN3 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa jednorodzinna.

- a) ustala się możliwość wykonywania wszelkich

robót budowlanych związanych z zabudową jednorodzinną, w tym robót takich jak wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektu budowlanego, pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) jako niezbędne uzupełnienie przeznaczenia podstawowego mogą być realizowane:

- obiekty małej architektury,
- zieleń izolacyjna i przydomowa,
- parkingi,
- sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.

b) dopuszcza się :

- wydzielanie dróg wewnętrznych w granicach terenu 1MN3 wyłącznie od strony projektowanej drogi wewnętrznej 1K-DW w postaci ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5m.,
- realizację usług nieuciążliwych w ramach lokali użytkowych wydzielonych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym stosownie do przepisów odrębnych,

3) Zasady zagospodarowania terenów w zakresie ich przeznaczenia:

a) zakazuje się:

- realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie zgodnym z przeznaczeniem terenu oraz pozostałymi ustaleniami planu,
- prowadzenia działalności usługowej z zakresu dystrybucji gazu płynnego, obróbki metalu, handlu hurtowego, gospodarki magazynowej oraz lokalizacji obiektów typu myjnie samochodowe,
- lokalizacji zespołów garaży dla więcej niż trzech samochodów osobowych i tworzenia miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i autokarów,
- lokalizacji obiektów tymczasowych,
- realizacji budynków mieszkalnych w oznaczonym na rysunku planu obszarze położonym w odległości:
 - 35m w obie strony od gazociągu DN 500 PN 4.0 MPa
 - 20m w obie strony od gazociągu DN 200 PN 2.5 MPa
 - 20m w obie strony od odgałęzienia od gazociągu w kierunku SRP SUW Dzieńkowice DN 80 PN 2.5 MPa,
 - 20m od gazociągu DN 80 PN 2.5 MPa,

znajdującego się poza obszarem objętym planem, w rejonie ul. Sapety

b) nakazuje się:

- przestrzeganie odległości podstawowych istniejących gazociągów od obiektów terenowych, które w zależności od rodzaju obiektu określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139 z 7 grudnia 1995 r.)
- zabezpieczenie potrzeb parkingowych związanych z zabudową jednorodzinną w granicach terenu pozostającego w dyspozycji inwestora, w ilości minimum dwóch miejsc parkingowych poza garażem,
- zabezpieczenie potrzeb parkingowych związanych z lokalami użytkowymi w granicach terenu pozostającego w dyspozycji inwestora. Ilość miejsc powinna być dostosowana do konkretnej funkcji, lecz nie powinna być mniejsza niż jedno miejsce parkingowe na 25m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego,

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się kolorystykę pokryć dachowych w barwach ciemnych, w gamie stonowanych odcieni czerwieni, brązu, szarości, grafitu lub czerni z wykluczeniem stosowania w pokryciach dachów materiałów pokrytych powłokami silnie odbijającymi światło,

b) ustala się wykonywanie tynkowanych elewacji budynków w kolorach stonowanych z zastosowaniem na co najmniej 10% powierzchni elewacji materiałów tradycyjnych takich jak np., cegła, kamień naturalny i drewno lub materiałów zbliżonych wyglądem do tradycyjnych,

5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszcza się lokalizację reklam związanych z podstawowym przeznaczeniem lub użytkowaniem terenu, pod warunkiem ograniczenia ich wielkości do 2,0m² powierzchni,

b) ogrodzenia od strony dróg publicznych należy wykonywać zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających te drogi,

c) ustala się wykonywanie ogrodzeń od strony dróg publicznych z materiałów takich jak cegła, kamień naturalny, drewno, beton i metal,

d) od strony dróg publicznych ustala się zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych,

6) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) przy realizacji nowej zabudowy ustala się, że maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi), z ograniczeniem wysokości budynków gospodarczych i garaży do 1 kondygnacji nadziemnej,
- b) dopuszcza się nadbudowę 1 kondygnacji nad istniejącymi budynkami posiadającymi dach płaski pod warunkiem zastosowania dachu symetrycznego dwu- lub czterospadowego o kącie nachylenia połaci dachowych 27-45°,
- c) przy realizacji nowej zabudowy, nadbudowie obiektów istniejących i zmianie geometrii dachu ustala się wykonywanie dachów symetrycznych dwu- lub czterospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych 27-45°, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich wyłącznie dla budynków garażowych i gospodarczych,
- d) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków gospodarczych bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1.5m od tej granicy, pod warunkiem, że długość budynku wzdłuż granicy działki nie będzie większa niż 6m oraz przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi,
- e) przy budowie nowych obiektów oraz przy odbudowie i rozbudowie obiektów istniejących ustala się nakaz przestrzegania nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami planu dotyczącymi linii zabudowy od poszczególnych terenów dróg graniczących z terenem zabudowy, zawartymi w :
 - § 7 ust. 12 pkt 4c, ust. 17 pkt 4c, ust. 23 pkt 4c – w odniesieniu do terenu 1MN3,
 - § 7 ust. 18 pkt 4c, ust. 25 pkt 4c – w odniesieniu do terenu 2MN3,
- f) dla zabudowy istniejącej przekraczającej ustalone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy, dopuszcza się możliwość wykonywania robót budowlanych takich jak przebudowa i nadbudowa, przy zachowaniu zgodności z pozostałymi ustaleniami planu,
- g) w obszarze pomiędzy linią rozgraniczającą terenu a nieprzekraczalną linią zabudowy ustala się możliwość lokalizacji zieleni, obiektów małej architektury, parkingów a także niezbędnej infrastruktury technicznej,
- h) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 40% powierzchni działki,
- i) minimum 30% powierzchni działki musi stanowić powierzchnię biologicznie czyn-

ną,

- j) rodzaj zabudowy wolnostojący lub bliźniaczy,
- k) szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zawiera § 10 ust. 2 uchwały,
- l) powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 900m²,
- m) szerokość działki przeznaczonej pod zabudowę powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 15m,
- n) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego powinien znajdować się w przedziale pomiędzy 45° a 90°,

4. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN4 – 5MN4 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

- 1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna.
 - a) ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych związanych z zabudową jednorodziną, w tym robót takich jak wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektu budowlanego, pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi,
- 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) jako niezbędne uzupełnienie przeznaczenia podstawowego mogą być realizowane :
 - obiekty małej architektury,
 - zieleń izolacyjna i przydomowa,
 - parkingi,
 - sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
 - b) dopuszcza się:
 - realizację usług nieuciążliwych w ramach lokali użytkowych wydzielonych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym stosownie do przepisów odrębnych, realizację usług nieuciążliwych w ramach budynków o funkcji usługowej, mieszkaniowo-usługowej, budynków użyteczności publicznej i budynków zamieszkania zbiorowego, takich jak hotel, pensjonat, internat,
 - możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych związanych z dopuszczony-

- mi budynkami o funkcji usługowej, mieszkaniowo-usługowej, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, w tym robót takich jak wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektu budowlanego, pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi,
- 3) **Zasady zagospodarowania terenów w zakresie ich przeznaczenia :**
- a) zakazuje się :
- realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie zgodnym z przeznaczeniem terenu oraz pozostałymi ustaleniami planu,
 - prowadzenia działalności usługowej z zakresu dystrybucji gazu płynnego, obróbki metalu, handlu hurtowego, gospodarki magazynowej oraz lokalizacji obiektów typu myjnie samochodowe,
 - lokalizacji zespołów garaży dla więcej niż trzech samochodów osobowych i tworzenia miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i autokarów,
 - lokalizacji obiektów tymczasowych,
- b) nakazuje się:
- zabezpieczenie potrzeb parkingowych związanych z zabudową jednorodzinną w granicach terenu pozostającego w dyspozycji inwestora, w ilości minimum jednego miejsca parkingowego i garażowego lub minimum dwóch miejsc parkingowych,
 - zabezpieczenie potrzeb parkingowych związanych z usługami, lokalami użytkowymi, budynkami użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego w granicach terenu pozostającego w dyspozycji inwestora. Ilość miejsc powinna być dostosowana do konkretnej funkcji, lecz nie powinna być mniejsza niż jedno miejsce parkingowe na 25m² powierzchni użytkowej budynku usługowego lub lokalu użytkowego,
- 4) **Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:**
- a) ustala się kolorystykę pokryć dachowych w barwach ciemnych, w gamie stonowanych odcieni czerwieni, brązu, szarości, grafitu lub czerni z wykluczeniem stosowania w pokryciach dachów materiałów pokrytych powłokami silnie odbijającymi światło,
- b) ustala się wykonywanie tynkowanych elewacji budynków w kolorach stonowanych z zastosowaniem na co najmniej 30% powierzchni elewacji materiałów tradycyjnych takich jak np., cegła, kamień naturalny i drewno lub zbliżonych wyglądem do tradycyjnych,
- c) ustala się nakaz wizualnej izolacji miejsc gromadzenia odpadów np. w formie szpaleru zieleni zimotrwałej, odpowiedniego ogrodzenia itp.,
- 5) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**
- a) ogrodzenia od strony dróg publicznych należy wykonywać zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających te drogi,
- b) przy wykonywaniu nowych ogrodzeń od strony dróg publicznych oznaczonych symbolami KDD1, 1KDD2, 2KDD2 i 3KDD2 ustala się nakaz cofnięcia bram wjazdowych na głębokość umożliwiającą postój samochodu osobowego, w sposób nie kolidujący z ruchem drogowym,
- c) ustala się wykonywanie ogrodzeń od strony dróg publicznych z materiałów takich jak cegła, kamień naturalny, drewno, beton i metal,
- d) od strony dróg publicznych ustala się zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych,
- e) dopuszcza się lokalizację reklam związanych z podstawowym przeznaczeniem lub użytkowaniem terenu, pod warunkiem ograniczenia ich wielkości do 2,0m² powierzchni.
- 6) **Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:**
- a) przy realizacji nowej zabudowy i nadbudowie obiektów istniejących ustala się, że maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi), z ograniczeniem wysokości budynków gospodarczych i garaży do 1 kondygnacji nadziemnej,
- b) przy realizacji nowej zabudowy, nadbudowie obiektów istniejących i zmianie geometrii dachu ustala się wykonywanie dachów symetrycznych dwu- lub czterospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych 27-45°, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich wyłącznie dla budynków garażowych i gospodarczych,
- c) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1.5m od tej granicy przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi,
- d) przy budowie nowych obiektów oraz przy odbudowie i rozbudowie obiektów istnieją-

cych ustala się nakaz przestrzegania nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami planu dotyczącymi linii zabudowy od poszczególnych terenów dróg graniczących z terenem zabudowy, zawartymi w:

- § 7 ust. 13 pkt 4c, ust. 15 pkt 4c, ust. 19 pkt 4c, ust. 21 pkt 4c, ust. 22 pkt 4c uchwały – w odniesieniu do terenu 1MN4,
 - § 7 ust. 13 pkt 4c, ust. 21 pkt 4c, ust. 22 pkt 4c uchwały – w odniesieniu do terenu 2MN4,
 - § 7 ust. 13 pkt 4c, ust. 19 pkt 4c, ust. 20 pkt 4c uchwały – w odniesieniu do terenu 3MN4,
 - § 7 ust. 11 pkt 4c, ust. 20 pkt 4c – w odniesieniu do terenu 4MN4,
 - § 7 ust. 12 pkt 4c, ust. 15 pkt 4c, ust. 17 pkt 4c uchwały – w odniesieniu do terenu 5MN4,
- e) dla zabudowy istniejącej przekraczającej ustalone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy, dopuszcza się możliwość wykonywania robót budowlanych takich jak przebudowa i nadbudowa, przy zachowaniu zgodności z pozostałymi ustaleniami planu,
- f) w obszarze pomiędzy linią rozgraniczającą terenu a nieprzekraczalną linią zabudowy ustala się możliwość lokalizacji zieleni, obiektów małej architektury, parkingów a także niezbędnej infrastruktury technicznej,
- g) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 60% powierzchni działki,
- h) minimum 20% powierzchni działki musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną,
- i) rodzaj zabudowy w terenach 1MN4-4MN4 – wolnostojący, bliźniaczy lub szeregowy,
- j) rodzaj zabudowy w terenie 5MN4 – wolnostojący lub bliźniaczy,
- k) zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu część terenów 3MN4 i 4MN4 znajduje się w granicach obszaru wymagającego przeprowadzenia scalania i podziałów nieruchomości. Warunki i zasady przeprowadzenia scalania i podziałów nieruchomości w tym obszarze zawiera § 10 ust. 1 uchwały.
- l) w pozostałych obszarach przy dokonywaniu podziałów nieruchomości oprócz ustaleń zawartych w § 10 ust. 2 uchwały należy przestrzegać następujących ustaleń :
- na działkach przeznaczonych pod zabudowę powstałych w wyniku nowych podziałów geodezyjnych może być realizowana:
 - zabudowa wolnostojąca, jeżeli powierzchnia działki jest nie mniejsza niż 300m², a

- jej szerokość jest nie mniejsza niż 14m,
- zabudowa bliźniacza, jeżeli powierzchnia działki jest nie mniejsza niż 250m², a jej szerokość jest nie mniejsza niż 10m,
- zabudowa szeregowa, jeżeli powierzchnia działki jest nie mniejsza niż 150m², a jej szerokość jest nie mniejsza niż 6m,
- nie dopuszcza się wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 150m² i szerokości mniejszej niż 6m,
- m) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego powinien znajdować się w przedziale pomiędzy 45° a 90°,

5. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U1 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa związana z budynkami użyteczności publicznej – istniejący budynek Urzędu Miasta Imielin.

W ramach przeznaczenia podstawowego ustala się adaptację istniejącego budynku użyteczności publicznej z możliwością wykonywania robót budowlanych takich jak rozbudowa, przebudowa i odbudowa istniejącego obiektu budowlanego, pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

- a) jako niezbędne uzupełnienie przeznaczenia podstawowego mogą być lokalizowane:
- obiekty małej architektury,
 - zieleń izolacyjna i przydomowa,
 - sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.

3) Zasady zagospodarowania terenów w zakresie ich przeznaczenia:

a) zakazuje się :

- realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie zgodnym z przeznaczeniem terenu oraz pozostałymi ustaleniami planu,

b) nakazuje się :

- zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu IK1. Ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji obiektu, lecz nie powinna być mniejsza niż jedno miejsce parkingowe na 50m² powierzchni użytkowej obiektu,

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:

- a) ustala się kolorystykę pokryć dachowych w barwach ciemnych, w gamie stonowanych odcieni czerwieni lub brązu z wykluczeniem stosowania w pokryciach dachów materiałów pokrytych powłokami silnie odbijającymi światło,
- b) ustala się wykonywanie tynkowanych elewacji budynków w kolorach stonowanych z zastosowaniem materiałów tradycyjnych takich jak np., cegła, kamień naturalny i drewno lub materiałów zbliżonych wyglądem do tradycyjnych,

5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- a) dopuszcza się lokalizację reklam związanych z podstawowym przeznaczeniem lub użytkowaniem terenu,
- b) reklamy i tablice informacyjne umieszczone na budynku powinny nawiązywać do struktury fasady z uwzględnieniem podziałów na elewacji wyznaczonych przez elementy konstrukcyjne, otwory okienne, drzwiowe itp.,

6) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) ustala się, że maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych,
- b) przy realizacji nowej zabudowy i zmianie geometrii dachu ustala się wykonywanie dachów symetrycznych wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych 27-45°,
- c) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi,
- d) przy budowie nowych obiektów oraz przy odbudowie i rozbudowie obiektów istniejących ustala się nakaz przestrzegania nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami planu dotyczącymi linii zabudowy od poszczególnych terenów dróg graniczących z terenem zabudowy, zawartymi w § 7 ust. 9 pkt 4c, ust. 11 pkt 4c, ust. 20 pkt 4c uchwały,
- e) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 90% powierzchni terenu,
- f) nie ustala się minimalnej powierzchni działki, która musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną

6. Wyznacza się tereny zieleni nie u rządzone j oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZN1 – 2ZN1 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – zieleń nieurządzona,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

- a) zieleń urządzona, towarzysząca ciągom komunikacji pieszej, rowerowej i samochodowej,
- b) urządzenia sportowo-rekreacyjne i budowle służące rekreacji,
- c) obiekty małej architektury, zlokalizowane poza obszarem przeznaczonym dla ruchu pojazdów,
- d) ogólnodostępne ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne o charakterze rekreacyjnym oraz ścieżki rowerowe,
- e) parking w zieleni do 12 stanowisk,
- f) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków, w tym istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia, dla których dopuszcza się możliwość wykonania przekładek w granicach terenów 1ZN1 i 2ZN1,

3) Zasady zagospodarowania terenów w zakresie ich przeznaczenia:

- a) zakazuje się:
 - lokalizacji budynków i obiektów tymczasowych,
 - realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem infrastruktury technicznej w zakresie zgodnym z przeznaczeniem terenu oraz pozostałymi ustaleniami planu, w tym istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia,
- b) przy realizacji inwestycji związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nakazuje się:
 - uwzględnienie przebiegu gazociągów wraz z odległościami podstawowymi, które w zależności od rodzaju obiektu określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139 z 7 grudnia 1995 r.)

4) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- a) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,
- b) realizacja obiektów małej architektury i reklam powinna być realizowana według jednolitej koncepcji kolorystycznej i materiałowej, podporządkowanej charakterowi zabudowy zlokalizowanej na obszarze objętym planem,

7. Wyznacza się teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP1 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – zieleń urządzo-
na,
 - 2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**
 - a) obiekty małej architektury, zlokalizowane
poza obszarem przeznaczonym dla ruchu
pojazdów,
 - b) drogi dojazdowe wewnętrzne,
 - c) ścieżki rowerowe,
 - d) ciągi piesze,
 - e) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury
technicznej bez budynków.
 - 3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie
jego przeznaczenia:**
 - a) zakaz lokalizacji budynków,
 - b) zakaz realizacji przedsięwzięć określanych
jako mogące znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w rozumieniu przepisów odręb-
nych, za wyjątkiem infrastruktury technicznej
w zakresie zgodnym z przeznaczeniem tere-
nu oraz pozostałymi ustaleniami planu,
 - c) dopuszcza się lokalizację obiektów tymcza-
sowych,
 - 4) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych:**
 - a) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod
warunkiem zachowania bezpieczeństwa ru-
chu,
 - b) realizacja obiektów małej architektury i re-
klam powinna być realizowana według
jednorodnej koncepcji kolorystycznej i ma-
teriałowej, podporządkowanej charakterowi
zabudowy lokalizowanej na obszarze obję-
tym planem.
 - c) teren stanowi obszar przestrzeni publicz-
nej.
8. **Wyznacza się teren parkingu oznaczonego na
rysunku planu symbolem IK1 i wprowadza się na-
stępujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia
oraz zasad zagospodarowania:**
- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – parking ogólno-
dostępny,
 - 2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**
 - a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury
technicznej,
 - b) zieleń izolacyjna niska i wysoka,
 - c) obiekty małej architektury,
 - d) obiekty tymczasowe,
 - 3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie
jego przeznaczenia:**
 - a) zakazuje się:
 - lokalizacji budynków,
 - przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i
odbudowy istniejącego budynku miesz-
kalnego,
 - b) nakazuje się :
 - stosowania urządzeń zabezpieczających
- wody gruntowe i podziemne przed skut-
kami awarii i wypadków drogowych,
- nakaz ujmowania wód opadowych i roz-
topowych z powierzchni terenu o trwałej
nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu
zapewniającym dotrzymanie obowiąz-
ujących warunków i norm określonych w
przepisach odrębnych.
- 4) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych:**
 - a) w granicach terenu dopuszcza się możliwość
organizacji imprez masowych,
 - b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej
architektury oraz reklam pod warunkiem
zachowania bezpieczeństwa ruchu i postoju
pojazdów,
 - c) dopuszcza się lokalizację obiektów tymcza-
sowych, związanych z obsługą imprez ma-
sowych oraz obiektów tymczasowych usłu-
gowo-handlowych, poza obszarem przeznac-
zonym do ruchu i postoju pojazdów,
 - d) teren stanowi obszar przestrzeni publicz-
nej.
9. **Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na
rysunku planu symbolem KDG1 i wprowadza się
następujące ustalenia dotyczące jego przeznacze-
nia oraz zasad zagospodarowania:**
- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – droga publiczna
klasy głównej – fragment pasa drogowego ul.
Imielińskiej znajdujący się w granicach opraco-
wania planu.
 - 2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**
 - a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury
technicznej bez budynków,
 - b) chodnik,
 - c) ścieżka rowerowa,
 - d) zieleń izolacyjna i obiekty małej architek-
tu-
ry,
 - 3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie
jego przeznaczenia:**
 - a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
 - b) szerokość fragmentu pasa drogowego, znaj-
dującego się w granicach opracowania
planu – 12,5m,
 - c) szerokość pasa ruchu – min. 3,0m,
 - d) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urzą-
dzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem
dopuszczalnym nie może powodować zagro-
żenia dla ruchu drogowego oraz wymaga
zachowania zgodności z przepisami odręb-
nymi,
 - e) ustala się obowiązek ujmowania wód opa-
dowych i roztopowych z powierzchni terenu
o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w
stopniu zapewniającym dotrzymanie obo-
wiązu-
jących warunków i norm określonych

w przepisach odrębnych,

4) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**

- a) dopuszcza się budowę obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, poza obszarem przeznaczonym dla ruchu pojazdów,
- b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu oraz nie przesłaniania fasady budynku Urzędu Miejskiego,
- c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z drogą KDG1 jest ustalona w linii zabudowy budynków istniejących zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
- d) realizacja obiektów małej architektury, reklam, obiektów tymczasowych powinna być realizowana według jednorodnej koncepcji kolorystycznej i materiałowej, podporządkowanej charakterowi zabudowy lokalizowanej na obszarze objętym planem,
- e) teren stanowi obszar przestrzeni publicznej.

10. **Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ1 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:**

- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – droga publiczna klasy zbiorczej pełniąca funkcję projektowanej obwodnicy miasta.
- 2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**
 - a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
 - b) dwustronny chodnik,
 - c) zieleń izolacyjna,
- 3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:**
 - a) droga jednojezdniowa, dwupasowa,
 - b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 20,0m,
 - c) szerokość pasa ruchu – 3,5m,
 - d) szerokość jezdni – 7m,
 - e) przy realizacji drogi należy wykonać przekładki istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500 PN 4.0 MPa, DN 200 PN 2.5 MPa i DN 80 PN 2.5 MPa,
 - f) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,
 - g) ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych

w przepisach odrębnych,

4) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**

- a) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,
- b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,
- c) teren stanowi obszar przestrzeni publicznej.

11. **Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL1 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:**

- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – droga publiczna klasy lokalnej – ul. Sapety.
- 2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**
 - a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
 - b) jednostronny chodnik,
 - c) ścieżka rowerowa jednostronna,
 - d) zieleń izolacyjna,
- 3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:**
 - a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
 - b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 10m,
 - c) szerokość pasa ruchu – 3m,
 - d) szerokość jezdni – 6m,
 - e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,
- 4) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**
 - a) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,
 - b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z drogą 1KDL1 jest ustalona:
 - w terenie U1 i 4MN4 w linii zabudowy budynków istniejących zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - w terenie 2MN2 w odległości 7m od krawędzi jezdni projektowanej (5m od linii rozgraniczającej teren drogi), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - d) teren stanowi obszar przestrzeni publicznej.

12. **Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDL1 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:**

- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – droga publiczna klasy lokalnej – ul. Sapety.
 - 2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**
 - a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
 - b) jednostronny chodnik,
 - c) ścieżka rowerowa jednostronna, dwukierunkowa,
 - d) zieleń izolacyjna,
 - 3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:**
 - a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
 - b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 12,0m,
 - c) szerokość pasa ruchu – 3m,
 - d) szerokość jezdni – 6m,
 - e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,
 - 4) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**
 - a) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,
 - b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z drogą 1KDL2 jest ustalona w linii zabudowy budynków istniejących zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - d) tereny stanowią obszar przestrzeni publicznej.
13. **Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL2 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:**
- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – droga publiczna klasy lokalnej – fragment ul. Wyzwolenia.
 - 2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**
 - a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
 - b) jednostronny chodnik,
 - c) ścieżki rowerowe,
 - d) zieleń izolacyjna,
 - 3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:**
 - a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
 - b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 10,0m,
 - c) szerokość pasa ruchu – min. 2,5m,
 - d) szerokość jezdni – min. 5m,
 - e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,
 - 4) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**
 - a) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,
 - b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,
14. **Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDL2 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:**
- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – droga publiczna klasy lokalnej – fragment ul. Wróblewskiego,
 - 2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**
 - a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
 - b) jednostronny chodnik,
 - c) ścieżki rowerowe,
 - d) zieleń izolacyjna,
 - 3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:**
 - a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
 - b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 10,0m,
 - c) szerokość pasa ruchu – min. 2,5m,
 - d) szerokość jezdni – min. 5m,
 - e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,
 - 4) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**
 - a) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,
 - b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,

- c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z drogą 2KDL2 jest ustalona w odległości 6,5m od krawędzi jezdni projektowanej (4 m od linii rozgraniczającej teren drogi), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
- d) tereny stanowią obszar przestrzeni publicznej.

15. Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem 3KDL2 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – droga publiczna klasy lokalnej – fragment ul. Ściegiennego,
- 2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**
 - a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
 - b) jednostronny chodnik,
 - c) ścieżki rowerowe,
 - d) zieleń izolacyjna,
- 3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:**
 - a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
 - b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 10,0m,
 - c) szerokość pasa ruchu – min. 2,5m,
 - d) szerokość jezdni – min. 5m,
 - e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,
- 4) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**
 - a) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,
 - b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z drogą 3KDL2 jest ustalona:
 - w terenie 1MN1 w linii zabudowy budynków istniejących oraz w odległości 6,5m od krawędzi jezdni projektowanej (4m od linii rozgraniczającej teren drogi) zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - w terenie 1MN2 w linii zabudowy budynków istniejących, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - w terenach 2MN2 i 1MN4 w odległości 6,5m od krawędzi jezdni projektowanej (4m od linii rozgraniczającej teren drogi) zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w terenie 5MN4 w odległości 7,5m od krawędzi jezdni projektowanej (5m od

- linii rozgraniczającej teren drogi) zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
- d) tereny stanowią obszar przestrzeni publicznej.

16. Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL3 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – droga publiczna klasy lokalnej o charakterze ciągu pieszo-jezdnego bez wydzielonego pasa dla pieszych – fragment lokalnego zwężenia ul. Wróblewskiego w obszarze, gdzie ze względu na trwałe zainwestowanie nie ma możliwości poszerzenia pasa drogowego,
- 2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**
 - a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
 - b) ścieżki rowerowe,
 - c) zieleń izolacyjna,
- 3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:**
 - a) ulica jednojezdniowa, jednopasowa,
 - b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 5,0m,
 - c) szerokość jezdni – min. 3,0m, pod warunkiem utwardzonej korony szerokości 5,0m,
 - d) ustala się pierwszeństwo ruchu pieszego i rowerowego,
 - e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,
- 4) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**
 - a) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,
 - b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z drogą 1KDL3 jest ustalona w odległości 6m od krawędzi jezdni projektowanej (5m od linii rozgraniczającej teren drogi), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - d) teren stanowi obszar przestrzeni publicznej.

17. Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL4 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – droga publiczna

klasy lokalnej – ul. Ściegiennego,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

- a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
- b) jednostronny chodnik,
- c) ścieżka rowerowa jednostronna, dwukierunkowa,
- d) zieleń izolacyjna,

3) Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:

- a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
- b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 20,0m,
- c) szerokość pasa ruchu – 3,5m,
- d) szerokość jezdni – 7m,
- e) przy realizacji poszerzenia jezdni należy zabezpieczyć istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia,
- f) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,

4) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- a) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,
- b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,
- c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z drogą 1KDL4 jest ustalona w odległości 15m od krawędzi jezdni projektowanej (8,5m od linii rozgraniczającej teren drogi), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
- d) tereny stanowią obszar przestrzeni publicznej.

18. Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDL4 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy lokalnej – ul. Ściegiennego,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

- a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
- b) jednostronny chodnik,
- c) ścieżka rowerowa jednostronna, dwukierunkowa,
- d) zieleń izolacyjna,

3) Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:

- a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
- b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 20,0m,

niczących – 20,0m,

c) szerokość pasa ruchu – 3,5m,

d) szerokość jezdni – 7m,

e) przy realizacji poszerzenia jezdni należy zabezpieczyć istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia,

f) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,

4) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,

b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z drogą 2KDL4 jest ustalona w odległości 10,5m od krawędzi jezdni projektowanej (4m od linii rozgraniczającej teren drogi), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

d) tereny stanowią obszar przestrzeni publicznej.

19. Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDD1 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy dojazdowej o charakterze ciągu pieszo-jezdnego bez wydzielonego pasa dla pieszych – fragment ul. Ściegiennego,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

- a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
- b) zieleń izolacyjna,

3) Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:

- a) ulica jednojezdniowa, jednopasowa,
- b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 6,0m,
- c) szerokość jezdni – min. 3,0m, pod warunkiem utwardzonej korony minimalnej szerokości 5,0m,
- d) ustala się pierwszeństwo ruchu pieszego i rowerowego,
- e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,

4) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- a) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,
- b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,
- c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z drogą jest ustalona:
 - w terenie 1MN4 w odległości 6m od krawędzi jezdni projektowanej (4,5m od linii rozgraniczającej teren drogi) zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - w terenie 1MN2 i 3MN4 w linii zabudowy budynków istniejących oraz w odległości 6m od krawędzi jezdni projektowanej (4,5m od linii rozgraniczającej teren drogi) zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
- d) teren stanowi obszar przestrzeni publicznej.

20. Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD2 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – droga publiczna klasy dojazdowej o charakterze ciągu pieszo-jezdnego bez wydzielonego pasa dla pieszych – ul. Wąska.
- 2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**
 - a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
 - b) zieleń izolacyjna,
- 3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:**
 - a) ulica jednojezdniowa, jednopasowa,
 - b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 5,0m z lokalnymi poszerzeniami zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - c) szerokość jezdni – min 3,0m, pod warunkiem utwardzonej korony szerokości 5,0m,
 - d) ustala się pierwszeństwo ruchu pieszego i rowerowego,
 - e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,
- 4) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**
 - a) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,
 - b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów

graniczących z drogą 1KDD2 jest ustalona w linii zabudowy budynków istniejących oraz w odległości 6m od krawędzi jezdni projektowanej (5m od linii rozgraniczającej teren drogi), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

- d) teren stanowi obszar przestrzeni publicznej.

21. Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDD2 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – droga publiczna klasy dojazdowej o charakterze ciągu pieszo-jezdnego bez wydzielonego pasa dla pieszych - ul. Kordiana
- 2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**
 - a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
 - b) zieleń izolacyjna,
- 3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:**
 - a) ulica jednojezdniowa, jednopasowa,
 - b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 5,0m z lokalnymi poszerzeniami zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - c) szerokość jezdni – min 3,0m, pod warunkiem utwardzonej korony szerokości 5,0m,
 - d) ustala się pierwszeństwo ruchu pieszego i rowerowego,
 - e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,
- 4) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**
 - a) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,
 - b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z drogą 2KDD2 jest ustalona w linii zabudowy budynków istniejących oraz w odległości 6m od krawędzi jezdni projektowanej (5m od linii rozgraniczającej teren drogi), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - d) teren stanowi obszar przestrzeni publicznej.

22. Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem 3KDD2 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – droga publiczna klasy dojazdowej o charakterze ciągu pieszo-jezdnego bez wydzielonego pasa dla pieszych – ul. Rejtana.
 - 2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**
 - a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
 - b) zieleń izolacyjna,
 - 3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:**
 - a) ulica jednojezdniowa, jednopasowa,
 - b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 5,0m z lokalnymi poszerzeniami zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - c) szerokość jezdni – min 3,0m, pod warunkiem utwardzonej korony szerokości 5,0m,
 - d) ustala się pierwszeństwo ruchu pieszego i rowerowego,
 - e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,
 - 4) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**
 - a) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,
 - b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z drogą 1KDW jest ustalona w odległości 6m od krawędzi jezdni projektowanej (5m od linii rozgraniczającej teren drogi), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
23. **Wyznacza się teren drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:**
- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – droga wewnętrzna projektowana, nie zaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych, o charakterze ciągu pieszo-jezdnego bez wydzielonego pasa dla pieszych.
 - 2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**
 - a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
 - b) zieleń izolacyjna,
 - 3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:**
 - a) ulica jednojezdniowa, jednopasowa,
 - b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 5,0m,
 - c) szerokość jezdni – min. 3,0m, pod warunkiem utwardzonej korony szerokości 5,0m,
 - d) ustala się pierwszeństwo ruchu pieszego i rowerowego,
 - e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,
- a) ulica jednojezdniowa, jednopasowa,
 - b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 5,0m, z lokalnym poszerzeniem pełniącym funkcję placu do zawracania zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - c) szerokość jezdni – min. 3,0m, pod warunkiem utwardzonej korony szerokości 5,0m,
 - d) ustala się pierwszeństwo ruchu pieszego i rowerowego,
 - e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,
- 4) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**
 - a) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,
 - b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z drogą 1KDW jest ustalona w odległości 6m od krawędzi jezdni projektowanej (5m od linii rozgraniczającej teren drogi), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
24. **Wyznacza się teren drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDW i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:**
- 1) **Przeznaczenie podstawowe** – droga wewnętrzna projektowana, nie zaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych, o charakterze ciągu pieszo-jezdnego bez wydzielonego pasa dla pieszych.
 - 2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**
 - a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
 - b) zieleń izolacyjna,
 - 3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:**
 - a) ulica jednojezdniowa, jednopasowa,
 - b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 5,0m,
 - c) szerokość jezdni – min. 3,0m, pod warunkiem utwardzonej korony szerokości 5,0m,
 - d) ustala się pierwszeństwo ruchu pieszego i rowerowego,
 - e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,

4) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**

- a) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,
- b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,

25. **Wyznacza się teren drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDW i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:**

1) **Przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna, nie zaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych, o charakterze ciągu pieszego-jednego bez wydzielonego pasa dla pieszych.**

2) **Przeznaczenie dopuszczalne:**

- a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
- b) zieleń izolacyjna,

3) **Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:**

- a) ulica jednojezdniowa, jednopasowa,
- b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 5,0m,
- c) szerokość jezdni – min. 3,0m, pod warunkiem utwardzonej korony szerokości 5,0m,
- d) ustala się pierwszeństwo ruchu pieszego i rowerowego,
- e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,

4) **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**

- a) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,
- b) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu,
- c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z drogą 3KDW jest ustalona w odległości 6m od krawędzi jezdni (5m od linii rozgraniczającej teren drogi), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

§ 8

**Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego**

1. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

- 1) istniejąca i projektowana działalność nie może

szkodliwie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi oraz powodować przekroczeń standardów emisyjnych określonych w przepisach odrębnych,

- 2) istniejąca i projektowana działalność nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza granicami terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

- 3) zakaz prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych,

- 4) przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi należy spełnić warunki określone w przepisach odrębnych,

- 5) dla poszczególnych terenów dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa się następująco:

- a) dla terenów oznaczonych symbolami MN1 i MN3 – dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

- b) dla terenów oznaczonych symbolami MN2 i MN4 – dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,

- 6) w zakresie gospodarki odpadami na całym terenie objętym planem wprowadza się następujące ustalenia:

- a) ustala się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie Gminy Imielin w „Gminnym planie gospodarki odpadami” oraz w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin”, a także według zasad określonych w przepisach odrębnych,

- b) zakaz składowania odpadów,

- c) dopuszcza się magazynowanie odpadów wytworzonych na własnej działce lub przeznaczonych do wykorzystania na niej. Ilość i czas magazynowania muszą być uzasadnione względami technologicznymi zgodnie z przepisami odrębnymi,

- d) ustala się nakaz wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych z uwzględnieniem ich segregacji,

- e) ustala się nakaz systematycznego przekazywania odpadów uprawnionym odbiorcom, w celu ich unieszkodliwiania i odzysku,

- f) nakaz wyposażenia w kosze uliczne terenów intensywnego ruchu pieszego, a także systematycznego wywozu odpadów przez uprawnioną jednostkę.

- g) dla prowadzących działalność gospodarczą ustala się nakaz posiadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami.

2. Obszar objęty planem znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych Chrzanów (GZWP 452). Ustalono w planie warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu uwzględniają ochronę wód podziemnych ww. zbiornika.

§ 9

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych

1. Niewielka część obszaru objętego planem leży w granicach terenu górniczego KWK „Ziemowit” „Łędziny I”. Obszar ten znajduje się poza wpływami dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej.
2. Niewielka część obszaru objętego planem leży w obrębie obszaru i terenu górniczego „Imielin I” związanego z eksploatacją złoża wapieni i dolomitów udokumentowanego złoża „Imielin” przez Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich w Katowicach.
3. W granicach terenów górniczych, określonych na rysunku planu, roboty budowlane związane z budową nowych obiektów budowlanych oraz nadbudową, rozbudową, przebudową i odbudową istniejących wymagają spełnienia warunków ochrony przed wpływami działalności górniczej przy uwzględnieniu aktualnych informacji o kategorii szkód górniczych.
4. Obszar objęty planem nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, stąd warunków ochrony w tym zakresie nie ustala się.

§ 10

Szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

1. Wyznacza się obszar wymagający przeprowadzenia scalania i podziałów nieruchomości. Granice tego obszaru są oznaczone na rysunku planu i obejmują teren U1, część terenów 3MN4, 4MN4, 1KDD2 i 1KDL1. Wtórne podziały nieruchomości w tym obszarze powinny uwzględniać aktualny przebieg ul. Wąskiej, zgodnie z oznaczoną na rysunku planu linią rozgraniczającą teren drogi 1KDD2.
2. Dla pozostałych terenów nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scalania i podziałów nieruchomości. W przypadku przeprowadzenia scalania i/lub podziału nieruchomości obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) każda działka przeznaczona pod zabudowę musi mieć dostęp do drogi publicznej w rozumieniu

przepisów odrębnych,

- 2) w wyniku podziału nie mogą powstać działki o parametrach innych niż określone w ustaleniach dla poszczególnych terenów zawartych w § 7, za wyjątkiem wydzielania ustalonych w planie dróg publicznych i wewnętrznych, a także wydzielania nieruchomości pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, przy których to podziałach nie obowiązuje zachowanie parametrów wielkościowych działek, które powstaną w wyniku tych podziałów,
- 3) dopuszcza się możliwość scalania działek, gdy istniejąca powierzchnia działki wg granic własności, jej kształt lub dostęp do drogi publicznej i infrastruktury uniemożliwia jej wykorzystanie dla określonych w planie celów i zadań.

§ 11

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

1. W związku z lokalizacją w obszarze objętym planem gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500 PN 4.0 MPa, DN 200 PN 2.5 MPa i odgałęzienia od gazociągu w kierunku SRP SUW Dzieńkowice DN 80 PN 2.5 MPa, a także z uwagi na lokalizację w sąsiedztwie obszaru objętego planem gazociągu DN 80 PN 2.5 MPa w rejonie ul. Sapety należy przestrzegać następujących ustaleń mających na celu umożliwienie realizacji i eksploatacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa:
 - 1) odległości podstawowe istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych w zależności od rodzaju obiektu określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139 z 7 grudnia 1995 r.)
 - 2) w strefie obsługi technicznej istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia obejmującej obszar położony w odległości 3m po każdej stronie od osi gazociągu nie należy realizować żadnych zamierzeń inwestycyjnych mogących utrudnić bieżącą eksploatację gazociągów,

§ 12

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemów komunikacji drogowej:
 - 1) Ustala się system obsługi komunikacyjnej

terenów objętych planem z istniejących i projektowanych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych wraz z możliwością ustanowienia odpowiedniej służebności drogowej w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,

- 2) W liniach rozgraniczających tereny dróg ustala się nakaz działań prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawy standardów technicznych ruchu pojazdów i pieszych oraz ochrony środowiska.
 - 3) Dla budynków, obiektów inżynierskich i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, znajdujących się w liniach rozgraniczających dróg, ustala się możliwość prowadzenia działań inwestycyjnych takich jak remont i przebudowa przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi,
- 2. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemów infrastruktury technicznej:**

1) ustalenia ogólne:

- a) Przebiegi przyłączy do obiektów, lokalizacja nowych obiektów inżynierskich oraz inwestycji, które nie posiadają swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia na rysunku planu, mogą być realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami poszczególnych dysponentów i użytkowników mediów pod warunkiem przestrzegania pozostałych ustaleń planu oraz wymogów określonych w przepisach odrębnych.
- b) Wydzielanie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów infrastruktury technicznej możliwe jest niezależnie od ustaleń dla poszczególnych terenów, jeśli wymagają tego aktualnie obowiązujące przepisy odrębne oraz nie naruszone są pozostałe ustalenia planu

2) ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia w wodę:

- a) ustala się zaopatrzenie w wodę wszystkich odbiorców z sieci wodociągowej,
- b) ustala się utrzymanie istniejącej sieci wodociągowej wraz z możliwością jej przebudowy rozbudowy w celu objęcia siecią wodociągową wszystkich terenów zabudowy,
- c) sieci wodociągowe należy prowadzić przy maksymalnym wykorzystywaniu dróg w liniach rozgraniczających, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, uwzględniając zasadę najkrótszego włączenia.
- d) w bilansach zapotrzebowania na wodę oraz przy realizacji sieci należy uwzględnić potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową.
- e) zasady prowadzenia sieci wodociągowych pokazano na rysunku planu

3) ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

- a) ustala się uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez realizację kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowo-ciśnieniowo-grawitacyjnym,
- b) docelowo ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków Imielin, zlokalizowanej poza obszarem objętym planem,
- c) na terenach wyposażonych w kanalizację sanitarną ustala się zakaz użytkowania zbiorników bezodpływowych i nakaz przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- d) do czasu realizacji gminnego systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się tymczasowe odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych bezodpływowych zbiorników z nakazem ich opróżniania i transportu ścieków taborem asenizacyjnym do stacji zlewnych.

4) ustalenia w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- a) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg, chodników i parkingów poprzez kanalizację deszczową w systemie otwartym oraz poprzez istniejące odcinki kanalizacji deszczowej w systemie zamkniętym,
- b) dopuszcza się możliwość realizacji nowych odcinków kanalizacji deszczowej w systemie zamkniętym oraz nowych rowów w systemie odwodnienia terenu.

5) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

- a) ustala się utrzymanie i rozbudowę istniejącego układu sieci średniego i niskiego napięcia,
- b) w celu przyłączenia nowych odbiorców ustala się budowę sieci rozdzielczej niskiego napięcia z istniejących stacji transformatorowych 20/04 kV.
- c) ustala się przyjęcie zasady podziemnego kablowania nowo realizowanych oraz przebudowywanych i rozbudowywanych sieci.
- d) przebiegi istniejących i projektowanych linii energetycznych niskiego napięcia i średniego napięcia oznaczono na rysunku planu.

6) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:

- a) Utrzymuje się przebieg istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Oświęcim-Szopienice DN 500 PN 4.0 MPa oraz Oświęcim-Szopienice DN 200 PN 2.5 MPa, a także odgałęzienia od gazociągu w kierunku SRP SUW Dzieńkowice DN80 PN 2.5 MPa, z dopuszczeniem możliwości wykonania przekła-

dek tych gazociągów w granicach terenów 1ZN1, 2ZN1 i KDZ1 dla potrzeb budowy drogi KDZ1.

- b) Ustala się utrzymanie i rozbudowę istniejącego układu sieci gazociągów średniego i niskiego ciśnienia, dostarczających gaz do odbiorców z dwustopniowej stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Sapety, poza obszarem objętym planem,
 - c) Przebiegi istniejących sieci gazociągów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia oznaczono na rysunku planu.
- 7) **ustalenia w odniesieniu do sieci teletechnicznych:**
- a) ustala się utrzymanie i rozbudowę istniejącego układu sieci oraz urządzeń teletechnicznych,
 - b) w celu przyłączenia nowych abonentów ustala się budowę urządzeń i sieci teletechnicznych.
 - c) ustala się przyjęcie zasady podziemnego kablowania nowo realizowanych oraz przebudowywanych i rozbudowywanych sieci teletechnicznych.
 - d) nowe urządzenia na sieci należy lokalizować w przestrzeni publicznej przy maksymalnym wykorzystywaniu dróg w liniach rozgraniczających, uwzględniając zasad najkrótszego włączenia, centrale na działkach wydzielonych oraz w terenach nowoprojektowanych kompleksów zabudowy (bez konieczności rozgraniczania terenu).
- 8) **ustalenia w odniesieniu do innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:**
- a) na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych.
 - b) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych nie wymienionych w pkt 1-7 i 8a sieci np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, itp. pod rygorem spełnienia następujących warunków:
 - realizacja inwestycji nie naruszy ustaleń planu określających kierunki rozwoju pozostałych zdefiniowanych w ramach planu mediów,
 - sieci i urządzenia techniczne będą zlokalizowane w obrębie przestrzeni publicznych (z wyjątkiem tych przebiegów, które wynikają z konkretnych działań inwestycyjnych związanych z realizacją przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego poszczególnych terenów).
- 9) **ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia w energię ciepłą:**
- a) zakaz wznoszenia kotłowni korzystających ze spalania nieuszlachetnionego węgla, zakaz nie dotyczy powszechnego korzystania ze środowiska w rozumieniu przepisów odrębnych,

- b) ustala się pokrycie potrzeb ciepłych projektowanych obiektów kubaturowych przez stosowanie dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii, preferowane jest wykorzystywanie oleju opałowego, energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz odnawialnych źródeł energii.

§ 13

Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

1. Do czasu realizacji zagospodarowania poszczególnych terenów zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się wykorzystanie ich w sposób tymczasowy, bez możliwości podejmowania działań utrudniających wprowadzenie zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

§ 14

Ustalenia dotyczące regulacji będących przedmiotem art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy

1. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu) w wysokości 10%.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 15

Ustalenia planu nie naruszają przepisów odrębnych zawierających inne ograniczenia lub zasady dysponowania gruntami lub terenami.

§ 16

W granicach obszaru objętego niniejszym planem z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego zakładu górniczego „Imielin” w Imielinie Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich w Katowicach, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/178/2001 Rady Miasta Imielin z dnia 14 grudnia 2001 roku, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 5 poz. 222 z dnia 5 lutego 2002 roku.

§ 17


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Ficek



**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/48/2007
Rady Miasta Imielin
z dnia 28 września 2007 r.**

**Rozstrzygnięcia Rady Miasta Imielin o sposobie
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych**

§ 1

1. Ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin, obejmującego obszar w rejonie ulic Ściegiennego, Wróblewskiego, Wyzwolenia i Sapety”, mają wpływ na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy. Do inwestycji tych należą:
 - a) **Projektowana droga w granicach terenu 2KDD2 (ul. Kordiana):**
 - powierzchnia około 670m²,
 - termin realizacji do 2020 r.
 - b) **Poszerzenia pasa drogowego gminnych dróg publicznych:**
 - w granicach terenu **1KDL1** – powierzchnia około 290m²,
 - w granicach terenu **2KDL1** – powierzchnia około 340m²,
 - w granicach terenu **2KDL2** – powierzchnia około 550m²,
 - w granicach terenu **3KDL2** – powierzchnia około 690m²,
 - w granicach terenu **1KDL3** – powierzchnia około 170m²,
 - w granicach terenu **1KDL4** – powierzchnia około 830m²,
 - w granicach terenu **2KDL4** – powierzchnia około 1400m²,
 - w granicach terenu **KDD1** – powierzchnia około 55m²,
 - w granicach terenu **1KDD2** – powierzchnia około 315m²,
 - w granicach terenu **3KDD2** – powierzchnia około 300m²,
 - termin realizacji do 2020 r.
 - c) **Projektowane wodociągi:**
 - wodociąg w projektowanej drodze wewnętrznej **1KDW** (Ø 80 – długość około 175m)
 - termin realizacji do 2020 r.
 - d) **Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej**
 - sieć kanalizacyjna w projektowanej drodze wewnętrznej **1KDW** (Ø 220, długość około 175m)
 - termin realizacji do 2015 r.
 - e) **Projektowane powiększenie parkingu**

- parking w granicach terenu **IK1** – powierzchnia około 200m².
 - termin realizacji po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości i nabyciu jej przez Gminę
2. Realizacja projektowanej drogi w granicach terenu KDZ1, która zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielin” miała spełniać funkcję obwodnicy miasta nie będzie stanowiła zadania własnego gminy.

§ 2

1. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w § 1 będą:
 - a) budżet Miasta Imielin,
 - b) środki i fundusze zewnętrzne,
 - c) fundusze prywatne.
2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. Z 2006 r. nr 123 poz. 858) ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane przez Radę Miasta wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub budżet gminy.

**PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin**

mgr Bernadeta Ficek

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/48/2007
Rady Miasta Imielin
z dnia 28 września 2007 r.**

**Rozstrzygnięcia Rady Miasta Imielin o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu**

§ 1

Do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin, obejmującego obszar w rejonie ulic Ściegiennego, Wróblewskiego, Wyzwolenia i Sapety” wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 9 lipca do 30 lipca 2007 r. wpłynęło łącznie 8 uwag, wniesionych na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Termin składania uwag upłynął dnia 14 sierpnia 2007 r. Zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza Miasta Imielin 5 uwag zostało uwzględnionych, 1 została częściowo uwzględniona a 2 nie zostały uwzględnione.

§ 2

1. Rada Miasta Imielin działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 14 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) po rozpatrzeniu uwag, które nie zostały uwzględnione przez Burmistrza Miasta Imielin postanawia ich nie uwzględniać. Niniejsze rozstrzygnięcie dotyczy następujących uwag:

- a) uwagi złożonej w dniu 25.07.2007 r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ELEKTROMONT” Leszek Gorol sp. j. 42-289 Woźniki, ul. Asfaltowa 103 działające z upoważnienia i na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. Uwagę złożono w piśmie nr ET/595/2007 z dnia 24.07.2007 r. Składający uwagę wnosil o:

- wykreślenie z treści ustaleń projektu planu zakazu lokalizacji w obszarze objętym planem stacji bazowych telefonii komórkowych
- zmianę treści ustaleń planu dla terenów 1MN3-3MN3 i terenów 1ZN1-4ZN1, dla których wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem infrastruktury technicznej w zakresie zgodnym z przeznaczeniem terenu oraz pozostałymi ustaleniami planu. Składający uwagę wnosi o dodanie do tego zakazu warunku, który zakaz ten złagodzi. Zgodnie z propozycją zapisu ujętą w treści uwagi zakaz realizacji miałby dotyczyć tylko tych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których z postępowania związanego z oceną oddziaływania na środowisko wynika brak możliwości dotrzymania standardów jakości środowiska dla terenów objętych planem.

- b) uwagi złożonej w dniu 07.08.2007 r. Składający uwagę nie wyraża zgody na drogę przebiegającą przez działki 1259/54 i 1260/54 oraz na połączenie ul. Wąskiej z ul. Sapety przez własne działki.
- c) części uwagi złożonej w dniu 01.08.2007 r. przez ENION Spółka Akcyjna Oddział w Będzinie Będziński Zakład Elektroenergetyczny, 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141. Uwaga została złożona w piśmie nr BZE/SR8/ES/20/8980 /07 z dnia 10.07.2007 r., nadesłanym w odpowiedzi na pismo Burmistrza Miasta Imielin z prośbą o zaopiniowanie projektu planu. Ze względu na datę wpływu pisma - po terminie wyznaczonym dla przedstawienia opinii a w terminie wyzna-

czonym dla składania uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu – uwagi zawarte w piśmie traktuje się jako uwagi złożone do projektu planu na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi dotyczą:

- zmiany oznaczenia stacji transformatorowej w treści projektu uchwały z 15/04 kV na 20/0,4 kV
- wyznaczenia terenu dla nowej stacji transformatorowej wraz z dojazdem oraz wydzielania pasów terenów dla linii zasilających Sn i Nn
- zapisania w treści ustaleń planu warunków realizacji inwestycji w przypadku konfliktu z istniejącymi sieciami.

Uwzględnienie uwagi przez Burmistrza Miasta Imielin dotyczyło zmiany oznaczenia stacji transformatorowej w treści projektu uchwały. Nieuwzględnienie uwagi dotyczy pozostałego zakresu uwag wymienionych w treści pisma.

§ 3

Uzasadnienie nieuwzględnienia uwag

1. Uzasadnienie dotyczące nieuwzględnienia uwagi wymienionej w § 2 ust. 1a:

a) Rozpatrzenie uwagi pod względem formalnym.

Uwaga została wniesiona w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) sprawy ładu przestrzennego należą do wyłącznej właściwości gminy i są one rozstrzygane głównie poprzez sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin, obejmującego obszar w rejonie ulic Ściegiennego, Wróblewskiego, Wyzwolenia i Sapety” jest opracowany zgodnie z procedurą ustaloną w tej ustawie i stosownie do art. 20 ust. 1 tej ustawy Rada Miasta Imielin jest uprawniona do rozstrzygnięcia wniesionej uwagi.

b) Rozpatrzenie uwagi pod względem merytorycznym.

W obszarze objętym planem nie przewiduje się możliwości lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych z uwagi na przedmiot tego planu i cel, któremu ma służyć jego opracowanie. Celem tym, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Imielin, jest ustalenie zasad i warunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego jako „obszar przekształceń centrum miasta”. Jako zadanie główne rozwoju tego obszaru wyznaczono wzmocnienie funkcji centrotwórczych i nadanie mu reprezentacyjnego charakteru, głównie poprzez rozwiązania służące poprawie ładu przestrzennego. Przyjęte w planie zasady kształtowania charakteru, parametrów i wskaźników nowej zabudowy są dostosowane do cech zabudowy istniejącej oraz uwzględniają określone w studium objęcie wschodniej części obszaru strefą perspektyw widokowych. W obszarze tym nie dopuszcza się możliwości lokalizacji obiektów, które mogłyby stanowić jakąkolwiek formę dominanty przestrzennej lub wysokościowej. Umożliwienie lokalizacji w tym obszarze wolnostojących wież i masztów należących do obiektów stacji bazowych telefonii komórkowych, mogłoby stanowić naruszenie walorów krajobrazowych, i jako takie, byłoby sprzeczne z zasadami kształtowania ładu przestrzennego. W obszarze objętym opracowaniem przeważają tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z ustaleniami studium nie wprowadza się tutaj funkcji, które stanowiłyby kolizję z funkcją terenów ukształtowanej i kształtującej się zabudowy mieszkaniowej. Z tego względu do projektu planu wprowadzono bezwzględny zakaz realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem infrastruktury technicznej, w zakresie niezbędnym dla obsługi terenu i zabudowy oraz zgodnym z przeznaczeniem terenu oraz pozostałymi ustaleniami planu.

2. Uzasadnienie dotyczące nieuwzględnienia uwagi wymienionej w § 2 ust. 1b:

a) Rozpatrzenie uwagi pod względem formalnym.

Uwaga została wniesiona w ustalonym terminie. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) sprawy ładu przestrzennego należą do wyłącznej właściwości gminy i są one rozstrzygane głównie poprzez sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin, obejmującego obszar w rejonie ulic Ściegiennego, Wróblewskiego, Wyzwolenia i Sapety” jest opracowany zgodnie z procedurą ustaloną w tej ustawie i

stosownie do art. 20 ust. 1 tej ustawy Rada Miasta Imielin jest uprawniona do rozstrzygnięcia wniesionej uwagi.

b) Rozpatrzenie uwagi pod względem merytorycznym.

Działki o nr 1259/54 i 1260/54 znajdują się poza granicą opracowania niniejszego planu miejscowego, w związku z tym uwagę w tym zakresie traktuje się jako bezprzedmiotową. Połączenie ul. Wąskiej z ul. Sapety jest istniejącym i funkcjonującym w tym terenie połączeniem komunikacyjnym. Ul. Wąska posiada wydzieloną działkę nr 656/450, która jest użytkiem drogowym i stanowi własność gminy. Uwagę tą odrzuca się ze względu na konieczność zapewnienia dojazdu do istniejących nieruchomości.

3. Uzasadnienie dotyczące nieuwzględnienia uwagi wymienionej w § 2 ust. 1c:

a) Rozpatrzenie uwagi pod względem formalnym.

Uwaga została złożona w odpowiedzi na pismo Burmistrza Miasta Imielin z prośbą o zaopiniowanie projektu planu. Uwaga została wniesiona po terminie wyznaczonym dla przedstawienia opinii a w terminie wyznaczonym dla składania uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) sprawy ładu przestrzennego należą do wyłącznej właściwości gminy i są one rozstrzygane głównie poprzez sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin, obejmującego obszar w rejonie ulic Ściegiennego, Wróblewskiego, Wyzwolenia i Sapety” jest opracowany zgodnie z procedurą ustaloną w tej ustawie i stosownie do art. 20 ust. 1 tej ustawy Rada Miasta Imielin jest uprawniona do rozstrzygnięcia wniesionej uwagi.

b) Rozpatrzenie uwagi pod względem merytorycznym.

Uwaga została uwzględniona rozstrzygnięciem Burmistrza Miasta Imielin w części dotyczącej zmiany oznaczenia stacji transformatorowej. W obszarze objętym planem nie przewiduje się konieczności lokalizacji stacji transformatorowej z uwagi na fakt, że w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego planem, poza granicą jego opracowania, w sąsiedztwie przekątnika telekomunikacyjnego przy ul. Sapety, jest projektowana stacja transformatorowa, która może zapewniać dostawę mocy dla rozpatrywanego

terenu. W projekcie planu w ciągu ul. Sapety projektuje się trasę linii kablowej średniego napięcia prowadzącą do tej stacji. Uwagi dotyczące zapisania w treści ustaleń planu warunków realizacji inwestycji w przypadku konfliktu z istniejącymi sieciami wykraczają poza katalog obligatoryjnych i fakultatywnych zagadnień planistycznych określonych w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego zawierającym dyspozycje przestrzenne oraz

przesądzenia planistyczne w odniesieniu do terenów nim objętych, nie może on natomiast rozstrzygać kwestii organizowania i funkcjonowania przebudowy infrastruktury technicznej, ponieważ tego rodzaju zagadnienia nie mieszczą się w zakresie problematyki planowania przestrzennego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Ficek

3841

UCHWAŁA NR XIII/137/2007 **Rady Miejskiej Skoczowa**

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Międzywieć
– część jednostki RP – pgr. nr 220/29

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Skoczowa

stwierdzając zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skoczów

uchwala:

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Sołectwa Międzywieć
– część jednostki RP – pgr. nr 220/29.

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Zmianie podlega fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Międzywieć uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/439/2001 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 31 sierpnia 2001 r.
2. Zmiana planu zwana dalej „planem”, obejmuje fragment obszaru sołectwa Międzywieć w granicach działki nr 220/29, oznaczony na rysunku planu.
3. Granice obszaru objętego planem wynikają z

postanowień Uchwały Nr XLII/526/2006 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Międzywieć – część jednostki RP, pgr. nr 220/29.

§ 2

Treść planu przedstawiona jest w postaci:

- 1/ tekstu niniejszej uchwały zawartego w rozdziałach:
 - I – Przepisy ogólne,
 - II – Przepisy obowiązujące dla całego obszaru objętego planem,
 - III – Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,
 - IV – Przepisy końcowe,
- 2/ części graficznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składającej się z rysunku planu wykonanym na kopiach mapy zasadniczej w skali 1 : 2000, pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 3

1. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne:
 - 1/ granice obszaru objętego planem,
 - 2/ linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 3/ nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 4/ obszary osuwiskowe,
 - 5/ symbole identyfikujące tereny złożone z:
 - a/ oznaczenia liczbowego,

b/ oznaczenia literowego:

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
- UP – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym,
- KDL – tereny drogi powiatowej klasy L (lokalna),
- KDD – tereny dróg gminnych klasy D (dojazdowe),

przy czym symbole identyfikujące tereny dróg gminnych składają się tylko z oznaczenia literowego.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

- 1/ załącznik nr 1 – Rysunek planu w skali 1 : 2 000 wraz z wrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skoczów w skali 1 : 10 000,
- 2/ załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
- 3/ załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Skoczowa o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 4

Ileokroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1/ przepisach odrębnych – rozumie się przez to obowiązujące, w dniu uchwalenia planu, przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 2/ rysunku planu – rozumie się przez to rysunek wymieniony w § 3 ust. 2 pkt 1 niniejszej uchwały,
- 3/ terenie – rozumie się przez to teren o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
- 4/ obszarze – rozumie się przez to obszar objęty planem,
- 5/ usługach komercyjnych i działalności gospodarczej – rozumie się przez to obiekty usługowe i produkcyjne realizowane ze środków niepublicznych, a w szczególności usługi handlu i gastronomii, rzemiosło produkcyjne i usługowe, urządzenia i obiekty turystyczne oraz inna działalność o zbliżonym charakterze,
- 6/ usługach o charakterze publicznym – rozumie się przez to, bez względu na formę własności, tereny i obiekty przeznaczone dla obsługi lokalnej społeczności w zakresie oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury, ochrony przeciwpożarowej, sportu i rekreacji oraz innych usług publicznych o zbliżonym charakterze,

- 7/ uciążliwości dla środowiska – rozumie się przez to działania lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska (zwłaszcza hałas, wibracje, odory, zanieczyszczenie powietrza, wód i zanieczyszczenie odpadami), które stwarzają możliwość pogorszenia standardów jakości środowiska, w rozumieniu przepisów odrębnych,
- 8/ tytule prawnym – rozumie się przez to prawo własności, użytkowania wieczystego, zarządu, użytkowania oraz inne prawa wynikające z umów cywilnoprawnych,
- 9/ drogach wewnętrznych – rozumie się przez to istniejące i projektowane drogi dojazdowe niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. W stosunku do nich nie występuje konieczność przejścia przez Gminę, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- 10/ powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej,
- 11/ powierzchni zabudowy – rozumie się przez to sumę powierzchni kondygnacji parteru budynków znajdujących się na działce liczona po zewnętrznym obrysie murów,
- 12/ nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się przez to najmniejszą odległość w jakiej możliwa jest lokalizacja budynku od krawędzi jezdni drogi publicznej.

Rozdział II

Przepisy obowiązujące dla całego obszaru objętego planem

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy

§ 5

W celu zachowania ładu przestrzennego, a w szczególności utrzymania charakteru zabudowy wiejskich zespołów osadniczych ustala się zasady kształtowania dla projektowanej zabudowy obowiązujące na całym obszarze opracowania:

- 1/ budynki mogą być realizowane wyłącznie na terenach przeznaczonych na ten cel w niniejszym planie, z zachowaniem określonego w rozdziale III przeznaczenia i warunków zabudowy,
- 2/ sposób usytuowania projektowanych budynków winien uwzględniać:
 - a/ utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od dróg publicznych, określonych dla poszczególnych kategorii dróg w § 7,
 - b/ zapewnienie dostępu światła dla istniejących i projektowanych budynków przeznaczonych na

- pobyt ludzi na sąsiednich działkach,
- c/ wymogi wynikające z przepisów odrębnych dotyczące lokalizacji budynków w stosunku do granic działek z możliwością lokalizacji obiektów w odległości 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy,
- 3/ podstawową formą zabudowy na terenach oznaczonych symbolami MN, MNU winny być – bez względu na przeznaczenie - budynki wolnostojące, zawierające maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne. Dopuszcza się łączenie budynków mieszkalnych z gospodarczymi, usługowymi i garażami. Stosowanie zabudowy bliźniaczej dopuszcza się w przypadkach określonych w pkt 2, lit. c,
- 4/ wymagana forma dachu budynków:
- a/ dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej – dwuspadowy lub wielospadowy o jednakowym nachyleniu głównych połaci 30° – 45°, z wysuniętymi okapami, z możliwością realizacji lukarn, facyt, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków itp.,
- b/ dla budynków usługowych, gospodarczych, produkcyjnych i garaży – forma dachu dostosowana do dachów budynków mieszkalnych – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci 15° – 45°, z wysuniętymi okapami; w uzasadnionych przypadkach dla budynków produkcyjnych, gospodarczych i garaży dopuszcza się dachy jednospadowe,
- 5/ wysokość liczona od poziomu terenu do kalenicy (mierzona przy głównym wejściu do budynku), przy zachowaniu wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich w zakresie dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna wynosić:
- a/ dla budynków mieszkalnych – do 10 metrów,
- b/ dla budynków mieszkalno-usługowych i usługowych – do 12 metrów,
- c/ dla budynków produkcyjnych i gospodarczych – do 8 metrów,
- d/ dla garaży – do 6 metrów,
- 6/ w przypadku obiektów usług o charakterze publicznym, realizowanych na wydzielonym terenie oznaczonym symbolem UP dopuszcza się odstępstwa od ustaleń wymienionych w punktach 5 i 6 – w tym stosowanie nowatorskich rozwiązań o wysokich walorach estetycznych, nie stanowiących dysharmonii z otaczającym krajobrazem.

§ 6

W celu racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania terenów ustala się parametry i wskaźniki kształtowania projektowanej zabudowy:

1. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:

- 1/ na terenach MN – 25% powierzchni działki,
2/ na terenach MNU – 40% powierzchni działki,
3/ na terenie UP – 50% powierzchni działki.
2. Powierzchnia biologicznie czynna winna wynosić:
- 1/ na terenach MN – co najmniej 50% powierzchni działki,
2/ na terenach MNU – co najmniej 40% powierzchni działki,
3/ na terenie UP – co najmniej 30% powierzchni działki.

§ 7

Na terenach przeznaczonych do zabudowy ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy dla lokalizacji budynków:

- 1/ przy drodze powiatowej oznaczonej symbolem KDL na odcinku przylegającym do drogi ekspresowej – minimum 40m od krawędzi jezdni drogi ekspresowej,
2/ przy pozostałych odcinkach drogi powiatowej – minimum 20m od krawędzi jezdni,
3/ przy drogach gminnych oznaczonych symbolem KDD – minimum 8m od krawędzi jezdni.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 8

W celu zachowania wymogów ochrony środowiska przy wszelkich działaniach inwestycyjnych oraz innych, związanych ze zmianą funkcji i sposobu użytkowania terenów lub obiektów, nakazuje się przestrzeganie zasad określonych w obowiązujących przepisach odrębnych, a ponadto ustala się:

- 1/ zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane bezpośrednio z mocy prawa, za wyjątkiem robót budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną określonych w planie,
2/ lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany przez właściwy organ, dopuszcza się na zasadach określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
3/ prowadzenie tylko takiej działalności gospodarczej i usługowej, której uciążliwość dla środowiska powodowana przez hałas oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby nie przekroczy wartości dopuszczalnych norm poza terenem, do którego prowadzący ją posiada tytuł prawny,
4/ zakaz wprowadzania niewłaściwie oczyszczonych ścieków do wód i do ziemi,
5/ nakaz wyposażenia terenów przeznaczonych dla

zabudowy w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla odprowadzania lub gromadzenia ścieków oraz ich oczyszczania,

- 6/ nakaz podczyszczania – przed odprowadzeniem do odbiornika – wód opadowych i roztopowych z parkingów i powierzchni szczelnych terenów usługowo - produkcyjnych,
- 7/ nakaz odbioru i gromadzenia odpadów w systemie zorganizowanym, przy stosowaniu na całym obszarze jednolitych zasad – zgodnie z obowiązującym w gminie „Planie gospodarki odpadami” – w tym obowiązek wstępnej segregacji,
- 8/ stosowanie urządzeń grzewczych i paliw nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza.

§ 9

Dla zachowania równowagi przyrodniczej i walorów naturalnych krajobrazu ustala się:

1. Nakaz ochrony zespołów zieleni naturalnej i półnaturalnej stanowiących biologiczną strefę ochronną wód powierzchniowych płynących.
2. Możliwość wycinki drzew wyłącznie na podstawie decyzji wydanych według przepisów odrębnych.
3. Obowiązek zachowania w odpowiednich proporcjach „powierzchni biologicznie czynnych” określonych w planie dla terenów przeznaczonych dla zabudowy.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 10

1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków kultury materialnej oraz zidentyfikowane stanowiska archeologiczne.
2. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty stanowiące dobra kultury o wartościach regionalnych wymienione w ewidencji zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

Zasady i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych

§ 11

W celu ochrony przed skutkami osuwania się mas ziemnych ustala się:

1. Na obszarach predysponowanych do powstawania osuwisk, oznaczonych na rysunku planu, każdą inwestycję budowlaną należy poprzedzić ekspertyzą geotechniczną.
2. Dla obszarów wymienionych w ust. 1 wprowadza się:

- 1/ zakaz wykonywania dużych niekontrolowanych nasypów i wykopów bez stosownych decyzji,
- 2/ dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z opracowanych ekspertyz geotechnicznych.

§ 12

W celu zachowania wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy:

1. Dla wszystkich budynków zapewnić możliwość dojazdu o każdej porze roku poprzez drogi publiczne lub wewnętrzne o parametrach spełniających wymagania określone przepisami, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3m.).
2. Zapewnić źródła przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 13

1. W celu zapewnienia właściwych warunków ochrony przed hałasem, wyróżnia się następujące tereny chronione, zaliczone do poszczególnych rodzajów określonych w przepisach odrębnych:
 - 1/ „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” oznaczone w planie symbolami MN,
 - 2/ „tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemieślniczymi” oznaczone w planie symbolem MNU.
2. Na obszarach sąsiadujących z terenami i obiektami wymienionymi w ust. 1 wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego w przepisach odrębnych.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane

§ 14

Ustala się zasady i warunki wiążące przy scalaniu i podziale gruntów na tereny i działki budowlane:

1. Powierzchnia terenu lub działki dla projektowanych usług o charakterze publicznym powinna być dostosowana do założonego programu użytkowego (z uwzględnieniem powierzchni dla obiektów i urządzeń towarzyszących – w tym parkingów), z zachowaniem wymogów określających maksymalną powierzchnię zabudowy oraz biologicznie czynną, określone w § 6.
2. Tereny i poszczególne wydzielone działki muszą mieć zapewnione dojeżdżanie i całoroczny dojazd od dróg (ulic) publicznych bezpośrednio lub przez drogi wewnętrzne ogólnodostępne.
3. Wskazuje się stosowanie kąta 90° przy ustalaniu położenia granic działek w stosunku do pasa dro-

gowego dróg publicznych; w przypadku podziałów dokonanych w obrębie grup istniejących działek o innym kącie przeważającym – kąt należy odpowiednio dostosować.

4. Przy podziale terenów niezabudowanych na działki budowlane należy stosować następujące minimalne powierzchnie i szerokości frontów działek:
 - 1/ dla zabudowy jednorodzinnej – 800m², szerokość frontu działki – 18m,
 - 2/ dla zabudowy mieszkalno-usługowej i usługowej – 1200m², szerokość frontu działki – 20m.
5. Minimalne wielkości działek podane dla poszczególnych kategorii terenów nie obowiązują w przypadku:
 - 1/ dokonywania podziałów pod drogi, place oraz podziałów mających na celu powiększenie działek sąsiednich.
6. Minimalna szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych winna wynosić 6,0m w liniach rozgraniczających.

Zasady obsługi obszaru w zakresie komunikacji oraz modernizacji, rozbudowy i budowy dróg

§ 15

1. Obszar objęty opracowaniem obsługiwany będzie przez określony w planie system dróg publicznych uzupełniony przez ogólnodostępne drogi wewnętrzne (nie zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych).
2. Droga powiatowa klasy L zachowuje wielofunkcyjny charakter, realizując równocześnie powiązania zewnętrzne i wewnętrzne – przy ograniczeniu ilości zjazdów do niezbędnej.
3. Drogi (ulice) klasy D obsługują połączenia lokalne.
4. Parametry techniczne dróg publicznych winny być sukcesywnie dostosowane do określonych w obowiązujących przepisach odrębnych. Podstawowe parametry poszczególnych dróg określono w § 20.
5. W obrębie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługi i działalność gospodarczą należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych (m.p.) według wskaźników:
 - 1/ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2m.p. lub garażowe na 1 budynek mieszkalny,
 - 2/ dla obiektów usługowych – 30m.p./ 1000m² powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 3 miejsca postojowe,
 - 3/ dla obiektów produkcyjnych – 20m.p./100 zatrudnionych, jednak nie mniej niż 3 miejsca postojowe,
 - 4/ dla terenu usług o charakterze publicznym – według wskaźników obowiązujących dla obiektów straży pożarnych.

Zasady obsługi obszaru oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 16

1. Zaopatrzenie w wodę:
 - 1/ utrzymuje się w obszarze system zaopatrzenia w wodę z wodociągu komunalnego i ujęć indywidualnych,
 - 2/ zaspokojenie potrzeb na cele komunalne i ochronę przeciwpożarową nastąpi poprzez budowę i rozbudowę sieci i urządzeń wodociągu komunalnego według warunków ustalonych przez dysponenta urządzeń,
 - 3/ ustala się bieżącą konserwację, remonty kapitalne oraz wymianę zużytych rurociągów w celu zmniejszenia strat w przesyle wody.
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:
 - 1/ ustala się sukcesywną budowę sieci i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej w sołectwie,
 - 2/ dopuszcza się wykorzystanie indywidualnych oczyszczalni lub zbiorników bezodpływowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
 - 3/ ustala się zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków do wód i do ziemi,
 - 4/ ustala się obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych z parkingów, powierzchni szczelnych terenów usługowo-produkcyjnych wyłącznie poprzez urządzenia do podczyszczania ścieków – zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
 - 1/ przyjmuje się zasilanie obszaru poprzez istniejące linie elektroenergetyczne i stacje transformatorowe 15/0,4 kV – według warunków ustalonych przez dysponenta urządzeń,
 - 2/ zaspokojenie przewidywanego wzrostu zapotrzebowania w okresie perspektywicznym, nastąpi poprzez:
 - a/ modernizację i przebudowę istniejących sieci i urządzeń średniego napięcia,
 - b/ budowę nowych odcinków linii 15 kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV według potrzeb na terenach określonych w odpowiednich ustaleniach planu w rozdziale III,
 - 3/ ustala się rozbudowę sieci niskich napięć oraz punktów oświetlenia ulicznego w pasach drogowych i na terenach przyległych, określonych w odpowiednich ustaleniach planu.
4. Zaopatrzenie w gaz ziemny:
 - 1/ utrzymuje się sieć gazową średniociśnieniową zrealizowaną w postaci rurociągów rozdzielczych,
 - 2/ zaspokojenie potrzeb w okresie perspektywicznym nastąpi poprzez niezbędną rozbudowę

istniejących sieci i urządzeń oraz powiązanie poszczególnych sieci - według warunków ustalonych przez dysponenta urządzeń.

5. Gospodarka odpadami:

- 1/ ustala się obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami na zasadach określonych w obowiązujących przepisach gminnych w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami.

6. Zaopatrzenie w ciepło:

- 1/ dopuszcza się stosowanie indywidualnych wysokosprawnych systemów z wykorzystaniem atestowanych urządzeń grzewczych zapewniających zachowanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza,
- 2/ ustala się priorytet dla wykorzystywania ekologicznie czystych nośników energii cieplnej.

Rozdział III

Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 17

1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami „4÷5 MN” przeznacza się pod **zabudowę mieszkaniową jednorodzinną**.
2. W terenach ustala się:
 - 1/ realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz towarzyszących obiektów gospodarczych i garażowych,
 - 2/ możliwość realizacji lokali usługowych wbudowanych w budynkach mieszkalnych, przy czym powierzchnia całkowita lokalu nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej budynku,
 - 3/ utrzymanie i budowę lokalnych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych i parkingów,
 - 4/ realizację urządzonych terenów zielonych i ogrodów przydomowych,
 - 5/ w części jednostki 5 MN – obowiązują ustalenia zawarte w § 11.
3. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy ponadto realizować przy uwzględnieniu:
 - 1/ parametrów i wskaźników kształtowania nowej zabudowy określonych w §§ 5, 6, 7,
 - 2/ wymogów wynikających z odrębnych przepisów technicznych.

§ 18

1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem „26 MNU” przeznacza się pod **zabudowę mieszkaniowo-usługową**.
2. W terenie ustala się:
 - 1/ realizację budynków mieszkalno-usługowych,
 - 2/ możliwość lokalizacji obiektów usług komercyjnych i działalności gospodarczej, w tym rzemiosła

usługowo-produkcyjnego, przy uwzględnieniu warunku określonego w § 8 ust. 3,

- 3/ utrzymanie i budowę lokalnych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych i parkingów przy obiektach usługowo - produkcyjnych,
 - 4/ realizację zieleni urządzonej.
3. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy ponadto realizować przy uwzględnieniu:
- 1/ parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy określonych w §§ 5, 6, 7,
 - 2/ wymogów wynikających z odrębnych przepisów technicznych.

§ 19

1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem „1 UP” przeznacza się pod **zabudowę usługową o charakterze publicznym**.
2. Dla terenu ustala się:
 - 1/ realizację zespołu obiektów straży pożarnych,
 - 2/ możliwość realizacji obiektów i urządzeń towarzyszących obiektom ochrony przeciwpożarowej, w tym lokalu mieszkalnego wbudowanego,
 - 3/ możliwość realizacji innych obiektów usługowych o charakterze publicznym,
 - 4/ możliwość realizacji urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
 - 5/ utrzymanie i budowę lokalnych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz urządzeń komunikacji wewnętrznej, w tym placów i parkingów,
 - 6/ realizację zieleni urządzonej oraz obiektów małej architektury.
3. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy realizować przy uwzględnieniu:
 - 1/ parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy określonych w §§ 5, 6, 7,
 - 2/ wymogów wynikających z odrębnych przepisów technicznych.

§ 20

1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru ustala się tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami:

1÷2 KDL – istniejąca droga powiatowa klasy L – linie rozgraniczające w granicach wydzielonego pasa drogowego,

KDD – projektowane drogi (ulice) gminne dojazdowe o szerokości 10m w liniach rozgraniczających i przekroju jednojezdniowym.
2. Dla dróg publicznych ustala się:
 - 1/ utrzymanie, modernizację i budowę urządzeń drogowych, w tym realizację chodników, kładek i przejść pieszych, parkingów, placów do zawracania itp., dla uzyskania parametrów tech-

- nicznych określonych w przepisach odrębnych dla poszczególnych klas,
- 2/ utrzymanie oraz możliwość lokalizacji w pasie drogowym sieci infrastruktury technicznej i pasów zieleni izolacyjnej,
 - 3/ obsługę komunikacyjną projektowanej zabudowy mieszkaniowej z dróg gminnych dojazdowych.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 21

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości:

- 1/ w terenach oznaczonych symbolem MN – 15%,
- 2/ w terenie oznaczonym symbolem MNU – 15%,
- 3/ w pozostałych wydzielonych terenach – 0%.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 23

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego oraz w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 24


Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Skoczów.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Bacza



**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/137/2007
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 września 2007 r.**

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Skoczowa
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Sołectwa Międzyzwieć – część jednostki RP
– pgr. nr 220/29**

Rada Miejska Skoczowa, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Miasta Skoczowa, informującym że do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Międzyzwieć – część jednostki RP – pgr. nr 220/29, w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, nie złożyła uwag, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Bacza

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/137/2007
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 września 2007 r.**

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Skoczowa
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji**

**z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy
oraz o zasadach ich finansowania,
do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Sołectwa Międzyzwieć – część jednostki RP
– pgr. nr 220/29**

- 1) Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stosownie do art. 167 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, finansowane będą z budżetu gminy Skoczów, z zastrzeżeniem punktów 2, 3 i 4.
- 2) Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego.
- 3) Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- 4) Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stosownie do art. 106 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Bacza

3842

**UCHWAŁA NR 0150/XIII/267/07
Rady Miasta Tychy**

z dnia 25 października 2007 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla trzech obszarów położonych przy ulicach: Spokojnej, Dzwonkowej i Szkolnej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego,

**Rada Miasta Tychy
uchwała:**

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

dla trzech obszarów położonych przy ulicach: Spokojnej, Dzwonkowej i Szkolnej.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
Rozdział 1: Przepisy ogólne;
Rozdział 2: Przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
Rozdział 3: Zasady modernizacji, rozbudowy i

- budowy systemów komunikacji;
- Rozdział 4: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
- Rozdział 5: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- Rozdział 6: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;
- Rozdział 7: Przepisy końcowe.
2. Ze względu na istniejące uwarunkowania, w obszarze objętym planem nie mają zastosowania wymagania określone obowiązkowym zakresem art.15 ust. 2 pkt 4, 5, 7, 8, 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 2

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla trzech obszarów położonych przy ulicach: Spokojnej, Dzwonkowej i Szkolnej, zwany dalej „planem”, obejmuje obszary w granicach określonych na rysunkach planu.
2. Załącznikami graficznymi do niniejszej uchwały są:
 - 1) załączniki nr 1a, 1b, 1c – rysunki planu sporządzone na kopiach mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 (załączniki nr 1a i 1c) – odpowiednio dla obszaru przy ul. Spokojnej i Szkolnej oraz w skali 1 : 2000 (załącznik nr 1b) – dla obszaru przy ul. Dzwonkowej;
 - 2) załącznik nr 2 – wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” z oznaczeniem granicy obszaru objętego planem.
3. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:
 - 1) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych po jego wyłożeniu do publicznego wglądu;
 - 2) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Plan jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, które zatwierdzono Uchwałą Nr 0150/

III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy odrębne.

§ 5

Na rysunku planu występują następujące obowiązujące oznaczenia graficzne:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów – zgodnie z oznaczeniem w legendzie rysunku planu;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy;

§ 6

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

- 1) **obszar** – wszystkie tereny w granicach objętych planem;
- 2) **teren** – teren wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o ile z treści planu nie wynika inaczej, oznaczony symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów. Z uwagi na fakt, iż plan obejmuje trzy odrębne obszary, dla jednoznacznej identyfikacji wprowadza się numerację poszczególnych terenów w taki sposób, by numery tworzyły ciąg kolejnych liczb (bez względu na przeznaczenie) w granicach objętych niniejszą uchwałą, a nie w granicach poszczególnych obszarów;
- 3) **przeznaczenie podstawowe** – ustalony w planie przeważający sposób użytkowania terenu, któremu podporządkowane są inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne;
- 4) **przeznaczenie dopuszczalne** – użytkowanie terenu, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe i niekonfliktowo współistnieje z nim na warunkach określonych w planie;
- 5) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia wyznaczona na rysunku planu określająca maksymalny zasięg zabudowy, poza którą nie może być realizowana inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę;
- 6) **wysokość budynku** – całkowita wysokość budynku mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku;
- 7) **przepisy odrębne** – przepisy ustaw, innych niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z aktami wykonawczymi.
- 8) **zabudowa bliźniacza** – budynek składający się z dwóch samodzielnych części, o jednej ścianie wspólnej;

§ 7

1. W planie wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:
 - 1) **1MN, 4MN, 6-8MN** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 2) **2R, 5R** – tereny rolnicze;
 - 3) **3KDW, 9KDW** – tereny dróg wewnętrznych.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego – na zasadach określonych w dalszych przepisach planu.

Rozdział 2

Przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8

1. Dla terenów **zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej** oznaczonych symbolem **1MN, 4MN, 6MN, 7MN, 8MN** ustala się następujące przeznaczenia:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania i ochrony ładu przestrzennego:
 - 1) forma zabudowy: wolnostojąca z dopuszczeniem bliźniaczej;
 - 2) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki: max 30%;
 - 3) powierzchnia działki budowlanej:
 - a) dla zabudowy jednorodzinnej: min 750m²;
 - b) dla zabudowy bliźniaczej: min 450m²,
 - 4) szerokość frontu działki budowlanej: min 22m;
 - 5) wysokość budynków:
 - a) mieszkalnych: max 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe;
 - b) gospodarczych i garaży: 1 kondygnacja nadziemna;
 - 6) geometria dachów budynków:
 - a) mieszkalnych: dachy wielospadowe symetryczne, o kącie nachylenia głównych połaci: 25°-42°, z dopuszczeniem dachów jednospadowych wyłącznie dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku, typu wiaty i zadaszenia,
 - b) gospodarczych i garaży – w nawiązaniu do formy dachu budynku mieszkalnego z dopuszczeniem dachów jednospadowych;

- 7) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych od frontu działki;
 - 8) zakaz stosowania:
 - a) jaskrawej kolorystyki dla elewacji, pokryć dachowych i ogrodzeń,
 - b) plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”;
 - 9) zakaz wprowadzania obiektów, elementów i detali architektonicznych o cechach charakterystycznych dla innych regionów kraju.
3. Dla terenu o symbolu 4MN dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę istniejących obiektów usługowych na zasadach określonych w ust. 2.

§ 9

Dla **terenów rolniczych** oznaczonych symbolem **2R, 5R** ustala się następujące przeznaczenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: pola, łąki, pastwiska,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) sadownictwo, ogrodnictwo, w tym szklarnie, tunele foliowe,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym drogi wewnętrzne.

§ 10

Dla **terenów dróg wewnętrznych** oznaczonych symbolami: **3KDW, 9KDW** ustala się następujące przeznaczenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Rozdział 3

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 11

W zakresie systemu komunikacji ustala się obsługę:

- 1) z istniejących dróg publicznych zlokalizowanych wzdłuż granic obszarów objętych planem;
- 2) z dróg wewnętrznych: 3KDW i 9KDW – o szerokości w liniach rozgraniczających: 8m i szerokości jezdni min 5m.

Rozdział 4

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 12

Ustala się następujące zasady ogólne:

- 1) prowadzenie nowo budowanych sieci w obrębie

linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych oraz zieleni;

- 2) dopuszczenie: modernizacji, rozbudowy i korekty przebiegu istniejących i projektowanych sieci oraz lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w projektach budowlanych w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenu i innych ustaleń w planie;
- 3) nakaz zachowania określonych przepisami szczególnymi i normami branżowymi ograniczeń w użytkowaniu terenów przyległych do istniejących i projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej występujących w granicach planu;
- 4) wymóg uzyskania przez nowych odbiorców warunków technicznych podłączenia mediów do sieci oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej z właściwą jednostką ds. eksploatacji i obsługi technicznej.

§ 13

W zakresie **zaopatrzenia w wodę** ustala się:

- 1) obsługę z istniejących wodociągów – odpowiednio:
 - a) **dla terenu przy ul. Spokojnej:** z wodociągu Ø 200/150 w ul. Spokojnej,
 - b) **dla terenu przy ul. Dzwonkowej:** z wodociągu Ø 100 w ul. Dzwonkowej,
 - c) **dla terenu przy ul. Szkolnej:** z wodociągu Ø 150 w ul. Szkolnej;
- 2) pełne pokrycie zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-komunalne oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpożarowego (urządzeń hydrantowych) dla terenów wyznaczonych w planie pod funkcję zabudowy mieszkaniowej.

§ 14

W zakresie **odprowadzenia ścieków sanitarnych** ustala się:

- 1) odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji odprowadzającej ścieki poprzez kolektor „Północny” do istniejącej mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Urbanowicach, poza granicą planu;
- 2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie własnej działki poprzez oczyszczalnię przydomową lub za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych, z zastrzeżeniem wywozu ścieków tylko przez koncesjonowanych przez gminę przewoźników;
- 3) bezpośrednie odprowadzenie ścieków nastąpi:
 - a) **z terenu przy ul. Spokojnej:** do projektowanej kanalizacji Ø 250 mm w ul. Spokojnej,
 - b) **z terenu przy ul. Dzwonkowej:** do projektowanej kanalizacji Ø 250 mm w ul. Dzwonkowej (system grawitacyjno-tłoczny),

- c) **z terenu przy ul. Szkolnej:** do projektowanej kanalizacji Ø 250 mm w ul. Szkolnej.

§ 15

W zakresie **odprowadzenia wód opadowych** ustala się:

- 1) odprowadzenie wód opadowych nastąpi odpowiednio:
 - a) **z terenu przy ul. Spokojnej:** do projektowanej kanalizacji Ø 300 mm w ul. Spokojnej z odprowadzeniem wód opadowych do rowu – dopływu rzeki Mlecznej,
 - b) **z terenu przy ul. Dzwonkowej:** do projektowanej kanalizacji Ø 300 mm w ul. Dzwonkowej z odprowadzeniem wód opadowych do rowu – stanowiącego odwodnienie ul. Beskidzkiej oraz do istniejącego stawu w rejonie ul. Dzwonkowej poprzez projektowaną kanalizację deszczową jako korytko powierzchniowe,
 - c) **z terenu przy ul. Szkolnej:** do projektowanej kanalizacji Ø 300 mm w ul. Szkolnej z odprowadzeniem wód opadowych do potoku Wilkowyjskiego;
- 2) dopuszcza się rozsączenie wód opadowych po terenie działki.

§ 16

W zakresie **zaopatrzenia w ciepło** z uwagi na brak centralnego źródła ciepła i systemu ciepłowniczego dopuszcza się lokalne źródła ciepła na terenach poza zasięgiem zorganizowanego systemu ciepłowniczego, z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych technologii cechujących się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania.

§ 17

W zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną** ustala się:

- 1) **dla terenu przy ul. Spokojnej:**
 - a) dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o istniejący układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć zlokalizowany poza obszarem planu tj.:
 - napowietrzną linię elektroenergetyczną 20kV,
 - słupową stację transformatorową 20/0,4 kV M-0573 „Spokojna”, z zamontowanym transformatorem o mocy 250kVA,
 - słupową stację transformatorową 20/0,4 kV M-0594 „Wygorzele-Goździków-2, z zamontowanym transformatorem o mocy 250 kVA,
 - b) bezpośrednią obsługę odbiorców z istniejącej w sąsiedztwie obszaru opracowania napowietrznej linii niskiego napięcia 1 kV i projektowanej sieci niskiego napięcia zalecanej w wykonaniu

kablowym;

2) dla terenu przy ul. Dzwonkowej:

- a) dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o istniejący układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć zlokalizowany poza obszarem planu tj.:
 - napowietrzną linię elektroenergetyczną 20kV,
 - wieżową stację transformatorową 20/0,4 kV M-0582 „Wartogłowiec 2”, z zamontowanym transformatorem o mocy 250kVA,
 - słupową stację transformatorową 20/0,4 kV M-0581 „Wartogłowiec 1”, z zamontowanym transformatorem o mocy 250 kVA,
- b) bezpośrednią obsługę odbiorców z istniejącej w sąsiedztwie obszaru opracowania napowietrznej linii niskiego napięcia 1 kV i projektowanej sieci niskiego napięcia, zalecanej w wykonaniu kablowym;

3) dla terenu przy ul. Szkolnej:

- a) dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o istniejący układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć zlokalizowany poza obszarem planu tj.:
 - napowietrzną linię elektroenergetyczną 20kV,
 - słupową stację transformatorową 20/0,4 kV M-0650 „Wilkowyje – Wilcza”, z zamontowanym transformatorem o mocy 100 kVA, po niezbędnej wymianie transformatora na 400 kVA,
- b) bezpośrednią obsługę odbiorców z istniejącej w sąsiedztwie obszaru opracowania napowietrznej linii niskiego napięcia 1 kV i projektowanej sieci niskiego napięcia, zalecanej w wykonaniu kablowym.

§ 18

W zakresie **zaopatrzenia w gaz** ustala się:

- 1) dla terenu przy ul. Spokojnej:** z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia Ø 90 mm zlokalizowanego w ul. Spokojnej, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego planem;
- 2) dla terenu przy ul. Dzwonkowej:** z uwagi na brak sieci gazowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego planem dopuszcza się zaopatrzenie w gaz poprzez rozbudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia Ø 50, 90 mm – zlokalizowanego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Stokrotek;
- 3) dla terenu przy ul. Szkolnej:** z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia Ø 300 mm - zlokalizowanego w pobliżu obszaru objętego planem;

§ 19

W zakresie **łączności telekomunikacyjnej** ustala się:

- 1) rozwój telekomunikacji** w oparciu o istniejącą

sieć Telekomunikacji Polskiej S.A., dopuszczając możliwość obsługi przez innych uprawnionych operatorów sieci;

- 2) realizację obiektów telekomunikacyjnych** w ilości odpowiadającej potrzebom planowanej inwestycji;
- 3) na nowych terenach budowlanych** zaleca się prowadzenie linii teletechnicznych w kanalizacji teletechnicznej bądź w postaci kabli ziemnych.

§ 20

W zakresie **gospodarki odpadami** ustala się wywóz odpadów stałych wg zasad określonych w „Planie gospodarki odpadami na terenie miasta Tychy”.

Rozdział 5

**Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego**

§ 21

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

- 1) ochrona i wzbogacanie walorów lokalnego krajobrazu kulturowego** poprzez kształtowanie zabudowy o cechach charakterystycznych dla architektury podmiejskiej w zakresie: gabarytów budynków, geometrii dachów, materiałów wykończeniowych;
- 2) nieprzekraczanie standardów i norm** w zakresie ochrony środowiska oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik i technologii, o których mowa w przepisach odrębnych;
- 3) stosowanie – w czasie realizacji inwestycji – przepisów dotyczących ochrony urodzajnej warstwy gleby** poprzez jej zabezpieczenie i właściwe rozdyponowanie w celu jej wykorzystania do poprawy wartości użytkowej gruntów;
- 4) zakaz powodowania konfliktów, zagrożeń i uciążliwości** przekraczających granice działki w zakresie: ponadnormatywnego wytwarzania hałasu, wibracji, intensywnych woni lub światła o dużym natężeniu.

Rozdział 6

**Stawki procentowe, na podstawie
których ustala się opłatę z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem planu**

§ 22

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów o symbolach: 1MN, 4MN, 7MN, 8MN: 30%, a dla pozostałych terenów: 0%.

Rozdział 7

§ 24

Przepisy końcowe

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**Przewodniczący
Rady Miasta Tychy**

dr Michał Gramatyka

ZALĄCZNIK NR 1a (obszar przy ul. Spokojnej)

DO UCHWAŁY NR *XXXI/110/2017*
RADY MIASTA TYCHY
Z DNIA *22 września 2017*

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA TRZECICH OBSZARÓW
POŁOŻONYCH PRZY ULICACH:
SPOKOJNEJ, DZWONKOWEJ, SZKOLNEJ

RYSUNEK PLANU 1:1.000
OZNACZENIA RADA MIASTA TYCHY

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

1 MN
TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ

2 R
TEREN ROLNICZY

3 KDW
TEREN DROGI WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIA INFORMACYJNE

ISTNIEJĄCA SIEĆ GAZOWA


ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA

ISTNIEJĄCA SIEĆ KABLOWA
TELEKOMUNIKACYJNA

ISTNIEJĄCA NAPIĘTRZNA LINIA
ELEKTROENERGETYCZNA NISKIEGO NAPIĘCIA 1 kV

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
GRAWITACYJNA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA



REPRODUKOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I ROZPROWADZANIE
NINIEJSZEGO DOKUMENTU WYMAGA ZEZWOLENIA, O KTÓRYM MOWA
W art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
452/17 (Dz. U. Nr 30, poz. 153, z późniejszymi zmianami).

Tychy, 23-05-2016 197/18 Ireneusz Ziarnik, inspektor

24/770 12/0221540, 1230520064

ZAŁĄCZNIK NR 1b (obszar przy ul. Dzwonkowej)

DO UCHWAŁY NR 2120/XIII/2021/2022
RADY MIASTA TYCHY
Z DNIA 25 października 2021.

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA TRZECZ OBSZARÓW
POŁOŻONYCH PRZY ULICACH:
SPOKOJNEJ, DZWONKOWEJ, SZKOLNEJ**

RYSUNEK PLANU
1 : 2 000

POZNACZENIA
RADA MIASTA
TYGON

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

 LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

 NIERZEKRAČZALNA LINIA ZABUDOWY

4 MN

5 B TEREN ROLNICZY

OZNACZENIA INFORMACYJNE



ISTNIEJĄCA NAPOWIETRZNA
SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

ISTNIEJĄCA SIĘĆ KABLOWA
TELEKOMUNIKACYJNA


ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA


ISTNIEJĄCA NAPONOWA LINIA
ELEKTROENERGETYCZNA NISKIEGO NAPIĘCIA 1 kV



ISTNIEJĄCA KABLOWA LINIA
ELEKTROENERGETYCZNA NISKIEGO NAPIĘCIA 1 kV

PROJEKTOWANA KANALIZACJA
SANITARNA GRAWITACYJNA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA
DESZCZOWA







ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR 0150/XIII/267/07
RADY MIASTA TYCHY
Z DNIA 5. października 2007r.

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY

RADA MIASTA
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA TYCHY ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ
NR 0150/III/40/2002 RADY MIASTA TYCHY
Z DNIA 18 GRUDNIA 2002 r. Z PÓŹN. ZM.

kierunki polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenu

- GRANICE MIASTA
- TERENY OTWARTE
 - LASY WRAZ Z LEŚNICZÓWKAMI
 - DOLINY I OBNIŻENIA DOLINNE PEŁNIĄCE ROLĘ KORYTARZY EKOLOGICZNYCH
 - WODY OTWARTE
 - TERENY ROLNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEKSZTAŁCEN W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB DO PRZESĄDZENIA W PLANACH MIEJSCOWYCH
 - GRANICA TERENÓW O POTENCJALNYCH MOŻLIWOŚCIACH FRAGMENTARYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA PO OPRACOWANIU SZCZEGÓŁOWEJ WALORYZACJI PRZYRODNICZEJ
 - STREFA EKOTONOWA
- TERENY ZAINWESTOWANE
 - TERENY ZABUDOWY WIELORODZINNEJ WRAZ Z USŁUGAMI STOPNIA PODSTAWOWEGO
 - TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ WRAZ Z USŁUGAMI STOPNIA PODSTAWOWEGO
 - TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ Z DOPUSZCZENIEM ZORGANIZOWANEJ ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
 - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z DOPUSZCZENIEM USŁUG
 - TERENY USŁUG STOPNIA PONADPODSTAWOWEGO
 - TERENY CENTRUM OGÓLNOGOSPODARSTWA
 - TERENY USŁUG LOKALNYCH (CENTRA DZIELNICOWE)
 - TERENY WIELOPROFILOWYCH USŁUG OGÓLNOGOSPODARSTWA I PONADLOKALNYCH
 - WIELOFUNKCYJNE TERENY AKTYWNOŚCI GOSPODARZEJ O CHARAKTERZE WYTWÓRCZYM
 - TERENY SPORTU I REKREACJI
 - TERENY REKREACJI Z DOPUSZCZENIEM GOSPODARKI RYBNEJ
 - TERENY ZIELONI URZĄDZONEJ
 - TERENY CMENTARZY
 - TERENY OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH
 - TERENY OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEKSZTAŁCEN W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB DO PRZESĄDZENIA W PLANACH MIEJSCOWYCH
 - TERENY KOMUNALNEJ OBSŁUGI MIASTA Z DOPUSZCZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ
 - LINIE KOLEJOWE WRAZ Z PRZYSTANKAMI
 - DROGI I ULICE
 - REZERWA TERENU DLA TRASY O ZNACZENIU PONADLOKALNYM

ZMIANY "STUDIUM ..."

- GRANICE TERENÓW OBJĘTYCH ZMIANAMI W TYM:
 - I/1 - I/2 TERENY OBJĘTE ZMIANĄ WPROWADZONĄ UCHWAŁĄ NR 0150/XXXIII/622/05 RADY MIASTA TYCHY Z DNIA 31 MARCA 2005
 - II TEREN OBJĘTY ZMIANĄ WPROWADZONĄ UCHWAŁĄ NR 0150/LI/956/06 RADY MIASTA TYCHY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2006
 - III/1 - III/7 TERENY OBJĘTE ZMIANĄ WPROWADZONĄ UCHWAŁĄ NR 0150/XII/249/07 RADY MIASTA TYCHY Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2007

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XIII/267/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 2007 r.**

**Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla trzech obszarów położonych
przy ulicach: Spokojnej, Dzwonkowej i Szkolnej**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta stwierdza, że nie wniesiono żadnych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów położonych przy ulicach: Spokojnej, Dzwonkowej i Szkolnej.

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XIII/267/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 2007 r.**

**Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy
o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,**

**które należą do zadań własnych gminy,
zapisanych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego
dla trzech obszarów położonych przy ulicach:
Spokojnej, Dzwonkowej i Szkolnej**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Rada Miasta stwierdza, że:

1. do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, – wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów położonych przy ulicach: Spokojnej, Dzwonkowej i Szkolnej zalicza się:
 - a) realizację sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 85m – biegnącej w drodze o symbolu 9KDW, tj. w obszarze przy ul. Szkolnej;
 - b) realizację sieci kanalizacji deszczowej o dł. ok. 85m – biegnącej w drodze o symbolu 9KDW, tj. w obszarze przy ul. Szkolnej;
2. inwestycje wymienione w ust. 1 będą finansowane i realizowane w ramach Kompleksowego Programu Gospodarki Ściekowej miasta Tychy;

**Uwaga P.T. Prenumeratory
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 43,00 zł (w tym 7% VAT)