



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r. **Nr 213**

Treść:
Poz.:

Str.

Obwieszczenia

- | | | |
|-------------|--|-------|
| 4580 | – Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w składach rad | 18623 |
| 4581 | – Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 14 grudnia 2007 r. o sprostowaniu błędu | 18624 |

Ogłoszenia

- | | | |
|-------------|---|-------|
| 4582 | – Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju | 18624 |
|-------------|---|-------|

Porozumienia

- | | | |
|-------------|---|-------|
| 4583 | – Aneks Nr 1 zawarty w dniu 18 października 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 20 lipca 2005 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Siemianowice Śląskie w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Sosnowiec na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego, na terenie Miasta Sosnowiec a niebędącego mieszkańcem Miasta Sosnowiec | 18625 |
| 4584 | – Porozumienie Nr 185/1958A/2007 zawarte w dniu 31 października 2007 r. pomiędzy Gminą Rudziniec a Gminą Ujazd w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami z Rudzińca do Niezdrowic – Wydzierowa Gmina Ujazd | 18625 |
| 4585 | – Porozumienie zawarte w dniu 7 listopada 2007 r. pomiędzy Powiatem Będzińskim a Miastem Gliwice w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. Konarskiego 16 | 18626 |
| 4586 | – Porozumienie Nr PI.0719/4-3/07 zawarte w dniu 14 listopada 2007 r. pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa a Gminą Kłomnice w sprawie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie ul. Jasnogórska 36 | 18627 |
| 4587 | – Porozumienie zawarte w dniu 16 listopada 2007 r. pomiędzy Miastem Częstochowa a Gminą Myszków w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Częstochowa do prowadzenia zadania w zakresie kształcenia 1 ucznia z Gminy Myszków w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29 | 18629 |
| 4588 | – Aneks Nr 1 zawarty w dniu 26 listopada 2007 r. do Porozumienia Nr 98/KT/2007 zawartego w dniu 5 września 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Kalety | 18630 |
| 4589 | – Porozumienie zawarte w dniu 26 listopada 2007 r. pomiędzy Miastem Katowice a Gminą Miastem Częstochowa w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego w Katowicach w roku szkolnym 2007/2008 | 18630 |
| 4590 | – Porozumienie Nr SD/8/2007 zawarte w dniu 27 listopada 2007 r. pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Zbrosławice w sprawie realizacji zadań powiatu na terenie Gminy Zbrosławice | 18633 |
| 4591 | – Porozumienie zawarte w dniu 28 listopada 2007 r. pomiędzy Miastem Tychy a Gminą Czechowice-Dziedzice w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Tychy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego, na terenie miasta Tychy a nie będącego mieszkańcem miasta Tychy | 18635 |
| 4592 | – Porozumienie zawarte w dniu 28 listopada 2007 r. pomiędzy Powiatem Będzińskim a Gminą Miastem Sławków w sprawie zadań związanych z utrzymaniem i bieżącą ochroną dróg | 18636 |
| 4593 | – Aneks Nr 2 zawarty w dniu 29 listopada 2007 r. do Porozumienia zawartego w dniu 3 sierpnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Lublińskim a Miastem Lubliniec na okoliczność współpracy przy realizacji zadania na drodze powiatowej ul. Droniowickiej w Lublińcu | 18638 |

- 4594** – Aneks Nr 1 zawarty w dniu 30 listopada 2007 r. do Porozumienia Nr 44/KT/2007 zawartego w dniu 21 czerwca 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Kłobuck 18639
- 4595** – Aneks Nr 1 zawarty w dniu 30 listopada 2007 r. do Porozumienia Nr 75/KT/2007 zawartego w dniu 2 sierpnia 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Miasteczko Śląskie 18639

Postanowienia

- 4596** – Postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2007 r. o sprostowaniu w decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła, ustaloną przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach prowadzący działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Zakład Gospodarki Ciepłej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oczywistej omyłki pisarskiej 18640

Uchwały Rad Gmin

- 4597** – Uchwała Nr XVIII/118/2007 Rady Gminy Czernichów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/113/2007 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .. 18641
- 4598** – Uchwała Nr XVIII/119/2007 Rady Gminy Czernichów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XVII/104/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. 18642
- 4599** – Uchwała Nr XVIII/121/2007 Rady Gminy Czernichów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie podatku od środków transportu 18643
- 4600** – Uchwała Nr 183/XVII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Piastowskiej, Fałata, Chopina i Chełmońskiego w Częstochowie 18646
- 4601** – Uchwała Nr XI/146/07 Rady Gminy w Herbach z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Herby 18653
- 4602** – Uchwała Nr 88/X/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Hutki – druga linia zabudowy” 18655
- 4603** – Uchwała Nr 89/X/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – osiedle” 18664
- 4604** – Uchwała Nr 90/X/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria – ul. Przejazdowa” 18671
- 4605** – Uchwała Nr 125/XIV/07 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 113/XIII/07 z dnia 15.11.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok 18676
- 4606** – Uchwała Nr X/71/2007 Rady Gminy Kozy z dnia 19 września 2007 r. w sprawie rodzaju świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 18676
- 4607** – Uchwała Nr XII/87/2007 Rady Gminy Kozy z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2007 Rady Gminy Kozy z dnia 19 września 2007 r. w sprawie rodzaju świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 18679
- 4608** – Uchwała Nr XII/79/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli 18679
- 4609** – Uchwała Nr XIII/81/07 Rady Gminy Porąbka z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Porąbka przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 18681
- 4610** – Uchwała Nr XV/202/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Racibórz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 18685
- 4611** – Uchwała Nr XV/95/2007 Rady Gminy Rajcza z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 18686
- 4612** – Uchwała Nr XIII/143/2007 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe 18687
- 4613** – Uchwała Nr XV/169/2007 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/143/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe 18690

Uchwały Rad Powiatów

- 4614** – Uchwała Nr III/15/103/07 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym o uprawnieniach szkół i placówek publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego przez osoby prawne lub fizyczne

18690

4580

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w składach rad

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766)

Komisarz Wyborczy

podaje do publicznej wiadomości

Rada Miasta Katowice w dniu 29 października 2007 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego **Marka Plury** wybranego w okręgu wyborczym nr 5 z listy nr 5 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu. Zgodnie z art. 194 ust. 1 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął **Witold Witkowicz** – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

Rada Miejska w Sosnowcu w dniu 29 listopada 2007 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego **Jarosława Pięty** wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 5 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu. Zgodnie z art. 194 ust. 1 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął **Adam Będzieszak** – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

Rada Miejska w Sosnowcu w dniu 29 listopada 2007 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego **Grzegorza Pisalskiego** wybranego w okręgu wyborczym nr 5 z listy nr 6 – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SD-PL+PD+UP Lewica i Demokraci, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu. Zgodnie z art. 194 ust. 1 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął **Zdzisław Kempny** – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 7 listopada 2007 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego **Sławomira Kowalskiego** wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 5 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu. Zgodnie z art. 194 ust. 1 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął **Józef Piotr Buszman** – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 7 listopada 2007 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego **Jerzego Ziętka** wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 5 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu. Zgodnie z art. 194 ust. 1 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął **Tomasz Wrona** – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 7 listopada 2007 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego **Antoniego Piechniczka** wybranego w okręgu wyborczym nr 5 z listy nr 5 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu. Zgodnie z art. 194 ust. 1 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objęła **Aleksandra Joanna Gajewska** – kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 7 listopada 2007 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego **Grzegorza Sztolcmana** wybranego w okręgu wyborczym nr 6 z listy nr 5 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu. Zgodnie z art. 194 ust. 1 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął **Mariusz Kleszczewski** – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 7 listopada 2007 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego **An-**

drzeja Szewińskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 6 z listy nr 5 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu. Zgodnie z art. 194 ust. 1 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął **Marek Parkitny** – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 7 listopada 2007 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego **Piotra van der Coghena** wybranego w okręgu wyborczym

nr 7 z listy nr 5 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu. Zgodnie z art. 194 ust. 1 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął **Piotr Marian Zarzycki** – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

**KOMISARZ WYBORCZY
W KATOWICACH**

Mieczysław Brzdąk

4581

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

z dnia 14 grudnia 2007 r.

o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 267, poz. 2253, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050) w Uchwale Nr XII/118/2007 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go obejmującego obszar sołectwa Pogórze, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 listopada 2007 r., Nr 188, poz. 3462 prostuje się następujący błąd:

- w treści uchwały w § 24 pkt 1 litera b) po słowach „zieleń izolacyjna,” dodaje się „zalesienia,”

WOJEWODA ŚLĄSKI

Zygmunt Łukaszczyk

4582

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju

**Ogłaszam
możliwość zgłaszania kandydatów do Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w Jastrzębiu Zdroju**

1. Kandydaci mogą być zgłaszani przez działające na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego.
2. Każda z organizacji i organów wymienionych w pkt 1 może zgłosić po jednym kandydacie.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a) nazwę organu lub organizacji zgłaszającej kandydata,
 - b) życiorys kandydata,
 - c) koncepcję pracy w Powiatowej Społecznej Ra-

dzie ds. Osób Niepełnosprawnych,
d) liczbę członków organizacji i datę rozpoczęcia działalności przez organizację zgłaszającą.

4. Zgłoszenie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji organizacji lub kierującą organem należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Kandydat do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju” na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie Zdrój, w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marian Janecki

4583

ANEKS NR 1

z dnia 18 października 2007 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 20 lipca 2005 roku pomiędzy miastem Sosnowiec reprezentowanym przez:

Kazimierza Górskiego – Prezydenta Miasta Sosnowiec

działającego na podstawie Uchwały Nr 477/XXX/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2004 roku w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych wynikających z ustawy o systemie oświaty

a
miastem Siemianowice Śląskie reprezentowanym przez:

Jacka Guzy – Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Sosnowiec na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzanego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego, na terenie miasta Sosnowiec a niebędącego mieszkańcem miasta Sosnowiec.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 Porozumienia strony zgodnie postanawiają zmienić jego treść w sposób następujący:

1. § 2 ust. 3.² otrzymuje brzmienie „Jednostkowa

miesięczna stawka dotacji udzielana przez miasto Sosnowiec na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Sosnowiec wynosi aktualnie **377,42 złotych** (od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.) , a na każdego ucznia niepełnosprawnego **1 110,25 złotych** (od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku)

2. § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie „Miasto Siemianowice Śląskie zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w ust.5 na rachunek Gminy Sosnowiec: **ING BANK ŚLĄSKI S.A. NR 23 1050 1142 1000 0008 0000 1182** w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.”

§ 2

Niniejszy aneks wchodzi w życie, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2007r.

§ 3

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

**PREZYDENT
MIASTA SOSNOWCA**

KAZIMIERZ GÓRSKI

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

4584

POROZUMIENIE 185/1958A/2007

zawarte w dniu 31 października 2007 r.

pomiędzy:

1. Gminą Rudziniec, którą reprezentuje **Wójt Gminy Krzysztof Obrzut** zwany w dalszej części porozumienia **Gminą Rudziniec**

a

2. Gminą Ujazd, którą reprezentuje **Burmistrz Tadeusz Kauch** zwany w dalszej części porozumienia **Gminą Ujazd**

w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami z Rudzińca do Niezdrowic – Wydzierowa Gmina Ujazd

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), Uchwały Rady Gminy Rudziniec

Nr XII/134/07 z dnia 15 października 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ujazd na realizację inwestycji związanej z zaopatrzeniem ludności w wodę oraz Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XIII/73/2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: współdziałania z Gminą Rudziniec w zakresie budowy sieci wodociągowej z Rudzińca do Niezdrowic – Wydzierów.

strony postanawiają:

§ 1

Gmina Rudziniec oświadcza, że jest realizatorem za-

dania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z Rudzińca do Niezdrowic – Wydzierowa – Gmina Ujazd wraz z przyłączami. Gmina Ujazd przekazuje środki finansowe tytułem partycypacji w kosztach realizacji zadania opisanego w § 1 porozumienia w wysokości 85.000,00zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

§ 2

1. Gmina Rudziniec przyjmuje na siebie obowiązki inwestora i zobowiązuje się do prowadzenia inwestycji z zachowaniem przepisów ustaw: Prawo Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego.
2. Do obowiązków Gminy Rudziniec należy w szczególności:
 - > zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania,
 - > zapewnienie finansowej kontroli przebiegu realizacji inwestycji
 - > dokonanie sprawdzenia zasadności i prawidłowości wystawionych przez Wykonawcę faktur
 - > dokonanie odbioru i rozliczenie zadania z równoczesnym zawiadomieniem Gminy Ujazd oraz przedstawicieli zainteresowanych instytucji zgodnie z obowiązującym prawem
 - > przedkładanie na żądanie Gminy Ujazd wszelkich dokumentów dotyczących realizacji przedsięwzięcia.

§ 3

1. Przekazanie środków finansowych przez Gminę Ujazd będzie następowało na konto Gminy Rudziniec BS Gliwice o/ Rudziniec 63 8457 0008 2011 0200 0752 0001 na podstawie przekazanych faktur wraz z protokołem odbioru robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru w terminie 14 dni od daty otrzymania.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 będą przekazane jako kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

§ 4

1. Gmina Rudziniec zobowiązuje się przeznaczyć określone środki wyłącznie na cel określony w § 1.
2. Gmina Rudziniec zobowiązuje się do zakończenia zadania do 30.12.2007r.

§ 5

Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegać będą zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Ujazd w terminie 30 dni od terminu wyznaczonego na zakończenie zadania.

§ 6

1. Gmina Rudziniec zapewni udział przedstawiciela Gminy Ujazd w czynnościach odbioru robót od wykonawcy.
2. O terminie odbioru Gmina Ujazd zostanie powiadomiona z 14 dniowym wyprzedzeniem.

§ 7

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8

Porozumienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Gmina Rudziniec

Gmina Ujazd

WÓJT GMINY

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Obrzut

Tadeusz Kauch

4585

POROZUMIENIE

z dnia 7 listopada 2007 r.

**w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego
Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. Konarskiego 16**

zawarte pomiędzy:

Powiatem Będzińskim

reprezentowanym przez:

Adama Lazara – **Starostę Będzińskiego**
Mariusza Kozłowskiego – **Wicestarostę Będzińskiego**

zwany dalej Zleceniodawcą

a

Miastem Gliwice

reprezentowanym przez:

Zygmunta Frankiewicza – **Prezydenta Miasta Gliwice**

w imieniu, którego działa :

Renata Caban – **Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice**

Zwanym dalej Zleceniobiorcą

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007 (Dz. U. z 2006 r. Nr 246, poz. 1799) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr.203 poz 1966 z późn. zmianami)

strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Będziński na kursach w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach.
2. Szkoły zawodowe działające w imieniu Zleceniodawcy niezwłocznie po podpisaniu porozumienia prześlą do ODiDZ imienny wykaz uczniów z poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia w ODiDZ, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w danym roku szkolnym.

§ 2

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia wg iloczynu liczby uczniów na kursie i kosztu kształcenia jednego ucznia w ODiDZ w Gliwicach ustalonych w wysokości:
kurs I stopnia – czterotygodniowy dla klas I
– 270, 00 zł
kurs II stopnia – czterotygodniowy dla klas II
– 270, 00 zł
kurs III stopnia – czterotygodniowy dla klas III
– 270, 00 zł
2. Zleceniodawca na podstawie wykazów przeszkolonych uczniów sporządzonych przez ODiDZ wybiera rachunek jako formę rozliczenia kosztów kształcenia.
3. Zleceniodawca jako płatnika określa Zespół Szkół Nr 1 w Będzinie, przy ul. Krasickiego 17.
4. Opłaty za każdy kurs będzie dokonywał ww. Zespół przelewem na konto:

Miasto Gliwice ING Bank Śląski S.A. 22105012301000002276914252

w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury wystawionej przez ODiDZ działający w imieniu Zleceniobiorcy.

§ 3

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres jednego roku szkolnego 2007/2008.
2. Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązującego porozumienia na kolejne lata szkolne w formie aneksu.
3. Podpisanie stosownego aneksu winno nastąpić najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 4

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2007 r.

§ 5

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 6

Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone tylko aneksem w formie pisemnej.

§ 7

Zleceniodawca zobowiązany jest do ogłoszenia niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zleceniodawca: Zleceniobiorca:

STAROSTA BĘDZIŃSKI **Zastępca Prezydenta Miasta**

Adam Lazar

Renata Caban

WICESTAROSTA BĘDZIŃSKI

Mariusz Kozłowski

4586

POROZUMIENIE NR PI.0719/4-3/07

zawarte w dniu 14 listopada 2007 r. w Częstochowie

pomiędzy

Gminą Miastem Częstochowa, reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Częstochowy dr inż. Tadeusza Wroneę zwanym dalej „Miastem”:

a

Gminą Kłomnice reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kłomnice mgr Adama Zajacę zwaną dalej „Gminą”,

w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie ul. Jasnogórska 36.

Strony zawierają niniejsze Porozumienie w wykonaniu przepisów art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Rady Miasta Częstochowy Nr 544/XXXIX/2004 z dnia 27.12.2004 r. oraz uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 27/IV/07 z dnia 21.02.2007 r.

§ 1

Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, iż:

1. Pani J. T. PESEL 79030407905 zam. 42-270 Kłomnice, zwróciła się z prośbą o pomoc w formie rehabilitacji w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36, zwanym dalej „Ośrodkiem”, dla swojego niepełnosprawnego dziecka – J. T. PESEL 07250410162.
2. Dokumentacja medyczna potwierdza zasadność i potrzebę rehabilitacji dziecka w Ośrodku.
3. Kierownik Ośrodka wyraził zgodę i określił ilość godzin rehabilitacji w wymiarze jednej godziny, jeden raz w tygodniu, w okresie od 01.10.2007 r. do 31.12.2007 r.
4. Pobyt w Ośrodku w następnych okresach będzie wynikał z kolejnych decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach, a ilość godzin rehabilitacji będzie określona przez Kierownika Ośrodka.

§ 2

Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Ośrodek, w wysokości określonej Zarządzeniem Nr 38 z dnia 19.12.2006 r., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, a Miasto do niezwłocznego informowania o każdym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość tych wydatków, w szczególności o opuszczeniu przez dziecko Ośrodka przed terminem wygaśnięcia Porozumienia.

§ 3

1. Wysokość odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w Ośrodku, wynosi w dacie zawarcia niniejszego Porozumienia – 23,80 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt groszy).
2. O zmianie wysokości odpłatności za jedną godzinę

specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w Ośrodku, ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Miasto zobowiązane jest pisemnie poinformować Gminę w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia.

3. Rozliczenie ewentualnej nadpłaty lub niedopłaty powstałej w wyniku zmiany odpłatności następować będzie w terminie jednego miesiąca od wejścia w życie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. W tym przypadku stronom umowy nie przysługują odsetki ustawowe.

§ 4

1. Strony ustalają, iż ponoszenie wydatków objętych Porozumieniem następować będzie w drodze miesięcznych płatności dokonywanych na rzecz Miasta Częstochowy, w terminie 14 dni od otrzymania Faktury VAT wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach, na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ING Bank Śląski S.A. Katowice o/Częstochowa 78 1050 1142 1000 0022 7232 0124.
2. Za datę przekazania należności uważa się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu środków.

§ 5

Niedotrzymanie terminów zapłaty należności, o których mowa w § 4 Porozumienia, uprawnia Miasto do naliczania i żądania od Gminy zapłaty odsetek ustawowych.

§ 6

W przypadku nieregulowania przez Gminę zobowiązań wynikających z Porozumienia przez okres dwóch miesięcy, Miasto po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, dochodzić będzie zapłaty długu na drodze sądowej.

§ 7

Porozumienie obowiązuje nie dłużej niż do ukończenia przez J. T. PESEL 07250410162 18. roku życia.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego.

§ 9

Spory związane z realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Miasta.

§ 10

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

§ 11

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Miasta.

§ 12

Porozumienie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Podpisy stron:

MIASTO
**PREZYDENT MIASTA
CZĘSTOCHOWY**

dr inż. Tadeusz Wrona

GMINA
WÓJT

mgr Adam Zajac

4587

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 16 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Miastem Częstochowa reprezentowanym przez: **Prezydenta Miasta Częstochowy dr inż. Tadeusza Wronę**

a
Gminą Myszków reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Myszków Janusza Romaniuka

w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Częstochowa do prowadzenia zadania w zakresie kształcenia 1 ucznia z Gminy Myszków w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29

§ 1

Burmistrz Miasta Myszków przekazuje a Miasto Częstochowa przyjmuje do prowadzenia zadanie w zakresie kształcenia 1 ucznia z Gminy Myszków w Zespole Gimnazjów w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29

§ 2

1. Do rozliczeń przyjmuje się wysokość kwoty subwencji przypadającej na 1 ucznia 2 353,12 zł w skali roku.
2. Z tytułu realizacji zadania wynikającego z porozumienia Gmina Myszków przekaże należność w wysokości czteromiesięcznej kwoty subwencji przypadającej na 1 ucznia tj. 784,37 zł.

§ 3

1. Należność określoną w § 2 Gmina Myszków przekaże na konto:

Bank Śląski Katowice II Oddział Częstochowa
6610501142-1000002240733648
Zespół Gimnazjów ul. Krakowska 29
42-202 Częstochowa

w terminie 7 dni od daty wejścia w życie porozumienia na podstawie faktury wystawionej przez Zespół Gimnazjów w Częstochowie.

2. Niedotrzymanie terminu określonego w ust. 1 spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę.
3. Dochody z tytułu realizacji zadania określonego w § 1 Zespół Gimnazjów przekaże na dochody Miasta Częstochowy.

§ 4

Porozumienie obejmuje okres od 01.09.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 5

Strony porozumienia ustalają że okres obowiązywania porozumienia, jak też inne warunki porozumienia mogą być zmieniane w formie pisemnych aneksów.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Częstochowy

Burmistrz
Miasta Myszków

**PREZYDENT MIASTA
CZĘSTOCHOWY**

dr inż. Tadeusz Wrona

BURMISTRZ
Janusz Romaniuk

4588

ANEKS NR 1 do Porozumienia Nr 98/KT/2007

z dnia 5 września 2007 r.

zawarty w dniu 26 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Grzegorza Szpyrki

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Jarosława Kołodziejczyka **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

a

Miastem Kalety, z siedzibą w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Józefa Kalinowskiego.

§ 1

Na podstawie § 6 Porozumienia nr 98/KT/2007 z dnia 5.09.2007 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 pkt 1 na następujące: „Koszt opracowania projektu budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety Drutarnia wynosi 134.200 zł (sto trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych)”.
2. § 4 pkt 2 na następujące: „Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do dnia 31 grudnia 2008 r.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Szpyrka

**CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA**

Jarosław Kołodziejczyk

Miasto Kalety

**BURMISTRZ
Miasta Kalety**

dr Józef Kalinowski

4589

POROZUMIENIE

**w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Katowicach w roku szkolnym 2007/2008**

zawarte w dniu 26 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Miastem Katowice reprezentowanym przez:

Krystynę Siejnę – **Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice**

Mieczysława Żyrka – **Naczelnika Wydziału Edukacji**

działających na podstawie Uchwały Nr LIX/1344/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem

Katowice

a

innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego

a

Gminą Miastem Częstochowa reprezentowaną przez:
dr inż. Tadeusza Wrone – **Prezydenta Miasta Częstochowy**

§ 1

Uwzględniając wniosek Muzułmańskiego Związku Religijnego w sprawie przyznania godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2007/2008 dla 16 uczniów zamieszkałych na terenie **Katowic, Siemianowic Śląskich, Częstochowy, Bytomia, Pszczyny, Górzyc (Turzy Śląskiej)** – wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego, w wymiarze 4/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 12 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 46.

Lekcje religii realizowane są w Oddziale Śląskim Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 16/36.

§ 2

Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w § 1, a które ponosi Miasto Katowice obejmują:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników,
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy,
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2007/2008 w przeliczeniu na część 4/18 etatu, tj. dla 1 ucznia z terenu Gminy Miasta Częstochowa przypada 0,06 części z 4/18 etatu.

§ 3

1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 299,58 złotych w 2007 roku, oraz 332,88 złotych w 2008 roku.
Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które są ponoszone przez Miasto Katowice z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.
2. Gmina Miasto Częstochowa zobowiązuje się przekazywać Miastu Katowice dotację celową na realizację zadania określonego w §1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2007/2008 w przeliczeniu na część 4/18 etatu, tj. **17,97 złotych miesięcznie w 2007 roku, oraz 19,97 złotych miesięcznie w 2008 roku.**
3. Gmina Miasto Częstochowa zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Katowice, tj.: ING Bank Śląski S.A., Oddział Regionalny Katowice, **Nr 69 1050 1214 1000 0007 0150 6164**, do dnia 14-go każdego miesiąca, z tym, że dotację za okres od 1

września 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Gmina Miasto Częstochowa zobowiązuje się **przekazać Miastu Katowice nie później niż do dnia 27 grudnia 2007 roku.**

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4

1. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2007/2008.
2. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.
3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2007 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2007 roku i rozliczona do dnia 20 stycznia 2008 roku. Miasto Katowice przedstawi Gminie Miastu Częstochowa rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego wraz z aneksem do niniejszego Porozumienia regulującym tryb wzajemnych rozliczeń w przedmiotowej sprawie.
Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2008 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2008 roku i rozliczona do dnia 31 października 2008 roku. Miasto Katowice przedstawi Gminie Miastu Częstochowa rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego wraz z aneksem do niniejszego Porozumienia regulującym tryb wzajemnych rozliczeń w przedmiotowej sprawie.
4. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie:
 - 1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2007/2008 otrzymało Miasto Katowice od Gminy Miasta Częstochowa, to Gmina Miasto Częstochowa zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 14 dni od daty otrzymania aneksu, o którym mowa w ust.3, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Miasto Częstochowa zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.
 - 2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2007/2008 otrzymało Miasto Katowice od Gminy Miasta Częstochowa, to Miasto Katowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 14 dni od daty otrzymanego zwrotu i podpisanego za Gminę Miasto Częstochowa aneksu, o którym

mowa w ust. 3, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Katowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

§ 5

1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego w roku szkolnym 2007/2008, tj. za okres od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku.
2. Termin końcowego rozliczenia zadań o których mowa w ust. 1, strony ustalają na dzień nie później niż 30 listopada 2008 roku.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta zlecającego zadanie.

§ 9

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

podpisy i pieczęcie
za miasto Katowice
oraz data podpisania
porozumienia:

Katowice,
dnia 19 października
2007 roku

**Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice**

Krystyna Siejna

podpisy i pieczęcie
za miasto dokonujące
przekazania dotacji
oraz data podpisania
porozumienia:

Częstochowa,
dnia 26 listopada
2007 roku

**PREZYDENT MIASTA
CZĘSTOCHOWY**

dr inż. Tadeusz Wrona

Załącznik do Porozumienia z dnia 2007 roku zawartego pomiędzy Miastem Katowice a Gminą Miastem Częstochowa w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego w roku szkolnym 2007/2008

Planowane miesięczne koszty zatrudnienia związane z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego w roku szkolnym 2007/2008, wyliczone dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 80101)

1	2	3	4	5	6	7
jednostka samorządu terytorialnego	planowana liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008	część z wymiaru etatu (tj. z 4/18 etatu) przypadająca na poszczególnie JST	wysokość planowanych miesięcznych kosztów przypadająca na poszczególnie JST w 2007r. (299,58zł x kol. 3)	ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca na poszczególnie JST w okresie IX-XII/2007 (kol. 4 x 4 m-ce)	wysokość planowanych miesięcznych kosztów przypadająca na poszczególnie JST w 2008r. (332,88zł x kol. 3)	ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca na poszczególnie JST w okresie I-VIII/2008 (kol. 6 x 8 m-cy)
Miasto Bytom	1	0,06	17,97	71,88	19,97	159,76
Gmina Miasto Częstochowa	1	0,06	17,97	71,88	19,97	159,76
Gmina Pszczyna	1	0,06	17,97	71,88	19,97	159,76
Miasto Siemianowice Śląskie	2	0,13	38,96	155,84	43,28	346,24
Gmina Gorzyce (dot. Turzy Śl.)	1	0,06	17,97	71,88	19,97	159,76
Ogółem	6	0,37	110,84	443,36	123,16	985,28
Miasto Katowice	10	0,63	188,74	754,96	209,72	1 677,76
Ogółem z Katowicami	16	1,00	299,58	1 198,32	332,88	2 663,04

Ogółem planowane miesięczne koszty zatrudnienia związane z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego w roku szkolnym 2007/2008:

2007r.

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 12 w Katowicach: Teresa Koubaisy zatrudniona od 01.09.2007r. - 31.08.2008r. w wymiarze 4/18 etatu.

\$ 3020	0,00
\$ 4010	218,24
\$ 4040	
\$ 4110	37,58
\$ 4120	5,35
\$ 4440	38,41
ogółem	299,58

2008r.

\$ 3020	0,00
\$ 4010	218,24
\$ 4040	27,83
\$ 4110	42,37
\$ 4120	6,03
\$ 4440	38,41
ogółem	332,88

Fienawy Wiosnazydent
Miasta Katowice
Krystyna Slejna

NACZELNIK
WŁASNOŚCI
mgr inż. Mirosław Żyrek

4590

POROZUMIENIE NR SD/8/2007
w sprawie realizacji zadań powiatu na terenie Gminy Zbrosławice
zawarte w dniu 27 listopada 2007 r. w Tarnowskich Górach

pomiędzy:
Powiatem Tarnogórskim zwanym dalej Powiatem,
który reprezentują:

Józef Korpak – Starosta Tarnogórski,
Krystyna Kosmala – Członek Zarządu Powiatu,
na podstawie Uchwały Nr XVI/176/2007 Rady Powia-

tu w Tarnowskich Górach z dnia 27.11.2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Zbroslawice prowadzenia zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbroslawice

a

Gminą Zbroslawice zwaną dalej Gminą, którą reprezentuje:

Paweł Kowolik – Wójt Gminy Zbroslawice,

na podstawie Uchwały Nr XII/132/07 Rady Gminy Zbroslawice z dnia 26.10.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnogórskim dotyczącego powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbroslawice.

§ 1

1. Powiat przekaze Gminie dotację w kwocie 30.000 zł na realizację bieżących zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
2. Dotacja o której mowa w pkt 1 zostanie przekazana przez Powiat na rachunek bankowy Gminy w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego porozumienia.
3. Źródłem pokrycia dotacji określonej w pkt 1 jest budżet Powiatu Tarnogórskiego.

§ 2

Powiat powierza nadzór nad realizacją zakresu rzeczowego porozumienia Zarządowi Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

§ 3

1. Gmina zobowiązuje się do wydatkowania powyższych środków zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia na cel określony w § 1, a także zgodnie z przepisami prawa pod rygorem zwrotu części lub całości kwoty dotacji.
2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 zostaną rozliczone przez Gminę w terminie do dnia 10.12.2007 r. Środki finansowe nie wykorzystane przez Gminę do dnia 07.12.2007 r. na realizację zadań objętych niniejszym porozumieniem zostaną przekazane na rachunek Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach Nr 35 1020 2368 0000 2102 0029 2045.
3. Dokumenty finansowe potwierdzające wykorzystanie przez Gminę środków określonych w § 1 pkt 1 oraz dokumenty poświadczające zrealizowanie rzeczowego zakresu prac, w szczególności: protokoły odbioru, faktury i inne zostaną przekazane Powiatowi w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, natomiast oryginały zostaną

udostępnione do wglądu. Ww. dokumenty zostaną przekazane Powiatowi do dnia 10.12.2007 r.

§ 4

Powiat zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji i żądania innych niż określone w § 3 pkt 3 dokumentów mających bezpośredni związek z realizacją zadań.

§ 5

Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Porozumienie zostaje zawarte na okres do 07.12.2007 r.

§ 7

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron porozumienia.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powiat:

STAROSTA

mgr inż. Józef Korpak

Gmina:

WÓJT

Paweł Kowolik

**Załącznik Nr 1
do Porozumienia Nr SD/8/2007
z dnia 27 listopada 2007 r.**

Rzeczowy zakres robót do porozumienia obejmuje:

1. Laryszów ul. Wolności (3218S):
 - ścinanie pobocza, karczowanie pni, częściowa odbudowa rowu przydrożnego (odcinek ok. 650 mb) po dwóch stronach (od kortów tenisowych „Kubalonka”) – **6 300 zł.**
2. Kamieniec ul. Tarnogórska (3275S), ul. Gliwicka (2902S), ul. Polna (3219S):
 - czyszczenie oraz udrożnienie kratek kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej (odcinek ok. 500 mb). Przycięcie przydrożnych drzew, krzewów na ul. Gliwickiej i ul. Polnej (odcinek ok. 2000 mb). Odnowienie barierek ochronnych przy ul. Gliwickiej (ok. 90 mb) – **3 000 zł.**
3. Zbroslawice ul. Wolności (3275S), Mickiewicza (3222S), Oświęcimska (3220S):
 - czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej na ul. Wolności, Mickiewicza, Oświęcimskiej (ok.

- 38 kratek), czyszczenie rowów z zakrzaczenia i zadrzewienia wraz z udrożnieniem przepustów wzdłuż ul. Oświęcimskiej (odcinek ok. 700 mb) po stronie bazy „GS” – **9 200 zł.**
4. Wilkowice ul. Księżoleśna (3217S):
- usunięcie zakrzewienia z pobocza oraz z rowu przydrożnego (odcinek ok. 1400 mb) jedna strona – **3 500 zł.**
5. Jasiona ul. Główna (2902S), ul. Pyskowicka (2905S):
- usunięcie zakrzewienia i drobnego zadrzewienia z pobocza ul. Główniej i ul. Pyskowickiej (w sumie odcinek ok. 1500 mb) – **2 500 zł.**
6. Ziemięcice ul. Mikulczycka (3224S):
- oczyszczenie przepustu pod ul. Mikulczycką w rejonie skrzyżowania z ul. Ziemięcicką (długość ok. 20 mb) – **2 000 zł.**

7. Miedary ul. Główna (3215S), ul. 1-go Maja (3215S):
- czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych (ok. 14 kratek, 8 studni rewizyjnych), przegląd i usunięcie namułu, poprawa drożności kanalizacji deszczowej (na długości ok. 1500 mb) – **3 500 zł.**

Wartość robót łącznie: **30 000,00 zł**
(słownie: trzydzieści tysięcy zł)

STAROSTA

mgr inż. Józef Korpak

WÓJT

Paweł Kowolik

4591

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 28 listopada 2007 r.

pomiędzy
miastem Tychy reprezentowanym przez:
Andrzeja Dziubę – Prezydenta Miasta Tychy
działającego na podstawie Uchwały Nr 0150/XLI/780/
05 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem
Tychy a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów
dotacji udzielanej przez miasto Tychy na każdego
ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego
prowadzonego przez organ inny niż jednostka samo-
rządu terytorialnego i przedszkola niepublicznego, na
terenie miasta Tychy a nie będącego mieszkańcem
miasta Tychy

a
gminą Czechowice-Dziedzice reprezentowaną przez:
**Mariana Błachutę – Burmistrza Czechowic-Dzie-
dzic**

działającego na podstawie Uchwały Nr XV/126/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27
listopada 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji
udzielanej przez miasto Tychy na każdego ucznia
uczęszczającego do przedszkola publicznego prowa-
dzonego przez organ inny niż jednostka samorządu
terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego, na
terenie miasta Tychy a nie będącego mieszkańcem
miasta Tychy.

Na podstawie art. 80 ust. 1-2a, art. 90 ust. 1,
2b – 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.
U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966),

ustala się, co następuje:

§ 1

1. Gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się do przekazania miastu Tychy dotacji w wysokości równej kosztom dotacji udzielonej przez miasto Tychy na każdego ucznia będącego mieszkańcem miasta Czechowice-Dziedzice, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego, na terenie miasta Tychy.
2. Gmina Czechowice-Dziedzice, w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia, w ramach działu 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104-Przedszkola, w § 2310-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2

1. Kwotę należnej dotacji dla miasta Tychy ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości dzieci w danym miesiącu rozliczeniowym i jednostkowej miesięcznej stawki dotacji, której wysokość określono w ust. 3.

2. Wysokość jednostkowej miesięcznej stawki dotacji udzielanej przez miasto Tychy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Tychy wynosi 1/12 części dotacji przysługującej na dany rok budżetowy, w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie miasta Tychy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Tychy.
3. Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez miasto Tychy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Tychy wynosiła w 2006 roku 331,00 zł, a w 2007 roku wynosi 334,00 zł.
4. Jednostkowe miesięczne stawki dotacji, o których mowa w ust. 3 na lata następne zostaną określone aneksami do niniejszego porozumienia.
5. Podstawą ustalenia należnej dotacji dla miasta Tychy, o której mowa w ust. 1 będzie miesięczna specyfikacja wg załączonego wzoru, którą miasto Tychy zobowiązuje się przekazywać do 20 dnia miesiąca, za który udzielana jest dotacja.
6. Gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, na rachunek:
Urząd Miasta Tychy
43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49
ING Bank Śląski oddział Katowice, nr konta: 17 1050 1214 1000 0022 8565 0863,
do ostatniego dnia miesiąca, którego specyfikacja dotyczy.
7. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 6 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 3

Począwszy od roku 2007 miasto Tychy będzie przekazywało gminom, z którymi zawarto porozumienia w niniejszej sprawie, pisemną informację do dnia 31

października każdego roku budżetowego na temat ilości uczniów (wraz z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów zameldowania), którzy będą dotowani przez miasto Tychy na podstawie wniosków o dotacje złożonych przez organy prowadzące przedszkola.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.
3. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 września 2006 roku.

§ 7

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy dokonującej zwrotu kosztów dotacji.

§ 8

Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

podpisy i pieczęcie
za miasto Tychy:

podpisy i pieczęcie
za miasto
Czechowice-Dziedzice:

PREZYDENT MIASTA

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Dziuba

Marian Błachut

4592

POROZUMIENIE

w dniu 28 listopada 2007 w Będzinie

pomiędzy Zarządem Powiatu Będzińskiego jako zarządcą dróg powiatowych, zwanym dalej „Przekazującym” reprezentowanym przez:

1. Adam Lazar – Starosta Będziński
2. Mariusz Kozłowski – Wicestarosta Będziński

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Cezarego Baryłko

a
Gminą Miasta Sławków zwaną dalej „Przejmującym”
– reprezentowaną przez:

Małgorzata Reczko – **Burmistrz Miasta**
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Agaty Ślęzak

zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1

1. Działając w oparciu o art. 19 ust. 4, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z 2004 r. z późniejszymi zmianami), Przekazujący przekazuje zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Gminy Sławków w części określonej w punkcie 2, a Przejmujący podejmuje się zarządzanie to prowadzić na zasadach zawartych w niniejszym Porozumieniu.
2. Zadania przejmującego obejmują:
 - 2.1. Zadania związane z utrzymaniem i bieżącą ochroną, a w szczególności:
 - a) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 - b) bieżące utrzymanie i uzupełnianie oznakowania poziomego i pionowego,
 - c) utrzymanie zieleni przydrożnej w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 - d) utrzymanie zimowe tj. odśnieżanie, likwidacja gołoledzi na drogach i chodnikach,
 - e) pełnienie funkcji inwestora,
 - f) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 - g) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 - h) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
 - 2.2. Zadania związane z administrowaniem, a w szczególności:
 - a) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 - b) koordynacja wszelkich robót w pasie drogowym,
 - c) bieżące przeglądy stanu dróg, obiektów, urządzeń i oznakowania,
 - d) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 - e) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia – po uprzednim uzgodnieniu z Przekazującym.

§ 2

1. Zobowiązuje się Przejmującego do wydawania

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

2. Kopie w/w zezwoleń należy przekazywać do PZD w terminie 7 dni od ich wystawienia.
3. Opłaty pobierane z tytułu zarządzania drogami powiatowymi, a w szczególności opłaty za czynności wymienione w § 1 pkt 2.2. lit. d i e Przejmujący przekazuje na konto Powiatowego Zarządu Dróg: GETIN Bank S.A./Będzin NRB 51 1560 1010 0000 9010 0005 6830.

§ 3

1. Przekazujący będzie zwracał Przejmującemu wydane przez niego kwoty na zadania z § 1 do wysokości 150.000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w 2008 r., w rozbiu na kwartały czyli 37.500 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) kwartalnie.
2. Wysokość rocznej kwoty przekazywanej Przejmującemu w latach 2009-2010 będzie negocjowana przez strony.
3. Środki, o których mowa w pkt 1 przelewane będą w ciągu 30 dni na konto Przejmującego PKO BP o/Sosnowiec 9210202498 0000 8102 0025 6933 w oparciu o przedstawione kserokopie faktur potwierdzające wykorzystanie określonych kwot, na zadania z § 1 i potwierdzenia prawidłowego wykonywania tych zadań (protokoły odbioru).
4. Wykorzystanie większej ilości środków na przekazane zadania nie wpłynie na wysokość przekazywanych środków na rzecz Przejmującego. Jest on jednak uprawniony, a w wypadkach gdy jest to konieczne zobowiązany, do czynienia nakładów na zadania z § 1 angażując w to własne zasoby finansowe.
5. Przejmujący zobowiązany jest do wydatkowania przekazanych kwot na realizację zadań określonych w § 1, pkt 2.1. w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
6. Przejmujący zobowiązuje się ponadto przysyłać do PZD w terminie 1 miesiąca od podpisania kopie wszelkich umów zawieranych przez niego, a dotyczących przejętych przez niego dróg powiatowych.
7. Przejmujący zobowiązuje się do uzgadniania z Powiatowym Zarządem Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku wszelkich robót i zmian dokonywanych na drogach powiatowych.

§ 4

Niniejsze porozumienie wiąże strony na okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 5

1. Nadzór nad realizacją niniejszego Porozumienia pełni z ramienia Przekazującego – Powiatowy Za-

rząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku.

2. Nadzór nad realizacją niniejszego Porozumienia pełni z ramienia Przejmującego – Referat Gospodarki Komunalnej.
3. Przejmujący zobowiązany jest do zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi dla realizowanych przez siebie zadań zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

§ 6

Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7

W sprawach nie unormowanych nin. porozumieniem strony obowiązują przepisy ustawy o Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 8

Odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody poniesione przez użytkowników dróg ponosi Przejmujący.

§ 9

Niniejsze porozumienie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym na wniosek Przekazującego.

§ 10

Niniejsza porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przekazujący

Przejmujący

STAROSTA BĘDZIŃSKI

BURMISTRZ MIASTA

Adam Lazar

mgr Małgorzata Reczko

Wicestarosta Będziński

Mariusz Kozłowski

4593

ANEKS NR 2

do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2007 r.

**zawartego na okoliczność współpracy przy realizacji zadania na drodze powiatowej
ul. Droniowickiej w Lublińcu**

zawarty w dniu 29 listopada 2007 r.

pomiędzy Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu w osobach:

- 1. mgr inż. Joachima Smyłę – Starostę Lublinieckiego**
- 2. mgr Tadeusza Koninę – Wicestarostę Lublinieckiego**

zwanym dalej „Zarządem Powiatu”

a

Miastem Lubliniec reprezentowanym przez: mgr Edwarda Maniurę – Burmistrza Lublińca zwanym dalej „Burmistrzem”.

§ 1

Do § 5 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
„Burmistrz” ponadto przekaze Powiatowi Lublinieckiemu kwotę **30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)** na konto Starostwa Powiatowego w Lublińcu nr PKO BP S. A. 27 1020 1664 0000 3302 0186 4842, w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu kostki w celu wymiany nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Droniowickiej na odcinku od skrzyżowania

z ul. Żabią do skrzyżowania z ul. Rusałki w Lublińcu.

§ 2

Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

STAROSTA

BURMISTRZ

mgr inż. Joachim Smyła

EDWARD MANIURA

WICESTAROSTA

mgr Tadeusz Konina

4594

ANEKS NR 1 do Porozumienia Nr 44/KT/2007

z dnia 21 czerwca 2007 r.

zawarty w dniu 30 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Grzegorza Szpyrki

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Jarosława Kołodziejczyka **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

a

Gminą Kłobuck, z siedzibą w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 reprezentowanym przez Burmistrza Krzysztofa Nowaka.

§ 1

Na podstawie § 6 Porozumienia nr 44/KT/2007 z dnia 21.06.2007 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 4 pkt 2 na następujące: „Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do końca danego roku”.
2. § 5 na następujące; „Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2008 r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Kłobuck

WICEMARSZAŁEK

BURMISTRZ
Gminy Kłobuck

Grzegorz Szpyrka

mgr Krzysztof Nowak

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA

Jarosław Kołodziejczyk

4595

ANEKS NR 1 do Porozumienia Nr 75/KT/2007

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

zawarty w dniu 30 listopada 2007 r.

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Grzegorza Szpyrki

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Jarosława Kołodziejczyka **Członka Zarządu Województwa Śląskiego**

a

Gminą Miasteczko Śląskie, z siedzibą w Miasteczku

Śląskim Rynek 8 reprezentowaną przez Burmistrza Bronisława Drozdza.

§ 1

Na podstawie § 6 Porozumienia Nr 75/KT/2007 z dnia 02.08.2007 r. strony postanawiają zmienić brzmienie § 2 pkt 3 a na następujące: „w 2008 r. w wysokości 68.320 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) za projekt.”

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Miasteczko Śląskie

WICEMARSZAŁEK

BURMISTRZ

Grzegorz Szpyrka

Bronisław DROZDZ

**CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA**

Jarosław Kołodziejczyk

4596

Katowice, dnia 10 grudnia 2007 r.

PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Nr OKA-4210-19(17)/2007/466/V/KT

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) i art. 47 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905)

postanawiam

sprostować w mojej decyzji Nr OKA-4210-19(15)/2007/466/V/KT, zatwierdzającej tanie dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach prowadzący działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zakład Gospodarki Ciepłej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, oczywistą omyłkę pisarską, polegającą na niezamierzonym wpisaniu na pierwszej stronie przedmiotowej decyzji błędnej nazwy wyodrębnionej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa energetycznego.

Przedmiotowa nazwa powinna brzmieć następująco:

„Zakład Gospodarki Ciepłej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego”.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r., Nr OKA-4210-19(15)/2007/466/V/KT, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach prowadzący działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zakład Gospodarki Ciepłej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jednakże w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej na pierwszej stronie przedmiotowej decyzji w sposób niezamierzony wpisano błędnie nazwę wyodrębnionej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa energetycznego, a mianowicie „Zakład Gospodarki Ciepłej Śląskiej Akademii Medycznej”, zamiast „Zakład Gospodarki Ciepłej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony sprostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

W związku z powyższym, mając na względzie, że w decyzji Nr OKA-4210-19(15)/2007/466/V/KT, zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach prowadzący działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zakład Gospodarki Ciepłej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, zaistniała oczywi-

sta pomyłka pisarska polegająca na błędnym wpisaniu nazwy wyodrębnionej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa energetycznego, postanowiłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie tygodniowym od dnia jego doręczenia stosownie do art. 113 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 30 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 2 i art. 479⁴⁷ § 1 i art. 479³² § 1 w związku z art. 479⁵⁵ Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Zażalenie na postanowienie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego postanowienia i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiąże ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę postanowienia w całości

lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Zażalenie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Owocowa 6a 40-158 Katowice.

**Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki**

**DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach**

Marek Miśkiewicz

Otrzymują:

1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Zakład Gospodarki Ciepłej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Medyków 2A
40-752 Katowice
na ręce
Pana Kazimierza Wardasa
Pani Małgorzaty Smudy
2. Wojewoda Śląski

4597

UCHWAŁA NR XVIII/118/2007 Rady Gminy Czernichów

z dnia 11 grudnia 2007 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XVII/113/2007 z dnia 20.11.2007 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Czernichów
uchwała, co następuje:

§ 1

Ulega zmianie załącznik nr 1 uchwały Nr XVII/113/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICHÓW**

Zbigniew Kotrys

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVIII/118/2007
z dnia 11 grudnia 2007 r.**

Stawki podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów

Stawki podatku od nieruchomości i gruntów rocznie w zł.

1. Podatek od budynków		
A.	Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m ² powierzchni użytkowej	0,56
B.	Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m ² powierzchni użytkowej	16,00
C.	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1m ² powierzchni użytkowej	3,65
D.	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m ² powierzchni użytkowej	8,86
E.	Od pozostałych budynków lub ich części – od 1m ² powierzchni użytkowej, w tym;	
	– budynków gospodarczych	2,00
	– garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem	2,00
	– budynków wykorzystywanych na cele wypoczynkowo-rekreacyjne	6,20
	– zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	2,00
	– inne nie wymienione	2,00
F.	Od budowli – od wartości budowli rocznie	2%
2. Podatek od gruntów:		
A.	Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m ² powierzchni	0,68
B.	Od gruntów pod jeziorami zajętymi na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni	3,74
C.	Od pozostałych gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m ² powierzchni	0,33

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICHÓW**

Zbigniew Kotrys

4598

**UCHWAŁA NR XVIII/119/2007
Rady Gminy Czernichów**

z dnia 11 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XVII/104/2007 z dnia 20 listopada 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.142, poz. 1591 z 2001 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15, 19 pkt 1 lit. a i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami)

§ 1

W Uchwale Nr XVII/104/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru – skreśliła się § 4.

§ 2

Rada Gminy Czernichów
uchwała, co następuje:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICHÓW**

Zbigniew Kotrys

4599

**UCHWAŁA NR XVIII/121/2007
Rady Gminy Czernichów**

z dnia 11 grudnia 2007 r.

w sprawie podatku od środków transportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r. z późniejszymi zmianami)

uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportu:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rada Gminy Czernichów

	Dopuszczalna masa całkowita w tonach		
	Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie (w złotych)	Powyżej 5,5 do 9 włącznie (w złotych)	Powyżej 9 i mniej niż 12 (w złotych)
Samochody posiadające katalizatory spalin wyprodukowane po roku 1995	180	300	360
Samochody posiadające katalizator spalin i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej	240	400	480
Samochody nie posiadające katalizatora spalin i wyprodukowane po roku 1995	300	500	600
Samochody nie posiadające katalizatora spalin i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej	360	600	720

- b) równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		stawka podatku (w złotych)	
1	2	3	4
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	13	128	128
13	14	128	353
14	15	353	497

15		497	1125
Trzy osie			
12	17	128	222
17	19	222	456
19	21	456	592
21	23	592	911
23	25	911	1416
25		911	1416
Cztery osie i więcej			
12	25	592	600
25	27	600	936
27	29	936	1485
29	31	1485	2203
31		1485	2203

2. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki wyprodukowane		
	(w złotych)	(w złotych)
	w 1995 r. i wcześniej	po 1995 r.
Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton	700	600
Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton.	840	700

równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa (w tonach)		stawki podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	35	35
18	25	239	432
25	31	503	826
31		1269	1740
Trzy osie			
12	40	1119	1548
40		1548	2289

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych z

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa się na 720,- zł.

4. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)		stawki podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Jedna oś			
12	18	23	23
18	25	160	288
25		288	504
Dwie osie			
12	28	189	278
28	33	551	764
33	38	764	1160
38		1032	1527
Trzy osie			
12	38	608	847
38		847	1150

5. Od autobusów:

	Mniej niż 30 miejsc	Równej lub więcej niż 30 miejsc
	(w złotych)	(w złotych)
Wyprodukowanych w roku 1995 i wcześniej	840	1.062
Wyprodukowanych po roku 1995	700	885

§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych: środki transportowe realizujące dowóz dzieci do szkół oraz środki transportowe wykorzystywane do celów utrzymania czystości i porządku oraz zimowego utrzymania dróg o dopuszczalnej masie całkowitej niższej niż 12 ton.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Czernichów z dnia 6 grudnia 2006 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICHÓW**

Zbigniew Kotrys

4600

UCHWAŁA NR 183/XVII/2007 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 8 października 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Piastowskiej, Fałata, Chopina i Chełmońskiego w Częstochowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Piastowskiej, Fałata, Chopina i Chełmońskiego w Częstochowie.

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem” składa się z integralnych części: tekstowej, stanowiącej treść niniejszej uchwały oraz części graficznej, nazywanej w niniejszej uchwale „rysunkiem planu”.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
 - 1) rysunek planu w skali 1 : 1 000, stanowiący załącznik nr 1;
 - 2) stwierdzenie przez Radę Miasta Częstochowy zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy”, stanowiące załącznik nr 2;
 - 3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3;
 - 4) rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Plan obejmuje obszar położony w dzielnicy Stra-

dom, ograniczony ulicami: Piastowską, Fałata, Chopina i Chełmońskiego w Częstochowie.

2. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.
3. Celem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania i warunków zabudowy w granicach obszaru objętego planem.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń części tekstowej planu są:
 - 1) ustalenia ogólne, obowiązujące w granicach obszaru objętego planem, określające:
 - a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 - b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 - c) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy;
 - 2) ustalenia dotyczące zasad realizacji planu, określające:
 - a) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji,
 - b) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,
 - c) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem,
 - d) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 - 3) ustalenia szczegółowe dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, określające:
 - a) przeznaczenie terenów,
 - b) zasady i warunki zagospodarowania terenów,
 - c) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów oraz kształtowania zabudowy;
 - 4) przepisy końcowe, w których określono między innymi stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granice obszaru objętego planem;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- 3) oznaczenia graficzne elementów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów – linie zabudowy nieprzekraczalne;
- 4) symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi:
 - a) **MN** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) **MN,U** – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
- 5) Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu:
 - a) granice działek ewidencyjnych,
 - b) istniejące sieci infrastruktury technicznej.
3. Na obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania, które wymagałyby określenia w planie:
 - 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 - 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 - 3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4

Przy wydawaniu zaświadczeń i decyzji administracyjnych na podstawie niniejszego planu, określających przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy poszczególnych terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, wymagane jest uwzględnienie obligatoryjnie:

- 1) ustaleń ogólnych określonych w rozdziale II niniejszej uchwały, właściwych dla danego terenu;
- 2) niezbędnych ustaleń dotyczących zasad realizacji planu w zależności od przedmiotu decyzji lub zaświadczenia;
- 3) ustaleń szczegółowych dla danego terenu określonych w rozdziale IV niniejszej uchwały.

§ 5

Ileokroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **ustawie** – należy przez to rozumieć Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 2) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
- 3) **przeznaczeniu podstawowym terenu** – należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające funkcję, która winna dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i któremu są podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu, określone jako dopuszczalne;
- 4) **przeznaczeniu dopuszczalnym terenu** – należy

przez to rozumieć przeznaczenie określające funkcję, która wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe i może z nim harmonijnie współistnieć lub możliwy na warunkach ustalonych w planie, alternatywny rodzaj jego użytkowania;

- 5) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie ograniczające możliwość lokalizacji budynków oraz budowli naziemnych nie będących urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez elementy elewacji budynków takich jak: tarasy, balkony, okapy, ryzality, lizeny, loggie i wykusze oraz elementy wejść do budynków (schody, podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych i zadaszenia);
- 6) **usługach** – należy przez to rozumieć działalność związaną z prowadzeniem czynności świadczonych na rzecz ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej (usługi konsumpcyjne) oraz ogólnospołecznej (usługi ogólnospołeczne), nie związaną z procesami wytwórczymi;
- 7) **zieleni towarzyszącej** – należy przez to rozumieć zieleń ozdobną a w szczególności: zieleńce, skwery, trawniki, kwietniki, zadrzewienia oraz ogrody przydomowe;
- 8) **nośniku reklamowym** – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiegokolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę;
- 9) **urządzeniach infrastruktury technicznej** – należy przez to rozumieć zlokalizowane nad ziemią, na ziemi lub pod ziemią urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, z wyłączeniem wież i masztów telefonii komórkowej;
- 10) **terenie inwestycji** – należy przez to rozumieć teren objęty pozwoleniem na budowę i granicami projektu zagospodarowania, w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 11) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków i obiektów budowlanych, istniejących i projektowanych w granicach działki budowlanej lub nieruchomości, z obowiązkiem uwzględnienia powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);
- 12) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć wysokość budynku liczoną od najniższej rzędnej terenu bezpośrednio przylegającego do budynku, do kalenicy dachu budynku. W przypadku innych obiektów budowlanych wysokość obiektu liczy się od najniższej rzędnej terenu bezpośrednio przylegającego do obiektu, do najwyższego punktu tego

obiekty;

- 13) **działce budowlanej** – należy przez to rozumieć definicję działki budowlanej zawartą w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 14) **adaptacji** – należy przez to rozumieć zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu lub istniejących obiektów budowlanych w dotychczasowej formie, z możliwością przekształceń na warunkach określonych w planie.

Rozdział II

Ustalenia ogólne obowiązujące w granicach obszaru objętego planem

§ 6

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Plan ustala zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze planu:
 - 1) poprzez określenie następujących zasad kształtowania zabudowy:
 - a) wprowadzenie nakazu lokalizacji zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
 - b) wprowadzenie nakazu realizacji zabudowy niskiej, bez możliwości lokalizacji dominant wysokościowych,
 - c) wprowadzenie nakazu ujednolicenia formy, wystroju architektonicznego i skali zabudowy oraz elementów zagospodarowania terenu w obrębie poszczególnych terenów inwestycji, w szczególności dotyczy to układu i kąta nachylenia połaci dachowych oraz kolorystyki obiektów budowlanych,
 - d) wprowadzenie nakazu zastosowania na elewacji kolorystyki tynków o niskiej intensywności zabarwienia oraz zalecenia stosowania koloru pokrycia dachowego nawiązującego do naturalnego koloru dachówki ceramicznej z dopuszczeniem zastosowania ciemnych kolorów pokrycia dachowego (np. grafitowego, ciemnobrązowego),
 - e) wprowadzenie nakazu realizacji dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych i kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°, z dopuszczeniem:
 - realizacji dachów jednospadowych w przypadku realizacji zabudowy przy granicy działki,
 - zmniejszenia kąta nachylenia połaci dachowych budynków: gospodarczych, garażowych położonych w drugiej linii zabudowy;
 - 2) poprzez określenie zasad dotyczących realizacji ogrodzeń i wprowadzenie:

- a) od strony dróg publicznych:
 - nakazu stosowania ogrodzeń ażurowych o maksymalnej wysokości 1,8m,
 - zakazu lokalizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych,
- b) zakazu lokalizacji ogrodzeń pełnych, o wysokości wyższej niż 2,2m;
- 3) poprzez określenie zasad lokalizowania nośników reklamowych i wprowadzenie:
 - a) zakazu lokalizacji nośników reklamowych o powierzchni powyżej 2m²,
 - b) zalecenia umieszczania nośników reklamowych:
 - na ogrodzeniach, przy czym górna krawędź szyldu lub tablicy nie może przekraczać wysokości ogrodzenia,
 - na budynkach, do wysokości gzymsu pierwszej kondygnacji.

§ 7

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

W zakresie ochrony środowiska ustala się następujące wymogi odnoszące się do zagospodarowania terenów:

- 1) Na obszarze objętym planem ustala się ochronę powierzchni ziemi poprzez wprowadzenie nakazu zdjęcia całej warstwy próchnicznej gleby zalegającej pod inwestycją przy realizacji robót ziemnych, oraz jej odpowiednie zdeponowanie i przywrócenie na fragmentach niezabudowanych;
- 2) Dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się nakaz wykorzystania przy ogrzewaniu budynków niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej lub zastosowania w kotłowniach lokalnych rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych przepisami odrębnymi;
- 3) Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami: MN,U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 4) Na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz:
 - a) prowadzenia działalności gospodarczej i usług, które mogą spowodować przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń lub powodujących zakłócenia w korzystaniu z terenów sąsiednich,
 - b) lokalizacji przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne.

§ 8

Szczególne warunki zagospodarowania terenów

**oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakazy zabudowy**

1. Na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizacji:
 - 1) obiektów przemysłowych, baz transportowych, składów, magazynów;
 - 2) handlu hurtowego;
 - 3) instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
 - 4) punktów zbierania odpadów, w tym złomu;
 - 5) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m².
2. Wprowadza się obowiązki zachowania normatywnych odległości projektowanego zainwestowania od istniejących sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział III

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu

§ 9

**Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji**

1. Ustala się że, powiązanie obszaru objętego planem z układem zewnętrznym oraz jego obsługę komunikacyjną zapewniają istniejące drogi publiczne przylegające do granic planu:
 - 1) ulica Piastowska (droga powiatowa – klasy zbiorczej) dostępna poprzez istniejące zjazdy;
 - 2) ulice: Fałata, Chopina i Chelmońskiego (drogi gminne), bezpośrednio obsługujące istniejącą zabudowę poprzez zjazdy indywidualne,
2. Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących zjazdów oraz realizację dodatkowych zjazdów na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
3. Ustala się następujące wskaźniki, określające minimalną ilość miejsc postojowych (mp):
 - 1) dla budynków mieszkalnych 2 mp / 1 budynek (w tym miejsca postojowe w garażach);
 - 2) dla usług i zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:
 - a) 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych,
 - b) 2 miejsca postojowe na 1 gabinet lekarski,
 - c) 1 mp / 30 m² powierzchni użytkowej związanej z obsługą klientów lub powierzchni sprzedaży.

§ 10

**Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej**

Na obszarze objętym planem ustala się następujące

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
- 2) zaopatrzenie w ciepło: w oparciu o indywidualne źródła zasilane paliwami, które w wyniku spalania powodują niską emisję zanieczyszczeń lub stosowanie kotłów niskoemisyjnych;
- 3) zaopatrzenie w energię elektryczną: w oparciu o istniejące linie i urządzenia elektroenergetyczne, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym;
- 4) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci średnioprężnej, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym;
- 5) odprowadzanie ścieków sanitarnych z obszaru objętego planem do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
- 6) odprowadzanie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, przy czym wody opadowe z powierzchni narażonych na zanieczyszczenia wymagają uprzedniego oczyszczenia do poziomu określonego w odrębnych przepisach, z dopuszczeniem rozwiązań alternatywnych służących zatrzymaniu wód opadowych w obrębie nieruchomości;
- 7) postępowanie z odpadami musi być zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarowania odpadami oraz Planem gospodarki odpadami dla miasta Częstochowy;
- 8) dopuszcza się prowadzenie projektowanych sieci infrastruktury technicznej w obszarze objętym planem w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wyznaczonych w planie na warunkach określonych przez administratora sieci.

§ 11

**Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem**

Na obszarze objętym planem:

- 1) Nie przewiduje się scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu;
- 2) zachowuje się istniejące podziały nieruchomości.

§ 12

**Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów**

Dla zabudowy istniejącej położonej poza nieprzekraczalną linią zabudowy, wprowadza się następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się dokonywanie remontów;
- 2) dopuszcza się przebudowę, w tym rozbudowę, przy ograniczeniu wielkości projektowanej rozbudowy.

dowy do 20% w stosunku do istniejącej kubatury budynków;

- 3) ogranicza się możliwość zmiany sposobu użytkowania tych budynków wyłącznie do funkcji określonych w planie.

Rozdział IV

Ustalenia szczegółowe dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania

§ 13

Przeznaczeniu podstawowemu i dopuszczalnemu

1)	<i>Przeznaczenie podstawowe:</i>	a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2)	<i>Przeznaczenie dopuszczalne:</i>	a) usługi wbudowane w budynek mieszkalny nie przekraczające 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, b) urządzenia infrastruktury technicznej;
3)	<i>Wyklucza się:</i>	a) prowadzenie działalności wytwórczej, b) lokalizację usług, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest wymagane przepisami odrębnymi, c) lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy;
4)	<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu:</i>	a) zachowuje się istniejące podziały terenu na działki budowlane, b) adaptuje się istniejącą zabudowę, z dopuszczeniem przekształceń i uzupełnień na zasadach określonych w planie, c) dopuszcza się funkcjonowanie jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej wyłącznie we frontowej części działki, d) linia zabudowy: • minimalna odległość elewacji frontowej budynku mieszkalnego zgodnie z wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy, • maksymalna odległość elewacji frontowej budynku mieszkalnego 18m od linii rozgraniczającej drogę, e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji maksymalnie 30%, f) udział powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50% terenu inwestycji, g) dopuszcza się usytuowanie budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działek budowlanych, jako zabudowy zbliżonej z zabudową tego samego rodzaju na działkach sąsiednich;
5)	<i>Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</i>	a) gabaryty budynków mieszkalnych: – szerokość elewacji frontowej – do 12m, – wysokość – do 9,0m, b) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku mieszkalnego nie może być większa niż 200m ² , c) wysokość zabudowy uzupełniającej (budynków gospodarczych i garażowych) do 6,0m, d) powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych i garaży w granicach jednej nieruchomości łącznie nie może przekroczyć 100m ² , e) wysokość innych obiektów budowlanych, w tym kominów nie może przekroczyć 10m, a) inne gabaryty projektowanej zabudowy zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1.

wyodrębnionych terenów mogą towarzyszyć:

- 1) niezbędne dla funkcjonowania istniejącej zabudowy: zaplecze administracyjno-socjalne, budynki garażowe, gospodarcze, oraz urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą wyodrębnionego terenu;
- 2) urządzenia techniczne, obiekty małej architektury, zieleń towarzysząca;
- 3) budowle integralnie związane z funkcją terenu ustaloną w planie.

§ 14

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **MN** ustala się:

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **MN,U** ustala się:

1)	<i>Przeznaczenie podstawowe:</i>	a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) zabudowa usługowa;
2)	<i>Przeznaczenie dopuszczalne:</i>	urządzenia infrastruktury technicznej;
3)	<i>Wyklucza się:</i>	a) prowadzenie nowej działalności wytwórczej, b) lokalizację usług powodujących konieczność obsługi przez samochody o masie całkowitej powyżej 3,5 t, c) lokalizację stacji paliw, w tym na gaz płynny, d) lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy;
4)	<i>Zasady i warunki zagospodarowania terenu:</i>	a) zachowuje się istniejące podziały terenu na działki budowlane, b) adaptuje się istniejącą zabudowę, z dopuszczeniem przekształceń i uzupełnień na zasadach określonych w planie, c) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony dróg publicznych zgodnie z liniami wyznaczonymi na rysunku planu, d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji maksymalnie 40%, e) udział powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 20% terenu inwestycji;
5)	<i>Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</i>	a) gabaryty budynków mieszkalnych i usługowych: – szerokość elewacji frontowej – do 16m, – wysokość – do 10m, b) wysokość zabudowy uzupełniającej (budynków gospodarczych i garażowych) do 6m, c) powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych i garaży w granicach jednej nieruchomości łącznie nie może przekroczyć 100m ² , d) w przypadku istniejących budynków o wysokości wyższej niż określona w pkt a i b dopuszcza się podwyższenie ich wysokości wyłącznie w przypadkach konieczności dostosowania budynku i jego konstrukcji do wymagań wynikających z przepisów odrębnych, przy czym nadbudowa nie powinna być większa niż 0,1m, e) wysokość innych obiektów budowlanych, w tym kominów ograniczona do 12m, f) inne gabaryty projektowanej zabudowy zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 15

Określa się następujące stawki procentowe służące

SYMBOL PRZEZNACZENIA TERENU	WYSOKOŚĆ STAWKI PROCENTOWEJ
MN	0%
MN,U	0%

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 17

Prezydent Miasta Częstochowy zapewni:

- 1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielanie odpowiednich informacji;
- 2) podanie do publicznej wiadomości treści uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:

§ 18

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Piotr Kurpios**


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: PIASTOWSKIEJ, FAŁATA, CHOPINA I CHEŁMOŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

skala 1 : 1 000

RYSUNEK PLANU

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 183/XVII/2007
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 8 października 2007 roku

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA CZĘSTOCHOWY SKALA 1 : 5 000



**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 183/XVII/2007
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 8 października 2007 roku**

Stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Piastowskiej, Fałata, Chopina i Chełmońskiego w Częstochowie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy”.

1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Częstochowy stwierdza, że przedstawiony do uchwalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Piastowskiej, Fałata, Chopina i Chełmońskiego w Częstochowie, jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy” przyjętego Uchwałą Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005 r.
2. Dla terenów, znajdujących się w granicach przedstawionego do uchwalenia planu, w studium ustalono następujący kierunek przeznaczenia – tereny zabudowy jednorodzinnej wraz z układem dróg lokalnych i dojazdowych.
3. Ustalenia przedstawionego do uchwalenia planu mieszczą się w ramach kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów, które zostały określone w III części tekstu studium (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005 r.).

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 183/XVII/2007
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 8 października 2007 roku**

Rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w rejonie ulic: Piastowskiej, Fałata, Chopina i Chełmońskiego w Częstochowie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Częstochowy stwierdza, że do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Piastowskiej, Fałata, Chopina i Chełmońskiego nie wniesiono uwag.

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 183/XVII/2007
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 8 października 2007 roku**

Rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Piastowskiej, Fałata, Chopina i Chełmońskiego w Częstochowie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Częstochowy stwierdza, że plan miejscowy nie przewiduje realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

4601

**UCHWAŁA NR XI/146/07
Rady Gminy w Herbach**

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Herby

Rada Gminy w Herbach, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na

podstawie art. 176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała, co następuje

§ 1

1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Herby na prace termomodernizacyjne przysługuje osobom fizycznym, zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Inwestorem, zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Herby na podstawie Regulaminu modernizacji źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Herby zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/117/07 Rady Gminy w Herbach z dnia 30 sierpnia 2007 r. zwanego w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Regulaminem.
2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na realizację celów określonych w Regulaminie.
3. Dotacja może być udzielona Inwestorowi, który powierzy wykonanie prac termomodernizacyjnych wyłącznie firmie wykonawczej, zwanej w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Wykonawcą, która po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie znalazła się na liście referencyjnej.

§ 2

1. Inwestor zakwalifikowany do udziału w Programie przedstawia ofertę wykonania prac termomodernizacyjnych Inspektorowi Nadzoru Urzędu Gminy. Oferta ta powinna gwarantować wykonanie zadania w sposób oszczędny, efektywny i terminowy.
2. Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane informacje określone w Regulaminie.
3. Operator dokonuje weryfikacji oferty, wylicza wysokość dotacji oraz przygotowuje umowę.
4. Po zweryfikowaniu oferty Gmina podpisuje umowę na prace termomodernizacyjne.

§ 3

1. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Herby następuje na podstawie umowy, po wykonaniu prac termomodernizacyjnych i przedłożeniu faktury.
2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
 - 1) dokładne oznaczenie stron umowy,
 - 2) zakres rzeczowy realizowanych prac termomodernizacyjnych,
 - 3) określenie czasu jego realizacji,
 - 4) określenie wysokości przyznanej dotacji oraz sposobów i terminu jej przekazania,
 - 5) określenie wysokości wkładu własnego Inwestora wraz z określeniem sposobu i terminu jego przekazania Wykonawcy,

- 6) zobowiązanie Inwestora do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, kontroli w zakresie objętym umową,
 - 7) ustalenie trybu i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy,
 - 8) warunki wypowiedzenia umowy,
 - 9) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności stron umowy wraz z określonymi karami
3. Umowę przygotowaną przez Operatora podpisuje Inwestor, Gmina oraz Wykonawca.

§ 4

Płatności dokonywane podczas realizacji prac termomodernizacyjnych wykonywanych w ramach Programu wraz z wypłatą dotacji przedstawiają się następująco:

1. Inwestor wpłaca na rachunek Wykonawcy zaliczkę stanowiącą 50% nakładu jednostkowego oraz ewentualną kwotę przewyższającą nakład jednostkowy, o którym mowa w § 3 pkt 1 Tabela nr 1 Regulaminu i przedstawia dokument potwierdzający wpłatę tej zaliczki Operatorowi w uzgodnionym terminie.
2. Wykonawca prac termomodernizacyjnych po wykonaniu zadania przekazuje faktury podpisane przez Inwestora (oryginał) do Operatora celem weryfikacji, który następnie przekazuje je do Urzędu Gminy w Herbach.
3. Podstawą wypłaty przez Urząd Gminy dotacji w wysokości 50% nakładu jednostkowego, lecz nie więcej niż kwoty określone w § 3 pkt 1 Tabela nr 1 Regulaminu, będzie prawidłowo wystawiona faktura na Inwestora za wykonanie prac zgodnie z zawartą umową, zweryfikowana przez Operatora. Oryginał faktury zostanie zwrócony Inwestorowi, natomiast w dokumentacji Urzędu Gminy pozostanie potwierdzona kserokopia.
4. Dotacja dla Inwestora wypłacana będzie bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Aleksandra Ożarowska

4602

UCHWAŁA NR 88/X/07 Rady Gminy Konopiska

z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Hutki – druga linia zabudowy”

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z roku 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz w związku z Uchwałą Nr 281/XXX/06 Rady Gminy Konopiska, na wniosek Wójta Gminy Konopiska po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

Rada Gminy Konopiska uchwała:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Hutki – druga linia zabudowy” zwany dalej planem

Rozdział 1

Przepisy ogólne i zakres obowiązywania planu

§ 1

Plan obejmuje tereny w miejscowości Hutki, w granicach określonych w załączniku graficznym nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Integralną częścią planu jest załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek planu.
2. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granice planu
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania
 - 3) granice terenów wymagających scalenia,
 - 4) linie i oznaczenia określające zasady wytyczenia ulic i ich kategorię oraz zasady wydzielenia działek budowlanych w granicach terenu wymagającego scalenia, oznaczenia określające podstawowe przeznaczenie terenu.
 - 5) oznaczenie obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
 - 6) oznaczenie wymogu lokalizacji budynku w granicy działki.
3. Oznaczenia niewymienione w ust. 2 oraz treść map, na których sporządzono rysunek planu mają znaczenie informacyjne

§ 3

Załącznikami do niniejszej uchwały, niebędącymi integralnymi częściami planu są:

- 1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu,
- 2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 4

1. Jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, użyte w dalszych przepisach określenia oznaczają:
 - 1) **ustawa**, bez bliższego sprecyzowania – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 - 2) **przepisy, przepisy odrębne** – ustawy i akty prawne równorzędne inne niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz akty prawa miejscowego szczebla wojewódzkiego a także wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.
 - 3) **plan** – ustalenia niniejszej uchwały wraz z załącznikiem graficznym – rysunkiem planu,
 - 4) **uchwała** – niniejsza uchwała Rady Gminy Konopiska,
 - 5) **rysunek planu** – rysunek na mapie w skali 1 : 2 000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
 - 6) **teren** – obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
 - 7) **przeznaczenie podstawowe** – przeznaczenie, które powinno przeważać lub występować jako jedyne na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
 - 8) **przeznaczenie dopuszczalne** – przeznaczenie inne niż podstawowe, które może, na warunkach określonych w planie, na wniosek lub za zgodą właściciela terenu, występować w granicach własności zamiennie lub w dowolnych proporcjach z przeznaczeniem podstawowym.
 - 9) **linia zabudowy obowiązująca** – linia jednoznacznie opisana w planie lub oznaczona graficznie na rysunku planu, z którą musi się stykać, w sposób określony w planie, elewacja

frontowa lub narożnik budynku usytuowanego od strony ulicy obsługującej,

- 10) **linia zabudowy nieprzekraczalna** – linia jednoznacznie opisana w planie lub oznaczona graficznie na rysunku planu, poza którą nie może znajdować się żadna część żadnego z obiektów zlokalizowanych na działce,
 - 11) **naturalny poziom terenu** – poziom terenu wynikający z naturalnego ukształtowania powierzchni przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,
 - 12) **dach symetryczny** – dach o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci zbiegających się w kalenicy usytuowanej nad środkiem zasadniczej bryły obiektu
 - 13) **działalność nieuciążliwa** – działalność, w wyniku której stała lub okresowa uciążliwość pod względem wibracji, hałasu, zapylenia, zapachu, zanieczyszczenia powietrza nie wykracza poza granice działki (zespołu działek) na której (których) jest prowadzona, niezależnie od utrzymania norm określonych przepisami odrębnymi,
 - 14) **działalność uciążliwa** – działalność nie spełniająca warunków określonych w p.13, a w każdym wypadku: warsztaty blacharskie, ślusarskie, lakiernicze, stolarskie, rymarskie, przerobu tworzyw sztucznych, naprawy samochodów, wulkanizacyjne, warsztaty posługujące się piłami mechanicznymi lub innymi narzędziami o nominalnym poziomie hałasu przekraczającym 75 dB w odległości 5,0m od źródła, punkty skupu zwierząt, ubojnie i zakłady przerobu mięsa, punkty skupu, segregacji i przerobu surowców wtórnych oraz inne zakłady o zbliżonym charakterze, a także działalność oddziałująca lub mogąca oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
 - 15) **działka budowlana** – działka lub kilka działek ewidencyjnych lub ich części spełniająca, lub spełniające łącznie wymogi określone w § 10 uchwały, niezależnie od tego czy w całości zawiera się w wyznaczonych terenach budowlanych, czy też obejmuje również przylegające tereny upraw rolnych lub ogrodowych,
2. W wypadku odwołania się do przepisów ustawy i przepisów odrębnych chodzi każdorazowo o przepisy obowiązujące w chwili realizacji ustaleń planu, chyba że zapis planu stanowi inaczej.

§ 5

W granicach terenu objętego planem nie występują obszary górnicze, obszary zagrożone powodzią, obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, jak również obiekty lub obszary wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, stanowiska archeologiczne ani strefy postulowanej obserwacji archeologicznej.

§ 6

1. W granicach terenów objętych planem, w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody ustala się, co następuje:
 - 1) zakazuje się prowadzenia działalności i lokalizacji obiektów oddziałujących i mogących oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; zakaz nie dotyczy dróg oraz obiektów i sieci uzbrojenia terenu a także produkcji rolniczej w rozmiarach określonych w planie,
 - 2) zakazuje się składowania odpadów,
 - 3) zakazuje się usuwania istniejących zadrzewień, jeżeli nie wynika to z konieczności realizacji ciągów komunikacyjnych albo posadowienia budynku bądź realizacji dojazdów w granicach działki budowlanej,
 - 4) zakazuje się dokonywania znaczących przekształceń naturalnego ukształtowania terenu,
2. Dla terenów w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, oznaczonych na rysunku planu, niezależnie od ustaleń ust.1 obowiązują ograniczenia i nakazy wynikające z przepisów ustanawiających park oraz z planu ochrony parku. W wypadku sprzeczności ustaleń, do czasu ich usunięcia, pierwszeństwo mają przepisy wynikające z planu ochrony parku.

§ 7

W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu ustala się, co następuje:

- 1) obsługa terenów budowlanych bezpośrednio z ulic lokalnych (gminnych) kl. D; dojazd do działek niemających bezpośredniego dostępu do ulicy – poprzez dojazdy pieszo-jezdne stanowiące drogi wewnętrzne,
- 2) włączenie do dróg układu wojewódzkiego i powiatowego poprzez wloty istniejące oraz skrzyżowania jednopoziomowe określone na rysunku planu,
- 3) powiązanie z terenami rolnymi poprzez istniejące i wyznaczone w planie dojazdy KDd, stanowiące drogi publiczne
- 4) wyklucza się wjazdy na drogę wojewódzką bezpośrednio z posesji,
- 5) obowiązuje zapewnienie niezbędnej liczby miejsc garażowych i parkingowych w granicach własności:
 - a) nie mniej niż 2 miejsca dla budynku mieszkalnego lub gospodarstwa rolnego,
 - b) o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej – co najmniej 1 miejsce na 30m² powierzchni użytkowej plus 1 miejsce na 10 zatrudnionych przy obiektach usługowych,
- 6) wyklucza się lokalizację garaży i parkingów nie obsługujących zabudowy na działce, na której są zlokalizowane

§ 8

1. W zakresie obsługi inżynierskiej terenu ustala się, co następuje:
 - 1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, rozbudowywanej w miarę udostępniania kolejnych terenów budowlanych
 - 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych gospodarczo-bytowych po wykonaniu kanałów sanitarnych, do oczyszczalni
 - 3) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się tymczasowe gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, okresowo opróżnianych i wywożonych na oczyszczalnię ścieków
 - 4) dopuszcza się odprowadzenie ścieków do oczyszczalni indywidualnych zapewniających stopień oczyszczania umożliwiający uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i rzut do odbiornika. Ustala się równocześnie zakaz stosowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków zaopatrzonych w system rozsączania.
 - 5) odprowadzenie wód deszczowych
 - a) w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej – powierzchniowo, w granicach terenu; nadmiar wód – za pośrednictwem rowów otwartych lub kanalizacji deszczowej
 - b) z dróg i placów, – za pośrednictwem rowów otwartych lub kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu, do odbiornika,
 - 6) zasilanie w energię elektryczną z sieci przesyłowych różnych dostawców, za pośrednictwem istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV; ogrzewanie obiektów indywidualne, z wykorzystaniem źródeł ekologicznych,
 - 7) usuwanie odpadów zgodnie z przepisami gminnymi i przepisami prawa budowlanego;
2. Obowiązuje wymóg lokalizacji wszystkich niezbędnych sieci uzbrojenia w pasie drogowym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Poza liniami rozgraniczającymi ulic mogą być lokalizowane:
 - 1) kanalizacja sanitarna, jeżeli warunki terenowe uniemożliwią uzyskanie wymaganych spadków w granicach pasa drogowego
 - 2) sieci, których równoległe ułożenie w szerokości ulicy jest niemożliwe przy zachowaniu przepisów dotyczących ich wzajemnej odległości
 - 3) inne sieci, jeżeli można się spodziewać, że koszt ich realizacji w pasie drogowym będzie znacząco wyższy niż poza nim.
4. Przy przejściu siecią uzbrojenia pod drogą lub ciekim należy zastosować się do wymogów administratora drogi lub ciek.

§ 9

1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne
2. Przeznaczeniu podstawowemu lub dopuszczalnemu, o ile zapis planu nie stanowi inaczej, może zawsze towarzyszyć następujące przeznaczenie uzupełniające:
 - 1) zieleni urządzona
 - 2) komunikacja wewnętrzna (dojazdy, place manewrowe, ścieżki rowerowe i piesze)
 - 3) urządzenia infrastruktury technicznej służące bezpośredniej obsłudze zainwestowania, realizowane w formie sieci bądź obiektów wolnostojących, wbudowanych albo podziemnych
 - 4) obiekty małej architektury w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane

§ 10

Przy wydzielaniu działek budowlanych w terenach nieprzewidzianych do scalenia należy zachować następujące zasady:

- 1) powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy wolnostojącej nie mniej niż 800m², dla zabudowy bliźniaczej nie mniej niż 600m²,
- 2) powierzchnia działki dla zabudowy zagrodowej nie mniej niż 2000m²
- 3) szerokość działki budowlanej:
 - a) dla zabudowy wolnostojącej w podziałach istniejących nie mniejsza niż 16,0m,
 - b) dla zabudowy wolnostojącej nowo wydzielana nie mniejsza niż 20,0m,
 - c) dla zabudowy bliźniaczej nie mniejsza niż 13,0m
 - d) dla zabudowy zagrodowej nie mniejsza niż 25,0m
- 4) usytuowanie działki dłuższym bokiem prostopadle do ulicy obsługującej,
- 5) wydzielona działka musi mieć możliwość zlokalizowania zabudowy zgodnie z prawem budowlanym oraz z zasadami określonymi w ustaleniach dla poszczególnych terenów,
- 6) na działkach szerszych niż 18,0m dopuszcza się wyłącznie zabudowę wolnostojącą
- 7) na rysunku planu określa się dla działek o szerokości do 16,0m granicę, w której należy lokalizować budynek w pierwszej linii zabudowy; w wypadku połączenia w działkę budowlaną dwu lub więcej takich działek obowiązuje na niej zabudowa wolnostojąca.

§ 11

Jeżeli zapis planu nie stanowi inaczej – obowiązują następujące ogólne zasady kształtowania zabudowy:

- 1) obowiązuje wymóg lokalizacji w wyznaczonej linii zabudowy budynku o funkcji podstawowej, przy czym przez budynek o funkcji podstawowej należy rozumieć budynek mieszkalny, budynek mieszkalny z wbudowaną funkcją usługową lub samodzielny budynek usługowy o kubaturze części nadziemnej nie mniejszej niż 500m³,
- 2) dopuszcza się lokalizację nie więcej niż jednego budynku o funkcji podstawowej na działce,
- 3) w wypadku lokalizacji w pierwszej kolejności budynków pomocniczych obowiązuje pozostawienie miejsca pozwalającego na zlokalizowanie w obowiązującej linii zabudowy budynku o funkcji podstawowej o rozmiarach rzutu co najmniej 10x10m,
- 4) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 1 kondygnacja plus kondygnacja w kubaturze dachu, nie więcej jednak niż 4,0m od średniego naturalnego poziomu terenu na obrysie budynku do okapu głównych połaci dachu,
- 5) dopuszczalna wysokość zabudowy towarzyszącej – 1 kondygnacja, nie więcej jednak niż 3,5m do okapu od średniego naturalnego poziomu terenu na obrysie budynku,
- 6) wymóg stosowania w budynkach o funkcji podstawowej dachów symetrycznych, dwu- lub wielospadowych, o nachyleniu głównych połaci w granicach 35-45°, usytuowanych kalenicą głównych połaci dachu równoległe do osi ulicy obsługującej; na działkach usytuowanych ukośnie w stosunku do ulicy obsługującej obowiązuje usytuowanie kalenicą prostopadłe do bocznych granic działki,
- 7) dachy zabudowy towarzyszącej dwu- lub wielospadowe o spadkach analogicznych jak w budynku o funkcji podstawowej lub jednospadowe ze spadkiem w kierunku własnej działki,
- 8) ograniczenie zapisane w pkt. 4, nie dotyczy ewentualnych części budynku stanowiących jego akcenty wysokościowe, o rzucie nie przekraczającym 35m²,
- 9) pozostałe zasady sytuowania budynków i kształtowania zabudowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i innych przepisów odrębnych.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe dla wyodrębnionych terenów

§ 12

1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren **1MN**, z podstawowym przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności.
2. Przeznaczenie dopuszczalne – nieuciążliwe usługi podstawowe związane z obsługą mieszkańców wsi Hutki.

3. Wymogi w zakresie ochrony środowiska oraz obsługi komunikacyjnej i inżynierskiej terenu zgodnie z ustaleniami § 6-8.
4. Dopuszcza się remonty, przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy, z zachowaniem obecnej wysokości, z wyjątkiem sytuacji przebudowy dachu na dwu- lub wielospadowy o nachyleniu głównych połaci nie mniej niż 35°.
5. Dopuszczalna wysokość nowej zabudowy towarzyszącej – 1 kondygnacja, nie więcej jednak niż 3,5m do okapu od średniego naturalnego poziomu terenu na obrysie budynku,

§ 13

1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, tereny **2-9MN**, z podstawowym przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności.
2. Przeznaczenie dopuszczalne – nieuciążliwe usługi podstawowe związane z obsługą mieszkańców wsi Hutki.
3. Wymogi w zakresie ochrony środowiska oraz obsługi komunikacyjnej i inżynierskiej terenu zgodnie z ustaleniami § 6-8 .
4. Zasady podziału na działki budowlane zgodnie z ustaleniami § 10
5. W granicach terenów określonych w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania działki:
 - 1) obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z tolerancją $\pm 1,0m$,
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowanej – 30%
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 45%
 - 4) pozostałe zasady sytuowania budynków i kształtowania zabudowy zgodnie z ustaleniami § 11.

§ 14

1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, tereny **10-12MN**, z podstawowym przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności.
2. Przeznaczenie dopuszczalne – nieuciążliwe usługi podstawowe związane z obsługą mieszkańców wsi Hutki.
3. Warunkiem dopuszczenia do zabudowy terenów określonych w ust. 1 jest dokonanie scalenia w granicach i zgodnie z zasadami określonymi na rysunku planu, z zastrzeżeniem ust.7.
4. Obowiązujące linie zabudowy po dokonaniu podziału – 6,0m od frontowej granicy działki, a przy dojazdach KDd – 9,0m, z tolerancją $\pm 1,0m$.
5. Wymagana średnia powierzchnia działki w granicach scalenia nie mniejsza niż 900m², minimalna nie mniejsza niż 800m².

6. Pozostałe ustalenia jak dla terenów 2-9 MN
7. Dopuszcza się – na zgodny wniosek właścicieli co najmniej połowy poszczególnych terenów przewidzianych do scalenia – inny podział niż określony na rysunku planu, pod warunkiem:
 - 1) utrzymania włączenia do drogi wojewódzkiej lub powiatowej w miejscu określonym na rysunku planu,
 - 2) utrzymania połączenia z ulicami 24-25 KDD,
 - 3) utrzymania wylotów komunikacyjnych do terenów rolnych, o szerokości co najmniej 6,0m,
 - 4) zapewnienia wielkości działek określonych w pkt. 5,
 - 5) zapewnienia wszystkim działkom dostępu do ulic wydzielanych w granicach scalenia.

§ 15

1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, tereny **13-20MNR**, z podstawowym przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 - 1) nieuciążliwe usługi podstawowe związane z obsługą mieszkańców wsi Hutki.
 - 2) zabudowa zagrodowa.
3. W granicach terenów określonych w ust. 2 pkt 2 zakazuje się lokalizacji funkcji i obiektów
 - 1) powodujących zapotrzebowanie na media w wielkości przekraczającej możliwość zaspokojenia z sieci obliczonej jak dla zabudowy wyłącznie mieszkaniowej,
 - 2) wytwarzających ścieki wymagające podczyszczania przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej.
 - 3) w stosunku do których wymagane jest lub może być wymagane opracowanie raportu w sprawie oddziaływania na środowisko – z wyłączeniem uzbrojenia terenu.
 - 4) obiektów hodowlanych o obsadzie przekraczającej 5 DJP
4. Zasady podziału na działki budowlane zgodnie z ustaleniami § 10
5. W granicach terenów określonych w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania działki:
 - 1) obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z tolerancją $\pm 1,0\text{m}$,
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowanej: 30% w zabudowie mieszkaniowej i usługowej lub 50% w zabudowie zagrodowej,
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach poszczególnych działek: 45% w zabudowie mieszkaniowej i usługowej lub 20 % w zabudowie zagrodowej,
 - 4) pozostałe zasady sytuowania budynków i kształtowania zabudowy zgodnie z ustaleniami § 11.
6. Pozostałe ustalenia jak dla terenów 2-9 MN

§ 16

1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren **21US**, z podstawowym przeznaczeniem na usługi sportu i rekreacji bez obiektów kubaturowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W granicach terenu określonego w ust. 1 dopuszcza się lokalizację trybun, obiektów małej architektury, oraz niezbędnych sieci uzbrojenia terenu wraz z niezbędnymi obiektami.

§ 17

1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren **22-25KDD**, z podstawowym przeznaczeniem na komunikację – drogi publiczne.
2. Teren określony w ust. 1 należy zagospodarować jako ulicę lokalną kl. D o szer. w liniach rozgraniczających 12,0m, docelowo z jezdnią szerokości co najmniej 5,5m i obustronnym chodnikiem.

§ 18

1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, tereny **26-28KDD**, z podstawowym przeznaczeniem na komunikację – drogi publiczne.
2. Tereny określone w ust. 1 należy zagospodarować jako ciągi pieszo-jezdne w całej szerokości pasa drogowego o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0m.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 19

Tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie odmienne od aktualnego mogą być użytkowane w dotychczasowy sposób, do czasu faktycznego zajęcia przez funkcje przewidziane planem.

§ 20

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 21

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.
2. Wójt Gminy Konopiska zapewni:
 - 1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielenie odpowiednich informacji,
 - 2) podanie w obowiązującym trybie treści niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.


§ 22

wym Województwa Śląskiego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określony niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska**

Danuta Budzik



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 88/X/07
Rady Gminy Konopiska
z 26 października 2007 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Konopiska w sprawie nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

(Wykaz dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego HUTKI – DRUGA LINIA ZABUDOWY)

L.p	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię Nazwa jednostki i adres	Treść uwagi	Ozn. nieruchomości	Ustalenia proj. planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta		Rozstrzygnięcie Rady Gminy		Uwagi
						uwzględnić	nie uwzględnić	uwzględnić	nie uwzględnić	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	29.07.2007	Cezary Klabisz Łaziec 42-274 Konopiska	włączenie do planu dodatkowej działki, w przeciwnym razie brak zgody na drogę 24 KDD	dz. 44/4, k.m. 8	poza granicami planu		+		+	Uwaga zgłoszona do protokołu w trakcie publicznej dyskusji
2	29.07.2007	Robert Kamiński Hutki 77 42-274 Konopiska	włączenie do planu dodatkowej działki, w przeciwnym razie brak zgody na drogę 24 KDD	dz. 45/4, k.m. 8	poza granicami planu		+		+	Uwaga zgłoszona do protokołu w trakcie publicznej dyskusji
3	29.07.2007	Zofia Lubańska (sołtys) Hutki 108 42-274 Konopiska	włączenie do planu dodatkowych działek,	dz. 42, 43, 46, k.m. 8	poza granicami planu		+		+	Uwaga zgłoszona do protokołu w trakcie publicznej dyskusji w porozumieniu z właścicielami działek
4	06.06.2007	Tomasz Sztydlowski 42-274 Konopiska ul. Awicenny 17	Brak zgody na drugą linię zabudowy ze względu na zagospodarowanie działki i podmokły teren	dz. nr 22, k.m. 6	Ro, 3MN, 14MNR, 25KDD		+		+	

5	06.06.2007	Zenon Szydłowski Hutki 229 42-274 Konopiska	Brak zgody na drugą linię zabudowy (bez uzasadnienia)	---	(dz. nr 9/2, k.m. 6)	Ro, 2MN, 13MNR, 25KDD	+	+	Numer działki nie podany – przyjęto, że chodzi o działkę zgodną z adresem
6	06.06.2007	Kazimiera Jaśkiewicz Hutki 237 42-274 Konopiska	Brak zgody na drugą linię zabudowy (bez uzasadnienia)	---	(dz. nr 6, k.m. 6)	Ro, 2MN, 13MNR, 25KDD	+	+	Numer działki nie podany – przyjęto, że chodzi o działkę zgodną z adresem
7	06.06.2007	Piotr Urbanik Hutki 233 42-274 Konopiska	Brak zgody na drugą linię zabudowy (bez uzasadnienia)	---	(dz. nr 8/2, k.m. 6)	Ro, 2MN, 13MNR, 25KDD	+	+	Numer działki nie podany – przyjęto, że chodzi o działkę zgodną z adresem
8	08.08.2007	Andrzej Szajkowski ul. Żabińskiego 14 m 6 44-121 Gliwice	1. Brak zgody na objęcie scaleniem 2. Brak zgody na dwie ulice w granicach własności 3. Brak zgody na szerokości działek zapisanych w proj. planu 4. Żądanie dopuszczenia działalności rolniczej w granicach własności 5. Brak zgody na ograniczenie działalności usług. tylko do obsługi wsi Hutki	dz. nr 14 k.m. 8	10 MN		+		
9	13.08.2007	Grażyna Ciurus Hutki 224 42-274 Konopiska	Brak zgody na drugą linię zabudowy (bez uzasadnienia)	---	(dz. nr 25, k.m. 6)	Ro, 3MN, 14MNR, 25KDD	+	+	Numer nie podany – przyjęto, że chodzi o działkę - własność osoby zgłaszającej.
10	16.08.2007	Andrzej Bolek Hutki 183 42-274 Konopiska	Brak zgody na drogę w drugiej linii zabudowy – będzie przeszkadzała w pracach polowych	---	(dz. nr 40, k.m. 6)	Ro, 3MN, 14MNR, 25KDD	+	+	Numer nie podany – przyjęto, że chodzi o działkę - własność osoby zgłaszającej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska
Danuta Budzik

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 88/X/07
Rady Gminy Konopiska
z dnia 26 października 2007 r.**

**Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania**

Do zadań własnych gminy, wynikających z uchwalenia planu, należą następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej.

1. Ulice kl. D, ok. 3100m
2. Dojazdy szer. 6m – ok. 180m

3. Kanalizacja sanitarna, ok. 3300m
Pozostałe przedsięwzięcia z zakresu uzbrojenia nie wchodzą w zakres obligatoryjnych zadań gminy.
Kolejność realizacji: zgodnie z odrębnym programem zgodnym z kolejnością udostępniania terenów budowlanych.

Źródła finansowania, w kolejności:

- budżet gminy
- wpłaty mieszkańców
- kredyt z funduszy celowych
- fundusze celowe i strukturalne krajowe i Unii Europejskiej.

**PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska**

Danuta Budzik

4603

**UCHWAŁA NR 89/X/07
Rady Gminy Konopiska**

z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska-osiedle”

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z roku 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Konopiska Nr 47/V/07 z dnia 25.04.2007 r., na wniosek Wójta Gminy Konopiska po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska oraz przyjmując do wiadomości brak uwag do projektu planu

Rada Gminy Konopiska
uchwała:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Konopiska-osiedle”, zwany dalej planem

§ 1

Plan obejmuje tereny w miejscowości Konopiska, w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały.

§ 2

1. Integralną częścią planu jest załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek planu.
2. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granice planu
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania

czeniu lub zasadach zagospodarowania

- 3) oznaczenia określające podstawowe przeznaczenie terenu.
- 4) oznaczenie obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
3. Oznaczenia niewymienione w ust. 2 oraz treść map, na których sporządzono rysunek planu mają znaczenie informacyjne

§ 3

Załącznikiem do niniejszej uchwały, niebędącym integralną częścią planu jest załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 4

1. Jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, użyte w dalszych przepisach określenia oznaczają:
 - 1) **ustawa**, bez bliższego sprecyzowania – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 - 2) **przepisy, przepisy odrębne** – ustawy i akty prawa równorzędne inne niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz akty prawa miejscowego szczebla wojewódzkiego a także wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.
 - 3) **plan** – ustalenia niniejszej uchwały wraz z załącznikiem graficznym – rysunkiem planu,

- 4) **uchwała** – niniejsza uchwała Rady Gminy Konopiska,
 - 5) **rysunek planu** – rysunek na mapie w skali 1 : 2 000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
 - 6) **teren** – obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
 - 7) **przeznaczenie podstawowe** – przeznaczenie, które powinno przeważać lub występować jako jedyne na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
 - 8) **przeznaczenie uzupełniające** – przeznaczenie inne niż podstawowe, które może, na warunkach określonych w planie, na wniosek lub za zgodą właściciela terenu, występować w granicach własności zamiennie lub w dowolnych proporcjach z przeznaczeniem podstawowym.
 - 9) **naturalny poziom terenu** – poziom terenu wynikający z naturalnego ukształtowania powierzchni przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,
 - 10) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia jednoznacznie opisana w planie lub oznaczona graficznie na rysunku planu, poza którą nie może znajdować się żadna część żadnego z obiektów nadziemnych zlokalizowanych na działce,
 - 11) **dach symetryczny** – dach o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci zbiegających się w kalenicy usytuowanej nad środkiem zasadniczej bryły obiektu
 - 12) **działalność nieuciążliwa** – działalność, w wyniku której stała lub okresowa uciążliwość pod względem wibracji, hałasu, zapylenia, zapachu, zanieczyszczenia powietrza nie wykracza poza granice działki (zespołu działek) na której (których) jest prowadzona, niezależnie od utrzymania norm określonych przepisami odrębnymi,
 - 13) **działalność uciążliwa** – działalność nie spełniająca warunków określonych w p.11, a w każdym wypadku: warsztaty blacharskie, ślusarskie, lakiernicze, stolarskie, rymarskie, przerobu tworzyw sztucznych, naprawy samochodów, wulkanizacyjne, warsztaty posługujące się piłami mechanicznymi lub innymi narzędziami o nominalnym poziomie hałasu przekraczającym 75 dB w odległości 5,0m od źródła, punkty skupu, segregacji i przerobu surowców wtórnych oraz inne zakłady o zbliżonym charakterze, a także działalność negatywnie oddziałująca lub mogąca oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
 - 14) **działka budowlana** – działka spełniająca wymogi określone w § 10 uchwały.
2. W wypadku odwołania się do przepisów ustawy i przepisów odrębnych chodzi każdorazowo o

przepisy obowiązujące w chwili realizacji ustaleń planu, chyba że zapis planu stanowi inaczej.

§ 5

W granicach terenu objętego planem nie występują obszary górnicze, obszary zagrożone powodzią, obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, jak również obiekty lub obszary wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, stanowiska archeologiczne ani strefy postulowanej obserwacji archeologicznej.

§ 6

1. W granicach terenów objętych planem, w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody ustala się, co następuje:
 - 1) zakazuje się prowadzenia działalności i lokalizacji obiektów oddziałujących i mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; zakaz nie dotyczy dróg oraz obiektów i sieci uzbrojenia terenu,
 - 2) zakazuje się składowania odpadów,
 - 3) zakazuje się likwidowania istniejących grup zadrzewień w granicach określonych w ustaleniach szczegółowych
 - 4) zakazuje się dokonywania znaczących przekształceń naturalnego ukształtowania terenu,
2. Dla terenów położonych w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” (cały teren w granicach planu), niezależnie od ustaleń ust.1 obowiązują ewentualne ograniczenia i nakazy wynikające z przepisów ustanawiających park oraz z planu ochrony parku. W wypadku sprzeczności ustaleń, do czasu ich usunięcia, pierwszeństwo mają przepisy dotyczące ochrony parku.

§ 7

W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu ustala się, co następuje:

- 1) obsługa działek budowlanych z ulicy lokalnej kl. D oraz ulicy wewnętrznej i dojazdów pieszo-jezdnym
- 2) włączenie do drogi wojewódzkiej poprzez wlot określony na rysunku planu,
- 3) obowiązuje, z wyłączeniem terenu 5U, zapewnienie niezbędnej liczby miejsc garażowych i parkingowych w granicach własności:
 - a) nie mniej niż 2 miejsca dla budynku mieszkalnego,
 - b) o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej – co najmniej 1 miejsce na 30m² powierzchni użytkowej plus 1 miejsce na 10 zatrudnionych przy obiektach usługowych, 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne przy lokalach gastronomicznych.

- 4) wyklucza się lokalizację garaży i parkingów nie obsługujących zabudowy i usług zlokalizowanych w granicach planu

§ 8

1. W zakresie obsługi inżynierskiej terenu ustala się, co następuje:
 - 1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej w ul. Śląskiej sieci wodociągowej,
 - 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych gospodarczo-bytowych do sieci kanalizacyjnej w ul. Śląskiej; dopuszcza się realizację lokalnej oczyszczalni o stopniu oczyszczania umożliwiającym uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i zrzut do odbiornika – rzeki Konopki. Ustala się równocześnie zakaz oczyszczania ścieków opartego na systemie rozsączania.
 - 3) odprowadzenie wód deszczowych
 - a) w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej – powierzchniowo w granicach własności;
 - b) z terenów usług, dróg i placów, oraz nadmiar wód z terenów mieszkaniowych – za pośrednictwem kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu, do odbiornika – rzeki Konopki,
 - 4) zasilanie w energię elektryczną z sieci przesyłowych różnych dostawców, za pośrednictwem projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, zlokalizowanej zgodnie z planem,
 - 5) ogrzewanie obiektów indywidualne, z wykorzystaniem źródeł ekologicznych,
 - 6) usuwanie odpadów zgodnie z przepisami gminnymi i przepisami prawa budowlanego;
2. Obowiązuje wymóg lokalizacji wszystkich niezbędnych sieci uzbrojenia w pasach ulic – dróg wewnętrznych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Poza liniami rozgraniczającymi ulic mogą być zlokalizowane:
 - 1) kanalizacja sanitarna, jeżeli warunki terenowe uniemożliwią uzyskanie wymaganych spadków w granicach pasa drogowego
 - 2) kolejne sieci, których równoległe ułożenie w szerokości ulicy jest niemożliwe przy zachowaniu przepisów dotyczących ich wzajemnej odległości
 - 3) inne sieci, jeżeli można się spodziewać, że koszt ich realizacji w pasie drogowym będzie znacząco wyższy niż poza nim.
4. Przy przejściu sieci uzbrojenia pod drogą należy zastosować się do wymogów administratora drogi.

§ 9

1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne

2. Przeznaczeniu podstawowemu lub dopuszczalnemu, o ile zapis planu nie stanowi inaczej może zawsze towarzyszyć następujące przeznaczenie uzupełniające :

- 1) zieleń urządzona
- 2) komunikacja wewnętrzna (dojazdy, place manewrowe, ścieżki rowerowe i piesze)
- 3) urządzenia infrastruktury technicznej służące bezpośredniej obsłudze zainwestowania, realizowane w formie sieci bądź obiektów wolnostojących, wbudowanych albo podziemnych
- 4) obiekty małej architektury w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane

§ 10

Przy wydzielaniu ulic i działek budowlanych należy zachować następujące zasady:

- 1) średnia i minimalna powierzchnia oraz minimalna szerokość działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów,
- 2) powierzchnia działki dla zabudowy usługowej w zależności od programu zagospodarowania, nie mniej jednak niż 120m².

§ 11

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem **Zn** z podstawowym przeznaczeniem dla nieurządzonej zieleni łąkowej, z możliwością wykorzystania części terenu dla renaturyzacji sąsiadującej rzeki.

§ 12

2. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem **1-8MN** z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej – rezydencjonalnej.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne określa się usługi nieuciążliwe, wbudowane w budynku mieszkalnym, wyłącznie związane z obsługą sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej i kubaturze nieprzekraczającej 30% całkowitej kubatury budynku.
4. Wymogi w zakresie ochrony środowiska oraz obsługi komunikacyjnej i inżynierskiej terenu zgodnie z ustaleniami § 6-8 .
5. Zasady podziału na działki budowlane:
 - 1) średnia wielkość działki w terenach 1-4 MN nie mniej niż 1500m², w terenach 5-8 MN – nie mniej niż 2200m²,
 - 2) minimalna wielkość działki odpowiednio nie mniej niż 1300m² i 2000m²
 - 3) minimalna szerokość działki od strony ulicy obsługującej – 25m
6. Obowiązuje pozostawienie naturalnych zadrzewień znajdujących się pomiędzy nieprzekraczalnymi

liniami zabudowy a granicą terenu.

7. W granicach terenu określonego w ust. 1 obowiązują następujące ogólne zasady lokalizacji i kształtowania zabudowy:

- 1) obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z tolerancją $\pm 3,0\text{m}$
- 2) obowiązuje wymóg lokalizacji w linii zabudowy budynku o funkcji podstawowej, przy czym przez budynek o funkcji podstawowej należy rozumieć budynek mieszkalny, lub budynek mieszkalny z wbudowaną funkcją usługową,
- 3) dopuszcza się lokalizację nie więcej niż jednego budynku o funkcji podstawowej na działce budowlanej,
- 4) w wypadku lokalizacji w pierwszej kolejności budynków pomocniczych obowiązuje pozostawienie miejsca pozwalającego na zlokalizowanie zgodnie z prawem budowlanym i z ustaleniami pkt 1 budynku o rozmiarach rzutu co najmniej $15 \times 15\text{m}$,
- 5) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 1 kondygnacja plus kondygnacja w kubaturze dachu, nie więcej jednak niż $4,0\text{m}$ od średniego naturalnego poziomu terenu na obrysie budynku do okapu głównych połaci dachu, i nie więcej niż $9,0\text{m}$ od średniego naturalnego poziomu terenu do kalenicy głównych połaci dachu,
- 6) dopuszczalna wysokość zabudowy towarzyszącej – 1 kondygnacja, nie więcej jednak niż $3,5\text{m}$ do okapu od średniego naturalnego poziomu terenu na obrysie budynku,
- 7) wymóg stosowania w budynkach o funkcji podstawowej dachów czterospadowych, symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci w granicach $20\text{-}40^\circ$, usytuowanych kalenicą głównych połaci dachu prostopadle do osi ulicy obsługującej,
- 8) dachy zabudowy towarzyszącej dwu- lub wielospadowe o spadkach analogicznych jak w budynku o funkcji podstawowej,
- 9) ograniczenie zapisane w pkt 5 nie dotyczy ewentualnych części budynku o rzucie nie przekraczającym 35m^2 , stanowiących jego akcenty wysokościowe,
- 10) maksymalny udział powierzchni zabudowanej w granicach poszczególnych działek w wypadku zabudowy budynkami mieszkaniowymi – 15%; w wypadku budynków z wbudowanymi usługami – 20%
- 11) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach poszczególnych działek – 60%
- 12) pozostałe zasady sytuowania budynków i kształtowania zabudowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i innych przepisów odrębnych.

§ 13

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu

symbolem **9MN** z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne określa się usługi nieuciążliwe, wbudowane w budynku mieszkalnym, wyłącznie związane z obsługą sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej i kubaturze nieprzekraczającej 20% całkowitej kubatury budynku.
3. Wymogi w zakresie ochrony środowiska oraz usługi komunikacyjnej i inżynierskiej terenu zgodnie z ustaleniami § 6-8.
4. Zasady podziału na działki budowlane:
 - 1) średnia wielkość działki nie mniej niż 1000m^2 ,
 - 2) minimalna wielkość działki nie mniej niż 900m^2
 - 3) obowiązuje zapewnienie każdej działce bezpośredniego dostępu do ulicy lub dojazdu o szerokości nie mniej niż $6,0\text{m}$ połączonego z ulicą,
5. Obowiązuje pozostawienie naturalnych zadrzewień znajdujących się pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a granicą terenu.
6. W granicach terenu określonego w ust.1 obowiązują następujące ogólne zasady lokalizacji i kształtowania zabudowy:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - 2) obowiązuje wymóg lokalizacji w pierwszej linii zabudowy budynku o funkcji podstawowej, przy czym przez budynek o funkcji podstawowej należy rozumieć budynek mieszkalny, lub budynek mieszkalny z wbudowaną funkcją usługową,
 - 3) dopuszcza się lokalizację nie więcej niż jednego budynku o funkcji podstawowej na działce budowlanej,
 - 4) w wypadku lokalizacji w pierwszej kolejności budynków pomocniczych obowiązuje pozostawienie miejsca pozwalającego na zlokalizowanie zgodnie z prawem budowlanym i z ustaleniami pkt.1 budynku o rozmiarach rzutu co najmniej $10 \times 10\text{m}$,
 - 5) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 1 kondygnacja plus kondygnacja w kubaturze dachu, nie więcej jednak niż $4,0\text{m}$ od średniego naturalnego poziomu terenu na obrysie budynku do okapu głównych połaci dachu, i nie więcej niż $9,0\text{m}$ od średniego naturalnego poziomu terenu do kalenicy głównych połaci dachu,
 - 6) dopuszczalna wysokość zabudowy towarzyszącej – 1 kondygnacja, nie więcej jednak niż $3,5\text{m}$ do okapu od średniego naturalnego poziomu terenu na obrysie budynku,
 - 7) wymóg stosowania w budynkach o funkcji podstawowej dachów czterospadowych, symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci w granicach $20\text{-}40^\circ$,
 - 8) dachy zabudowy towarzyszącej dwu- lub wielospadowe o spadkach analogicznych jak w budynku o funkcji podstawowej,

- 9) ograniczenie zapisane w pkt 5 nie dotyczy ewentualnych części budynku o rzucie nie przekraczającym 35m², stanowiących jego akcenty wysokościowe,
- 10) maksymalny udział powierzchni zabudowanej w granicach poszczególnych działek w wypadku zabudowy budynkami mieszkaniowymi – 25%; w wypadku budynków z wbudowanymi usługami – 30%
- 11) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach poszczególnych działek – 40%
- 12) pozostałe zasady sytuowania budynków i kształtowania zabudowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i innych przepisów odrębnych.

§ 14

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem **10US** z podstawowym przeznaczeniem dla urządzeń rekreacyjnych i sportowych z udziałem zieleni urządzonej.
2. Określa się maksymalną całkowitą wysokość lokalizowanych w granicach terenu obiektów i urządzeń na 3,5m.
3. Minimalny udział terenu biologicznie czynnego w granicach terenu – 80%, w tym zieleni wysokiej – 30 %.

§ 15

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem **11U**, z podstawowym przeznaczeniem dla obiektów usługowych – handlu i gastronomii oraz związanych z obsługą rekreacji, z udziałem zieleni urządzonej.
2. Jako funkcję dopuszczalną, na powierzchni nie więcej niż 30% terenu, określa się parkingi dla terenu 3US
3. W granicach terenu określonego w ust. 1 obowiązują następujące ogólne zasady lokalizacji i kształtowania zabudowy:
 - 1) obowiązująca i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - 2) maksymalna całkowita wysokość lokalizowanych w granicach terenu obiektów – 1 kondygnacja i 3,5m od poziomu terenu do okapu oraz 8,0m do kalenicy,
 - 3) geometria dachów jak dla terenów 1-2MN,
 - 4) minimalny udział terenu biologicznie czynnego w granicach terenu – 30%, w tym zieleni wysokiej – 10%.

§ 16

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem **12U**, z podstawowym przeznaczeniem dla obiektów usługowych – handlu i gastronomii.

2. W granicach terenu określonego w ust. 1 obowiązują następujące ogólne zasady lokalizacji i kształtowania zabudowy:

- 1) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgraniczającej terenu 5U i ulicy 8KDD,
- 2) dopuszcza się lokalizację obiektów w granicy działki od strony zachodniej,
- 3) maksymalna całkowita wysokość lokalizowanych w granicach terenu obiektów -1 kondygnacja i 3,0m od poziomu terenu do okapu oraz 6,0m do kalenicy,
- 4) geometria dachów jak dla terenów 1-9MN; usytuowanie kalenicą równoległe do osi ulicy 15 KDD
- 5) minimalny udział terenu biologicznie czynnego w granicach terenu – 20%, w tym zieleni wysokiej – 10%.

§ 17

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem **13E i 14K**, z podstawowym przeznaczeniem odpowiednio dla stacji transformatorowej 15/0,4 kV i lokalnej oczyszczalni lub przepompowni ścieków.
2. Jako funkcję dopuszczalną określa się lokalizację innych obiektów i urządzeń związanych z inżynierską obsługą przylegających terenów mieszkaniowo-usługowych.

§ 18

1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren **15KDD**, z podstawowym przeznaczeniem na komunikację – drogę publiczną.
2. Teren określony w ust. 1 należy zagospodarować jako ulicę lokalną kl. D o szer. w liniach rozgraniczających 12,0m, docelowo z:
 - 1) jezdnią szerokości co najmniej 5,0m i wydzielonym pasem parkingowym,
 - 2) chodnikiem po zachodniej stronie jezdni, szerokości co najmniej 3,0m.

§ 19

1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren **16KDW**, z podstawowym przeznaczeniem na komunikację – drogę wewnętrzną.
2. Teren określony w ust. 1 należy zagospodarować jako ulicę lokalną kl. D o szer. w liniach rozgraniczających 12,0m, docelowo z jezdnią szerokości co najmniej 6,0m i obustronnym chodnikiem, zakończoną placykiem do zawracania o wymiarach 11x16m.

§ 20

1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, tereny **17-18KDD**, z podstawowym prze-

znaczeniem na komunikację – dojazdy do terenów obsługi inżynieryjnej.

2. Teren określony w ust. 1 należy zagospodarować jako ciągi pieszo-jezdne szerokości co najmniej 5,5m.

§ 21

Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren **19Ks**, z podstawowym przeznaczeniem na obsługę komunikacji – parking ogólnodostępny.

§ 22

Tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie odmienne od aktualnego mogą być użytkowane w dotychczasowy sposób, do czasu faktycznego zajęcia przez funkcje przewidziane planem.

§ 23

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową

opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0,1%.

§ 22


1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.
2. Wójt Gminy Konopiska zapewni:
 - 1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielenie odpowiednich informacji,
 - 2) podanie w obowiązującym trybie treści niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 24

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określony niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik



**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 89/X/2007
Rady Gminy Konopiska
z dnia 26 października 2007 r.**

**Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy,
oraz zasady ich finansowania**

Do zadań własnych gminy, wynikających z uchwalenia planu, należą następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej.

1. Ulice kl. D, w zależności od przyjętej opcji sprzedaży terenu: od. ok. 200m do 950m
2. Dojazdy szer. 5,5m – ok. 110m
3. Kanalizacja sanitarna, w zależności od opcji: od 250m kanału grawitacyjnego do 1000m kanału grawitacyjnego z oczyszczalnią ścieków do 25m³

ścieków/D lub do 1000m kanału grawitacyjnego z przepompownią i 950m kanału tłocznego.

Pozostałe przedsięwzięcia z zakresu uzbrojenia nie wchodzą w zakres obligatoryjnych zadań gminy. Kolejność realizacji: zgodnie z odrębnym programem zgodnym z kolejnością udostępniania terenów budowlanych.

Źródła finansowania, w kolejności:

- budżet gminy
- wpłaty mieszkańców
- kredyt z funduszy celowych
- fundusze celowe i strukturalne krajowe i Unii Europejskiej.

**PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska**

Danuta Budzik

4604

**UCHWAŁA NR 90/X/07
Rady Gminy Konopiska**

z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria – ul. Przejazdowa”

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz.717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z roku 2001 nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Konopiska Nr 47/V/07 z dnia 25.04.2007 r., na wniosek Wójta Gminy Konopiska po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska oraz przyjmując do wiadomości brak uwag do projektu planu

**Rada Gminy Konopiska
uchwala:**

**miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Aleksandria – ul. Przejazdowa” zwany dalej planem**

§ 1

Plan obejmuje tereny w miejscowości Aleksandria I, w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały.

§ 2

1. Integralną częścią planu jest załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek planu.

2. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granice planu
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania
 - 3) oznaczenia określające zasady wytyczenia ulic i ich kategorię,
 - 4) oznaczenia określające podstawowe przeznaczenie terenu.
 - 5) oznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy,
3. Oznaczenia niewymienione w ust. 2 oraz treść map, na których sporządzono rysunek planu mają znaczenie informacyjne

§ 3

1. Jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, użyte w dalszych przepisach określenia oznaczają:
 - 1) **ustawa**, bez bliższego sprecyzowania – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 - 2) **przepisy, przepisy odrębne** – ustawy i akty prawne równorzędne inne niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz akty prawa miejscowego szczebla wojewódzkiego a także wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.
 - 3) **plan** – ustalenia niniejszej uchwały wraz z załącznikiem graficznym – rysunkiem planu,

- 4) **uchwała** – niniejsza uchwała Rady Gminy Koniopiska,
 - 5) **rysunek planu** – rysunek na mapie w skali 1 : 2 000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
 - 6) **teren** – obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
 - 7) **przeznaczenie podstawowe** – przeznaczenie, które powinno przeważać lub występować jako jedyne na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
 - 8) **przeznaczenie uzupełniające** – przeznaczenie inne niż podstawowe, które może, na warunkach określonych w planie, na wniosek lub za zgodą właściciela terenu, występować w granicach własności zamiennie lub w dowolnych proporcjach z przeznaczeniem podstawowym.
 - 9) **naturalny poziom terenu** – poziom terenu wynikający z naturalnego ukształtowania powierzchni przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,
 - 10) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia jednoznacznie opisana w planie lub oznaczona graficznie na rysunku planu, poza którą nie może znajdować się żadna część żadnego z obiektów nadziemnych zlokalizowanych na działce,
 - 11) **dach symetryczny** – dach o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci zbiegających się w kalenicy usytuowanej nad środkiem zasadniczej bryły obiektu
 - 12) **działalność nieuciążliwa** – działalność, w wyniku której stała lub okresowa uciążliwość pod względem wibracji, hałasu, zapylenia, zapachu, zanieczyszczenia powietrza nie wykracza poza granice działki (zespołu działek) na której (których) jest prowadzona, niezależnie od utrzymania norm określonych przepisami odrębnymi,
 - 13) **działalność uciążliwa** – działalność nie spełniająca warunków określonych w p.12, a w każdym wypadku: warsztaty blacharskie, ślusarskie, lakiernicze, stolarskie, rymarskie, przerobu tworzyw sztucznych, naprawy samochodów, wulkanizacyjne, warsztaty posługujące się piłami mechanicznymi lub innymi narzędziami o nominalnym poziomie hałasu przekraczającym 75 dB w odległości 5,0m od źródła, punkty skupu, segregacji i przerobu surowców wtórnych oraz inne zakłady o zbliżonym charakterze, a także działalność negatywnie oddziałująca lub mogąca oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
 - 14) **działka budowlana** – działka spełniająca wymogi określone w § 9 uchwały.
2. W wypadku odwołania się do przepisów ustawy i przepisów odrębnych chodzi każdorazowo o

przepisy obowiązujące w chwili realizacji ustaleń planu, chyba że zapis planu stanowi inaczej.

§ 4

W granicach terenu objętego planem nie występują obszary górnicze, obszary zagrożone powodzią, obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, jak również obiekty lub obszary wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, stanowiska archeologiczne ani strefy postulowanej obserwacji archeologicznej.

§ 5

1. W granicach terenów objętych planem, w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody ustala się, co następuje:
 - 1) zakazuje się prowadzenia działalności i lokalizacji obiektów oddziałujących i mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; zakaz nie dotyczy dróg oraz obiektów i sieci uzbrojenia terenu,
 - 2) zakazuje się składowania odpadów,
 - 3) zakazuje się likwidowania istniejących grup zadrzewień w granicach określonych na rysunku planu
 - 4) zakazuje się dokonywania znaczących przekształceń naturalnego ukształtowania terenu,
2. Dla terenów położonych w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” (cały teren w granicach planu), niezależnie od ustaleń ust.1 obowiązują ewentualne ograniczenia i nakazy wynikające z przepisów ustanawiających park oraz z planu ochrony parku. W wypadku sprzeczności ustaleń, do czasu ich usunięcia, pierwszeństwo mają przepisy dotyczące ochrony parku.

§ 6

W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu ustala się, co następuje:

- 1) obsługa działek budowlanych z ulic wewnętrznych wydzielonych zgodnie z wytycznymi określonymi w § 9 pkt 4 i 5
- 2) włączenie do drogi wojewódzkiej poprzez wlot (wloty) określony(określone) na rysunku planu,
- 3) wyklucza się zjazdy na drogę wojewódzką bezpośrednio z posesji,
- 4) obowiązuje zapewnienie niezbędnej liczby miejsc garażowych i parkingowych w granicach własności:
 - a) nie mniej niż 2 miejsca dla budynku mieszkalnego,
 - b) o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej – co najmniej 1 miejsce na 30m² powierzchni użytkowej plus 1 miejsce na 10 zatrudnionych przy obiektach usługowych,

- 5) wyklucza się lokalizację garaży i parkingów nie obsługujących zabudowy na działce, na której są zlokalizowane

§ 7

1. W zakresie obsługi inżynierskiej terenu ustala się, co następuje:
 - 1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, rozbudowywanej w miarę udostępniania kolejnych terenów budowlanych
 - 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych gospodarczo-bytowych po wykonaniu kanałów sanitarnych, do oczyszczalni,
 - 3) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się tymczasowe gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, okresowo opróżnianych i wywożonych na oczyszczalnię ścieków; wyklucza się stosowanie oczyszczalni indywidualnych zaopatrzonych w system rozsączania,
 - 4) odprowadzenie wód deszczowych
 - a) w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej – powierzchniowo, w granicach terenu; nadmiar wód – za pośrednictwem rowów otwartych lub kanalizacji deszczowej do odbiornika
 - b) z dróg i placów, – za pośrednictwem rowów otwartych lub kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu, do odbiornika,
 - 5) zasilanie w energię elektryczną z sieci przesyłowych różnych dostawców, za pośrednictwem istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV; dopuszcza się lokalizację w granicach terenu objętego planem nowej stacji obsługującej projektowaną zabudowę,
 - 6) ogrzewanie obiektów indywidualne, z wykorzystaniem źródeł ekologicznych,
 - 7) usuwanie odpadów zgodnie z przepisami gminnymi i przepisami prawa budowlanego;
2. Obowiązuje wymóg lokalizacji wszystkich niezbędnych sieci uzbrojenia w pasach ulic – dróg wewnętrznych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Poza liniami rozgraniczającymi ulic mogą być zlokalizowane:
 - 1) kanalizacja sanitarna, jeżeli warunki terenowe uniemożliwią uzyskanie wymaganych spadków w granicach pasa drogowego
 - 2) sieci, których równoległe ułożenie w szerokości ulicy jest niemożliwe przy zachowaniu przepisów dotyczących ich wzajemnej odległości
 - 3) inne sieci, jeżeli można się spodziewać, że koszt ich realizacji w pasie drogowym będzie znacząco wyższy niż poza nim.
4. Przy przejściu siecią uzbrojenia pod drogą lub cieką należy zastosować się do wymogów administratora drogi lub ciek.
5. Uzbrojenie we wszystkie media, niezależnie od

odległości od sieci zbiorczych traktuje się jako wykonanie indywidualnych przyłączy, spoczywające na użytkownikach poszczególnych działek lub ich wspólnotach.

§ 8

1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne
2. Przeznaczeniu podstawowemu lub dopuszczalnemu, o ile zapis planu nie stanowi inaczej może zawsze towarzyszyć następujące przeznaczenie uzupełniające:
 - 1) zieleń urządzona
 - 2) komunikacja wewnętrzna (dojazdy, place manewrowe, ścieżki rowerowe i piesze)
 - 3) urządzenia infrastruktury technicznej służące bezpośredniej obsłudze zainwestowania, realizowane w formie sieci bądź obiektów wolnostojących, wbudowanych albo podziemnych
 - 4) obiekty małej architektury w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane

§ 9

Przy wydzielaniu ulic i działek budowlanych należy zachować następujące zasady:

- 1) powierzchnia działki budowlanej nie mniej niż 1200m², z zastrzeżeniem pkt 3
- 2) szerokość działki budowlanej od strony ulicy obsługującej nie mniejsza niż 25,0m
- 3) wydzielona działka musi mieć możliwość zlokalizowania wolnostojącego budynku o wymiarach co najmniej 15 x 15m, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, innych przepisów odrębnych oraz z zasadami określonymi w § 5 ust. 1 pkt 3 i w § 11 ust. 5 pkt 1, 2, 10 i 11, ,
- 4) szerokość ulic wewnętrznych nie mniejsza niż 10,0m; dopuszcza się przewężenia do szerokości nie mniejszej niż 6,0m na odcinku nie dłuższym niż 2 kolejne działki budowlane,
- 5) w wypadku zaprojektowania zakończonego ślepo odcinka ulicy obowiązuje wydzielenie placu manewrowego o wymiarach nie mniejszych niż 16x16m.

§ 10

1. Teren w granicach planu, oznaczony symbolem **1MN** przeznaczony jest w całości dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, realizowanej w formie jednorodnego osiedla, z niezbędnymi drogami wewnętrznymi i uzbrojeniem.
2. Jako funkcję uzupełniającą dopuszcza się nieuciągliwe usługi podstawowe związane z obsługą mieszkańców osiedla i sąsiadującej zabudowy

mieszkaniowej, wbudowane lub na wyodrębnionych działkach.

3. Wymogi w zakresie ochrony środowiska oraz obsługi komunikacyjnej i inżynierskiej terenu zgodnie z ustaleniami § 5-7.
4. Zasady podziału na działki budowlane zgodnie z ustaleniami § 9
5. W granicach terenu określonego w ust.1 obowiązują następujące ogólne zasady lokalizacji i kształtowania zabudowy:
 - 1) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 16,0 m od granicy działki nr 26 (ul. Przejazdowa – droga wojewódzka)
 - 2) obowiązuje wymóg lokalizacji budynku o funkcji podstawowej w odległości nie większej niż 10,0 m od granicy działki z ulicą obsługującą, przy czym przez budynek o funkcji podstawowej należy rozumieć budynek mieszkalny, budynek mieszkalny z wbudowaną funkcją usługową lub samodzielny budynek usługowy o kubaturze części nadziemnej nie mniejszej niż 500m³,
 - 3) dopuszcza się lokalizację nie więcej niż jednego budynku o funkcji podstawowej na działce budowlanej,
 - 4) w wypadku lokalizacji w pierwszej kolejności budynków pomocniczych obowiązuje pozostawienie miejsca pozwalającego na zlokalizowanie zgodnie z prawem budowlanym i z ustaleniami pkt 1 budynku o rozmiarach rzutu co najmniej 10x10 m,
 - 5) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 1 kondygnacja plus kondygnacja w kubaturze dachu, nie więcej jednak niż 4,0m od średniego naturalnego poziomu terenu na obrysie budynku do okapu głównych połaci dachu,
 - 6) dopuszczalna wysokość zabudowy towarzyszącej – 1 kondygnacja, nie więcej jednak niż 3,5m do okapu od średniego naturalnego poziomu terenu na obrysie budynku,
 - 7) wymóg stosowania w budynkach o funkcji podstawowej dachów symetrycznych, dwu- lub wielospadowych, o nachyleniu głównych połaci w granicach 35-45°, usytuowanych kalenicą głównych połaci dachu równolegle do osi ulicy obsługującej; na działkach usytuowanych ukośnie w stosunku do ulicy obsługującej obowiązuje usytuowanie kalenicą prostopadle do bocznych granic działki,
 - 8) dachy zabudowy towarzyszącej dwu- lub wielospadowe o spadkach analogicznych jak w budynku o funkcji podstawowej lub jednospadowe ze spadkiem w kierunku własnej działki,
 - 9) ograniczenie zapisane w pkt. 5 nie dotyczy ewentualnych części budynku stanowiących jego akcenty wysokościowe, o rzucie nie przekraczającym 35m²,
 - 10) maksymalny udział powierzchni zabudowanej

- w granicach poszczególnych działek – 25%
- 11) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach poszczególnych działek, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 3 – 60%
- 12) pozostałe zasady sytuowania budynków i kształtowania zabudowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i innych przepisów odrębnych.

§ 11

1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren **2KDD**, z podstawowym przeznaczeniem na komunikację – drogi publiczne.
2. Teren określony w ust. 1 należy zagospodarować jako ulicę lokalną kl. D o szer. w liniach rozgraniczających 10,0 m, docelowo z jezdnią szerokości co najmniej 5,5m.

§ 12

Ustalenia przyjęte w planie nie powodują zobowiązań Gminy w zakresie realizacji infrastruktury technicznej.

§ 13

Tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie odmienne od aktualnego mogą być użytkowane w dotychczasowy sposób, do czasu faktycznego zajęcia przez funkcje przewidziane planem.

§ 14

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 15


1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.
2. Wójt Gminy Konopiska zapewni:
 - 1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielenie odpowiednich informacji,
 - 2) podanie w obowiązującym trybie treści niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określony niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik



4605

UCHWAŁA NR 125/XIV/07 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 6 grudnia 2007 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 113/XIII/07 z dnia 15.11.2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 5, art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 r. z późn. zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26.07.2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 47 z 2007 r. poz. 557)

Rada Gminy i Miasta
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 113/XIII/07 z dnia 15.11.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust. 1 pkt 2 /otrzymuje brzmienie „pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni 3,74 zł.”

- 2) § 1 ust. 2 pkt 5 /otrzymuje brzmienie „pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m² powierzchni użytkowej 4,65 zł., za wyjątkiem :
a) letniskowych – od 1m² powierzchni użytkowej 6,37 zł
b) garaży wolnostojących od 1m² powierzchni użytkowej 6,00 zł ”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Koziegłowach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

**PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy**

Joanna Kołodziejczyk

4606

UCHWAŁA NR X/71/2007 Rady Gminy Kozy

z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie rodzaju świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 72 ust. 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwała:

§ 1

Rodzaj świadczeń przyznawanych nauczycielom na

pomoc zdrowotną oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/71/2007
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 września 2007 r.**

**Rodzaj świadczeń przyznawanych nauczycielom
na pomoc zdrowotną oraz warunki i sposób
przyznawania świadczeń**

**1. Świadczenia przyznawane w ramach pomocy
zdrowotnej nauczycielom czynnym, emerytom i
rencistom mają charakter zasiłku pieniężnego.**

2. Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej:

- 1) Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:
 - a) przewlekłą lub ciężką chorobą,
 - b) leczeniem szpitalnym,
 - c) leczeniem specjalistycznym,
 - d) leczeniem sanatoryjnym,
 - e) korzystaniem ze środków pomocniczych niezbędnych do wykonywania zawodu a w szczególności: na zakup okularów, aparatów słuchowych, protez zębowych.
- 2) Nauczyciel może skorzystać z pomocy zdrowotnej raz w roku, a w przypadku ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby – dwa razy w roku.
- 3) Pomoc zdrowotną mogą otrzymać nauczyciele, którzy są pacjentami zarówno publicznych jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
- 4) Wnioski w sprawie przyznania opieki zdrowotnej składa się w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kozach.
- 5) Z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej może wystąpić także opiekun nauczyciela, rada

pedagogiczna, związki zawodowe, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do czynności w tym zakresie.

- 6) wzór wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej stanowi załącznik do niniejszego załącznika.

3. Sposób przyznawania świadczenia zdrowotnego.

- 1) Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej rozpatruje komisja powołana przez Wójta Gminy w składzie:
 - a) przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący
 - b) jeden przedstawiciel rady pedagogicznej z każdej placówki oświatowej – członkowie
 - c) po jednym przedstawicielu związków zawodowych – członkowie
- 2) Wnioski rozpatrywane są indywidualnie, według kolejności ich składania. W szczególnych przypadkach, do których zalicza się leczenie onkologiczne wnioski rozpatrywane są poza kolejnością.
- 3) Posiedzenia Komisji odbywać się będą w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
- 4) Komisja rozpatruje wnioski w obecności co najmniej połowy jej składu.
- 5) Decyzja o odmowie przyznania pomocy zdrowotnej powinna posiadać uzasadnienie i formę pisemną.

4. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej zależy od możliwości finansowych funduszu, sytuacji materialnej i wysokości poniesionych na leczenie kosztów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

Załącznik do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr X/71/2007
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 września 2007 r.

**WNIOSEK
O PRYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ DLA**

NAUCZYCIELA 1. Nazwisko i imię

2. Miejsce zamieszkania, telefon

3. Miejsce pracy

4. Wymiar czasu pracy

5. Potwierdzenie zatrudnienia

.....
(pieczętka i podpis pracodawcy)

6. Sytuacja materialna rodziny

Nazwisko i imie nauczyciela	Dochód rodziny brutto z ostatnich 3 m-cy	Ilość członków rodziny będących we wspólnym gospodarstwie	Dochód brutto na członka rodziny D=B:C	Poniesione koszty leczenia	Wyliczenie relacji kosztu leczenia/dochód na członka rodziny F=E:D
A	B	C	D	E	F

- Dochód - suma wszystkich źródeł dochodu członków rodziny będących we wspólnym gospodarstwie

7. Do wniosku dołączam:

- aktualne zaświadczenie lekarskie lub karta informacyjna leczenia szpitalnego
- b) rachunki potwierdzające poniesione koszty leczenia i rehabilitacji

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis nauczyciela)

8. Opinia Komisji Zdrowotnej i przyznana wysokość pomocy finansowej

.....
.....

Podpisy członków Komisji:

.....
.....

.....
PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

4607

UCHWAŁA NR XII/87/2007 Rady Gminy Kozy

z dnia 29 listopada 2007 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2007 Rady Gminy Kozy z dnia 19 września 2007 r.
w sprawie rodzaju świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z p. zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr X/71/2007 Rady Gminy Kozy z dnia 19 września 2007 r. „Rodzaj świadczeń przyznawanych nauczycielom na pomoc zdrowotną oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń” ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.Sposób przyznawania świadczenia zdrowotnego.

- 1) Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej opiniuje komisja powołana przez Wójta Gminy w składzie:
 - a) przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący
 - b) jeden przedstawiciel rady pedagogicznej z każdej placówki oświatowej – członkowie
 - c) po jednym przedstawicielu związków zawodowych – członkowie

- d) przedstawiciel Koła Emerytów i Rencistów Nauczycieli w Kozach – członek
- 2) Wnioski opiniowane są indywidualnie, według kolejności ich składania. W szczególnych przypadkach, do których zalicza się leczenie onkologiczne wnioski opiniowane są poza kolejnością.
- 3) Posiedzenia komisji odbywać się będą w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
- 4) Komisja opiniuje wnioski w obecności co najmniej połowy jej składu.
- 5) Decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmuje Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona po zapoznaniu się z opinią komisji.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

4608

UCHWAŁA NR XII/79/07 Rady Gminy Lipowa

z dnia 4 grudnia 2007 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz art. 176 ust. 3 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa tryb postępowania o udzielanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposób jej rozliczania i sposób kontroli wykonywania zleconego zadania, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

§ 2

1. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie Gminy Lipowa, wpisanego do rejestru zabytków.
2. Wielkość środków na dotacje celowe z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ustalana jest w uchwale budżetowej.

§ 3

1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 4

1. Ubiegający się o dotację celową powinien złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego realizację prac lub robót, celem zapewnienia środków w uchwale budżetowej.
2. Termin składania wniosków zawarty w ust. 1 nie dotyczy wniosków składanych o przyznanie dotacji w roku 2007. Wnioski o przyznanie dotacji w roku 2007 należy składać w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia uchwały.
3. Termin, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy wniosków o dotację na przeprowadzenie pilnych prac wynikających z zagrożenia zabytku lub ważnego interesu publicznego.
4. Wójt Gminy rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia pod względem formalnym. Wnioski spełniające wymogi formalne przedkłada Radzie Gminy.
5. Wniosek o udzielenie dotacji celowej zawiera w szczególności:

- 1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,
 - 2) wskazanie zabytku i jego miejsca położenia,
 - 3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,
 - 4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
 - 5) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja oraz termin ich wykonania,
 - 6) wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku przez ostatnie 5 lat
 - 7) informacja o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu.
6. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
- 1) dokument potwierdzający tytułu władania zabytkiem
 - 2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
 - 3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót,
 - 4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
7. W przypadku udzielania dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, wnioskodawca po wyłonieniu wykonawcy tych prac jest obowiązany przekazać organowi udzielającemu dotację kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupu materiałów niezbędnych do wykonania prac.

§ 5

1. Dotacja zostanie udzielona na podstawie zawartej umowy z wnioskodawcą.
2. Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, zawiera w szczególności:
 - 1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
 - 2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,
 - 3) tryb kontroli wykonania umowy,
 - 4) sposób rozliczenia dotacji,
 - 5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 6

Przekazywanie dotacji odbywa się:

- 1) w terminach zapewniających finansowanie zobo-

- wiązań wynikających z realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków,
2) na wydzielony rachunek bankowy wnioskodawcy.

§ 7

1. Dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w umowie.
2. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli przede wszystkim w zakresie:
 - 1) stanu realizacji zadania,
 - 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
 - 3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,
 - 4) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków Gminy,
 - 5) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
3. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji.

§ 8

1. Podmiot otrzymujący dotację, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zadania, w terminie określonym w umowie, zawierającego:
 - 1) w zakresie merytorycznym – opis wykonanego zadania w zakresie zgodności z postanowienia-

mi umowy ze szczególnym uwzględnieniem celu, jaki osiągnięto oraz terminowości realizacji zadania,

- 2) w zakresie finansowym – rozliczenie dotacji na podstawie zestawienia rachunków i poniesionych wydatków, wraz z kopiami dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2. Przyznane dotacje celowe niewykorzystane w danym roku kalendarzowym podlegają zwrotowi w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane.

§ 9

W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie złożenia sprawozdania w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji, podmiot otrzymujący dotację traci prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Adam Lach

4609

UCHWAŁA NR XIII/81/07 Rady Gminy Porąbka

z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Porąbka przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Porąbka
uchwała, co następuje:

§ 1

Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Porąbka dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie

Gminy Porąbka przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

§ 2

1. Niepubliczne przedszkola, o którym mowa w § 1 otrzymuje z budżetu Gminy Porąbka dotację ustaloną według następujących zasad:
 - 1) kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 75% ustalonych w budżecie Gminy Porąbka wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia z zastrzeżeniem pkt 2,
 - 2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty dotacji

przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Porąbka.

2. Wysokość dotacji ustala się indywidualnie dla każdego niepublicznego przedszkola wg następującego wzoru:

$$D = 75 \% \times \frac{WB_{pp}}{Lu_{pp}} \times Lu_{NP}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

- D – dotacja dla niepublicznego przedszkola
WB_{pp} – kwota wydatków bieżących ustalona w budżecie Gminy Porąbka dla publicznego przedszkola na dany rok budżetowy,
Lu_{pp} – liczba uczniów publicznego przedszkola ustalona na podstawie sprawozdań statystycznych
Lu_{NP} – liczba uczniów niepublicznego przedszkola ustalana na podstawie comiesięcznych wniosków.

§ 3

Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli:

1. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, powinien zawierać:
 - a) datę i nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Gminę Porąbka, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
 - b) określenie planowanej liczby dzieci uczęszczającej do placówki,
 - c) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja.
2. Od przekazywania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do dnia 10 każdego miesiąca, podmiot dotowany będzie przedkładał Wójtowi Gminy informację o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji – na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby uczniów dotowanego podmiotu i uczniów przeliczeniowych korygowana będzie co miesiąc, z uwzględnieniem danych z ust. 2.
4. Aktualną liczbę dzieci ustala się uwzględniając następujące zasady:
 - a) dzieci wpisane do dnia 15 i wypisane po dniu 15 danego miesiąca są wliczane do aktualnej liczby dzieci za dany miesiąc,
 - b) dzieci wypisane do dnia 15 i wpisane po dniu 15 danego miesiąca nie są wliczane do aktualnej liczby dzieci za dany miesiąc.

5. Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym przedkładana jest informacja.
6. Brak informacji z ust. 2, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionego przedszkola.
7. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny dokonuje Wójt Gminy w oparciu o dane z ust. 4, w terminie do 31 stycznia roku następnego.
8. W ramach rozliczenia z ust. 7, w terminie do 31 marca, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni.
9. Kwota nadpłacona na rzecz przedszkola niepublicznego zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji.
10. W przypadku likwidacji niepublicznego przedszkola i występującej nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący przedszkole zobowiązany jest do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, a w przypadku niedopłaty dotacji, podmiot dotujący dokonuje wyrównania, w terminie do dnia całkowitej likwidacji placówki.

§ 4

1. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do:
 - a) kwartalnego rozliczenia się z otrzymanej dotacji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału poprzez przedstawienie na piśmie zestawienia dokonanych wydatków,
 - b) udostępnienia do wglądu dokumentacji i udzielenia niezbędnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym liczby uczniów, na żądanie podmiotu dotującego.
2. Zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Brak informacji z ust. 1 lit. a stanowi podstawę do wstrzymania wypłat kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej upoważnia podmiot dotujący do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionego przedszkola.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLI/282/06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Porąbka przez podmioty nienależące

do sektora finansów publicznych ze zmianami zawartymi w Uchwale Nr III/23/06 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2006 r. i Uchwale Nr IX/51/07 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 czerwca 2007 r.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

Porąbka.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 r.

Przewodniczący Rady

Grzegorz ZONTEK

**Załącznik Nr 1
do Uchwały XIII/81/07
Rady Gminy Porąbka
z dnia 5 grudnia 2007 r.**

**Informacja o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji
z budżetu Gminy Porąbka**

Nazwa i adres przedszkola.....

Typ i rodzaj przedszkola

Liczba dzieci (uczniów) na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego składanie formularza	Liczba dzieci (uczniów) w miesiącu, w którym składany jest formularz	Liczba dzieci (uczniów) w miesiącu następnym
miesiąc, rok	miesiąc, rok	miesiąc, rok
liczba dzieci	liczba dzieci	liczba dzieci

Świadom odpowiedzialności karniej za zatajenie prawdy lub zeznanie nieprawdy z art.233 §1 Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa niepublicznego przedszkola do otrzymania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu wniosku o udzielenie dotacji.

Uwagi.....
.....

Nazwisko i imię
sporządzającego zestawienie
nr telefonu
.....

Pieczętka i podpis

Nazwisko i imię
kierownika placówki
.....

Pieczętka i podpis

Data.....

Przewodniczący Rady

Grzegorz ZONTEK

Załącznik Nr 2
do Uchwały XIII/81/07
Rady Gminy Porąbka
z dnia 5 grudnia 2007 r.

Zestawienie poniesionych kosztów finansowych z dotacji

Nazwa i adres przedszkola.....

Typ i rodzaj przedszkola

L.p.	Data rachunku, faktury, listy płac itp.	Numer rachunku, faktury, listy płac itp.	Nazwa towaru, usługi	Wartość rachunku, faktury, listy płac, itp.	Data uregulowania zobowiązania	Kwota w jakiej płatność sfinansowano środkami dotacji podmiotowej
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
...						

Przewodniczący Rady


Grzegorz ZONTEK

4610

UCHWAŁA NR XV/202/2007
Rady Miasta Racibórz

z dnia 28 listopada 2007 r.

**w sprawie ustalenia na terenie Miasta Racibórz górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych**

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.

zm.), w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008)

Rada Miasta Racibórz
uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Raciborza w wysokości:

- 1) odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych:
 - a) za pojemnik PA 1,1m³ – 41,53 zł.
 - b) za pojemnik SM 110l – 8,46 zł.
- 2) odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny:
 - a) za pojemnik PA 1,1m³ – 37,76 zł.
 - b) za pojemnik SM 110l – 7,38 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Mia-

sta Racibórz.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała XIV/164/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 października 2007 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Racibórz górnych stawek opłat w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Wojnar

4611

UCHWAŁA NR XV/95/2007
Rady Gminy Rajcza

z dnia 6 grudnia 2007 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 lit „f” i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t. j. z 2002 r. Nr 9, poz.84 z późn. zm./,

Rada Gminy Rajcza
postanawia:

§ 1

Ustalić stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 100 zł. rocznie od jednego psa.

§ 2

Niezależnie od zwolnień wymienionych w art. 13 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie pobiera się opłaty z tytułu posiadania psa w celu pilnowania budynków mieszkalnych i gospodarczych po jednym na każdy budynek mieszkalny i gospodarczy.

§ 3

Opłata od posiadania psów wpłaca się:

1. u sołtysów.

2. bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Rajczy
3. w placówkach pocztowych albo w Banku Spółdzielczym w Rajczy na konto nr 84 8125 0008 0000 0202 2000 0010.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Rajcza Nr XIV/68/07 z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz opublikowaniu w prasie gminnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopeć

4612

UCHWAŁA NR XIII/143/2007 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 ze zm.)

Rada Miejska Skoczowa uchwała:

§ 1

Ustanowić nagrody i wyróżnienia Gminy Skoczów przyznawane zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom, którzy przyczynili się do ich osiągnięcia.

§ 2

Wysokość środków finansowych, przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia określa się w budżecie gminy Skoczów, w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 3

Warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Bacza

**Załącznik
do Uchwały Nr XIII/143/2007
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 września 2007 r.
Regulamin
przyznawania Nagród i Wyróżnień
za wysokie wyniki sportowe**

§ 1

Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień przyznawanych zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym w danym roku kalendarzowym oraz trenerom zasłużonym w osiągnięciu tych wyników.

§ 2

1. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który:
 - a) uprawia dyscypliny i dziedziny sportu, w których działa określony polski związek sportu,
 - b) jest lub był – w roku, za który przyznawana jest nagroda mieszkańcem Gminy Skoczów, albo członkiem stowarzyszenia kultury fizycznej lub klubu sportowego, których siedzibą jest Gmina Skoczów.

§ 3

1. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać:
 - a) zawodnik – za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
 - b) trener – za wysokie wyniki uzyskane w pracy trenerskiej.

§ 4

1. Za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe mogą być przyznawane nagrody pieniężne i rzeczowe.
2. W kategorii seniorów może być przyznana indywidualna nagroda pieniężna:
 - a) za udział w:
 - grzysskach Olimpijskich,
 - Mistrzostwach Świata,
 - Mistrzostwach Europy,
 - b) za zajęcie od I – III miejsca w:

- Mistrzostwach Polski,
 - Mistrzostwach między-wojewódzkich,
 - Mistrzostwach Śląska.
3. W szczególnych przypadkach indywidualna nagroda pieniężna może być przyznana zawodnikowi w innych kategoriach wiekowych.
4. Nagroda pieniężna zespołowa może być przyznana zawodnikom gier zespołowych w kategorii seniorów za zdobycie I do III miejsca w rozgrywkach określonych w § 4, ust. 2.
- a) w/w nagrody dotyczą:
- piłka nożna – IV Liga,
 - piłka siatkowa – III Liga,
 - tenis stołowy – III Liga,
- b) za awans do w/w Lig może być przyznana nagroda pieniężna zespołowa
- c) maksymalna liczba zawodników w zespole, którzy mogą otrzymać nagrodę wynosi:
- piłka nożna mężczyzn – 18 zawodników,
 - piłka siatkowa mężczyzn – 13 zawodników,
 - tenis stołowy – 8 zawodników.
5. Zawodnikom w kategorii juniorów i w kategoriach młodszych może być przyznana nagroda w postaci rzeczowej (odzież, obuwie i sprzęt sportowy) za osiągnięcia:
- a) za zajęcie od I do III miejsca w :
- Mistrzostwach Polski
 - Mistrzostwach wojewódzkich
 - Mistrzostwach Śląska
 - Mistrzostwach Podbeskidzia
- b) za zajęcie punktowanego miejsca w wspólnym zawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w roku kalendarzowym prowadzonym przez Polską Federację Sportu Młodzieżowego.

§ 5

Wyróżnienia i nagrody mogą być również przyznawane trenerom zawodników, którzy spełniają przesłanki określone w § 4.

§ 6

1. W roku kalendarzowym uprawniony może otrzymać tylko jedną nagrodę.
2. Wysokość przyznanych nagród uzależniona jest od wielkości środków określonych w budżecie Gminy Skoczów.

§ 7

1. Za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe przyznawane mogą być wyróżnienia.

2. Wyróżnieniami są: dyplomy i puchary.
3. Wyróżnienie może otrzymać zawodnik indywidualny lub zespół pod warunkiem uzyskania lepszego lub identycznego rezultatu niż w roku poprzednim.

§ 8

Burmistrz Miasta Skoczowa może przyznawać nagrody i wyróżnienia z inicjatywy własnej lub na wniosek:

- 1) zarządu klubu i stowarzyszenia sportowego,
- 2) właściwego polskiego lub okręgowego związku sportowego,
- 3) dyrektorów skoczowskich placówek oświatowych.

§ 9

Wniosek o przyznanie nagrody i wyróżnienia powinien zawierać:

- a) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody,
- b) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez kandydata (kandydatów) wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik.
- c) uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.

§ 10

Wzór wniosku, o którym mowa w § 8 stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 11

1. Wnioski w sprawie przyznania nagrody lub wyróżnienia za wyniki w danym roku kalendarzowym należy składać do dnia 31 stycznia kolejnego roku na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Skoczowie.
2. Burmistrz Miasta Skoczowa przyznaje nagrody i wyróżnienia po uzyskaniu opinii Gminnej Rady Sportu.
3. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Miasta Skoczowa zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie sesji Rady Miejskiej Skoczowa, na którym nastąpi uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Bacza

Załącznik
do Regulaminu przyznawania nagród
i wyróżnień Gminy Skoczów

Wniosek
o przyznanie nagrody */wyróżnienia* Gminy Skoczów
dla zawodnika*/zespołu* który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym

Wnioskodawca :

.....
(nazwa)

.....
(adres, telefon)

Dane dotyczące Kandydata
do nagrody*/wyróżnienia Gminy Skoczów :

Imię i Nazwisko zawodnika*, nazwa zespołu* :

.....

Miejsce i data urodzenia* :

.....

Adres zamieszkania, nr telefonu* :

.....

Nazwa i adres klubu sportowego (i sekcji), którego członkiem jest kandydat/ zespół :

.....

Osiągnięcia sportowe Kandydata uzasadniające kandydowanie do
nagrody*/wyróżnienia Gminy Skoczów :


.....

.....

.....

.....

* niepotrzebne skreślić

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Bacza

4613

UCHWAŁA NR XV/169/2007 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 29 listopada 2007 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/143/2007 z dnia 27 września 2007 roku
w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.)

Rada Miejska Skoczowa
uchwała:

§ 1

Zmienić treść załącznika zmienianej uchwały stanowiącego: „Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe” w następujący sposób:

1. W § 4 w ust. 1 dodaje się po kropce: „wysokość nagrody pieniężnej :
a) indywidualnej nie może przekroczyć kwoty 1.000,00 zł,

- b) zespołowej nie może przekroczyć kwoty 2.700,00 zł,
 - c) wartość nagrody rzeczowej dla jednego zawodnika nie może przekroczyć kwoty 150,00 zł”.
2. W § 6 skreślić ust. 2.

§ 2

Pozostała treść zmienianej uchwały zostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Bacza

4614

UCHWAŁA NR III/15/103/07 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 29 listopada 2007 r.

**w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
o uprawnieniach szkół i placówek publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego
przez osoby prawne lub fizyczne**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Określa tryb udzielania i rozliczania dotacji prze-

kazywanych z budżetu Powiatu Bielskiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

2. Podstawą obliczenia dotacji dla szkoły/placówki niepublicznej stanowi kwota przewidziana na jednego ucznia/wychowanka danego typu i rodzaju szkoły/ placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Bielski oraz rzeczywista liczba uczniów/wychowanków w szkole/placówce.

§ 2

1. Dotacje udzielane będą na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, który należy złożyć do organu dotującego w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Dotacje, o których mowa w § 1 pkt 1 przekazuje się w wysokości 1/12 kwoty określonej uchwałą budżetową, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca.
3. Podmiot prowadzący szkołę lub placówkę przekazuje organowi dotującemu nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie części dotacji, rozliczenie dotacji za dany miesiąc z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów/wychowanków w ostatnim dniu tego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
4. Przekazanie przez szkołę/placówkę rozliczenia, o którym mowa w pkt 3, stanowi warunek przekazania szkole/placówce kolejnej części dotacji.
5. Kwota nadpłaconej dotacji zwracana będzie do budżetu powiatu do dnia 31 grudnia roku, na który udzielono dotacje.

§ 3

Tracą moc Uchwała Nr I/30/155/2000 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie: zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym posiadającym uprawnienia szkoły lub placówki publicznej oraz Uchwała Nr I/36/177/2001 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/30/155/2000 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie: zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym posiadającym uprawnienia szkoły lub placówki publicznej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREWODNICZĄCY RADY

Roman Migdał

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/15/103/07
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 listopada 2007 r.**

.....
oznaczenie organu prowadzącego szkołę/placówkę
oraz adres i siedziba

....., dnia r.
(miejscowość)

Wniosek o udzielenie dotacji

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok.....
dla szkoły (placówki)
(nazwa i adres szkoły/placówki)

Prowadzonej przez

1. Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych – zaświadczenie nr z dnia i posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez decyzją nr z dnia
2. Planowana liczba uczniów (wychowanków) od 1 stycznia do 31 sierpniaosób
3. Planowana liczba uczniów (wychowanków) od 1 września do 31 grudniaosób
4. Dotację proszę przekazać na rachunek bankowy szkoły:

nazwa i adres banku:

numer rachunku bankowego

.....
(czytelny podpis dyrektora szkoły/placówki)

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/15/103/07
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 listopada 2007 r.**

.....
Pieczęć szkoły

....., dnia r.
(miejscowość)

Rozliczenie dotacji za miesiąc

Nazwa i adres szkoły (placówki)
.....

Liczba uczniów (wychowanków) ogółem w miesiącu rozliczeniowym

Kwota dotacji na jednego ucznia (wychowanka)

Należna dotacja

Otrzymana dotacja

Różnica

Nadpłata

Niedopłata

Uwagi:

.....

.....
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły/placówki)

**Uwaga P.T. Prenumeratory
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, 207-74-96

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 37,00 zł (w tym 7% VAT)