



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 listopada 2008 r.

Nr 202

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY

- 3752 – Nr 75/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wielikąt” 15404

UCHWAŁY:

- 3753 – Nr 195/XXII/08 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dębowiec 15405
- 3754 – Nr XVII/165/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującej obszary w rejonie przysiółka Jasnowice w Istebnej i przysiółka Zapasieki w Jaworzynce 15416
- 3755 – Nr XXIX/278/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Kuźnia Raciborska 15429
- 3756 – Nr XXXI/285/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały o zasadach gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Kuźnia Raciborska 15430
- 3757 – Nr XXVII/207/2008 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/185/2008 Rady Gminy Miedźna z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Miedźna, sposobu jej rozliczania i kontroli 15430
- 3758 – Nr XXIX/217/08 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola 15431
- 3759 – Nr XXIII/226/08 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 26 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach 15438
- 3760 – Nr XXV/299/2008 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 25 września 2008 r. w sprawie Regulaminu korzystania z terenu i urządzeń „SKATE-PARKU” zlokalizowanego przy ul. Ks. Ewangelisty Jana Mocko w Skoczowie 15440
- 3761 – Nr XXIV/75/196/2008 Rady Gminy Suszec z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłaceniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Suszec lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych 15441
- 3762 – Nr XXIV/139/2008 Rady Gminy Świnna z dnia 2 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Pewel Mała w zakresie lokalizacji obiektów sakralnych z plebanii i uzupełnienia terenów mieszkaniowych 15443
- 3763 – Nr XXIV/303/2008 Rady Miasta Wisły z dnia 2 października 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle 15450
- 3764 – Nr XXVII/345/08 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla rurociągu tlenu do huty CMC Zawiercie 15452

POROZUMIENIA:

- 3765 – zawarte w dniu 25 stycznia 2008 r. pomiędzy Miastem Katowice a Gminą Orzesze

- w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice, a będącego mieszkańcem Gminy Orzesze 15466
- 3766** – zawarte w dniu 31 lipca 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa a Gminą Olsztyn w sprawie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie, ul. Jasnogórska 36 15469
- 3767** – zawarte w dniu 15 września 2008 r. pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa a Gminą Kłomnice w sprawie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie ul. Jasnogórska 36 15470
- 3768** – zawarte w dniu 1 października 2008 r. pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Jasienica w sprawie powierzenia Gminie Jasienica zadań w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Jasienica 15472
- 3769** – zawarte w dniu 2 października 2008 r. pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Powiatem Głubczyckim w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 15473
- 3770** – zawarte w dniu 3 października 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa a Powiatem Myszkowskim w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 15474
- 3771** – zawarte w dniu 6 października 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa a Gminą Nowa Brzeźnica w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Częstochowa do prowadzenia zadań w zakresie kształcenia uczniów z Gminy Nowa Brzeźnica w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29 15476

OGŁOSZENIA:

- 3772** – Prezydenta Miasta Mysłowice informujące o możliwości zgłaszania kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 15477
- 3773** – Starosty Gliwickiego z dnia 3 listopada 2008 r. o założeniu ewidencji budynków dla obrębów ewidencyjnych Gierałtowice i Chudów w gminie Gierałtowice, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków 15477

3752

ROZPORZĄDZENIE NR 75/08 Wojewody Śląskiego

z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wielikąt”

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą „Wielikąt”, zwany dalej „zespołem przyrodniczo-krajobrazowym”, obejmuje obszar stawów rybnych

i przyległych pól i łąk, o powierzchni 6428126m², położonych w gminie Lubomia, w powiecie wodzisławskim.

§ 2

Celem utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie ze względów ekologicznych, naukowych, kulturowych, dydaktycznych, estetycznych i krajobrazowych kompleksu stawów rybnych oraz prowadzonej tam gospodarki rybackiej opartej na systemie przesadkowym, który umożliwi zachowanie stanowisk ptaków, w tym wielu rzadkich, a także ochronę ptaków w okresie przelotów.

§ 3

W skład zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wchodzi działki oznaczone w ewidencji gruntów miejscowości Lubomia numerami: 569/10, 557/9, 248/7, 272/6, 544/43, 542/43, 543/43, 556/8, 541/43, 555/8, 186/44, 187/44, 188/45, 562/32, 563/32, 574/33, 573/32, 575/32, 572/33, 571/31, 570/30, 565/33, 1445/30, 1446/30, 1447/30, 1448/30, 1449/30, 1450/30, 1451/30, 1452/30, 1453/30, 1454/30, 1455/30, 1456/30, 1457/30, 1458/30, 568/22, 265/23, 1028/24, 0,47, 46, 47, 540/41, 1DZ.IV, 576/35, 1DZ.I, 1361/48, 1362/48, 1363/48, 1364/48, 1365/48, 1366/48, 1367/48, 1368/48, 1459/7), 1460/7, 1461/7, 1462/7, 1463/7, 1419/20, 1420/19, 1425/24, 1426/24, 9DZ.I, 14DZ.I, 15DZ.I, 16DZ.I, 3 DZ.II, 4 DZ.II, 5DZ.II, 3 DZ.III, 1 DZ.IV, 196B/29, 1030A/60, 6 DZ.II, 8DZ.II, 9 DZ.II, 10 DZ.II, 1 DZ.III, 2 DZ.III.

§ 4

Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:

- 1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obszaru;
- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
- 3) uszkodzenia i zanieczyszczania gleby;
- 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, je-

żeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

- 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
- 6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
- 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
- 8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
- 9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
- 10) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5

Nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym, o którym mowa w § 1, powierza się wojewódzkiemu konserwatorowi przyrody.

§ 6

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.¹⁾

WOJEWODA ŚLĄSKI

Zygmunt Łukaszczyk

¹⁾ Rozporządzenie było poprzedzone Rozporządzeniem Nr 131/93 Wojewody Katowickiego z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru stawów rybnych oraz przyległych pól i łąk w gminie Lubomia, które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem § 1 ust. 1 w części dotyczącej uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

3753

UCHWAŁA NR 195/XXII/08 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią Rady Sportu Gminy Dębowiec,

Rada Gminy Dębowiec
uchwała:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Niniejsza uchwała reguluje warunki i tryb wspierania finansowego przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się

do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, późn. zm.).

§ 2

Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego następuje w formie dotacji celowej, zwanej dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział II

Warunki otrzymania wsparcia

§ 3

1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie, którego dofinansowanie obejmuje wydatki tytułu:
 - 1) przygotowań do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, a w szczególności:
 - zatrudnienia instruktorów, trenerów, masażystów i lekarzy,
 - zakupu sprzętu sportowego,
 - szkoleń instruktorskich i trenerskich,
 - wynajmu obiektów sportowych;
 - 2) udziału w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, a w szczególności:
 - organizowania i przeprowadzania zawodów i meczy – opłaty sędziowskie, obsługa techniczna obiektu,
 - finansowania opłat startowych i innych kosztów związanych z współzawodnictwem sportowym,
 - ubezpieczenia zawodników i zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej,
 - pokrycia kosztów transportu na mecze, zawody i obozy sportowe,
 - udostępniania bazy sportowej niezbędnej do przeprowadzania treningów,
 - zakupu wody mineralnej i napojów izotonicznych;
 - 3) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu kwalifikowanego.
2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane wydatki poniesione na:
 - 1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
 - 2) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom;
 - 3) transfer zawodnika z innego klubu sportowego;

- 4) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
 - 5) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 - 6) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach.

Rozdział III

Tryb udzielenia dotacji

§ 4

1. Dotacja na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu kwalifikowanego może być przyznana przez Wójta Gminy Dębowiec – zwanego dalej Wójtem, na wniosek klubu sportowego.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Wójt wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub, który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
6. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
 - 1) oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu kwalifikowanego lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;
 - 2) wysokość planowanych dochodów budżetu;
 - 3) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;
7. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy.

§ 5

1. Po podjęciu uchwały budżetowej, wyłonienia przedsięwzięć klubów otrzymujących dotację dokonuje Wójt biorąc pod uwagę w szczególności wskazane w § 4 ust. 7 kryteria, z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każde wybrane

przedsięwzięcie.

2. Po przyznaniu dotacji Wójt przedstawia informację o wysokości dotacji na poszczególne przedsięwzięcia właściwej komisji Rady Gminy Dębowiec.
3. Wójt zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o przedsięwzięciach i kwotach dotacji na ich realizację, ustalonych w budżecie.

Rozdział IV

Umowa o dotację i rozliczenie dotacji

§ 6

1. Z beneficjentem dotacji Wójt zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa art. 130, w związku z art. 189a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt przedsięwzięcia zaakceptowany przez Wójta.
3. W treści umowy o dofinansowaniu dotacją części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu środków zakładanych na jego finansowanie.
4. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego

odstępstwa od założeń projektu z ust. 2.

5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu do 20% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Wójta w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od jej dokonania przez beneficjenta.

§ 7

1. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy z § 6 oraz przepisy art. 106, art. 145 i 146 w związku z art. 190 ustawy określonej w § 6 ust. 1.
2. Wzór sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

Rozdział V

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Chwastek

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 195/XXII/08
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 października 2008 r.**

.....
(pieczęć wnioskodawcy)

.....
(data i miejsce złożenia wniosku)

* Pieczęć Urzędu z datą wpływu wniosku

WNIOSEK

**o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
pod nazwą..... (*jak w poz. II.1.)**

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy

- 1) pełna nazwa
- 2) forma prawna
- 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*
- 4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia
- 5) nr NIP nr REGON
- 6) dokładny adres: miejscowość ul.
gmina powiat
województwo
- 7) tel. faks
e-mail: http://
- 8) nazwa banku i numer rachunku na który przekazana ma być dotacja
- 9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o dotację
- 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej projekt, o którym mowa
w pkt II.
- 11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku o dotację (imię
i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
- 12) przedmiot działalności statutowej wnioskodawcy:

a) działalność statutowa nieodpłatna

b) działalność statutowa odpłatna

13) jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Opis projektu

1. Nazwa projektu

2. Miejsce wykonywania projektu (*adekwatne do jego opisu i harmonogramu)

3. Cel projektu:

4. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu-przedsięwzięcia /spójny z kosztorysem/

5. Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji:

6. Zakładane rezultaty realizacji projektu w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy:

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu

1. Całkowity koszt projektu(.....zł]

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.	Rodzaj i przedmiot zakupywanego składnika rzeczowego lub usługi służących realizacji projektu	Ilość jednostek / rodzaj miary	Koszt jednostkowy	Koszt całkowity (w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowych środków własnych wnioskodawcy i innych źródeł (zł)*
Ogółem:						

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu (*uzasadnienie niezbędności poniesienia wszystkich kosztów i ich związek z realizowanym projektem).

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu:

1. Źródło finansowania.

Źródło finansowania	zł	%
Wnioskowana kwota dotacji		
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów projektu*		
(z tego wpłaty i opłaty adresatów projektu zł)		
Ogółem:		100%

2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*

--

3. Rzeczowy wkład własny wnioskodawcy w realizację projektu (np. nie obejmowany kosztorysem wkład w postaci udostępnianego lokalu, obiektu, materiałów, pracy wolontariuszy) z orientacyjną wyceną.

--

V. Inne informacje dotyczące projektu

1. Zasoby kadrowe wnioskodawcy – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

--

2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego (finansowanych ze środków publicznych).

--

3. Informacja o tym, czy wnioskodawca przewiduje korzystanie przy wykonaniu projektu z podwykonawców (określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania).

--

Oświadczam(-my), że:

1. proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy (z poz. z pkt I);
2. w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania;
3. wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem (ofertą) przez okres do dnia
4. wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Oświadczam (-y, że wnioskodawca nie jest pozbawiony prawa do otrzymywania dotacji w rozumieniu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

(pieczęć wnioskodawcy)

.....
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.*
3. Kserokopie aktualnie posiadanych ważnych licencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Poświadczenie złożenia oferty

--

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

--

* Niepotrzebne skreślić.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Chwastek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 195/XXII/08
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 października 2008 r.

**SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)¹⁾
z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego**

.....
(nazwa zadania)
w okresie od do,
określonego w umowie nr,
zawartej w dniu, pomiędzy
..... a
(nazwa organu zlecającego) (nazwa klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania:

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku ? Jeśli nie - dlaczego?

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców²⁾

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5).

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

[illegible]

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*		Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji						
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*						
(z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania zł)						
Ogółem:		100%		100%		100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Zestawienie faktur (rachunków)³⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków własnych

Cześć III. Dodatkowe informacje

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Załączniki:⁴⁾

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.),
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć klubu sportowego)

.....
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

--

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

--

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

- 1) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
- 2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
- 3) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

- 4) Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Chwastek

3754

**UCHWAŁA NR XVII/165/2008
Rady Gminy Istebna**

z dnia 5 września 2008 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującej obszary w rejonie przysiółka Jasnowice w Istebnej i przysiółka Zapasieki w Jaworzynce

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr IX/86/07 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego, w granicach określonych na mapach stanowiących załączniki graficzne do wyżej wymienionej uchwały,

Rada Gminy Istebna

stwierdzając zgodność z Uchwałą Nr XVIII/141/2000 Rady Gminy Istebna z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna”, zmienioną Uchwałą Nr XLII/381/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 26 października 2006 r.

uchwała:

zmianę miejscowego planu zagospodarowania

**przestrzennego Gminy Istebna, obejmującą
obszary w rejonie przysiółka Jasnowice
w Istebnej i przysiółka Zapasieki w Jaworzynce**

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmująca obszary w rejonie przysiółka Jasnowice w Istebnej i przysiółka Zapasieki w Jaworzynce, zwana dalej planem, obejmuje obszary o powierzchni 1,2 ha w granicach określonych na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr IX/86/07 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania wyżej wymienionego planu.
2. Granice obszarów objętych planem oznaczone są na rysunku planu.
3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załączników nr 1a i 1b.
4. Ustalenia planu wyrażone są w postaci:
 - 1) niniejszej uchwały Rady Gminy Istebna,
 - 2) załączników do niniejszej uchwały stanowiących jej integralną część:
 - a) załączników nr 1a i 1b-Rysunku planu w skali 1 : 1000 wraz z wrysem ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna”, stanowiącego część graficzną planu,
 - b) załącznika nr 2 – rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 - c) załącznika nr 3 – rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

§ 2

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
 - 1) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Istebna, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 - 2) **planie** – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń § 1 ust. 1 niniejszej uchwały,
 - 3) **ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

- 4) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2a niniejszej uchwały,
- 5) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
- 6) **teren** – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym i cyfrowym, dla którego ustalenia określa niniejsza uchwała,
- 7) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i oznaczonym konkretnym symbolem literowym i cyfrowym, a któremu winny być podporządkowane inne rodzaje przeznaczenia określone jako dopuszczalne,
- 8) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć ustalony planem rodzaj zagospodarowania terenu lub jego części, inny niż podstawowy, mogący współistnieć z przeznaczeniem podstawowym na warunkach określonych w planie,
- 9) **współczynniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu,
- 10) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię oznaczoną na rysunku planu, określającą minimalną odległość projektowanych budynków od linii rozgraniczającej pasa drogowego, której żaden budynek przekroczyć nie może,
- 11) **reklamie** – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami,
- 12) **usługach nieuciążliwych** – należy przez to rozumieć usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, nie wymienione w przepisach odrębnych, określających rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- 13) **zabudowie jednorodzinnej, budynku mieszkalnym jednorodzinnym, lokalu użytkowym, budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego, tymczasowym obiekcie budowlanym, budynku, obiekcie małej architektury, powierzchni terenu biologicznie czynnej, powierzchni wewnętrznej budynku, kondygnacji nadziemnej, drodze wewnętrznej** – należy przez to rozumieć definicje zawarte w przepisach odrębnych.

§ 3

1. W rysunku planu obowiązują następujące ozna-

czenia graficzne:

- 1) granica obszaru objętego planem,
 - 2) określenie skali rysunku planu, w formie liczbowej i liniowej,
 - 3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 4) symbole literowe i cyfrowe identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
2. Oznaczenie w rysunku planu przebiegów sieci infrastruktury technicznej wraz z ich strefami technicznymi, oraz rejonów lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej ma charakter orientacyjny to znaczy, że dopuszcza się korekty przebiegu sieci infrastruktury technicznej, rejonów lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich parametrów technicznych w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów oraz zasad ich obsługi, a także z zachowaniem pozostałych ustaleń planu.
3. Rysunek planu zawiera oznaczenie elementów informacyjnych, nie będących ustaleniami planu:
- 1) oznaczenia istniejących budynków
 - 2) oznaczenie położenia terenów w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.
4. Istniejący stan zagospodarowania i użytkowania terenów oraz obiektów, w tym treść podkładów mapowych i numery dróg nie stanowią ustaleń planu, lecz są informacją o tym stanie.

§ 4

1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolem literowym i cyfrowym.

§ 5

1. W planie określa się:
- 1) ustalenia dotyczące przeznaczenia poszczególnych terenów, o których mowa w § 3 ust. 1, w tym określenie:
 - a) przeznaczenia podstawowego,
 - b) przeznaczenia dopuszczalnego,
 - c) zasad zagospodarowania terenu w zakresie ich przeznaczenia,
 - 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 - 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 - 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
 - 6) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-

darowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

- 7) ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych,
- 8) szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
- 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
- 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
- 11) ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
- 12) ustalenia dotyczące regulacji będących przedmiotem art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 6

Ustalenia dotyczące przeznaczenia poszczególnych terenów oraz zasad ich zagospodarowania

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1-2MN1 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna.

- a) ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych związanych z zabudową jednorodziną, w tym robót takich jak wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektu budowlanego, pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

- a) jako niezbędne uzupełnienie przeznaczenia podstawowego mogą być realizowane:
- obiekty małej architektury,
 - zieleń izolacyjna i przydomowa,
 - parkingi,
 - drogi wewnętrzne,
 - sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury

ry technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.

b) dopuszcza się:

- realizację usług nieuciążliwych w ramach lokali użytkowych wydzielonych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym stosownie do przepisów odrębnych,

3) Zasady zagospodarowania terenów w zakresie ich przeznaczenia:

a) zakazuje się:

- realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane bezpośrednio na podstawie przepisów odrębnych,
- realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane na podstawie przepisów odrębnych, za wyjątkiem realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, komunikacji i urządzeń wodnych w zakresie zgodnym z przeznaczeniem terenu oraz pozostałymi ustaleniami planu,
- prowadzenia działalności usługowej z zakresu dystrybucji gazu płynnego, obróbki metalu, handlu hurtowego, gospodarki magazynowej oraz lokalizacji obiektów typu myjnie samochodowe, warsztaty samochodowe wyposażone w stanowiska wulkanizacji i blacharstwa,
- lokalizacji zespołów garaży dla więcej niż trzech samochodów osobowych i tworzenia miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i autokarów,
- realizacji obiektów tymczasowych,

b) nakazuje się:

- zabezpieczenie potrzeb parkingowych związanych z zabudową jednorodzinną w granicach terenu pozostającego w dyspozycji inwestora, w ilości minimum jednego miejsca parkingowego i garażowego lub minimum dwóch miejsc parkingowych,
- zabezpieczenie potrzeb parkingowych związanych z lokalami użytkowymi w granicach terenu pozostającego w dyspozycji inwestora. Ilość miejsc powinna być dostosowana do konkretnej funkcji, lecz nie powinna być mniejsza niż jedno miejsce parkingowe na 25m² powierzchni wewnętrznej budynku usługowego lub lokalu użytkowego,

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) ustala się kolorystykę pokryć dachowych w barwach ciemnych, w gamie stonowanych odcieni ciemnego brązu, grafitu lub kolorystyki materiałów naturalnych (kamień, drewno, itp.) z zastosowaniem pokrycia dachu dachówką ceramiczną, gontem drewnianym lub blachą dachówkową,
- b) ustala się wykonywanie elewacji budynków w stonowanych kolorach pastelowych lub w kolorystyce materiałów naturalnych (kamień, drewno, itp.) z zastosowaniem form i detali tradycyjnego budownictwa regionalnego, w tym drewnianych wykończeń elewacji ścian szczytowych,
- c) zakaz stosowania okładzin ściennych z tworzyw sztucznych oraz z blach falistej i trapezowej,
- d) zakaz stosowania kolumnad łukowych,
- e) forma architektoniczna budynków, kolorystyka ścian zewnętrznych oraz dachu powinna nawiązywać do istniejących obiektów sąsiednich, o ile nie narusza to pozostałych ustaleń planu,
- f) ustala się nakaz wizualnej izolacji miejsc gromadzenia odpadów np. w formie szpaleru zieleni zimotrwałej, odpowiedniego ogrodzenia itp.,
- g) zakaz lokalizacji dominant architektonicznych,
- h) dopuszcza się lokalizację reklam związanych z podstawowym przeznaczeniem lub użytkowaniem terenu, pod warunkiem ograniczenia ich wielkości do 2,0m² powierzchni,
- i) nakaz wkomponowania reklam w bliskie tło zieleni,
- j) ustala się wykonywanie ażurowych ogrodzeń bez podmurówki, z zastosowaniem materiałów takich jak np. drewno, metal, kamień lub żywopłot,
- k) ustala się zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych oraz ogrodzeń z drutu kolczastego,

5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- a) tereny nie stanowią obszaru przestrzeni publicznej oraz nie graniczą z żadną drogą publiczną lub inną przestrzenią publiczną, stąd wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie ustala się.

6) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

- a) przy realizacji nowej zabudowy i nadbu-

- dowie obiektów istniejących ustala się, że maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi), z ograniczeniem wysokości budynków gospodarczych i garaży do 1 kondygnacji nadziemnej,
- b) przy realizacji nowej zabudowy, nadbudowie obiektów istniejących i zmianie geometrii dachu ustala się wykonywanie dachów symetrycznych dwuspadowych typu przyczółkowego lub naczółkowego o kącie nachylenia połaci dachowych 35-45°, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich wyłącznie dla budynków garażowych,
- c) dla terenu 1MN1 przy budowie nowych obiektów oraz przy odbudowie i rozbudowie obiektów istniejących ustala się nakaz przestrzegania nieprzekraczalnej linii zabudowy, ustalonej w odległości 5m od linii rozgraniczającej teren drogi 1KDW, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
- d) dla terenu 2MN1 przy budowie nowych obiektów oraz przy odbudowie i rozbudowie obiektów istniejących ustala się nakaz przestrzegania nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
- e) dla terenu 2MN1 ustala się zakaz lokalizacji budynków i ogrodzeń w odległości mniejszej niż 15m od granicy terenu lasu znajdującego się poza granicą obszaru objętego opracowaniem,
- f) w obszarze pomiędzy linią rozgraniczającą terenu a nieprzekraczalną linią zabudowy ustala się możliwość lokalizacji zieleni, obiektów małej architektury, parkingów, miejsc wydzielonych dla gromadzenia odpadów, a także niezbędnej infrastruktury technicznej,
- g) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 40% powierzchni działki,
- h) minimum 30% powierzchni działki musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną,
- i) rodzaj zabudowy wolnostojący lub bliźniaczy,
- j) szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zawiera § 9 ust. 1 uchwały,
- k) powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 1000m²,
- l) szerokość działki przeznaczonej pod zabudowę powstałej w wyniku nowych

podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 18m,

- m) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego powinien znajdować się w przedziale pomiędzy 45° a 90°.

7) Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- a) dla obszaru położonego w oznaczonej na rysunku planu strefie technicznej ITE-en wyznaczonej dla napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia, która obejmuje obszar leżący w odległości 3m po każdej stronie od osi linii, występuje ograniczenie możliwości lokalizacji zabudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi i obowiązującymi normami technicznymi.

2. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U1 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa, w tym budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

- a) ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych związanych z zabudową usługową, w tym robót takich jak wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektu budowlanego, pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

- a) jako niezbędne uzupełnienie przeznaczenia podstawowego mogą być lokalizowane:
- obiekty małej architektury,
 - zieleń izolacyjna i urządzona,
 - drogi wewnętrzne,
 - parkingi,
 - sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
- b) dopuszcza się:
- realizację zabudowy jednorodzinnej, w tym robót takich jak wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektu budowlanego, pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi,
 - realizację obiektów tymczasowych.

3) Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:

- a) zakazuje się:
- realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane bezpośrednio na podstawie przepisów odrębnych,
 - realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane na podstawie przepisów odrębnych, za wyjątkiem realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, komunikacji i urządzeń wodnych w zakresie zgodnym z przeznaczeniem terenu oraz pozostałymi ustaleniami planu,
 - prowadzenia działalności usługowej z zakresu dystrybucji gazu płynnego, obróbki metalu, handlu hurtowego, gospodarki magazynowej oraz lokalizacji obiektów typu myjnie samochodowe, warsztaty samochodowe wyposażone w stanowiska wulkanizacji i blacharstwa,
 - lokalizacji zespołów garaży dla więcej niż trzech samochodów osobowych i tworzenia miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i autokarów,
- b) nakazuje się:
- zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu pozostającego w dyspozycji inwestora. Ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji obiektu, lecz nie powinna być mniejsza niż jedno miejsce parkingowe na 50m² powierzchni wewnętrznej budynku,
 - budowę urządzeń zabezpieczających przed możliwością przedostania się substancji niebezpiecznych do wód i ziemi w wyniku sytuacji awaryjnych,
 - ujmowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczanie ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych,

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) ustala się kolorystykę pokryć dachowych w barwach ciemnych, w gamie stonowanych odcieni ciemnego brązu, grafitu lub kolorystyki materiałów naturalnych (kamień, drewno, itp.) z zastosowaniem pokrycia dachu dachówką ceramiczną, gontem drewnianym lub blachą dachówkową,

- b) ustala się wykonywanie elewacji budynków w stonowanych kolorach pastelowych lub w kolorystyce materiałów naturalnych (kamień, drewno, itp.) z zastosowaniem form i detali tradycyjnego budownictwa regionalnego, w tym drewnianych wykończeń elewacji ścian szczytowych,
- c) zakaz stosowania okładzin ściennych z tworzyw sztucznych oraz z blach falistej i trapezowej,
- d) zakaz stosowania kolumnad łukowych,
- e) forma architektoniczna budynków, kolorystyka ścian zewnętrznych oraz dachu powinna nawiązywać do istniejących obiektów sąsiednich, o ile nie narusza to pozostałych ustaleń planu,
- f) ustala się nakaz wizualnej izolacji miejsc gromadzenia odpadów np. w formie szpaleru zieleni zimotrwałej, odpowiedniego ogrodzenia itp.,
- g) zakaz lokalizacji dominant architektonicznych,
- h) dopuszcza się lokalizację reklam związanych z podstawowym przeznaczeniem lub użytkowaniem terenu,

5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- a) ogrodzenia od strony drogi publicznej należy wykonywać zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających,
- b) ustala się wykonywanie ażurowych ogrodzeń bez podmurówki, z zastosowaniem materiałów takich jak np. drewno, metal lub żywopłot,
- c) ustala się zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych oraz ogrodzeń z drutu kolczastego,

6) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) przy realizacji nowej zabudowy i nadbudowie obiektów istniejących ustala się, że maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi), z ograniczeniem wysokości budynków gospodarczych i garaży do 1 kondygnacji nadziemnej,
- b) przy realizacji nowej zabudowy, nadbudowie obiektów istniejących i zmianie geometrii dachu ustala się wykonywanie dachów symetrycznych dwuspadowych typu przyczółkowego lub naczółkowego o kącie nachylenia połaci dachowych 35-45°, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich wyłącznie dla budynków garażowych,

- c) przy budowie nowych obiektów oraz przy odbudowie i rozbudowie obiektów istniejących ustala się nakaz przestrzegania nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu, która jest ustalona w odległości:
 - 5m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej 1KDW,
 - w linii zabudowy budynków istniejących oraz w odległości 2,5m od linii rozgraniczającej teren drogi 1KDL,
- d) dla zabudowy istniejącej przekraczającej ustalone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy, dopuszcza się możliwość wykonywania robót budowlanych takich jak przebudowa i nadbudowa, przy zachowaniu zgodności z pozostałymi ustaleniami planu,
- e) w obszarze pomiędzy linią rozgraniczającą terenu a nieprzekraczalną linią zabudowy ustala się możliwość lokalizacji zieleni, obiektów małej architektury, parkingów, miejsc wydzielonych dla gromadzenia odpadów, a także niezbędnej infrastruktury technicznej,
- f) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 60% powierzchni działki,
- g) minimum 20% powierzchni działki musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną,
- h) szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zawiera § 9 ust. 1 uchwały,
- i) powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 500m²,
- j) szerokość działki przeznaczonej pod zabudowę powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 16m,
- k) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego powinien znajdować się w przedziale pomiędzy 45° a 90°,

7) Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- a) dla obszaru położonego w oznaczonej na rysunku planu strefie technicznej ITE-en wyznaczonej dla napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia, która obejmuje obszar leżący w odległości 3m po każdej stronie od osi linii, występuje ograniczenie możliwości lokalizacji zabudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi i obowiązującymi normami technicznymi.

3. Wyznacza się teren zabudowy techniczno-

-produkcyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem P1 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa techniczno-produkcyjna, w tym obiekty produkcyjne, składy i magazyny

- a) ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych związanych z zabudową techniczno-produkcyjną, w tym robót takich jak wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektu budowlanego, pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

- a) jako niezbędne uzupełnienie przeznaczenia podstawowego mogą być lokalizowane:
 - obiekty małej architektury,
 - zieleń urządzona, w tym zieleń pełniąca funkcję izolacyjną,
 - drogi wewnętrzne,
 - parkingi,
 - sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.

b) dopuszcza się:

- realizację zabudowy usługowej za wyjątkiem usług związanych z opieką zdrowotną, społeczną lub związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Dopuszcza się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych związanych z zabudową usługową, w tym robót takich jak wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektu budowlanego, pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi,
- realizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z możliwością wykonywania wszelkich robót budowlanych związanych z tym obiektem, w tym robót takich jak wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektu budowlanego, pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi,
- realizację obiektów tymczasowych.

3) Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:

- a) zakazuje się:

- realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane bezpośrednio na podstawie przepisów odrębnych,
- budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii,
- gromadzenia znacznych ilości odpadów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,

b) nakazuje się:

- zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu pozostającego w dyspozycji inwestora. Ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji obiektu, lecz nie powinna być mniejsza niż jedno miejsce parkingowe na 50m² powierzchni wewnętrznej budynku,
- budowę urządzeń zabezpieczających przed możliwością przedostania się substancji niebezpiecznych do wód i ziemi w wyniku sytuacji awaryjnych,
- ujmowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczanie ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych,
- urządzenie placu do zawracania spełniającego potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp, na zakończeniu dróg dojazdowych wewnętrznych realizowanych w formie sięgaczy.

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) ustala się kolorystykę pokryć dachowych w barwach ciemnych, w gamie stonowanych odcieni ciemnego brązu, grafitu lub kolorystyki materiałów naturalnych (kamień, drewno, itp.) z zastosowaniem pokrycia dachu dachówką ceramiczną, gontem drewnianym lub blachą dachówkową,
- b) ustala się wykonywanie elewacji budynków w stonowanych kolorach pastelowych lub w kolorystyce materiałów naturalnych (kamień, drewno, itp.),
- c) zakaz stosowania okładzin ściennych z tworzyw sztucznych oraz z blach falistej i trapezowej,
- d) zakaz stosowania kolumnad łukowych,
- e) nakaz izolacji zielenią i odpowiednim ogrodzeniem od strony terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- f) ustala się nakaz wizualnej izolacji miejsc gromadzenia odpadów np. w formie

szpaleru zieleni zimotrwałej, odpowiedniego ogrodzenia itp.,

- g) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów przy granicy z sąsiednimi terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- h) zakaz lokalizacji dominant architektonicznych,
- i) dopuszcza się lokalizację reklam związanych z podstawowym przeznaczeniem lub użytkowaniem terenu,
- j) ustala się wykonywanie ażurowych ogrodzeń bez podmurówki, z zastosowaniem materiałów takich jak np. drewno, metal lub żywopłot,
- k) ustala się zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych oraz ogrodzeń z drutu kolczastego,

5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- a) teren nie stanowi obszaru przestrzeni publicznej oraz nie graniczy z żadną drogą publiczną lub inną przestrzenią publiczną, stąd wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie ustala się.

6) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) ustala się, że maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych,
- b) przy realizacji nowej zabudowy i zmianie geometrii dachu ustala się wykonywanie dachów symetrycznych wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych 35-45°, z dopuszczeniem stosowania innych form za wyjątkiem dachu płaskiego lub pogrążonego,
- c) przy budowie nowych obiektów oraz przy odbudowie i rozbudowie obiektów istniejących ustala się nakaz przestrzegania nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
- d) zakaz lokalizacji budynków i ogrodzeń w odległości mniejszej niż 15m od granicy terenu lasu znajdującego się poza granicą obszaru objętego opracowaniem,
- e) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 60% powierzchni działki,
- f) minimum 20% powierzchni działki musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną,
- g) szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zawiera § 9 ust. 1 uchwały,
- h) powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych nie może być

mniejsza niż 700m²,

- i) szerokość działki przeznaczonej pod zabudowę powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 18m.

7) Szczegółne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- a) dla obszaru położonego w oznaczonej na rysunku planu strefie technicznej ITE-sn wyznaczonej dla napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia, która obejmuje obszar leżący w odległości 8m po każdej stronie od osi linii, występuje ograniczenie możliwości lokalizacji zabudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi i obowiązującymi normami technicznymi.

4. Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy lokalnej,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

- a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
- b) jednostronny chodnik,
- c) ścieżki rowerowe,
- d) zieleń izolacyjna,

3) Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:

- a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
- b) szerokość fragmentu pasa drogowego znajdującego się w granicach opracowania planu – 8,5m,
- c) szerokość pasa ruchu – min. 2,5m,
- d) szerokość jezdni – min. 5m,
- e) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenu U1 graniczącego z drogą 1KDL jest ustalona w linii zabudowy budynków istniejących oraz w odległości 6m od krawędzi jezdni projektowanej (2,5m od linii rozgraniczającej teren drogi) zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
- f) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,

4) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- a) teren stanowi obszar przestrzeni publicznej.
- b) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających dróg,
- c) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,

- d) lokalizacja reklam jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu i ograniczenia ich wielkości do 2,0m² powierzchni

5. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe – drogą wewnętrzną, nie zaliczoną do żadnej kategorii dróg publicznych, o charakterze ciągu pieszo-jezdnego bez wydzielonego pasa dla pieszych.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

- a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
- b) zieleń izolacyjna,

3) Zasady zagospodarowania terenu w zakresie jego przeznaczenia:

- a) ulica jednojezdniowa, jednopasowa,
- b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 5,0m,
- c) szerokość jezdni – min. 3,0m, pod warunkiem utwardzonej korony szerokości 5,0m,
- d) ustala się pierwszeństwo ruchu pieszego i rowerowego,
- e) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów U1 i 1MN1 graniczących z drogą 1KDW jest ustalona w odległości 6m od krawędzi jezdni projektowanej (5m od linii rozgraniczającej teren drogi), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
- f) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,
- g) teren nie stanowi obszaru przestrzeni publicznej, stąd wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie ustala się.

§ 7

**Zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego**

1. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

- 1) istniejąca i projektowana działalność nie może szkodliwie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi oraz powodować przekroczeń standardów emisyjnych określonych w przepisach odrębnych,
- 2) istniejąca i projektowana działalność nie może powodować przekroczeń standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza granicami terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny,

- 3) zakaz prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych,
- 4) przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi należy spełnić warunki określone w przepisach odrębnych,
- 5) dla poszczególnych terenów dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa się następująco:
 - a) dla terenów oznaczonych symbolem 1-2MN1 – dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodinną,
 - b) dla terenu oznaczonego symbolem U1 – dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,
 - c) pozostałe tereny objęte planem nie wymagają ochrony przed hałasem,
- 6) na terenie P1 ochrona przed hałasem obiektów takich jak budynek mieszkalny polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach stosownie do przepisów odrębnych,
- 7) w zakresie gospodarki odpadami na całym terenie objętym planem wprowadza się następujące ustalenia:
 - a) zakaz składowania odpadów,
 - b) nakaz wyposażenia poszczególnych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym na terenie gminy systemem gospodarki odpadami, wynikającym z gminnego planu gospodarki odpadami i uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 - c) nakaz systematycznego wywozu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym na terenie gminy systemem gospodarki odpadami,
 - d) nakaz wyposażenia terenów intensywnego ruchu pieszego w kosze uliczne na komunalne odpady stałe,
 - e) dla prowadzących działalność gospodarczą nakaz posiadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami.
2. Tereny P1 i 2MN1 znajdują się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 348. Ustalono w planie warunki zagospodarowania tych terenów oraz ograniczenia w jego użytkowaniu uwzględniają ochronę wód podziemnych ww. zbiornika.

3. Nakaz przestrzegania ograniczeń w użytkowaniu terenu zgodnie z przepisami odrębnymi, wynikającymi z położenia obszarów objętych planem w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.
4. Ustala się, że ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w odniesieniu do ochrony i kształtowania zespołu przestrzennego przysiółka Zapasieki w Jaworzynce będzie realizowana przez wszystkie ustalenia planu dla terenów U1, 1MN1, 1KDW i 1KDL.

§ 8

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych

1. W obszarze objętym planem nie występują obszary i tereny górnicze czynnych kopalń.
2. W obszarze objętym planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu przepisów odrębnych, stąd warunków ochrony w tym zakresie nie ustala się.
3. Ze względu na nachylenie terenu, które może być przyczyną powstawania niebezpieczeństwa osuwania się mas ziemnych w obszarze objętym planem ustala się wymóg ustalenia w projekcie budowlanym geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, stosownie do przepisów odrębnych.

§ 9

Szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

1. W przypadku przeprowadzenia scalania i/lub podziału nieruchomości obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) każda działka przeznaczona pod zabudowę musi mieć dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,
 - 2) w wyniku podziału nie mogą powstać działki o parametrach innych niż określone w ustaleniach dla poszczególnych terenów zawartych w § 6, za wyjątkiem dokonywania podziałów w liniach rozgraniczających poszczególne tereny, wydzielania dopuszczonych w planie dróg wewnętrznych oraz nieruchomości pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, przy których to podziałach nie obowiązuje zachowanie parametrów wielkościowych działek, które powstaną w wyniku tych podziałów.
 - 3) dopuszcza się możliwość scalania działek, gdy istniejąca powierzchnia działki wg granic własności, jej kształt lub dostęp do drogi

publicznej i infrastruktury uniemożliwia jej wykorzystanie dla określonych w planie celów i zadań.

§ 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemów komunikacji drogowej:

- 1) Dla terenu P1 i 2MN1 nie wprowadza się ustaleń odnośnie obsługi komunikacyjnej ze względu na zapewnienie obsługi w tym zakresie przez drogę publiczną i wewnętrzny układ komunikacyjny sąsiedniego terenu przemysłowego, znajdującego się poza granicą obszaru objętego planem.
- 2) Ustala się system obsługi komunikacyjnej terenów U1 i 1MN1 z istniejących dróg publicznych i wewnętrznych wraz z możliwością ustanowienia odpowiedniej służebności drogowej w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,
- 3) W liniach rozgraniczających tereny dróg ustala się nakaz działań prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawy standardów technicznych ruchu pojazdów i pieszych oraz ochrony środowiska.
- 4) Dla budynków, obiektów inżynierskich i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, znajdujących się w liniach rozgraniczających dróg, ustala się możliwość prowadzenia działań inwestycyjnych takich jak remont i przebudowa przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi,

2. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemów infrastruktury technicznej:

1) ustalenia ogólne:

- a) Przebiegi przyłączy do obiektów, lokalizacja nowych obiektów inżynierskich oraz inwestycji, które nie posiadają swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia na rysunku planu, mogą być realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami poszczególnych dysponentów i użytkowników mediów pod warunkiem przestrzegania pozostałych ustaleń planu oraz wymogów określonych w przepisach odrębnych.
- b) Wydzielanie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów infrastruktury technicznej możliwe jest niezależnie od ustaleń dla poszczególnych terenów, jeśli wymagają tego aktualnie obowiązujące przepisy odrębne oraz nie naruszone są pozostałe ustalenia planu.

2) ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia w

wodę:

- a) dla terenów 1-2MN1, U1 i P1 ustala się utrzymanie i rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę działającego w oparciu o lokalne wodociągi zaopatrywane w wodę z lokalnych ujęć,
- b) ustala się utrzymanie istniejącej sieci wodociągowej wraz z możliwością jej przebudowy i rozbudowy w celu objęcia siecią wodociągową terenów 1-2MN1, U1 i P1,
- c) w bilansach zapotrzebowania na wodę oraz przy realizacji sieci należy uwzględnić potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową.

3) ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

- a) dla terenów 1-2MN1, U1 i P1 ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych poza obszarem objętym planem,
- b) na terenach wyposażonych w kanalizację sanitarną ustala się zakaz użytkowania zbiorników bezodpływowych i nakaz przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- c) do czasu realizacji gminnego systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się tymczasowe odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych bezodpływowych zbiorników z nakazem ich opróżniania i transportu ścieków taborem asenizacyjnym do stacji zlewnych lub do lokalnych oczyszczalni ścieków,
- d) dla terenów U1 i 1MN1 dopuszcza się także odprowadzanie ścieków sanitarnych do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

4) ustalenia w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- a) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg, chodników i parkingów poprzez kanalizację deszczową w systemie otwartym,

5) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

- a) ustala się utrzymanie i rozbudowę istniejącego układu sieci średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
- b) w celu przyłączenia nowych odbiorców ustala się budowę i rozbudowę sieci rozdzielczej niskiego napięcia z istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz budowę nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV i linii rozdzielczych średniego i niskiego napięcia,
- c) ustala się przyjęcie zasady budowy no-

wych sieci średniego i niskiego napięcia oraz rozbudowy, modernizacji i przebudowy istniejących sieci średniego i niskiego napięcia zarówno w wykonaniu ziemnym kablowym, jak i napowietrznym w zależności od potrzeb,

- d) orientacyjne przebiegi linii energetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z ich strefami technicznymi, oznaczono na rysunku planu.

6) ustalenia w odniesieniu do sieci teletechnicznych:

- a) ustala się utrzymanie i rozbudowę istniejącego układu sieci oraz urządzeń teletechnicznych,
- b) w celu przyłączenia nowych abonentów ustala się budowę urządzeń i sieci teletechnicznych,
- c) ustala się przyjęcie zasady podziemnego kablowania nowo realizowanych oraz przebudowywanych i rozbudowywanych sieci teletechnicznych,
- d) nowe urządzenia na sieci należy lokalizować w przestrzeni publicznej przy maksymalnym wykorzystywaniu dróg, uwzględniając zasadę najkrótszego włączenia, centrale na działkach wydzielonych oraz w terenach nowoprojektowanych kompleksów zabudowy (bez konieczności rozgraniczania terenu).

7) ustalenia w odniesieniu do innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

- a) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych nie wymienionych w pkt 1-6 sieci np. sieci gazowych, telewizji kablowej, instalacji alarmowych, itp. pod rygorem spełnienia następujących warunków:
 - realizacja inwestycji nie naruszy ustaleń planu określających kierunki rozwoju pozostałych zdefiniowanych w ramach planu mediów,
 - sieci i urządzenia techniczne będą zlokalizowane w obrębie przestrzeni publicznych (z wyjątkiem tych przebiegów, które wynikają z konkretnych działań inwestycyjnych związanych z realizacją przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego poszczególnych terenów).

8) ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia w energię ciepłą:

- a) zakaz wznoszenia kotłowni korzystających ze spalania nieuszlachetnionego węgla, zakaz nie dotyczy powszechnego korzystania ze środowiska w rozumieniu przepisów odrębnych,
- b) ustala się pokrycie potrzeb ciepłych projektowanych obiektów kubaturowych przez stosowanie dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii,

z wykorzystaniem np. oleju opałowego, energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz odnawialnych źródeł energii.

§ 11

Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

1. Do czasu realizacji zagospodarowania poszczególnych terenów zgodnego z ustaleniami planu nie ustala się tymczasowego sposobu zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów innego niż dotychczasowy, bez możliwości podejmowania działań utrudniających wprowadzenie zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu, w tym bez możliwości lokalizacji trwałych obiektów kubaturowych.

§ 12

Ustalenia dotyczące regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy

1. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu) w wysokości 10%.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 13

Ustalenia planu nie naruszają przepisów odrębnych zawierających inne ograniczenia lub zasady dysponowania gruntami lub terenami.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Istebna.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Gazur

**ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ISTEKNA
OBEJMUJĄCA OBSZARY W REJONIE
PRZYSIÓŁKA JASNOWICE W ISTEKNEJ
I PRZYSIÓŁKA ZAPASIEKI W JAWORZYNCIE**

**Załącznik nr 1a i 1b
do Uchwały Nr XVII/165/2008 Rady Gminy Istebna
z dnia 5 września 2008 r.**

OZNACZENIA

OBOWIAZUJĄCE :

■ ■ ■ - granica obszaru objętego planem

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania
oraz symbole tych terenów :

1-2MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa jednorodzinna.

U1 - teren zabudowy usługowej

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa
w tym budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
P1 - teren zabudowy techniczno-produkcyjnej

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa techniczno-produkcyjna,
w tym obiekty produkcyjne, składy i magazyny

1KDL - teren drogi publicznej

Przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy lokalnej

1KDW - teren drogi wewnętrznej

Przeznaczenie podstawowe - droga wewnętrzna

nieprzekraczalna linia zabudowy

ORIENTACYJNE :

strefa techniczna ITE-en dla linii energetycznej
niskiego napięcia

strefa techniczna ITE-sn dla linii energetycznej
średniego napięcia

sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia

sieci elektroenergetyczne średniego napięcia

sieci wodociągowe



sieci kanalizacji sanitarnej

sieci teletechniczne


INFORMACYJNE :

istniejące budynki
obszary objęte planem są położone w otulinie
Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego

SKALA 1:1000



Załącznik nr 1a




Załącznik nr 1b

**Obszary objęte planem są położone w otulinie
Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.**

Wyrzys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna
Skala 1:10000

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego



OBSZAR Z ZAŁĄCZNIKA NR 1a



OBSZAR Z ZAŁĄCZNIKA NR 1b

OZNACZENIA ZMIANY STUDIUM:

1-2MN1	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
U1	teren zabudowy usługowej
P1	teren zabudowy techniczno-produkcyjnej
1KDL	teren drogi publicznej
1KDW	teren drogi wewnętrznej

STUDYUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ISTEKNA

OZNACZENIA STUDIUM:

1-2MN1	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
U1	teren zabudowy usługowej
P1	teren zabudowy techniczno-produkcyjnej
1KDL	teren drogi publicznej
1KDW	teren drogi wewnętrznej

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/165/2008
Rady Gminy Istebna
z dnia 5 września 2008 r.**

Ustalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującej obszary w rejonie przysiółka Jasnowice w Istebnej i przysiółka Zapasieki w Jaworzynce” nie mają wpływu na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Gazur

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/165/2008
Rady Gminy Istebna
z dnia 5 września 2008 r.**

Do projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującej obszary w rejonie przysiółka Jasnowice w Istebnej i przysiółka Zapasieki w Jaworzynce” wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.06.2008 r. do 25.07.2008 r. wpłynęły łącznie 2 uwagi, wniesione na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Termin składania uwag upłynął dnia 11 sierpnia 2008 r. Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Istebna wszystkie uwagi zostały uwzględnione w projekcie planu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Gazur

3755

**UCHWAŁA NR XXIX/278/2008
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej**

z dnia 25 września 2008 r.

**w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność
Gminy Kuźnia Raciborska**

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwała:**

§ 1

1. Ustala się, że lokalem użytkowym jest każdy lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkaniowe.
2. Lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Kuźnia Raciborska administruje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

§ 2

1. Najem lub użyczenie lokalu następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między najemcą lokalu lub biorącym lokal do używania a Gminą Kuźnia Raciborska.

2. Stawka wyjściowa czynszu do przetargu lub negocjacji ustalana jest na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta.

§ 3

W ogłoszeniu o przetargu Burmistrz Miasta może zastrzec przeznaczenie oddawanego w najem lokalu, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie społeczne na określony rodzaj działalności gospodarczej w gminie bądź uwzględniając inne preferowane w gminie cele, przewidziane między innymi w realizowanych na jej terenie programach społecznych i gospodarczych, w tym strategii rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXVII/228/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02.02.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska oraz Uchwała Nr XIX/183/2007 r. Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/228/2005 r. Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02.02.2005 r. w sprawie ustalenia wy-

sokości minimalnych stawek za wynajem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Manfred Wrona

3756

**UCHWAŁA NR XXXI/285/2008
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej**

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały o zasadach gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/278/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Kuźnia

Raciborska, wprowadza się zmianę polegającą na skreśleniu w § 1 ustępu 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Manfred Wrona

3757

**UCHWAŁA NR XXVII/207/2008
Rady Gminy Miedźna**

z dnia 28 października 2008 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/185/2008 Rady Gminy Miedźna z dnia 16 września 2008 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się
na terenie gminy Miedźna, sposobu jej rozliczania i kontroli**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 176, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/, art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Miedźna
uchwała:

§ 1

Dokonać zmiany Uchwały Nr XXVI/185/2008 Rady Gminy Miedźna z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Miedźna, sposobu jej rozliczania i kontroli w ten sposób, że:

§ 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych prac przy zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1”

§ 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1.Dotację przyznaje Rada Gminy Miedźna w uchwale, która powinna określać:

1. nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
2. prace lub roboty budowlane przy zabytku, na wykonanie których przyznano dotację,
3. wysokość przyznanej dotacji.
2. Przy ustalaniu wysokości dotacji Rada Gminy Miedźna uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie gminy.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEDŹNA**

mgr inż. Stanisław Karbowy

3758

**UCHWAŁA NR XXIX/217/08
Rady Gminy Ornontowice**

z dnia 29 października 2008 r.

**w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
dla niepublicznego przedszkola**

Działając na podstawie:

- art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Wójta Gminy Ornontowice po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu

Rada Gminy Ornontowice
postanawia:

§ 1

Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanej niepublicznemu przedszkolu w Ornontowicach.

§ 2

Ilekość w uchwale jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

- r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
- 2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
- 3) podmiocie – należy przez to rozumieć osobę zamierzającą prowadzić lub prowadzącą niepubliczne przedszkole
- 4) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie dotacji,
- 5) dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Ornontowice
- 6) kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć koszty bieżące prowadzenia przedszkola.

§ 3

Z budżetu gminy udzielana jest dotacja w wielkości określonej w art. 90 ust. 2b ustawy oraz w niniejszej uchwale dla niepublicznego przedszkola – na każdego wychowanka w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu gminnym w przeliczeniu na jednego wychowanka, z tym, że na wychowanka niepełnosprawnego w kwocie, jaką przewidziano na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę w danym roku budżetowym. Jeżeli do

przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń, niebędący mieszkańcem Gminy Ornontowice, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń.

§ 4

1. Łączną kwotę dotacji (do rozdziałów klasyfikacji budżetowej), określa corocznie Rada Gminy w uchwale budżetowej.
2. Stawkę dotacji na każdego ucznia przedszkola na dany rok budżetowy ustala Wójt Gminy.

§ 5

1. Udzielenie dotacji w danym roku budżetowym następuje na podstawie wniosku złożonego na dany rok w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji przez podmioty zamierzające prowadzić lub prowadzące przedszkole o którym mowa w § 3.
2. Wniosek powinien:
 - 1) określać organ prowadzący, pełną nazwę i adres przedszkola,
 - 2) określać datę rozpoczęcia działalności przez przedszkole,
 - 3) określić planowaną liczbę wychowanków (w tym planowaną miesięcznie liczbę wychowanków w okresie I-VIII oraz w okresie IX-XII),
 - 4) zawierać zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach zachodzących w liczbie wychowanków,
 - 5) wskazać nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
 - 6) wskazywać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby upoważnionej do miesięcznego rozliczania dotacji.
3. Do wniosku należy dołączyć:
 - 1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez gminę,
 - 2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu przedszkola (po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok budżetowy funkcjonowania placówki, składając wniosek na kolejny rok budżetowy dołączyć tylko w razie zmiany statutu),
 - 3) imienne wykazy wychowanków zamieszkających na terenie innych gmin, zawierające:
 - a) imię i nazwisko wychowanka,
 - b) aktualny, dokładny adres jego zamieszkania,
 - c) dokładną datę przyjęcia do przedszkola,
 - d) informację o przewidywanym okresie uczęszczania do przedszkola w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek,

wraz z kartą zgłoszenia lub umowy na podstawie, której przyjęto wychowanka do przedszkola

- 4) w przypadku przyjęcia do przedszkola po dniu 30 września wychowanka zamieszkałego na terenie innej gminy oraz każdorazowej zmiany miejsca zamieszkania któregoś z wychowanków podmiot zobowiązany jest powiadomić o tym organ dotujący w terminie do 14 dni.
4. Wzór wniosku o dotację określa załącznik nr 1 do Uchwały

§ 6

1. Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia w terminie 5 dni po upływie każdego miesiąca rozliczenia dotacji, zawierającego:
 - 1) informację o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania informacji z uwzględnieniem stanu na dzień 15-go miesiąca, za który składana jest informacja o faktycznej liczbie uczniów,
 - 2) informację o przewidywanej liczbie wychowanków, w którym jest składana informacja,
 - 3) poświadczenie o aktualności prawa do otrzymywania dotacji.Rozliczenie składa się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania pierwszej raty dotacji.
2. Rozliczenie za grudzień składa się do dnia 15 grudnia, podając w nim faktyczną liczbę wychowanków na dzień 10 grudnia.
3. Przez faktyczną liczbę wychowanków w miesiącu lipcu i sierpniu rozumie się wychowanków, którzy kontynuują swój pobyt w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym, oraz czerwcowych absolwentów.
4. Za dzień przedłożenia miesięcznego rozliczenia dotacji przyjmuje się datę wpływu rozliczenia do organu dotującego.
5. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1-2, stanowią podstawę do rozliczenia miesięcznych kwot dotacji. Wzór druku określa załącznik nr 2 do uchwały.
6. Podmiot prowadzący przedszkole zobowiązany jest do złożenia informacji na temat wychowanków spoza gminy Ornontowice uczęszczających do przedszkola. Wzór druku określa załącznik nr 3 do uchwały.
7. Podmiot sporządza kwartalne informacje o kosztach kwalifikowanych poniesionych w roku budżetowym ze środków przekazanej dotacji. Informację składa się do 15 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału, którego dotyczy. Wzór druku określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7

1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy

- w dwunastu częściach, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia wniosku.
2. Wysokość wypłacanej raty miesięcznej dotacji, uwzględniająca przewidywaną liczbę wychowanków przedszkola korygowana będzie co miesiąc z uwzględnieniem danych z informacji o faktycznej liczbie wychowanków.
 - 1) kwota wyrównania dotacji należnej dla przedszkola będzie powiększać ratę dotacji przekazywanej na miesiąc kolejny po miesiącu, w którym przekazano informację o wyższej niż planowana w danym miesiącu faktycznej liczbie wychowanków, z tym, że w grudniu wyrównania nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia.
 - 2) Kwota zwrotu dotacji miesięcznie pobranej w nadmiernej wysokości potrącona będzie z raty dotacji przekazywanej na miesiąc następujący po miesiącu, w którym przekazano informację o niższej niż planowana w danym miesiącu faktycznej liczbie wychowanków, z zastrzeżeniem, że w grudniu podmiot zobowiązany jest do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na rachunek Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 31 grudnia.
 3. Wstrzymuje się dotację w przypadku, gdy podmiot nie przekaże organowi dotującemu miesięcznego rozliczenia dotacji w terminach określonych § 6. ust. 1 i 2 lub w tym terminie nie usunie stwierdzonych przez dotującego błędów lub braków w rozliczeniu.
 4. Złożenie zaległego miesięcznego rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 3 lub usunięcie błędów lub braków w rozliczeniu jest podstawą

do przekazania zaległej kwoty dotacji wraz z ratą dotacji należną za kolejny miesiąc.

5. Ostateczne roczne rozliczenie dotacji przekazywanej w ciągu roku budżetowego dokonywane jest niezależnie od rozliczenia określonego w ust. 1-4, w oparciu o informację z § 6. pkt 7 w terminie do 31 stycznia następnego roku, o czym zawiadamia się na piśmie osobę prowadzącą przedszkole.
6. Ustalona i stanowiąca należność Gminy Orontowice kwota z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem podlega niezwłocznemu wpłaceniu przez podmiot na rachunek Urzędu Gminy, wskazany w piśmie, o którym mowa w ust. 5.

§ 8

1. Podmiot jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie liczby wychowanków przedszkola objętego dotacją, a także sprawdzenie przez dotującego prawidłowości sposobu naliczania dotacji.
2. Dotującemu przysługuje prawo kontroli w zakresie danych stanowiących podstawę do naliczenia dotacji oraz wydatków finansowanych z dotacji.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Malczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/217/08
Rady Gminy Ormontowice
z dnia 29 października 2008 r.

Wniosek o udzielenie dotacji *
na rok 20.....

1. Nazwa organu prowadzącego
2. Pełna nazwa i adres przedszkola
3. Imię i nazwisko, telefon kontaktowy osoby upoważnionej do miesięcznego rozliczania dotacji
4. Data rozpoczęcia działalności
5. Planowana liczba wychowanków:

Planowana liczba wychowanków	W okresie	
	I-VIII	IX - XII

5. Nazwa banku i numer bankowy

Sporządził:
(Podpis)

.....
(Pieczęć i podpis
osoby prowadzącej przedszkole)

Miejscowość, data

O ś w i a d c z e n i e

Zobowiązuje się do informowania organu dotującego o zmianach zachodzących w liczbie wychowanków.

.....
(Pieczęć i podpis
osoby prowadzącej przedszkole)

* Do wniosku należy ponadto dołączyć:

- 1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez gminę,
- 2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu przedszkola (po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok budżetowy funkcjonowania placówki, składając wniosek na kolejny rok budżetowy dołączyć tylko w razie zmiany statutu),
- 3) imienne wykazy wychowanków zamieszkałych na terenie innych gmin, zawierające:
 - a) imię i nazwisko wychowanka,
 - b) aktualny, dokładny adres jego zamieszkania,
 - c) dokładną datę przyjęcia do przedszkola,
 - d) informację o przewidywanym okresie uczęszczania do przedszkola w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek, wraz z kartą zgłoszenia lub umowy na podstawie, której przyjęto wychowanka do przedszkola
- 4) w przypadku przyjęcia do przedszkola po dniu 30 września wychowanka zamieszkałego na terenie innej gminy oraz każdorazowej zmiany miejsca zamieszkania któregoś z wychowanków podmiot zobowiązany jest powiadomić o tym organ dotujący w terminie do 14 dn

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/217/08
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 29 października 2008 r.

**Rozliczenie otrzymanej dotacji wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymania
dotacji z budżetu Gminy Ornontowice**
Za miesiąc 20..... r.

1. Pełna nazwa i adres przedszkola
2. Nazwa i adres organu prowadzącego przedszkole
3. Nazwa i nr rachunku na który należy przekazywać dotację
4. Nr identyfikacji REGON
5. Imię, nazwisko, numer telefonu osoby prowadzącej rozliczenia

Faktyczna liczba wychowanków ¹ w miesiącu	W tym niepełnosprawnych	Przewidywana liczba wychowanków ² w miesiącu	W tym niepełnosprawnych

Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji (art. 82 Kodeksu karnego skarbowego),
poświadczam aktualność prawa placówki do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym
danych z przedłożonego w dniu wniosku o udzielenie dotacji.

U w a g i:

.....
.....
.....

Dane finansowe Kwota otrzymanej dotacji	W złotych	
	Za miesiąc sprawozdawczy	narastająco

Sporządził:
(Podpis)

.....
(Pieczęć i podpis
osoby prowadzącej przedszkole)

Miejscowość, data

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Malczyk

¹ w odniesieniu do miesięcy styczeń-listopad podać faktyczną liczbę wychowanków w 15 dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc składania informacji. W odniesieniu do miesiąca grudnia wpisać faktyczną liczbę uczniów na dzień 10 grudnia.

² w odniesieniu do miesięcy styczeń-listopad podać przewidywaną liczbę wychowanków w miesiącu, w którym składana jest informacja, w odniesieniu do grudnia podać przewidywaną liczbę wychowanków w styczniu.

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/217/08
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 29 października 2008 r.**

**Informacja o liczbie wychowanków spoza terenu Gminy Ornontowice uczęszczających do
przedszkola**

Za miesiąc 20..... r.

1. Pełna nazwa i adres przedszkola

2. Imię i nazwisko osoby składającej informację

Imię i nazwisko wychowanka	Data urodzenia	Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość)	Okres uczęszczania do przedszkola	
			Od ¹	Do ²

U w a g i:

.....
.....
.....
.....
.....

Sporządził:

(Podpis)

.....
(Pieczęć i podpis
osoby prowadzącej przedszkole)

Miejscowość, data

¹ faktyczna data przyjęcia do przedszkola.

² planowany okres uczęszczania do przedszkola w sprawozdawczym roku budżetowym.

W przypadku gdy dane o okresie uczęszczania ucznia do przedszkola nie zmieniły się w stosunku do danych wykazanych w poprzednim miesiącu można pominąć wypełnienie tej części tabeli.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Malczyk

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/217/08
Rady Gminy Ormontowice
z dnia 29 października 2008 r.**

**Informacja o kosztach kwalifikowanych poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Ormontowice
w okresie za kwartał roku kalendarzowego 20..... r.**

1. Pełna nazwa i adres przedszkola

2. Imię, nazwisko i numer telefonu osoby prowadzącej rozliczenia

Dane dotyczące rachunków, faktur lub innych dowodów księgowych					
Lp.	Data wystawienia	Numer	Przedmiot dokonanego zakupu lub płatności	Planowana kwota zobowiązania	Kwota płatności angażującej środki z dotacji
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Razem (ze środków dotacji)					zł

	Kwartał sprawozdawczy	łącznie za poprzednie okresy sprawozdawcze	Razem
Kwota rozliczenia			
Kwota otrzymanej dotacji			

Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem (art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam zgodność przedstawionych powyżej informacji ze stanem faktycznym.

U w a g i:

.....
.....
.....

Dane finansowe Kwota otrzymanej dotacji	W złotych	
	Za miesiąc sprawozdawczy	narastająco

Sporządził:
(Podpis)

.....
(Pieczęć i podpis
osoby prowadzącej przedszkole)

Miejscowość, data

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Malczyk

3759

UCHWAŁA NR XXIII/226/08 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Regulamin Targowiska Miejskiego przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Treść regulaminu, o którym mowa w § 1 należy umieścić w miejscu ogólnodostępnym, aby usługodawcy i handlowcy mieli możliwość zapoznania się z nim.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 kwietnia 1998 r. Nr XXXIX/240/98 w sprawie Regulaminu Targowisk na Centrum Usługowo-Handlowym i Osiedlu Karola w Rydułtowach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy

dr Henryk Wojtaszek

Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/226/08
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 26 września 2008 r.

REGULAMIN
Targowiska Miejskiego
przy ulicy Gen. J. Bema w Rydułtowach

Centrum Usługowo-Handlowe

§ 1

1. Targowisko Miejskie zlokalizowane jest przy ulicy Gen. J. Bema w Rydułtowach.
2. Administratorem Targowiska jest Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Raciborskiej 150, 44-280 Rydułtowach.
3. Targowisko czynne jest codziennie od godziny 7:00-14:00.
4. Handel na Targowisku dozwolony jest w miejscach wyznaczonych do tego celu przez Zarządcę Targowiska, wskazanego przez Administratora. Polecenia wydawane w tym zakresie przez Zarządcę mają rangę przepisów porządkowych.
5. **Na Targowisku zabrania się:**
 - a) ustawiania kiosków i straganów bez zgody administratora/zarządcy targowiska oraz pozostawiania przenośnych-przewoźnych stanowisk handlowych oraz samochodów dostawczych i osobowych po godzinach określonych w pkt 3,
 - b) prowadzenia gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów, zakładów i loterii,
 - c) wystawiania, reklamowania, spożywania napojów alkoholowych,
 - d) sprzedaży następujących artykułów przemysłowych:
 - paliw płynnych (benzyna, oleje napędowe itp.),
 - środków leczniczych i trucizn,
 - **obcej waluty (banknoty, monety), papierów wartościowych,**
 - broni, amunicji, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
 - napojów alkoholowych,
 - kamieni i metali szlachetnych oraz wyrobów z nich wykonanych,
 - innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów,
 - towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia.
6. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

7. Osoba prowadząca działalność gospodarczą na targowisku miejskim ma obowiązek:

- a) Umieszczenia w widocznym miejscu informację zawierającą następujące dane:
 - nazwę przedsiębiorcy (nazwisko i imię lub firma),
 - numer i nazwę dokumentu oraz organu wydającego dokument, będący podstawą prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu obwoźnego,
 - producenci rolni – imię i nazwisko, nr gospodarstwa oraz gminę, w której położone jest gospodarstwo.
- b) Handlujący powinni przy sobie posiadać dokument tożsamości oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami.
- c) Używania do ważenia i mierzenia towarów wyłącznie jednostek miar powszechnie obowiązujących w obrocie towarowym; narzędzia pomiarowe używane na terenie targowiska powinny posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione lub używane w sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.
- d) Utrzymania czystości w obrębie miejsca handlowego; a po zakończeniu sprzedaży pozostawienia miejsca handlu i najbliższego otoczenia w stanie czystym i uporządkowanym, i usunięcia odpadów do przeznaczonych na ten cel pojemników.
- e) Przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym.

8. Sprzedaż towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, będzie wstrzymana przez administratora targowiska miejskiego, który jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie właściwe służby:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim,
- Państwowy Inspektorat Weterynarii,
- Komisariat Policji w Rydułtowach,
- Straż Miejską w Rydułtowach.

9. Bez uiszczania dodatkowych opłat, dopuszcza się możliwość ekspozycji towarów jedynie w obrębie oznaczonego wydzielonego stanowiska handlowego.

§ 2

1. Wjazd na teren targowiska dozwolony jest dla wszystkich pojazdów dostawczych i tych, z któ-

rych dokonywana będzie sprzedaż towarów.

2. Pojazdy z których nie prowadzi się sprzedaży, pozostawione w obrębie targowiska podlegają opłacie parkingowej.
3. Zabrania się ustawiania samochodów w miejscach nie wyznaczonych do postoju.
4. W godzinach od 9.00-12.00 w czasie nasilonego ruchu pieszych, obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów samochodowych po ciągach dla pieszych na terenie targowiska.

§ 3

1. Opłatę targową i eksploatacyjną w obowiązujących wysokościach pobiera administrator, za pośrednictwem inkasentów wydających pokwitowanie będące dowodem uiszczenia opłat według ustalonego wzoru – w tym zakresie stosuje się przepisy aktualnie obowiązujące ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały Rady Miasta Rydułtowy w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Rydułtowy, zasad poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2. Zajmowanie stanowisk dokonywane jest do godziny 8.00 przez osoby posiadające rezerwację bądź dzierżawę miejsca, natomiast boczne drogi przeznaczone na handel powinny być udostępnione do przejazdu po godzinie 12.00.
3. Przed godz. 8.00 i po godz. 12.00 stanowiska handlowe ustawione na ciągach komunikacyjnych nie powinny stanowić utrudnień w swobodnym dojeździe handlujących do zajmowanych przez nich stanowisk.
4. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.
5. Dowód uiszczenia dziennej opłaty targowej i eksploatacyjnej (pokwitowanie) handlujący zobowiązany jest posiadać do chwili opuszczenia placu targowego i okazywać go na żądanie prowadzącego targowisko lub organów kontrolnych.
6. W przypadku braku opłaty targowej lub innej, w trakcie kontroli pobiera się opłatę powtórnie.
7. Zarządca targowiska umieszcza na tablicy ogłoszeń informację o obowiązujących stawkach opłaty targowej a także o innych należnościach obowiązujących na terenie targowiska.
8. Zarządca targowiska umieszcza treść Regulaminu Targowiska w widocznym miejscu (miejscach) na terenie targowiska.

§ 4

Nieznajomość przepisów niniejszego regulaminu

nie zwalnia osób prowadzących działalność w
obrębie targowiska od odpowiedzialności za na-

ruszenie jego postanowień.

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy

dr Henryk Wojtaszek

3760

UCHWAŁA NR XXV/299/2008 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie Regulaminu korzystania z terenu i urządzeń „SKATE-PARKU” zlokalizowanego przy ul. Ks. Ewangelisty Jana Mocko w Skoczowie

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i
2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.
1591 ze zm.)

Rada Miejska Skoczowa
uchwała:

§ 1

Regulamin korzystania z terenu i urządzeń „SKATE
– PARKU” w Skoczowie stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Skoczowa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego oraz w „Wieściach Skoczowskich”.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Bacza

**Załącznik
do Uchwały Nr XXV/299/2008
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 25 września 2008 r.**

REGULAMIN „SKATE – PARKU” w Skoczowie

I. Postanowienia wstępne

§ 1

„SKATE – PARK” znajduje się przy ul. Księdza

Ewangelisty Jana Mocko w Skoczowie i stanowi
wydzielony i utwardzony teren, na którym zlokali-
zowane są urządzenia.

§ 2

Teren „SKATE – PARKU” podlega Urzędowi Miej-
skiemu w Skoczowie, Rynek 1.

§ 3

Korzystanie z urządzeń „SKATE-PARKU” odbywa
się nie odpłatnie, codziennie wyłącznie w godzi-
nach od 6:00 do 22:00.

II. Organizacja ładu i porządku

§ 4

Urządzenia „SKATE-PARKU” są przeznaczone wy-
łącznie do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach
BMX lub rowerach przystosowanych do sportów
ekstremalnych.

§ 5

Na terenie „SKATE – PARKU” zabrania się:

1. Jazdy na urządzeniach innych, niż wymienio-
nych w § 4.
2. Przebywania bez kasku ochronnego lub jazdy
bez kasku ochronnego i kompletu ochrania-
czy.
3. Używania urządzeń niezgodnie z ich prze-
znaczeniem, a w szczególności chodzenia po
konstrukcjach, przebywania w strefach najaz-
dów oraz zeskoków z przeszkód.
4. Postępowania zagrażającego bezpieczeństwu
innych użytkowników.
5. Wnoszenia oraz spożywania napojów alko-
howych, środków odurzających oraz palenia
tytoniu.
6. Przebywania oraz jazdy w stanie po spożyciu

alkoholu, w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających

7. Wprowadzania psów i innych zwierząt.
8. Wnoszenia opakowań szklanych lub innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
9. Niszczenia urządzeń.

§ 6

Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie „SKATE-PARKU” innym użytkownikom lub nie stosujące się do Regulaminu będą usuwane z obiektu przez Straż Miejską, Policję lub osoby upoważnione przez Burmistrza.

III. Zasady odpowiedzialności

§ 7

Użytkownicy korzystają z urządzeń „SKATE – PARKU” na własną odpowiedzialność.

§ 8

Za ewentualne wypadki jakie mogą zdarzyć się podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami administratora „SKATE 0 PARKU” wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń.

§ 9

W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzial-

ność ponoszą ich prawni opiekunowie, a dzieci do lat 10 mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

§ 10

Gmina Skoczów nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym, za wypadki powstałe w wyniku nie dostosowania się do przepisów Regulaminu lub niewłaściwego korzystania z urządzeń „SKATE-PARKU”.

IV. Przepisy karne

§ 11

Naruszenie zakazów określonych w § 5 pkt 1-8 stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny do 500,00 zł, lub karze nagany na podstawie art. 54 Kodeksu Wykroczeń.

V. Postanowienia końcowe

§ 12

Dokonywanie zmian w Regulaminie odbywa się w trybie określonym dla jego nadania.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Bacza

3761

UCHWAŁA NR XXIV/75/196/2008 Rady Gminy Suszec

z dnia 25 września 2008 r.

**w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Suszec
lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych**

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40, 41 ust.1, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności

pieniężnych przysługujących Gminie Suszec i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „należnościami” od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – zwanych dalej „dłużnikami”.

2. W skład należności o której mowa w § 1 ust. 1 wchodzi: należność główna i należne od niej odsetki liczone do dnia podjęcia decyzji o umorzeniu należności, odroczeniu jej płatności lub rozłożeniu jej zapłaty na raty, przyznane koszty postępowania i inne należność uboczne.

3. Dla potrzeb niniejszej uchwały przez ulgę rozumie się umorzenie należności w całości lub w części, odroczenie ich zapłaty w całości lub w części albo ich rozłożenie na raty w całości lub w części przez właściwy organ lub osobę.
4. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, o których mowa w ust. 1, jeżeli zasady i tryb ich umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty regulują odrębne przepisy.

§ 2

1. Należności mogą być umorzone w całości lub w części, ich zapłata może być w całości lub w części odroczone lub w całości lub w części rozłożona na raty wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.
2. Umorzenie należności, odroczenie ich płatności lub rozłożenie ich zapłaty na raty może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika.
3. Wniosek o umorzenie należności, odroczenie ich płatności lub rozłożenie ich zapłaty na raty powinien być należycie umotywowany (wnioskodawca powinien przedstawić dowody na fakt zachodzenia przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 1).
4. Przed umorzeniem należności, odroczeniem jej płatności lub rozłożeniem jej zapłaty na raty należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające.

§ 3

1. Odroczenie terminu spłaty całości lub części należności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
2. Odroczenie płatności należności może nastąpić jedynie przed upływem terminu jej zapłaty wynikającego z przepisów prawa lub treści stosunku prawnego, z którego wynika należność.
3. Rozłożenie na raty spłaty całości lub części należności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia złożenia wniosku.
4. Od należności głównej, której termin zapłaty odroczone lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od podjęcia decyzji do upływu terminu zapłaty należności lub kwoty raty określonej decyzją.
5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości odroczonej należności lub chociażby jednej z rat ustalonych w decyzji, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę do dnia zapłaty (w tym z odsetkami za okres, o którym mowa w § 5 ust. 4).
6. Umarzanie należności w przypadku, gdy oprócz dłużnika są zobowiązane inne osoby, może nastąpić wtedy, gdy przesłanki umarzania za-

chodzą wobec wszystkich osób.

7. Od należności głównych umorzonych pobiera się odsetki do dnia podjęcia decyzji o umorzeniu.

§ 4

1. Do stosowania ulg w przypadku należności związanych z działalnością gminnej jednostki organizacyjnej upoważniony jest jej kierownik, z tym że umorzenie należności o wartości wyższej niż dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na dzień złożenia wniosku wymaga uprzedniej zgody Wójta Gminy.
2. Do stosowania ulg w przypadku należności związanych z działalnością Urzędu Gminy lub Gminy upoważniony jest Wójt Gminy.
3. Wójt Gminy jest wyłącznie upoważniony do umarzania należności wobec pracowników Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, radnych oraz współmałżonków tych osób.

§ 5

Kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają Wójtowi Gminy sprawozdania dotyczące umorzonych należności, odroczenia terminu spłaty oraz rozłożenia płatności na raty w terminie do 31 stycznia po zakończeniu każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

§ 6

Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części na raty następuje:

- 1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym na podstawie decyzji uprawnionych osób,
- 2) w odniesieniu do należności o charakterze cywilno-prawnym na podstawie przepisów prawa cywilnego (np. porozumienia, umowy, ugody).

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec i Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Suszec.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Damian Gębała

3762

UCHWAŁA NR XXIV/139/2008 Rady Gminy Świnna

z dnia 2 października 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Pewel Mała w zakresie lokalizacji obiektów sakralnych z plebanią i uzupełnienia terenów mieszkaniowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Świnna

stwierdza zgodność niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Pewel Mała w zakresie lokalizacji obiektów sakralnych z plebanią i uzupełnienia terenów mieszkaniowych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

- Integralną częścią uchwały jest rysunek planu nr 1 na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2880 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- Do uchwały Rada Gminy w Świnnej dołącza:
 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 2,
 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2

- Wyjaśnia się znaczenie określeń użytych w tekście niniejszej uchwały:
 - plan – ustalenia niniejszego planu,
 - przepisy odrębne – przepisy obowiązujących

ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

- rysunek planu – rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 1,
- teren – jednostka przestrzenna planu o określonym przeznaczeniu, wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
- przeznaczenie podstawowe – takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie,
- przeznaczenie dopuszczalne – rodzaje przeznaczenia terenu inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,
- powierzchnia zabudowy – powierzchnia pod budynkami, bez powierzchni utwardzonej (dojazdów, parkingów, terenu pod urządzeniami infrastruktury technicznej itp.)
- powierzchnia terenu biologicznie czynna – grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wody powierzchniowe na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej, niż 10m²,

§ 3

- Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu nr 1 są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - granica terenu objętego planem,
 - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - symbole literowe określające podstawowe przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:
 - MN** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - UKs** – tereny usług kultury sakralnej,
 - KDD** – droga dojazdowa.
 - symbole graficzne:
 - nieprzekraczalna linia zabudowy
 - tereny o wysokim poziomie wód gruntowych,
- Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu nr 1 mają charakter informacyjny:
 - granica gminy Świnna,
 - kanalizacja sanitarna – przebieg orientacyjny.

4. Teren objęty planem położony jest:
- 1) w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego,
 - 2) w zewnętrznej pośredniej strefie ochrony sanitarnej ujęcia wody na Koszarawie.
 - 3) w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych nr 446 „Dolina rzeki Soły”,

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 4

Dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku planu symbolami 1MN i 2MN ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe:

- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

- 1) urządzenia sportu i rekreacji dla potrzeb społeczności lokalnej,
- 2) przestrzenie publiczne – zieleń urządzone, place zabaw itp.,
- 3) urządzenia związane z komunikacją, dojściem i dojazdami, drogi wewnętrzne,
- 4) infrastruktura techniczna dla potrzeb lokalnych.
- 5) lokalizacja garaży i budynków gospodarczych wolnostojących lub wbudowanych oraz obiektów małej architektury.
- 6) lokalizacja usług publicznych i usług komercyjnych nieuciążliwych oraz działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym i usługowym, nie powodujących uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej:
 - a) obiekty wolnostojące lub wbudowane w budynki mieszkalne,
 - b) wymóg lokalizacji miejsc parkingowych na terenie posesji,
 - c) zakaz lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszczenie zbliżenia zabudowy do granicy działki,
- 2) wskaźniki wykorzystania terenu dla budynków nowych:
 - a) powierzchnia nowo wydzielanej działki z prawem zabudowy – min. 7 arów,
 - b) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maksimum 30%.
 - c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 60% powierzchni działki budowlanej.
- 3) warunki kształtowania zabudowy:
 - a) nawiązanie do lokalnych tradycji budownictwa regionalnego, zastosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

- b) stosowanie tradycyjnych form dachów budynków mieszkalnych i usługowych – kalenicowych, dwu lub wielospadowych, o jednakowym kącie nachylenia przeciwnieległych połaci dachowych w granicach 35-45°,
 - c) kolorystyka dachów preferowana – kolory niejaskrawe, naturalne,
 - d) liczba kondygnacji nadziemnych nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków o funkcji mieszkaniowo-usługowej – do dwóch, przy czym kondygnacja druga w formie poddasza użytkowego w dachu stromym,
 - e) wysokość nowych budynków – do 10m.
 - f) w przypadku nadbudowy istniejącego budynku, zmierzającej do zastąpienia dachu płaskiego dachem stromym dopuszcza się niezbędne konstrukcyjne przekroczenie wysokości budynków,
 - g) dla budynków gospodarczych i garaży:
 - wysokość do 1 kondygnacji nadziemnej,
 - dowolny kształt dachu,
 - h) w stosunku do budynków istniejących, których forma architektoniczna nie spełnia wymogów określonych w planie, zaleca się stopniową zmianę ich formy przy okazji remontów, przebudowy lub nadbudowy
 - i) preferencje stosowania ogrodzeń z materiałów naturalnych, miejscowych (nie o wypełnieniu betonowym),
- 4) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla terenów przylegających do zwartych kompleksów leśnych – należy zachować odległość budynków i ogrodzeń min. 20 metrów od ściany lasu,
 - 5) dla obszarów położonych wzdłuż linii kolejowej – budynki i budowle należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od terenów kolejowych i minimum 20 metrów od osi skrajnego toru,
 - 6) obsługa komunikacyjna od strony drogi gminnej oznaczonej symbolem KDD,
 - a) lokalizacja obiektów w odległości minimum 6 metrów od krawędzi drogi KDD.

§ 5

Dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku planu symbolem UKS ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe:

- 1) usługi kultury sakralnej – kościoły,

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

- 1) zabudowa mieszkaniowa – plebania, dom zakonny,
- 2) urządzenia komunikacji wewnętrznej, miejsca postojowe,

- 3) budynki gospodarcze, garaże,
- 4) obiekty małej architektury,
- 5) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej na potrzeby lokalne,
- 6) zieleń urządzona.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszczenie zbliżenia zabudowy do granicy działki,
- 2) wskaźniki wykorzystania terenu:
 - a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – maksimum 60%,
 - b) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30% powierzchni terenu,
- 3) warunki kształtowania zabudowy mieszkaniowej (budynku plebani i domu zakonnego):
 - a) nawiązanie do lokalnych tradycji budownictwa regionalnego, zastosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych,
 - b) stosowanie tradycyjnych form dachów – kalenicowych, dwu lub wielospadowych, o jednakowym kącie nachylenia przeciwnieległych połaci dachowych, w granicach 35-45°,
 - c) kolorystyka dachów – kolory niejaskrawe, naturalne,
 - d) liczba kondygnacji nadziemnych nowych budynków do dwóch, przy czym kondygnacja druga w formie poddasza użytkowego w dachu stromym,
- 4) warunki kształtowania zabudowy obiektu sakralnego:
 - a) dopuszcza się realizację obiektu stanowiącego dominantę przestrzenną przy nawiązaniu do lokalnych tradycji budownictwa regionalnego, przy wykluczeniu rozwiązań dysharmonijnych w stosunku do krajobrazu i otaczającej zabudowy,
- 5) warunki kształtowania zabudowy dla budynków gospodarczych i garaży:
 - a) wysokość do 1 kondygnacji nadziemnej,
 - b) dowolny kształt dachu,
- 6) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla terenów przylegających do zwartych kompleksów leśnych – należy zachować odległość budynków i ogrodzeń min. 20 metrów od ściany lasu,
- 7) dla obszarów położonych wzdłuż linii kolejowej – budynki i budowle należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od terenów kolejowych i minimum 20 metrów od osi skrajnego toru,
- 8) obsługa komunikacyjna od strony drogi gminnej oznaczonej symbolem KDD,
 - a) lokalizacja obiektów w odległości minimum 6 metrów od krawędzi drogi KDD.

§ 6

Dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczająco-

mi, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe:

- 1) droga publiczna dojazdowa.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

- 1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
- 2) ciągi piesze (chodniki),
- 3) ścieżki rowerowe,
- 4) zieleń izolacyjna i ozdobna,
- 5) miejsca postojowe,
- 6) kioski i elementy małej architektury,
- 7) nośniki reklamowe,
- 8) urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) utrzymuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji sanitarnej,
- 2) w obrębie linii rozgraniczających układu komunikacyjnego zabrania się lokalizowania obiektów i urządzeń ograniczających bezpieczeństwo ruchu.
- 3) lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych wymaga zgody zarządcy drogi.

§ 7

Dla całego terenu objętego planem, ustala się:

1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko,
- 2) nakaz bezwzględnej ochrony gruntów i cieków wodnych przed odprowadzeniem zanieczyszczonych ścieków,
- 3) rygor utrzymania i ochrony różnych form zieleni naturalnej,
- 4) zakaz zmiany stosunków wodnych, które mogą spowodować niekorzystne zmiany w środowisku,
- 5) ze względu na położenie obszaru objętego niniejszym planem w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych nr 446 „Dolina rzeki Soły”, w obrębie obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych (OWO) ustala się zakaz zanieczyszczania wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby,
- 6) wyznacza się jednostki MN, UKs jako tereny chronione akustycznie – dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej,
- 7) rygor zastosowania wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów i obiektów małej architektury,
- 8) zakaz sytuowania reklam i nośników reklamowych w miejscach ekspozycji krajobrazu,
- 9) nakaz podporządkowania gabarytów reklam kompozycji architektonicznej istniejącej za-

budowy, ujednolicenia gabarytów i formy sąsiednich nośników reklamowych oraz wkomponowania ich w bliskie tło zieleni,

- 10) nakaz odprowadzenia wód opadowych z parkingów o nawierzchni utwardzonej do odbiorników poprzez separatory błota i oleju.

- 11) **ze względu na położenie terenu objętego planem w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego** – utworzonego Rozporządzeniem Wojewody Bielskiego Nr 7/98 z dnia 20.05.1998 r. w sprawie utworzenia Żywieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Województwa Bielskiego Nr 8/98) określa się zakaz:

- a) prowadzenia działalności gospodarczej mogącej w istotny sposób oddziaływać szkodliwie na ekosystemy, walory krajobrazowe i turystyczne Parku,
- b) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe, (z wyjątkiem inwestycji pro-ekologicznych, mających za zadanie poprawę warunków ochrony środowiska),
- c) wprowadzania nieprzerwanych ciągów zabudowy, tworzących bariery ekologiczne, szczególnie w obszarach będących korytarzami fauny leśnej,
- d) projektowania nowych elementów struktury osadniczej w sposób rażąco odbiegających od historycznie ukształtowanej struktury przestrzennej,

- 11) **ze względu na położenie terenu objętego planem w zewnętrznej pośredniej strefie „B” ochrony sanitarnej ujęcia wodnego na Koszarawie, (zgodnie z „Decyzją Wojewody Bielskiego OŚ-1-6210/102/96 z dnia 03.01.1997 r.), obejmującej teren Żywieckiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną, oprócz ograniczeń wynikających z położenia w otulinie Parku, zabrania się:**

- a) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych,
- b) postępowania z odpadami w sposób niezgodny z planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi w przedmiotowym zakresie,
- c) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) nie określa się – teren objęty planem nie znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską,

3. Zasady zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi:

- 1) nie określa się – teren objęty planem nie

znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi,

4. Zasady zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) dla obszarów o spadku terenu powyżej 12°, ustala się:
- a) możliwość realizacji obiektów budowlanych dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem uwzględnienia, podczas ustalania warunków gruntowych dla obiektów na etapie sporządzania projektu budowlanego, możliwości wystąpienia niekorzystnych zjawisk geologicznych – osuwisk,
 - b) nie dopuszcza się wykonywania głębokich wykopów pod urządzenia związane z budową infrastruktury technicznej i pracami melioracyjnymi w terenach o potwierdzonym zagrożeniu osuwiskami,
 - c) należy ograniczyć zmiany naturalnego ukształtowania terenu.

5. Zasady zagospodarowania obszarów o wysokim poziomie wód gruntowych (podmokłych) oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym:

- 1) w projektach budowlanych należy uwzględnić specyfikę położenia terenu.

6. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli:
- a) jest on zgodny z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek,
 - b) jest on zgodny z przepisami odrębnymi.
- 2) podział nieruchomości powinien zapewniać:
- a) dostęp nowo wydzielanych działek do drogi publicznej lub wewnętrznej,
 - b) możliwość doprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) warunkiem przeprowadzenia nowych podziałów nieruchomości jest:
- a) nie blokowanie dostępu komunikacyjnego do pozostałych nieruchomości,
 - b) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania istniejących obiektów,
 - c) uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi projektu podziału działki przylegającej do drogi publicznej,
- 4) minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną 5m.
- 5) dopuszcza się podziały i scalanie działek prowadzące do uzyskania wielkości działki zgodnej z ustaleniami planu.

§ 8

Dla całego terenu objętego planem, ustala się

następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zasady zaopatrzenia w wodę:

- 1) podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę będzie ujęcie wody położone na granicy Świnnej i Żywca, poprzez sieć wodociągową magistralną i rozdzielczą.
- 2) utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia zaopatrzenia w wodę do czasu realizacji systemów docelowych.
- 3) w obszarach położonych poza zasięgiem wodociągu komunalnego dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych lub grupowych lub realizację mniejszych, niezależnych systemów wodociągowych.

2. Zasady gospodarki ściekowej:

- 1) ustala się obowiązek przyłączenia do istniejącego systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej wszystkich budynków pozostających w jej zasięgu,
- 2) w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do oczyszczalni przydomowych lub grupowych, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

3. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) utrzymuje się istniejący system zaopatrzenia w energię elektryczną,
- 2) ustala się sukcesywną rozbudowę i modernizację sieci niskiego i średniego napięcia:
 - a) dopuszcza się możliwość lokalizacji nowych stacji transformatorowych wewnątrz-wbudowanych lub wolnostojących oraz nasłupowych,
 - b) dopuszcza się budowę linii SN i NN jako kablowych lub napowietrznych.
- 3) ogranicza się lokalizację zabudowy w strefie oddziaływania linii energetycznych:
 - a) strefa ograniczonej zabudowy dla linii 15 kV – 16m, dla niskiego napięcia – 6m
 - b) ewentualne zbliżenie zabudowy do napowietrznych linii energetycznych należy uzgodnić z zarządcą linii.

4. Zaopatrzenie w gaz:

- 1) w wypadku wprowadzenia systemu zaopatrzenia gminy w gaz, dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń rozdzielczej sieci gazowej w liniach rozgraniczających dróg, w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie oraz w terenach rolnych i leśnych, po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień.

5. Zaopatrzenie w ciepło:

- 1) zachowanie obecnego stanu ogrzewania w oparciu o lokalne kotłownie obsługujące pojedyncze obiekty budowlane lub ich zespoły oraz indywidualne urządzenia grzewcze,
 - a) należy stosować rozwiązania zapewniające niską emisję zanieczyszczeń, przy zastosowaniu odpowiednich paliw (np.

gaz, olej opałowy, węgiel wysokokaloryczny o niskiej zawartości siarki i popiołu, energia elektryczna, słoneczna itp.).

- b) zakaz stosowania węgla i jego pochodnych do celów technologicznych i do ogrzewania w obiektach produkcyjnych i usługowych.

6. Telekomunikacja:

- 1) utrzymuje się istniejący system urządzeń telekomunikacyjnych łączności przewodowej (powiększany w miarę potrzeb).
- 2) dla potrzeb rozbudowy sieci telekomunikacyjnej zabezpiecza się teren w obrębie linii rozgraniczających dróg.
- 3) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń łączności bezprzewodowej bez wydzielania terenów w liniach rozgraniczających, przy zachowaniu wymogów obowiązujących przepisów odrębnych.
 - a) lokalizacja tych obiektów i urządzeń nie może naruszać walorów krajobrazowych – projekt budowlany winien zawierać analizę i ocenę wpływu lokalizacji inwestycji na wartości krajobrazowe.

7. Gospodarka odpadami:

- 1) utrzymuje się system gromadzenia odpadów komunalnych z wywożeniem ich w sposób zorganizowany na składowisko położone poza obszarem gminy.
- 2) należy stosować selektywną zbiórkę odpadów oraz wydzielanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.
- 3) zakaz składowania odpadów.
- 4) nakaz gromadzenia odpadów w pojemnikach na terenie nieruchomości.
- 5) nakaz posiadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami przez przedmioty prowadzące działalność gospodarczą wytwarzającą odpady.
- 6) nakaz wyposażenia terenów intensywnego ruchu pieszego (dróg, parkingów itp.) w urządzenia gromadzenia odpadów.

§ 9

Dla terenów objętych planem ustala się stawkę służącą naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

1. dla MN – 20%
2. dla UKs – 15%

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

Świnna.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚWINNA**

Kazimierz Dzik


**MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA CZĘŚCI SOŁECTWA PEWEL MAŁA**
w zakresie lokalizacji obiektów sakralnych z plebanią
i uzupełnienia terenów mieszkaniowych

RYSUNEK PLANU NR 1
SKALA 1 : 2880

- 0 50 100 200 300
- GRANICA TERENU OBJĘTEGO PLANEM
 - LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYCH FUNKCJACH LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
 - SYMBOLE LITEROWE OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWE PRZEZNACZENIA TERENÓW**
 - MN** TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
 - UKs** TERENY USŁUG SAKRALNYCH
 - KDD** DROGA DOJAZDOWA
 - SYMBOLE GRAFICZNE**
 - TERENY O WYSOKIM POZIOMIE WÓD GRUNTOWYCH
 - NIEPRZEKACZALNA LINIA ZABUDOWY
 - OZNACZENIA GRAFICZNE O CHARAKTERZE INFORMACYJNYM**
 - GRANICA GMINY ŚWINNA
 - KANALIZACJA SANITARNA - PRZEBIEG ORIENTACYJNY

TEREN OBJĘTY PLANEM POŁOŻONY JEST :

1. W OTULINIE ŻYWIĘCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
2. W ZEWNĘTRZNEJ POŚREDNIEJ STREFIE OCHRONY SANITARNEJ UJĘCIA WODY
3. W OBSZARZE GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 466 "DOLINA RZĘKI SOŁY"



WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWINNA
SKALA 1:10000

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
TERENY USŁUG SAKRALNYCH

RADA GMINY ŚWINNA
ZALACZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXIV/139/2008
RADY GMINY ŚWINNA

Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚWINNA

Kozłowski Dział

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Elżbieta Węgrzyn 43-300 Bielesko-Biała ul. Zagadłowicza 3/4	MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI SOŁECTWA PEWEL MAŁA w zakresie lokalizacji obiektów sakralnych z plebanią i uzupełnienia terenów mieszkaniowych	
	RYSUNEK PLANU NR 1	PROJEKTANT mgr inż. arch. Elżbieta Węgrzyn
DATA: 2008r.	SKALA 1 : 2880	

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/139/2008
Rady Gminy Świnna
z dnia 2 października 2008 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu**

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zmianami) Rada Gminy Świnna stwierdza, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Pewel Mała w zakresie lokalizacji obiektów sakralnych z plebanią i uzupełnienia terenów mieszkaniowych nie zostały wniesione uwagi.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚWINNA**

Kazimierz Dziki

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/139/2008
Rady Gminy Świnna
z dnia 2 października 2008 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania**

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zmianami) Rada Gminy w Świnie stwierdza, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Pewel Mała w zakresie lokalizacji obiektów sakralnych z plebanią i uzupełnienia terenów mieszkalnych, nie zostały wniesione uwagi.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚWINNA**

Kazimierz Dziki

3763

**UCHWAŁA NR XXIV/303/2008
Rady Miasta Wisły**

z dnia 2 października 2008 r.

w sprawie Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. wraz z późn. zm./, art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych/ Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. wraz z późn. zm./

**Rada Miasta Wisły
uchwała, co następuje:**

§ 1

Zmienia się treść załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/221/98 Rady Miasta Wisły z dnia 17 kwietnia 1998 roku, w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle i nadania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiśle statutu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/306/2005 Rady Miasta Wisły z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

**Przewodniczący
Rady Miasta Wisły**

Tomasz Bujok

**Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/303/2008
Rady Miasta Wisły
z dnia 2 października 2008 roku**

STATUT

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle zwany dalej „MOPS” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami.
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/.
3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych/Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami/.
4. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. Nr 71 poz. 734 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/.
5. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z późniejszymi zmianami/.
6. Ustawy z dnia 17 maja 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U. Nr 86 poz. 732 z 2005 r./.
7. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z 2007 r. z późn. zm.)
8. Uchwały Nr XXXVIII/221/98 Rady Miasta Wisły z dnia 17 kwietnia 1998 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle.
9. Innych ustaw i przepisów wykonawczych
10. Niniejszego statutu.

§ 2

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta – jednostką budżetową.
2. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest lokal przy pl. B.Hoffa 3 w Wiśle.
3. Obszar działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje teren miasta Wisły.
4. Na budynku, w którym MOPS prowadzi swoją działalność, umieszcza się tablicę informacyjną o treści „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle.”

II. Cele i zadania

§ 3

1. MOPS udzielając pomocy ma na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w godnych warunkach.
2. MOPS wspomaga również rodziny w przewy-

ciążeniu trudnych sytuacji, których nie mogą one pokonać wykorzystując własne środki, możliwości, uprawnienia.

§ 4

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle w oparciu o ustawę wymienioną w § 1 ust. 1 statutu wykonuje:
 - zadania własne gminy
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. W oparciu o ustawę wymienioną w § 1 ust. 3 statutu MOPS realizuje świadczenia rodzinne.
3. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych.
4. W oparciu o ustawę wymienioną w § 1 ust. 4 statutu MOPS realizuje dodatki mieszkaniowe.
5. W oparciu o ustawę wymienioną w § 1 pkt 5 realizuje dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, oraz prowadzi Zespół Informacyjno-Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Rodziny.
6. W oparciu o ustawę wymienioną w § 1 pkt 6 zgodnie z postanowieniami ustawy prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznaje, wypłaca i rozlicza zaliczki alimentacyjne.
7. W oparciu o ustawę wymienioną w § 1 pkt 7 zgodnie z postanowieniami ustawy realizuje pomoc osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji, przyznaje i wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych.
8. Przy wykonywaniu zadań MOPS współpracuje z organizacjami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

III. Zasady działania i organizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 5

1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. Burmistrz udziela Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
3. Na wniosek kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Burmistrz udziela upoważnienia do wydawania decyzji o których mowa

w ust. 2 innej osobie.

4. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- 1/ Wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
- 2/ Wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza w sprawach z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- 3/ Wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza w sprawach z zakresu ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
- 4/ Wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza w sprawach z zakresu ustawy o pomocy osobom, uprawnionym do alimentów.
- 5/ Organizuje pracę MOPS i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych jego pracowników.
- 6/ Składa Radzie Miasta w Wiśle sprawozdanie z działalności MOPS oraz przedstawia potrzeby w sprawach pomocy społecznej,
- 7/ Wykonuje w stosunku do osób zatrudnionych w MOPS uprawnienia i obowiązki pracodawcy, w tym dokonuje podziału zadań i obowiązków pomiędzy pracownikami MOPS.
- 8/ Szczegółowe zasady działania i organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny

ny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdzony przez Kierownika.

IV. Zasady gospodarki finansowej

§ 6

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa i budżetu gminy.
2. MOPS prowadzi działalność na podstawie planów dochodów i wydatków budżetowych uchwalonych na dany rok budżetowy przez Radę Gminy.
3. MOPS dysponuje samodzielnym rachunkami bankowymi.
4. MOPS prowadzi rachunkowość zgodnie z typowym planem kont obowiązującym w jednostkach budżetowych oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej.

V. Postanowienia końcowe

§ 7

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Wisły**

Tomasz Bujok

3764

UCHWAŁA NR XXVII/345/08 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla rurociągu tlenu do huty CMC Zawiercie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,

poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803), w związku z Uchwałą Nr X/114/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla rurociągu tlenu do huty CMC Zawiercie, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/172/2000 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 marca 2000 r. z późniejszą zmianą uchwaloną Uchwałą Nr VIII/74/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 kwietnia 2007 r., na wniosek Prezydenta Miasta Zawiercia

Rada Miejska w Zawierciu

uchwała:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Zawiercia dla rurociągu tlenu do huty CMC
Zawiercie

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni około 33,98 ha.
2. Obszar planu położony jest w granicach administracyjnych miasta Zawiercia i obejmuje tereny należące do obrębów ewidencyjnych: Kromolów i Łośnice.
3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 2 000.
4. Ustalenia planu zawarte są w formie:
 - 1) graficznej – rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) tekstowej – treść niniejszej uchwały.
5. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
 - 1) załącznik nr 1 – rysunek planu, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 2 000.
 - 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
 - 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2

Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest umożliwienie lokalizacji inwestycji liniowej – rurociągu tlenu służącego do przesyłu tlenu suchego z terenu huty w Dąbrowie Górniczej do huty CMC Zawiercie, wraz z pasem terenu o szerokości 50m, z zastosowaniem rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko.

§ 3

Ilekoć w niniejszej uchwale powołane są artykuły bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia:

- 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- 2) wymagań dotyczących kształtowania przestrzeni publicznych,
- 3) wymagań dotyczących określenia parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
- 4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym:
 - a) terenów górniczych,
 - b) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
- 5) obszarów wymagających określenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości,
- 6) terenów wymagających określenia szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym o zakazie zabudowy.

§ 5

1. Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne, stanowiące obowiązujące ustalenia planu:
 - 1) granica obszaru objętego planem;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 3) oznaczenia poszczególnych terenów zawierające symbole literowe, określające przeznaczenia terenów i numery wyróżniające je spośród innych terenów:
 - a) **1.G, 2.G, 3.G, 4.G, 5.G, 6.G, 7.G** – tereny infrastruktury technicznej – rurociąg tlenu,
 - b) **1.G,ZZ, 2.G,ZZ** – tereny infrastruktury technicznej – rurociąg tlenu na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią w strefie przepływu wód 1%,
 - c) **1.ZL, 2.ZL, 3.ZL** – lasy i dolesienia,
 - d) **ZL, ZZ** – lasy i dolesienia na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią w strefie przepływu wód 1%,
 - e) **TG** – teren urządzeń gazownictwa – stacja redukcyjno – pomiarowa gazu,
 - f) **1.WS, 2.WS** – tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeka Warta),
 - g) **KDGP** – teren dróg publicznych – droga krajowa nr 78, klasy głównej ruchu przyspieszonego,
 - h) **1.KDD, 2.KDD, 3.KDD** – tereny dróg publicznych – drogi klasy dojazdowej,
 - i) **KK** – teren komunikacji kolejowej;
 - 4) strefa ochrony konserwatorskiej – ochrony krajobrazu kulturowego i przyrody;
 - 5) obszar obowiązkowego zagospodarowania

zielenią o charakterze izolacyjnym.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, posiadają charakter informacyjny i nie stanowią obowiązujących ustaleń planu:
 - 1) granica administracyjna miasta Zawiercia oraz gminy Ogrodzieniec;
 - 2) granica obrębów geodezyjnych;
 - 3) granica obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych „owo”;
 - 4) granica złoża cynku i ołowiu „Zawiercie – Wschód”;
 - 5) granica złoża cynku i ołowiu „C2”;
 - 6) lasy ochronne;
 - 7) rowy i ciekі wodne;
 - 8) linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV i 30 kV;
 - 9) linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV;
 - 10) gazociąg średniego ciśnienia;
 - 11) gazociąg wysokiego ciśnienia;
 - 12) oś tlenociągu wraz z 6-cio metrową strefą kontrolowaną;
 - 13) orientacyjny przebieg wariantu projektowanego obejścia drogowego miasta Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 (zadanie o znaczeniu ponadlokalnym pod nazwą „Budowa dróg ekspresowych nr S1, S11, S69, S78” przyjęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego).

§ 6

Ilekoć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, których przebieg określony na rysunku planu ma charakter wiążący i nie może ulegać przesunięciu w ramach realizacji planu;
- 2) **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 uchwały;
- 3) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a także ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawodawstwo organizacji i organów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem oraz prawo Unii Europejskiej obowiązujące w regulowanej dziedzinie;
- 4) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie ustalone w planie jako dominujące na danym terenie;
- 5) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodzielnie na danym terenie;
- 6) **terenie** – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospo-

darowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

- 7) **urządzeniach infrastruktury technicznej** – należy przez to rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi i ponad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 7

1. Wyznacza się tereny ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na rysunku planu symbolami **1.G, 2.G, 3.G, 4.G, 5.G, 6.G, 7.G**, dla których ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: tereny infrastruktury technicznej – rurociąg tlenu;
 - 2) uzupełniające, w zakresie niekolidującym z przeznaczeniem podstawowym:
 - a) tereny rolnicze,
 - b) tereny parkingów terenowych,
 - c) zieleń o charakterze izolacyjnym, w granicach wyznaczonych na rysunku planu, na terenie oznaczonym symbolem **7.G**,
 - d) lasy i dolesienia, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1.G, 2.G, 3.G**,
 - e) tereny komunikacji, dla zadania o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
 - f) ścieżki rowerowe,
 - g) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
2. Określa się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - 1) inwestycję polegającą na budowie rurociągu należy prowadzić pod powierzchnią ziemi, w tym pod korytami cieków wodnych;
 - 2) wyznacza się pas terenu stanowiący strefę ochronną dla rurociągu o szerokości 50m, którego oś stanowi przebieg osi rurociągu tlenu wraz z 6-metrową strefą kontrolowaną, po 3m od osi rurociągu; przebieg tlenociągu może ulegać przesunięciom w stosunku do oznaczenia na rysunku planu, w zależności od uwarunkowań przyrodniczych oraz lokalnych uwarunkowań, w tym wynikających z prawa własności do terenu, kolizji z innymi urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej oraz występujących przeszkód terenowych;
 - 3) po wykonaniu inwestycji polegającej na budowie rurociągu, należy przywrócić dotychczasowe użytkowanie terenów na powierzchni ziemi;
 - 4) ustala się zakaz zabudowy kubaturowej.
3. Określa się zasady ochrony środowiska, przy-

- rody i krajobrazu kulturowego:
- 1) w trakcie prowadzenia prac budowlanych i montażowych nakazuje się stosowanie działań minimalizujących negatywny wpływ inwestycji na środowisko:
 - a) przed rozpoczęciem prac ziemnych ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej na trasie przebiegu inwestycji, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;
 - b) na odcinkach występowania urządzeń drenarskich, głębokość ułożenia rurociągu należy dostosować do możliwości odbudowy tych urządzeń oraz odbudować uszkodzone urządzenia drenarskie;
 - 2) dopuszcza się zalesianie terenów z zastrzeżeniem zachowania odległości 3m od osi rurociągu;
 - 3) ustala się obowiązek zagospodarowania zielenią o charakterze izolacyjnym, w granicach wyznaczonych na rysunku planu, dla terenu oznaczonego symbolem **7.G**;
 - 4) nakazuje się zapewnienie swobodnego przemieszczania się wzdłuż brzegów cieków wodnych;
 - 5) zakazuje się groduzenia nieruchomości w odległości 1,5m od linii brzegu cieków wodnych;
 - 6) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej – ochrony krajobrazu kulturowego i przyrody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach, której obowiązuje:
 - a) zakaz lokalizowania nowych zbiorników wodnych,
 - b) prowadzenie gospodarki zmierzającej do odtworzenia i utrzymywania wartości naturalnych, łąk, cieków i zbiorników wodnych wraz z ich biologicznym obrzeżem,
 - c) wzbogacanie i uzupełnianie istniejących nasadzeń, unikanie zwartych nasadzeń utrudniających przewietrzanie dolin rzecznych,
 - d) obsadzanie brzegów cieków wodnych;
 - 7) ustala się ochronę istniejących drzewostanów leśnych mających status lasów ochronnych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; gospodarka leśna drzew i krzewów winna odbywać się zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 8) uwzględnia się położenie terenów o których mowa w ust. 1:
 - a) w zasięgu obszaru węzłowego o randze międzynarodowej krajowej sieci ekologicznej – ECONET „Jura Krakowsko – Częstochowska” (numer obszaru 30M).;
 - b) w granicach zbiorników wód podziemnych: GZWP Nr 454 „Olkusz-Zawiercie”, GZWP Nr 326 „Częstochowa E” oraz GZWP nr 327 „Lubliniec – Myszków”,
 - c) w obszarze wysokiej ochrony wód podziemnych „owo”,
 - d) w zasięgu złóż cynku i ołowiu „Zawiercie-Wschód” oraz „C2”.
 4. Uwzględnia się następujące zadania, przyjęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 27 lipca 2004 r. nr 68 poz. 2049):
 - 1) zadanie o znaczeniu ponadlokalnym pod nazwą „Budowa dróg ekspresowych nr S1, S11, S69, S78”, w zakresie:
 - a) w ust. 1 pkt 2 lit. e – dopuszczenia lokalizowania terenów komunikacji,
 - b) w ust. 6 pkt 4 – dopuszczenia prowadzenia robót budowlanych mających na celu właściwe utrzymanie dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - 2) inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym pod nazwą „Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty. Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą”, w zakresie dopuszczenia w ust. 5 pkt 5 – budowy urządzeń wodnych, w tym urządzeń przeciwpowodziowych oraz prowadzenia robót budowlanych, mających na celu właściwe utrzymanie wód powierzchniowych.
 5. Określa się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - 1) ustala się kompleksowe rozwiązanie odprowadzania ścieków opadowych, szczególnie z parkingów terenowych, ich oczyszczanie, zgodnie z przepisami odrębnymi, kierując się przy tym zasadą zatrzymania wszelkich odpływów, niewymagających ze względu na swe zanieczyszczenie odprowadzenia do kanalizacji, poprzez rozsącenie ich na gruncie bądź odprowadzenie ich do wód otwartych;
 - 2) dopuszcza się skrzyżowania rurociągu z terenami dróg i linii kolejowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 3) dopuszcza się skrzyżowania rurociągu z innymi liniowymi urządzeniami infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 4) dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych mających na celu właściwe utrzymanie dróg zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 5) dopuszcza się budowę urządzeń wodnych oraz prowadzenie robót budowlanych mających na celu właściwe utrzymanie wód powierzchniowych, w tym urządzeń przeciwpowodziowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 6) dojazd do terenów, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie z dróg publicznych lub przez drogi leśne i polne, przebiegające

- przez tereny przeznaczenia podstawowego, połączone z drogami publicznymi;
- 7) nakazuje się zapewnienie swobodnego przemieszczania się wzdłuż osi rurociągu;
 - 8) dopuszcza się: zachowanie, zmianę przebiegów istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także lokalizację nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyjątkiem lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych oraz masztów radiowo-telekomunikacyjnych;
 - 9) gospodarka odpadami odbywać się będzie na następujących warunkach:
 - a) wywóz odpadów komunalnych na zorganizowane składowisko odpadów,
 - b) odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej należy poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) obowiązuje stosowanie technologii minimalizujących powstawanie odpadów i ograniczających ich uciążliwość dla środowiska.
 6. Określa się następujące warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie rurociągu tlenu, w tym zaplecza budowy. Po zakończeniu robót budowlanych nakazuje się ich usunięcie.
 7. Dopuszcza się scalenie i podział nieruchomości w dostosowaniu do potrzeb związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie rurociągu tlenu.
 8. Określa się stawkę procentową, która jest podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości: **25%**.

§ 8

1. Wyznacza się tereny ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na rysunku planu symbolami **1.G,ZZ, 2.G,ZZ** dla których ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: tereny infrastruktury technicznej – rurociąg tlenu na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią w strefie przepływu wód 1%,
 - 2) uzupełniające, w zakresie niekolidującym z przeznaczeniem podstawowym:
 - a) tereny rolnicze,
 - b) ścieżki rowerowe,
 - c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
2. Określa się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - 1) inwestycję polegającą na budowie rurociągu należy prowadzić pod powierzchnią ziemi, w tym pod korytami cieków wodnych;
 - 2) wyznacza się pas terenu stanowiący strefę ochronną dla rurociągu o szerokości 50m, którego oś stanowi przebieg osi rurociągu tlenu wraz z 6-metrową strefą kontrolowaną, po 3m od osi rurociągu; przebieg tlenociągu może ulegać przesunięciom w stosunku do oznaczenia na rysunku planu, w zależności od uwarunkowań przyrodniczych oraz lokalnych uwarunkowań, w tym wynikających z prawa własności do terenu, kolizji z innymi urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej oraz występujących przeszkód terenowych;
 - 3) po wykonaniu inwestycji polegającej na budowie rurociągu, należy przywrócić dotychczasowe użytkowanie terenów na powierzchni ziemi,
 - 4) ustala się zakaz zabudowy kubaturowej.
3. Określa się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 - 1) w trakcie prowadzenia prac budowlanych i montażowych nakazuje się stosowanie działań minimalizujących negatywny wpływ inwestycji na środowisko:
 - a) przed rozpoczęciem prac ziemnych ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej na trasie przebiegu inwestycji, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;
 - b) na odcinkach występowania urządzeń drenarskich, głębokość ułożenia rurociągu należy dostosować do możliwości odbudowy tych urządzeń oraz odbudować uszkodzone urządzenia drenarskie;
 - 2) dopuszcza się zalesianie terenów z zastrzeżeniem zachowania odległości 3m od osi rurociągu z zachowaniem przepisów odrębnych;
 - 3) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej – ochrony krajobrazu kulturowego i przyrody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach, której obowiązuje:
 - a) zakaz lokalizowania nowych zbiorników wodnych,
 - b) prowadzenie gospodarki zmierzającej do odtworzenia i utrzymywania wartości naturalnych, łąk, cieków i zbiorników wodnych wraz z ich biologicznym obrzeżem,
 - c) wzbogacanie i uzupełnianie istniejących nasadzeń, unikanie zwartych nasadzeń utrudniających przewietrzanie dolin rzecznych,
 - d) obsadzanie brzegów cieków wodnych;
 - 4) nakazuje się zapewnienie swobodnego przemieszczania się wzdłuż brzegów cieków wodnych;
 - 5) zakazuje się groduzenia nieruchomości w

- odległości 1,5m od linii brzegu cieków wodnych;
- 6) uwzględnia się położenie terenów o których mowa w ust. 1:
- a) w granicach zbiorników wód podziemnych: GZWP Nr 454 „Olkusz-Zawiercie”, GZWP Nr 326 „Częstochowa E” oraz GZWP nr 327 „Lubliniec – Myszków”,
 - b) w obszarze wysokiej ochrony wód podziemnych „owo”.
4. Uwzględnia się następujące zadanie, przyjęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 68 poz. 2049 z dnia 27 lipca 2004 r.): inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym pod nazwą „Budowę regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty. Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą”, w zakresie dopuszczenia w ust. 6 pkt 4 – budowy urządzeń wodnych, w tym urządzeń przeciwpowodziowych oraz prowadzenia robót budowlanych, mających na celu właściwe utrzymanie wód powierzchniowych.
5. Określa się granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, tj. obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią – pozostającego w strefie przepływu wód 1%. Na wskazanym obszarze obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia, wynikające z przepisów odrębnych.
6. Określa się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- 1) ustala się kompleksowe rozwiązanie odprowadzania ścieków opadowych, szczególnie z parkingów terenowych, ich oczyszczanie zgodnie z przepisami szczególnymi, kierując się przy tym zasadą zatrzymania wszelkich odpływów, niewymagających ze względu na swe zanieczyszczenie odprowadzenia do kanalizacji, poprzez rozsącenie ich na gruncie bądź odprowadzenie ich do wód otwartych;
 - 2) dopuszcza się skrzyżowania rurociągu z innymi liniowymi urządzeniami infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 3) dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych mających na celu właściwe utrzymanie dróg zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 4) dopuszcza się budowę urządzeń wodnych oraz prowadzenie robót budowlanych mających na celu właściwe utrzymanie wód powierzchniowych, w tym urządzeń przeciwpowodziowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 5) dojazd do terenów, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie z dróg publicznych lub przez drogi leśne i polne, przebiegające przez tereny przeznaczenia podstawowego, połączone z drogami publicznymi;
- 6) nakazuje się zapewnienie swobodnego przemieszczania się wzdłuż osi rurociągu;
- 7) dopuszcza się: zachowanie, zmianę przebiegów istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także lokalizację nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyjątkiem lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych oraz masztów radiowo-telekomunikacyjnych;
- 8) gospodarka odpadami odbywać się będzie na następujących warunkach:
- a) wywóz odpadów komunalnych na zorganizowane składowisko odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej należy poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) obowiązuje stosowanie technologii minimalizujących powstawanie odpadów i ograniczających ich uciążliwość dla środowiska.
7. Określa się następujące warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie rurociągu tlenu, w tym zaplecza budowy. Po zakończeniu robót budowlanych nakazuje się ich usunięcie.
8. Dopuszcza się scalenie i podział nieruchomości w dostosowaniu do potrzeb związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie rurociągu tlenu.
9. Określa się stawkę procentową, która jest podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości: **25%**.

§ 9

1. Wyznacza się tereny ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1.ZL, 2.ZL, 3.ZL**, dla których ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: lasy i dolesienia;
 - 2) uzupełniające, w zakresie niekolidującym z przeznaczeniem podstawowym:
 - a) tereny rolnicze,
 - b) tereny komunikacji, dla zadania o którym mowa w ust. 3 pkt 1,
 - c) ścieżki rowerowe,
 - d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
2. Określa się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 - 1) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej – ochrony krajobrazu kulturowego i przyrody,

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której dopuszcza się:

- a) prowadzenie gospodarki zmierzającej do odtworzenia i utrzymywania wartości naturalnych, łęgów, zadrzewień śródpolnych, łąk, cieków i zbiorników wodnych wraz z ich biologicznym obrzeżem,
 - b) wzbogacanie i uzupełnianie istniejących nasadzeń, unikanie zwartych nasadzeń utrudniających przewietrzanie dolin rzecznych,
 - c) obsadzanie brzegów cieków wodnych;
- 2) uwzględnia się ochronę istniejących drzewostanów leśnych mających status lasów ochronnych; gospodarka leśna drzew i krzewów winna odbywać się zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) uwzględnia się położenie terenów, o których mowa w ust. 1:
- a) w zasięgu obszaru węzłowego o randze międzynarodowej krajowej sieci ekologicznej – ECONET „Jura Krakowsko – Częstochowska” (numer obszaru 30M),
 - b) w granicach zbiorników wód podziemnych: GZWP Nr 454 „Olkusz-Zawiercie”, GZWP Nr 326 „Częstochowa E” oraz GZWP nr 327 „Lubliniec – Myszków”,
 - c) w obszarze wysokiej ochrony wód podziemnych „owo”,
 - d) w zasięgu złóż cynku i ołowiu „Zawiercie-Wschód” oraz „C2”.
- 4) nakazuje się zapewnienie swobodnego przemieszczania się wzdłuż brzegów cieków wodnych;
- 5) zakazuje się groduzenia nieruchomości w odległości 1,5m od linii brzegu cieków wodnych;
3. Uwzględnia się następujące zadania, przyjęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 27 lipca 2004 r. nr 68 poz. 2049):
- 1) zadanie o znaczeniu ponadlokalnym pod nazwą „Budowa dróg ekspresowych nr S1, S11, S69, S78”, w zakresie:
 - a) w ust. 1 pkt 2 lit. b – dopuszczenia lokalizowania terenów komunikacji,
 - b) w ust. 4 pkt 1 – dopuszczenia prowadzenia robót budowlanych mających na celu właściwe utrzymanie dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 2) inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym pod nazwą „Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty. Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą”, w zakresie dopuszczenia w planie w ust. 5 pkt 2 – budowy urządzeń wodnych, w tym urządzeń przeciwpowodziowych oraz prowadzenia robót budowlanych, mających na

celu właściwe utrzymanie wód powierzchniowych.

4. Określa się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- 1) dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych mających na celu właściwe utrzymanie dróg zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 2) dopuszcza się budowę urządzeń wodnych oraz prowadzenie robót budowlanych mających na celu właściwe utrzymanie wód powierzchniowych, w tym urządzeń przeciwpowodziowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 3) dojazd do terenów o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie z dróg publicznych lub przez drogi leśne i polne, przebiegające przez tereny przeznaczenia podstawowego, połączone z drogami publicznymi;
 - 4) dopuszcza się: zachowanie, zmianę przebiegów istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także lokalizację nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyjątkiem lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych oraz masztów radiowo – telekomunikacyjnych.
5. Określa się stawkę procentową, która jest podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: **25%**.

§ 10

1. Wyznacza się teren ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony na rysunku planu symbolem: **ZL, ZZ** dla którego ustala się następujące przeznaczenie:
- 1) podstawowe: lasy i dolesienia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią w strefie przepływu wód 1%;
 - 2) uzupełniające, w zakresie nie kolidującym z przeznaczeniem podstawowym:
 - a) tereny rolnicze,
 - b) ścieżki rowerowe,
 - c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
2. Określa się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- 1) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej – ochrony krajobrazu kulturowego i przyrody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której dopuszcza się:
 - a) prowadzenie gospodarki zmierzającej do odtworzenia i utrzymywania wartości naturalnych, łęgów, zadrzewień śródpolnych, łąk, cieków i zbiorników wodnych wraz z ich biologicznym obrzeżem,
 - b) wzbogacanie i uzupełnianie istniejących nasadzeń, unikanie zwartych nasadzeń

- utrudniających przewietrzanie dolin rzecznych,
- c) obsadzanie brzegów cieków wodnych;
 - 2) uwzględnia się położenie terenów, o których mowa w ust. 1:
 - a) w zasięgu obszaru węzłowego o randze międzynarodowej krajowej sieci ekologicznej – ECONET „Jura Krakowsko-Częstochowska” (numer obszaru 30M),
 - b) w granicach zbiorników wód podziemnych: GZWP Nr 454 „Olkusz-Zawiercie”, GZWP Nr 326 „Częstochowa E” oraz GZWP nr 327 „Lubliniec – Myszków”,
 - c) w obszarze wysokiej ochrony wód podziemnych „owo”,
 - 3) zakazuje się grodzenia nieruchomości w odległości 1,5m od linii brzegu cieków wodnych.
 3. Uwzględnia się następujące zadanie, przyjęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 68 poz. 2049 z dnia 27 lipca 2004 r.): inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym pod nazwą „Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty. Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą”, w zakresie dopuszczenia w planie w ust. 5 pkt 2 – budowy urządzeń wodnych, w tym urządzeń przeciwpowodziowych oraz prowadzenia robót budowlanych, mających na celu właściwe utrzymanie wód powierzchniowych.
 4. Określa się granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, tj. obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią – pozostającego w strefie przepływu wód 1%. Na wskazanym obszarze obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.
 5. Określa się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - 1) dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych mających na celu właściwe utrzymanie dróg zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 2) dopuszcza się budowę urządzeń wodnych oraz prowadzenie robót budowlanych mających na celu właściwe utrzymanie wód powierzchniowych, w tym urządzeń przeciwpowodziowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 3) dojazd do terenów o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie z dróg publicznych lub przez drogi leśne i polne, przebiegające przez tereny przeznaczenia podstawowego, połączone z drogami publicznymi;
 - 4) dopuszcza się: zachowanie, zmianę przebiegów istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także lokalizację

nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyjątkiem lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych oraz masztów radio-telekomunikacyjnych.

6. Określa się stawkę procentową, która jest podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: **25%**.

§ 11

1. Wyznacza się teren ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony na rysunku planu symbolem **TG**, dla którego ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: teren urządzeń gazownictwa – stacja redukcyjno pomiarowa gazu;
 - 2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
2. Określa się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 - 1) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej – ochrony krajobrazu kulturowego i przyrody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której dopuszcza się:
 - a) prowadzenie gospodarki zmierzającej do odtworzenia i utrzymywania wartości naturalnych, cieków wodnych wraz z ich biologicznym obrzeżem,
 - b) obsadzanie brzegów cieków wodnych;
 - 2) uwzględnia się położenie terenu, o którym mowa w ust. 1:
 - a) w zasięgu obszaru węzłowego o randze międzynarodowej krajowej sieci ekologicznej – ECONET „Jura Krakowsko-Częstochowska” (numer obszaru 30M),
 - b) w granicach zbiorników wód podziemnych: GZWP Nr 454 „Olkusz-Zawiercie”, GZWP Nr 326 „Częstochowa E” oraz GZWP nr 327 „Lubliniec – Myszków”.
3. Określa się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - 1) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych oraz masztów radio-telekomunikacyjnych;
 - 2) dojazd do terenu o którym mowa w ust. 1 odbywać się będzie z dróg publicznych lub przez drogi leśne i polne, przebiegające przez tereny przeznaczenia podstawowego, połączone z drogami publicznymi;
 - 3) nakazuje się zapewnienie swobodnego przemieszczania się wzdłuż brzegów cieków wodnych;
 - 4) dopuszcza się: zachowanie, zmianę przebiegów istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także lokalizacji nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyjątkiem lokalizacji

stacji bazowych telefonii komórkowych oraz masztów radiowo-telekomunikacyjnych,

- 5) gospodarka odpadami odbywać się będzie na następujących warunkach:
 - a) wywóz odpadów komunalnych na zorganizowane składowisko odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) obowiązuje stosowanie technologii minimalizujących powstawanie odpadów i ograniczających ich uciążliwość dla środowiska.
4. Określa się stawkę procentową, która jest podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: **25%**.

§ 12

1. Wyznacza się tereny ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1.WS, 2.WS**, dla których ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeka Warta);
 - 2) uzupełniające, w zakresie niekolidującym z przeznaczeniem podstawowym: tereny infrastruktury technicznej – rurociąg tlenu.
2. Określa się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - 1) przebieg tlenociągu wraz z 6-metrową strefą kontrolowaną, po 3m od osi rurociągu może ulegać przesunięciom w stosunku do oznaczenia na rysunku planu, w zależności od uwarunkowań przyrodniczych oraz lokalnych uwarunkowań, w tym wynikających z prawa własności do terenu, kolizji z innymi urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej oraz występujących przeszkód terenowych;
 - 2) inwestycję polegającą na budowie rurociągu należy prowadzić pod powierzchnią ziemi, w tym pod korytami cieków wodnych;
 - 3) po wykonaniu inwestycji polegającej na budowie rurociągu, należy przywrócić dotychczasowe użytkowanie terenów na powierzchni ziemi.
3. Określa się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 - 1) w trakcie prowadzenia prac budowlanych i montażowych nakazuje się stosowanie działań minimalizujących negatywny wpływ inwestycji na środowisko:
 - a) przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej na trasie przebiegu inwestycji, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;
 - b) na odcinkach występowania urządzeń drenarskich, głębokość ułożenia rurociągu należy dostosować do możliwości
 - 2) odbudowy tych urządzeń oraz odbudować uszkodzone urządzenia drenarskie;
- 2) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej – ochrony krajobrazu kulturowego i przyrody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której dopuszcza się:
 - a) prowadzenie gospodarki zmierzającej do odtworzenia i utrzymywania wartości naturalnych, łągów, zadrzewień śródpolnych, łąk, cieków i zbiorników wodnych wraz z ich biologicznym obrzeżem,
 - b) wzbogacanie i uzupełnianie istniejących nasadzeń, unikanie zwartych nasadzeń utrudniających przewietrzanie dolin rzecznych,
 - c) obsadzanie brzegów cieków wodnych;
- 3) nakazuje się zapewnienie swobodnego przemieszczania się wzdłuż brzegów cieków wodnych;
- 4) zakazuje się groduzenia nieruchomości w odległości 1,5m od linii brzegu cieków wodnych;
- 5) uwzględnia się położenie terenów o których mowa w ust. 1:
 - a) w zasięgu obszaru węzłowego o randze międzynarodowej krajowej sieci ekologicznej – ECONET „Jura Krakowsko-Częstochowska” (numer obszaru 30M),
 - b) w granicach zbiorników wód podziemnych: GZWP Nr 454 „Olkusz-Zawiercie”, GZWP Nr 326 „Częstochowa E” oraz GZWP nr 327 „Lubliniec – Myszków”.
4. Określa się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - 1) dopuszcza się budowę urządzeń wodnych oraz prowadzenie robót budowlanych mających na celu właściwe utrzymanie wód powierzchniowych, w tym urządzeń przeciwpowodziowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 2) dojazd do terenów o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie z dróg publicznych lub przez drogi leśne i polne;
 - 3) nakazuje się zapewnienie swobodnego przemieszczania się wzdłuż osi rurociągu;
 - 4) nakazuje się zapewnienie swobodnego przemieszczania się wzdłuż brzegów cieków wodnych;
 - 5) dopuszcza się: zachowanie, zmianę przebiegów istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także lokalizację nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyjątkiem lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych oraz masztów radiowo-telekomunikacyjnych,
 - 6) gospodarka odpadami odbywać się będzie na następujących warunkach:
 - a) wywóz odpadów komunalnych na zorga-

- nizowane składowisko odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- b) obowiązuje stosowanie technologii minimalizujących powstawanie odpadów i ograniczających ich uciążliwość dla środowiska.
5. Dopuszcza się scalenie i podział nieruchomości w dostosowaniu do potrzeb związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie rurociągu tlenu.
6. Określa się stawkę procentową, która jest podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: **25%**.

§ 13

1. Wyznacza się teren ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony na rysunku planu symbolem **KDGP**, dla którego ustala się następujące przeznaczenie:
- 1) podstawowe: teren dróg publicznych – droga krajowa nr 78, klasy głównej ruchu przyspieszonego;
 - 2) uzupełniające, w zakresie niekolidującym z przeznaczeniem podstawowym:
 - a) tereny urządzeń infrastruktury technicznej – rurociąg tlenu,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - c) ciągi piesze,
 - d) ścieżki rowerowe.
2. Określa się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
 - 2) przebieg tlenociągu wraz z 6-metrową strefą kontrolowaną, po 3m od osi rurociągu może ulegać przesunięciom w stosunku do oznaczenia na rysunku planu, w zależności od uwarunkowań przyrodniczych oraz lokalnych uwarunkowań, w tym wynikających z prawa własności do terenu, kolizji z innymi urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej oraz występujących przeszkód terenowych;
 - 3) inwestycję polegającą na budowie rurociągu należy prowadzić pod powierzchnią ziemi, w przypadku nawierzchni asfaltowej, betonowej itp. z zastosowaniem metody przewiertowo – ochronnej;
 - 4) po wykonaniu inwestycji polegającej na budowie rurociągu, należy przywrócić dotychczasowe użytkowanie terenów na powierzchni ziemi.
3. Określa się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: w trakcie prowadzenia prac budowlanych i montażowych nakazuje się stosowanie działań minimalizujących negatywny wpływ inwestycji na środowisko:
- 1) przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej na trasie przebiegu inwestycji, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;
 - 2) na odcinkach występowania urządzeń drenarskich, głębokość ułożenia rurociągu należy dostosować do możliwości odbudowy tych urządzeń oraz odbudować uszkodzone urządzenia drenarskie.
4. Określa się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- 1) dopuszcza się: zachowanie, zmianę przebiegów istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także lokalizację nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyjątkiem lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych oraz masztów radiowo-telekomunikacyjnych;
 - 2) ustala się kompleksowe rozwiązanie odprowadzania ścieków opadowych z powierzchni utwardzonych, ich oczyszczanie zgodnie z przepisami szczególnymi, kierując się przy tym zasadą zatrzymania wszelkich odpływów, niewymagających ze względu na swe zanieczyszczenie odprowadzenia do kanalizacji, poprzez rozsącenie ich na gruncie bądź odprowadzenie ich do wód otwartych,
 - 3) gospodarka odpadami odbywać się będzie na następujących warunkach:
 - a) wywóz odpadów komunalnych na zorganizowane składowisko odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) obowiązuje stosowanie technologii minimalizujących powstawanie odpadów i ograniczających ich uciążliwość dla środowiska.
5. Określa się stawkę procentową, która jest podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: **25%**.

§ 14

1. Wyznacza się tereny ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na rysunku planu symbolami **1.KDD, 2.KDD, 3.KDD**, dla których ustala się następujące przeznaczenie:
- 1) podstawowe: tereny dróg publicznych – drogi klasy dojazdowej;
 - 2) uzupełniające, w zakresie niekolidującym z przeznaczeniem podstawowym:
 - a) tereny urządzeń infrastruktury technicznej – rurociąg tlenu,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - c) ciągi piesze,
 - d) ścieżki rowerowe.
2. Określa się zasady ochrony i kształtowania ładu

przestrzennego:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych;
 - 2) przebieg tlenociągu wraz z 6-metrową strefą kontrolowaną, po 3m od osi rurociągu może ulegać przesunięciom w stosunku do oznaczenia na rysunku planu, w zależności od uwarunkowań przyrodniczych oraz lokalnych uwarunkowań, w tym wynikających z prawa własności do terenu, kolizji z innymi urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej oraz występujących przeszkód terenowych;
 - 3) inwestycję polegającą na budowie rurociągu należy prowadzić pod powierzchnią ziemi, w przypadku nawierzchni asfaltowej, betonowej itp. z zastosowaniem metody przewiertowo-ochronnej;
 - 4) po wykonaniu inwestycji polegającej na budowie rurociągu, należy przywrócić dotychczasowe użytkowanie terenów na powierzchni ziemi.
3. Określa się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: w trakcie prowadzenia prac budowlanych i montażowych nakazuje się stosowanie działań minimalizujących negatywny wpływ inwestycji na środowisko:
- 1) przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej na trasie przebiegu inwestycji, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;
 - 2) na odcinkach występowania urządzeń drenarskich, głębokość ułożenia rurociągu należy dostosować do możliwości odbudowy tych urządzeń oraz odbudować uszkodzone urządzenia drenarskie.
4. Określa się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- 1) dopuszcza się: zachowanie, zmianę przebiegów istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także lokalizację nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyjątkiem lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych oraz masztów radiowo-telekomunikacyjnych;
 - 2) ustala się kompleksowe rozwiązanie odprowadzania ścieków opadowych z powierzchni utwardzonych, ich oczyszczanie zgodnie z przepisami szczególnymi, kierując się przy tym zasadą zatrzymania wszelkich odpływów, nie wymagających ze względu na swe zanieczyszczenie odprowadzenia do kanalizacji, poprzez rozsącenie ich na gruncie bądź odprowadzenie ich do wód otwartych,
 - 3) gospodarka odpadami odbywać się będzie na następujących warunkach:
 - a) wywóz odpadów komunalnych na zorga-

nizowane składowisko odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- b) obowiązuje stosowanie technologii minimalizujących powstawanie odpadów i ograniczających ich uciążliwość dla środowiska.

5. Określa się stawkę procentową, która jest podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: **25%**.

§ 15

1. Wyznacza się teren ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony na rysunku planu symbolem **KK**, dla którego ustala się następujące przeznaczenie,
 - 1) podstawowe: teren komunikacji kolejowej;
 - 2) uzupełniające:
 - a) tereny urządzeń infrastruktury technicznej – rurociąg tlenu,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Określa się zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
 - 2) przebieg tlenociągu wraz z 6-metrową strefą kontrolowaną, po 3m od osi rurociągu może ulegać przesunięciom w stosunku do oznaczenia na rysunku planu, w zależności od uwarunkowań przyrodniczych oraz lokalnych uwarunkowań, w tym wynikających z prawa własności do terenu, kolizji z innymi urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej oraz występujących przeszkód terenowych;
 - 3) inwestycję polegającą na budowie rurociągu należy prowadzić pod powierzchnią ziemi, w przypadku nawierzchni asfaltowej, betonowej itp. z zastosowaniem metody przewiertowo-ochronnej;
 - 4) po wykonaniu inwestycji polegającej na budowie rurociągu, należy przywrócić dotychczasowe użytkowanie terenów na powierzchni ziemi.
3. Określa się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: w trakcie prowadzenia prac budowlanych i montażowych nakazuje się stosowanie działań minimalizujących negatywny wpływ inwestycji na środowisko:
 - 1) przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej na trasie przebiegu inwestycji, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;
 - 2) na odcinkach występowania urządzeń drenarskich, głębokość ułożenia rurociągu należy dostosować do możliwości odbudowy tych urządzeń oraz odbudować uszkodzone urządzenia drenarskie.

4. Określa się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się: zachowanie, zmianę przebiegów istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także lokalizację nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyjątkiem lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych oraz masztów radiowo-telekomunikacyjnych;
- 2) ustala się kompleksowe rozwiązanie odprowadzania ścieków opadowych z powierzchni utwardzonych, ich oczyszczanie zgodnie z przepisami szczególnymi, kierując się przy tym zasadą zatrzymania wszelkich odpływów, nie wymagających ze względu na swe zanieczyszczenie odprowadzenia do kanalizacji, poprzez rozsącenie ich na gruncie bądź odprowadzenie ich do wód otwartych,
- 3) gospodarka odpadami odbywać się będzie na następujących warunkach:
 - a) wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej należy poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) obowiązuje stosowanie technologii mini-

malizujących powstawanie odpadów i ograniczających ich uciążliwość dla środowiska.

5. Określa się stawkę procentową, która jest podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w wysokości: **25%**.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 16


Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercia.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Marek Koziół



**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/345/08
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 24 września 2008 r.**

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zawierciu
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu**

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Zawierciu
rozstrzyga:**

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag przez Prezydenta Miasta Zawiercia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla rurociągu tlenu do huty CMC Zawiercie.

§ 1

W trybie art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zostały wniesione następujące uwagi, których Prezydent Miasta nie uwzględnił i przekazał Radzie Miejskiej do rozstrzygnięcia wraz z projektem planu.

1. Uwaga nieuwzględniona – wniesiona przez Renatę Wizor, ul. Asnyka 10, 42-400 Zawiercie – o treści dotyczącej nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie tlenociągu przez teren działek nr 404/2, 405/3, k.m. 7, obr. Łośnice, których jest właścicielem z uwagi na inne plany inwestycyjne wobec tych działek.
2. Uwaga w części nieuwzględniona – wniesiona przez Marię Arabas, ul. Jerzego Gardy 45, 42-400 Zawiercie – dla treści dotyczącej nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez teren działek nr 307/42, 307/43, 307/44 k.m. 7, obr. Łośnice, których jest właścicielem żadnego rurociągu.
3. Uwaga nieuwzględniona – wniesiona przez Ewelinę i Roberta Jarzyńskich, ul. Żniwna 33A, 42-431 Zawiercie – o treści dotyczącej wypłaty odszkodowania pieniężnego, bez którego wypłaty właściciele działki nie wyrażają zgody na jakiegokolwiek prace na działce nr 3714/26, k.m. 17, obr. Kromolów.

§ 2

Nie uwzględnia się uwagi, o której mowa w § 1 ust. 1 z uwagi na fakt, iż realizacja ustaleń planu nie wpłynie niekorzystnie na dotychczasowe zagospo-

darowanie terenu, a realizacja innych inwestycji niż dopuszczonych w projekcie miejscowego planu będzie niemożliwa ze względu na konieczność zgodności ustaleń miejscowego planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zawiercia, w którym dopuszcza się: zieleń izolacyjną oraz tereny komunikacji, parkingi wraz z infrastrukturą techniczną.

§ 3

1. Nie uwzględnia się w części uwagi, o której mowa w § 1 ust. 2 z uwagi na fakt, iż realizacja ustaleń planu nie wpłynie niekorzystnie na dotychczasowe zagospodarowanie terenu cz. działki nr 307/42 k.m. 7, obr. Łośnice, a realizacja innych inwestycji niż dopuszczonych w projekcie miejscowego planu będzie niemożliwa ze względu na konieczność zgodności ustaleń planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zawiercia, w którym dopuszcza się: zieleń izolacyjną wraz z infrastrukturą techniczną.
2. Ze względu na fakt, iż pozostała część działki nr 307/42 oraz teren działek nr 307/43, 307/44 k.m. 7, obr. Łośnice znajduje się poza obszarem opracowania planu miejscowego, uwaga w tym zakresie nie podlega rozpatrzeniu.

§ 4

Nie uwzględnia się uwagi, o której mowa w § 1 ust. 3 z uwagi na fakt, iż realizacja ustaleń planu nie wpłynie niekorzystnie na dotychczasowe zagospodarowanie terenu, a realizacja innych inwestycji niż dopuszczonych w projekcie miejscowego planu będzie niemożliwa ze względu na konieczność zgodności ustaleń planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zawiercia, w którym dopuszcza się: teren zieleni nieurządzonej na terenach zalewowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz tereny lasów. Ponadto wypłata świadczeń i odszkodowań ma miejsce na etapie uzyskiwania przez inwestora pozwolenia na budowę.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Marek Koziół

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/345/08
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 24 września 2008 r.**

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zawierciu
o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania**

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

Rada Miejska w Zawierciu
stwierdza:

że na obszarze objętym miejscowym planem za-

gospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla rurociągu tlenu do huty CMC Zawiercie nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, tym samym nie rozstrzyga się o zasadach ich finansowania.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Marek Koziół

3765

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 25 stycznia 2008 r.

pomiędzy **miastem Katowice** reprezentowanym przez:

Krystynę Siejna – **Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice**
Mieczysława Żyrka – **Naczelnika Wydziału Edukacji**

działających na podstawie Uchwały Nr XXVII/545/04 Rady Miasta Katowice z dnia 12 lipca 2004 roku w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice, a niebędącego mieszkańcem miasta Katowice

a
Gminą Orzesze reprezentowaną przez:
Andrzeja Szafraniec – **Burmistrza Miasta Orzesze**

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice, a będącego mieszkańcem Gminy Orzesze.

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b-2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

ustala się, co następuje:

§ 1

1. Gmina Orzesze zobowiązuje się do przekazania miastu Katowice dotacji w wysokości równej kosztom dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem

- Gminy Orzesze, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice.
2. Gmina Orzesze, w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, i/lub 80104 – Przedszkola, i/lub rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne, w § 2310 – § dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2

1. Kwotę dotacji należnej dla miasta Katowice ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości uczniów w danym miesiącu rozliczeniowym i jednostkowej miesięcznej stawki dotacji, której wysokość określono w ust. 2-2³.
2. Wysokość jednostkowej miesięcznej stawki dotacji udzielanej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice wynosi 1/12 części dotacji przysługującej na dany rok budżetowy, w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie miasta Katowice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
- 2¹. Jeżeli 75% ustalonych w budżecie miasta Katowice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, będzie wynosiło mniej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Katowice w danym roku budżetowym, to na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego miasto Katowice udzieli dotacji równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i

oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Katowice w danym roku budżetowym.

- 2². Jeżeli 75% ustalonych w budżecie miasta Katowice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych prowadzonych przez miasto Katowice, w przeliczeniu na jednego ucznia niepełnosprawnego będzie wyższe niż część oświatowa subwencji ogólnej przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego, to za ucznia niepełnosprawnego Gmina Orzesze zwróci miastu Katowice wyłącznie kwotę przekraczającą część oświatowej subwencji ogólnej.
- 2³. Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice wznosi aktualnie w 2008 roku:
 - **233,06 złotych (dot. rozdz. 80103),**
 - **383,91 złotych (dot. rozdz. 80104),**
 - **1.076,44 złotych** – na każdego niepełnosprawnego (bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonych) ucznia specjalnego przedszkola niepublicznego (**dot. rozdz. 80105**) i stawka ta jest równa części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego,
 - **2.556,55 złotych** – na każdego niepełnosprawnego (z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi) ucznia specjalnego przedszkola niepublicznego (**dot. rozdz. 80105**) i stawka ta jest równa części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego.
3. Jednostkowe miesięczne stawki dotacji, o których mowa w ust. 2³, uwzględniające zmiany stawek w roku 2008 i w latach następnych zostaną określone aneksami do niniejszego porozumienia.
4. Podstawą do ustalenia należnej dotacji dla miasta Katowice, o której mowa w ust. 1, będzie miesięczna specyfikacja wg załączonego wzoru.
5. Gmina Orzesze zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 4, na rachunek miasta Katowice: ING Bank Śląski S.A., Oddział Regionalny Katowice, **Nr 69 1050 1214 1000 0007 0150 6164**, w ciągu 10 dni od daty otrzymania specyfikacji.
6. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 5 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 3

Miasto Katowice będzie przekazywało Gminie

Orzesze, z którą zawarto porozumienie w niniejszej sprawie, pisemną informację do dnia 31 października każdego roku budżetowego na temat planowanej ilości uczniów (wraz z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów zameldowania), którzy będą dotowani przez miasto Katowice w kolejnych latach budżetowych, na podstawie wniosków o dotacje złożonych przez organy prowadzące przedszkola.

§ 4

W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje rozwiązanie niniejszego porozumienia za 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia, z skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.
3. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od: **1 stycznia 2008 r.**

§ 7

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta dokonującego zwrotu kosztów dotacji.

§ 8

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

podpisy i pieczęcie	podpisy i pieczęcie za
za miasto Katowice	miasto dokonujące
oraz data podpisania porozumienia:	zwrotu
Katowice, dnia 29.10.2008 r.	kosztów dotacji
Pierwszy Wiceprezydent	oraz data podpisania
Miasta Katowice	porozumienia
Krystyna Siejna	Orzesze, dnia 25.01.2008 r.

**NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI**

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Mieczysław Żyrek mgr Andrzej Szafranec

Niedotrzymanie terminów zapłaty należności, o których mowa w § 4 Porozumienia, uprawnia Miał

sto do naliczania i żądania od Gminy zapłaty odsetek ustawowych.

§ 6

W przypadku nieregulowania przez Gminę zobowiązań wynikających z Porozumienia przez okres dwóch miesięcy, Miasto po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, dochodzić będzie zapłaty długu na drodze sądowej.

§ 7

Porozumienie obowiązuje nie dłużej niż do ukończenia przez M.S. PESEL 99070208027 do 18. roku życia.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego.

§ 9

Spory związane z realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Miasta.

§ 10

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

§ 11

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Miasta.

§ 12

Porozumienie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Podpisy stron

MIASTO

GMINA

Z up. Prezydenta
Zastępcą Prezydenta
Miasta Częstochowa

WÓJT
Tomasz Kucharski

mgr inż. Zdzisław Ludwin

3767

POROZUMIENIE NR DPD.SPI.0719/4-14-1/08/AP

zawarte w dniu 15 września 2008 r.

w Częstochowie pomiędzy **Gminą Miastem Częstochowa**, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Częstochowy dr inż. Tadeusza Wrone

zwanym dalej „Miastem”:

a

Gminą Kłomnice reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kłomnice Adama Zajacę

zwaną dalej „Gminą”,

w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie ul. Jasnogórska 36

Strony zawierają niniejsze Porozumienie w wykonaniu przepisów art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Częstochowy Nr 544/XXXIX/2004 z dnia 27.12.2004 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 27/IV/07 z dnia 21.02.2007 r.

§ 1

Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, iż:

1. Pani A.T. pesel 78041708566 zam. gmina Kłomnice, zwróciła się z prośbą o pomoc w formie rehabilitacji w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36, zwanym dalej „Ośrodkiem”, dla swojego niepełnosprawnego dziecka – D.T. 02291305851.
2. Dokumentacja medyczna potwierdza zasadność i potrzebę rehabilitacji dziecka w Ośrodku.
3. Kierownik Ośrodka wyraził zgodę i określił ilość godzin rehabilitacji w wymiarze dwa razy w tygodniu po jednej godzinie w okresie od 21.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
4. Pobyt w Ośrodku w następnych okresach będzie wynikał z kolejnych decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach a ilość godzin rehabilitacji będzie określona przez Kierownika Ośrodka.

§ 2

Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Ośrodek, w wysokości określonej Zarządzeniem nr 48 z dnia 12.12.2007 r., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, a Miasto do niezwłocznego informowania o każdym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość tych wydatków, w szczególności o opuszczeniu przez dziecko Ośrodka przed terminem wygaśnięcia Porozumienia.

§ 3

1. Wysokość odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w Ośrodku, wynosi w dacie zawarcia niniejszego Porozumienia – 24,60 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100).
2. O zmianie wysokości odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w Ośrodku, ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Miasto zobowiązane jest pisemnie poinformować Gminę w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia.
3. Rozliczenie możliwej nadpłaty lub niedopłaty powstałej w wyniku zmiany odpłatności następować będzie w terminie jednego miesiąca od wejścia w życie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. W tym przypadku stronom umowy nie przysługują odsetki ustawowe.

§ 4

1. Strony ustalają, że ponoszenie wydatków objętych Porozumieniem następować będzie w drodze miesięcznych płatności dokonywanych na rzecz Miasta Częstochowy, w terminie 14 dni od otrzymania Faktury VAT wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach, na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ING Bank Śląski S.A. Katowice o/Częstochowa 78 1050 1142 1000 0022 7232 0124.
2. Za datę przekazania należności uważa się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu środków.

§ 5

Niedotrzymanie terminów zapłaty należności, o których mowa w § 4 Porozumienia, uprawnia Miasto Częstochowa do naliczania i żądania od Gminy zapłaty odsetek ustawowych.

§ 6

W przypadku nieregulowania przez Gminę zobowiązań wynikających z Porozumienia przez okres dwóch miesięcy, Miasto Częstochowa po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, dojdzie będzie zapłaty długu na drodze sądowej.

§ 7

Porozumienie obowiązuje nie dłużej niż do ukończenia przez D.T. Pesel 02291305851 do 18. roku życia.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego.

§ 9

Spory związane z realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Miasta.

§ 10

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

§ 11

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Miasta Częstochowy.

§ 12

Porozumienie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Podpisy stron:

MIASTO

GMINA

**PREZYDENT MIASTA
CZĘSTOCHOWY**

WÓJT

dr inż. Tadeusz Wrona

mgr Adam Zajac

3768

POROZUMIENIE NR 476/2008

zawarte w dniu 1 października 2008 r.

w Bielsku-Białej pomiędzy **Powiatem Bielskim**, reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu**, w imieniu którego działają:

Starosta Bielski – **Andrzej Płonka**

Członek Zarządu – **Stanisław Pięta**

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

a

Gminą Jasienica, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Jasienica – **Janusza Pierzynę**

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

Na podstawie art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/25/175/08 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2008 r. *w sprawie powierzenia Gminie Jasienica zadań w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Jasienica* i Uchwały Nr XXIII/209/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 3 września 2008 r. *w sprawie przyjęcia realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu*

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie następującej treści:

§ 1

1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jasienica, Zarząd Powiatu na wniosek Gminy przekazuje, a Wójt przejmuje do realizacji zadania dotyczące:

- 1) budowy lewostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2633 S Strumień – Jasienica w sołectwie **Landek** (na odcinku od drogi gminnej nr 490263 S „Chybie Zamachy” do drogi gminnej nr 490262 S),
- 2) budowy prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4425 S Czechowice – Zabrzeg – Międzyrzecze – Wapienica w sołectwie **Międzyrzecze Dolne** (na odcinku rejon „POM” – droga gminna nr 490331 S „Św. Floriana” do drogi gminnej nr 490330 S „Tartaczna”),
- 3) budowy prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4424 S Rudzica – Międzyrzecze w sołectwie **Międzyrzecze Górne** (na odcinku od potoku Młynówka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4425 S),

4) budowy lewostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4427 S Międzyrzecze – Mazańcowice – Komorowice w sołectwie **Międzyrzecze Dolne – Mazańcowice** (na odcinku od drogi gminnej nr 490338 S „Na Węgry” do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4426 S Landek – Ligota – Mazańcowice – Stare Bielsko).

5) budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4420 S Grodziec – Rostropice – Rudzica w sołectwie Rudzica (na odcinku od PGR. 12/4 do drogi powiatowej nr 2633 S Jasienica – Strumień).

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 zostaną wykonane ze środków budżetu Gminy w latach 2008-2014.

3. Gmina w roku 2008 zobowiązuje się przeznaczyć na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 środki finansowe w wysokości 176.890,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) oraz zabezpieczyć środki finansowe na realizację zadań w latach następnych.

§ 2

1. Realizacja zadań określonych w § 1 nastąpi zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Prawa Budowlanego.
2. Gmina z tytułu realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 3

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadań określonych w §1 ust.1, Gmina winna wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej o uzyskanie zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym.
2. Powiat odstępuje od pobierania opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, ponieważ budowa chodników poprawia bezpieczeństwo pieszych.
3. Po wykonaniu zadań ich odbiór nastąpi komisyjnie przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 4

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, którego koniec przypada na ostatni

dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 6

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku

Powiat

STAROSTA

Andrzej Płonka

Członek Zarządu

Stanisław Pięta

Gmina

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

3769

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 2 października 2008 r.

**w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki,
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych**

pomiędzy **Powiatem Lublinieckim** reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu w Lublińcu**, w imieniu którego działają:

1. Starosta Lubliniecki – Joachim Smyła

2. Wicestarosta – Tadeusz Konina

zwanym dalej „**Powierzającym**”,

a

Powiatem Głubczyckim reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu Głubczyckiego**, w imieniu którego działają:

1. Starosta Głubczycki – Józef Kozina

2. Wicestarosta – Piotr Soczyński

zwanym dalej „**Przyjmującym**”.

Działając na podstawie Uchwały Nr 287/XXXIII/2001 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie porozumienia z Powiatem Głubczyckim dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz Uchwały Nr XXIII/109/2004 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24.04.2004 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1

1. Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach, przy ul. Aleja Śląska 1,

zwanym dalej ODZ, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i wyżywienia.
3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.
4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do ODZ imienny wykaz uczniów z poszczególnych szkół zawodowych do kształcenia w ODZ.

§ 2

1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w wysokości:
 - kurs dla klas I – 4 tygodniowy – 280 zł,
 - kurs dla klas II – 4 tygodniowy – 280 zł,
 - kurs dla klas III – 4 tygodniowy – 280 zł.
2. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie eksternistycznym, ustala się w wysokości nie wyższej niż koszt kształcenia wymieniony w ust. 1.
3. Należności za każdy kurs przekazuje Powierzający przelewem na wskazane konto przez Przyjmującego:

**PKO BP O/ Głubczyce
85 1020 3714 0000 4102 0012 7852**

w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez ODZ działający w imieniu Przyjmującego.

4. Płatnikiem jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Lublińcu, przy ul. Paderewskiego 7.
5. Faktura zostanie wystawiona na podstawie imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z podaniem stopnia kursu i zawodu, podpisanej przez dyrektora ODZ, oraz dyrektora macierzystej szkoły ucznia.

§ 3

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2008/2009.
2. Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

§ 4

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 roku.

§ 5

Spory mogące powstać ze stosunku objętego po-

rozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8

Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej.

§ 9

Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

POWIERZAJĄCY

PRZYJMUJĄCY

STAROSTA

STAROSTA

mgr inż. Joachim Smyła

mgr Józef Kozina

WICESTAROSTA

WICESTAROSTA

mgr Tadeusz Konina

mgr Piotr Soczyński

3770

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 3 października 2008 roku

**w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski,
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych**

pomiędzy **Miastem Częstochowa** reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Częstochowy – T a d e u s z a W r o n ę

zwanym dalej „**Przyjmującym**”

a

Powiatem Myszkowskim reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu** w Myszkowie, w imieniu którego działają:

Starosta – Marian Wróbel

Wicestarosta – Jan Kieras

zwanym dalej „**Powierzającym**”,

Działając na podstawie Uchwały Nr XVIII/108/2000 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia

27.09.2000 roku *w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Powiatu na zawieranie porozumień z Zarządkiem Miasta Częstochowy oraz Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 794/L/2005 z dnia 24 października.2005 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Częstochowa do prowadzenia zadań dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych z Powiatu Myszkowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie przy ul. Legionów 58, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),* strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1

1. Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Myszkowski w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie, przy ul. Legionów 58, zwanym dalej CKU, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r., w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.)
2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs lub konsultacje niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i wyżywienia.
3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.
4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do CKU imienny wykaz uczniów z poszczególnych szkół zawodowych do kształcenia w CKU.

§ 2

1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie lub konsultacjach w wysokości:
 - kurs dla klas I – 4-tygodniowy – 270 zł,
 - kurs dla klas II – 4-tygodniowy – 270 zł,
 - kurs dla klas III – 4-tygodniowy – 270 zł.Kwota umowy w 2008 roku nie przekroczy 14 000 zł, a w roku 2009 kwoty przewidzianej na ten cel w budżecie Powierzającego.
2. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie eksternistycznym, ustala się w wysokości nie wyższej niż koszt wymieniony w ust. 1.
3. Środki finansowe za każdy kurs lub konsultacje przekazuje Powierzający przelewem na wskazane konto przez Przyjmującego:

**Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Częstochowie**

**ul. Legionów 58 ING Bank Śląski
74 1050 1142 1000 0022 2572 9835**

w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez CKU działający w imieniu Przyjmującego.

4. Powierzający upoważnia do zapłaty kosztów kształcenia Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie, ul.

Kwiatkowskiego 18 za pośrednictwem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6

5. Powierzający rozlicza środki finansowe na podstawie imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs lub konsultacje wraz z podaniem stopnia kursu i zawodu, podpisanej przez dyrektora szkoły, w której odbywał się kurs lub konsultacje oraz dyrektora macierzystej szkoły ucznia.

§ 3

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas trwania roku szkolnego 2008/2009.
2. Strony przewidują możliwość przedłużania czasu obowiązywania porozumienia na następne lata.

§ 4

Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny.

§ 5

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7

Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej.

§ 8

Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

PRZYJMUJĄCY

**PREZYDENT MIASTA
CZĘSTOCHOWY**

dr inż. Tadeusz Wrona

POWIERZAJĄCY

STAROSTA

mgr Marian Wróbel

WICESTAROSTA

mgr inż. Jan Kieras

3771

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 6 października 2008 r.

**w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Częstochowa do prowadzenia zadań
w zakresie kształcenia uczniów z Gminy Nowa Brzeźnica w Zespole Gimnazjów
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29**

pomiędzy **Miastem Częstochowa** reprezentowa-
nym przez:

**Prezydenta Miasta Częstochowy dr inż. Tadeusza
Wronę**

a

Gminą Nowa Brzeźnica reprezentowaną przez:
Wójta Jacka Stefana Jarząbka

Na podstawie Uchwały Nr 58/XIV/08 Rady
Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 23 września 2008
roku w sprawie powierzenia zadania Miastu Czę-
stochowa oraz Uchwały Nr 222/XXI/2003 Rady
Miasta Częstochowy z dnia 24 listopada 2003 r. w
sprawie przyjęcia przez Gminę Częstochowa do
prowadzenia zadań w zakresie kształcenia uczniów
z Gminy Nowa Brzeźnica w Zespole Gimnazjów w
Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29

§ 1

Wójt Gminy Nowa Brzeźnica przekazuje a Miasto
Częstochowa przyjmuje do prowadzenia zadania
w zakresie kształcenia uczniów z Gminy Nowa
Brzeźnica w Zespole Gimnazjów w Częstochowie
przy ul. Krakowskiej 29.

§ 2

1. Do rozliczeń przyjmuje się wysokość kwoty
subwencji przypadającej na 1 ucznia 2 671,78
zł w skali roku.
2. Z tytułu realizacji zadania wynikającego z porozu-
mienia Gmina Nowa Brzeźnica przekaże należność
w wysokości czteromiesięcznej kwoty subwencji
przypadającej na 1 ucznia tj. 890,60 zł.

§ 3

1. Należność określoną w § 2 Gmina Nowa Brzeź-
nica przekaże na konto:

**Bank Śląski Katowice II Oddział Częstochowa
6610501142-1000002240733648
Zespół Gimnazjów ul. Krakowska 29
42-202 Częstochowa**

w terminie 7 dni od daty wejścia w życie po-
rozumienia na podstawie faktury wystawionej
przez Zespół Gimnazjów w Częstochowie.

2. Niedotrzymanie terminu określonego w ust. 1
spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za
zwłokę.
3. Dochody z tytułu realizacji zadania określonego
w § 1 Zespół Gimnazjów przekaże na dochody
Miasta Częstochowy.

§ 4

Porozumienie obejmuje okres od 01.09.2008 r. do
31.12.2008 r.

§ 5

Strony porozumienia ustalają, że okres obowiązy-
wania porozumienia, jak też inne warunki porozu-
mienia mogą być zmieniane w formie pisemnych
aneksów.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisa-
nia.

§ 7

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrz-
miących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron.

Prezydent Miasta
Częstochowy

**PREZYDENT MIASTA
CZĘSTOCHOWY**

dr inż. Tadeusz Wrona

Wójt Gminy
Nowa Brzeźnica

WÓJT GMINY

mgr Jacek Jarząbek

3772

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Mysłowice

informujące o możliwości zgłaszania kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 44 c ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. Nr 14, poz. 92) oraz § 9 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 560 z 2003 r.)

Prezydent Miasta Mysłowice zaprasza organizacje pozarządowe fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego działające na terenie Mysłowic

do zgłaszania kandydatur w celu uzupełnienia składu osobowego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mysłowicach.

Pisemne oferty należy składać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mysłowice (pokój nr 321), **w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.** Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mysłowice nr telefonu (032) 31-71-309.

**PREZYDENT
MIASTA MYŚŁOWICE**

Grzegorz OSYRA

3773

OGŁOSZENIE Starosty Gliwickiego

z dnia 3 listopada 2008 r.

o założeniu ewidencji budynków dla obrębów ewidencyjnych Gierałtowiec i Chudów w gminie Gierałtowiec, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 24a ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami)

Starosta Gliwicki
informuje, że:

1. Projekt opisowo-kartograficzny modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w zakresie dotyczącym założenia ewidencji budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Gierałtowiec i Chudów, w gminie Gierałtowiec, wyłożony do wglądu w dniach od 6 października do 24 października 2008 r. w siedzibie Starostwa Po-

wiatowego w Gliwicach przy ulicy Zygmunta Starego 17, w pomieszczeniu nr 019 – stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie opisowo-kartograficznym ewidencji gruntów i budynków powiatu gliwickiego, w zakresie ewidencji budynków obrębów Gierałtowiec i Chudów w gminie Gierałtowiec, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

z up. Starosty

**Marcin Stronczek
CZŁONEK ZARZĄDU**

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.