



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 lipca 2009 r.

Nr 134

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- | | | | |
|-------------|---|---|------|
| 2699 | – | Nr XXIV/257/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kornice w granicach administracyjnych | 9791 |
| 2700 | – | Nr XXIV/258/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania | 9829 |
| 2701 | – | Nr XXIV/259/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Samborowice w granicach opracowania | 9862 |
| 2702 | – | Nr XXIV/260/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi gminnej Pietrowice Wielkie oraz wsi Cyprzanów w granicach terenów zainwestowanych i terenów rozwojowych | 9897 |
| 2703 | – | Nr XXIV/264/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Maków w granicach opracowania | 9922 |
| 2704 | – | Nr XXV/280/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania | 9958 |
| 2705 | – | Nr XXV/281/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Kornice w granicach administracyjnych | 9958 |
| 2706 | – | Nr XXV/284/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Maków w granicach opracowania | 9959 |
| 2707 | – | Nr XXV/287/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla wsi gminnej Pietrowice Wielkie oraz wsi Cyprzanów w granicach terenów zainwestowanych i terenów rozwojowych | 9960 |
| 2708 | – | Nr XXV/289/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Samborowice w granicach opracowania | 9960 |

2699

UCHWAŁA NR XXIV/257/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kornice w granicach administracyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr III/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Kornice w granicach administracyjnych, Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie,

na wniosek Wójta
Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwała:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Kornice w granicach administracyjnych.
2. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Kornice w granicach administracyjnych są następujące załączniki:
 - 1) Nr 1 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
 - 2) Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 - 3) Nr 3 – rysunek planu wsi Kornice w granicach administracyjnych – skala 1 : 1 000,
 - 4) Nr 4 – rysunek planu wsi Kornice w granicach administracyjnych – skala 1 : 2 000,

§ 2

Ilekoć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) uchwale – rozumie się przez to niniejszą uchwałę,
- 2) planie – rozumie się przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
- 3) przepisach odrębnych – rozumie się przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 4) rysunku planu – rozumie się przez to graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, przedstawiony w skalach 1 : 1 000 i 1 : 2 000,
- 5) terenie – rozumie się przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o tej samej funkcji
- 6) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez to funkcję wyznaczoną do lokalizacji w danym terenie,
- 7) ustaleniu – rozumie się przez to wymagany sposób zagospodarowania, rodzaju i formy zabudowy, infrastruktury, obsługi komunikacyjnej
- 8) dopuszczeniu – rozumie się przez to działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji w danym terenie przy spełnieniu ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały,
- 9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – rozumie się przez to linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych,
- 10) obowiązujących linii zabudowy – rozumie się przez to linię, na której musi być usytuowane co najmniej 80% długości zewnętrznych ścian frontowych budynków,
- 11) działce budowlanej – rozumie się przez to nieruchomości gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów,
- 12) dostępie do drogi publicznej – rozumie się przez to bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp przez drogę wewnętrzną,
- 13) wysokość budynku – rozumie się przez to wysokość budynku liczoną od najniższego poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu jego konstrukcji,
- 14) poziomie terenu – rozumie się przez to rzędną nad poziomem morza terenu przed wejściem głównym do budynku, bądź jego samodzielnej części, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych,
- 15) wskaźnik intensywności zabudowy – rozumie się przez to stosunek powierzchni ogólnej zabudowy do powierzchni działki budowlanej. Przez powierzchnię ogólną zabudowy rozumie się powierzchnię budynków po obrysie zewnętrznym pomnożoną przez liczbę kondygnacji.
- 16) powierzchni terenu biologicznie czynnej – rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną vegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m²,
- 17) urządzeniach towarzyszących – rozumie się przez to wszelkie urządzenia techniczne związane z danym terenem lub obiektami:
 - a) elementy infrastruktury technicznej – sieci, przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym także służące oczyszczaniu lub gromadzeniu

- ścieków,
 - b) elementy czasowego gromadzenia i segregacji odpadów,
 - c) elementy komunikacji wewnętrznej – ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe.
- 20) usługach – rozumie się przez to usługi o charakterze publicznym i komercyjnym;
 - 21) usługach publicznych – rozumie się przez to usługi realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy publicznych;
 - 22) usługach komercyjnych – rozumie się przez to usługi realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych,
 - 23) terenach aktywności gospodarczych – rozumie się przez to tereny przemysłowe i produkcyjne, w tym produkcji i obsługi rolnej, rzemieślnicze, składowe, magazynowe oraz usługowe w tym handlowe.

§ 3

Przedmiot planu

Przedmiotem planu jest ustalenie:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- 5) wymagania wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych,
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
- 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych,
- 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
- 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
- 10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
- 11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- 12) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych.

§ 4

Obowiązujące ustalenia planu

- 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunków planu:
 - 1) granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 3) oznaczenia funkcji poszczególnych terenów i zasady ich zagospodarowania,
 - 4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,
- 2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.
- 3. Na terenie opracowania planu obowiązują ustalenia przepisów odrębnych oraz innych obowiązujących decyzji.

§ 5

Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- 1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów obowiązujące na obszarze objętym planem.
 - 1) Na obszarze objętym planem tereny górnicze, a także zagrożone osuwaniem się mas ziemnych nie występują.
 - 2) Na obszarze objętym planem tereny zdegradowane nie występują.
 - 3) Kształtowanie zabudowy winno uwzględniać istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, formę, detale architektoniczne i materiały charakterystyczne dla regionalnego budownictwa.
 - 4) Na obszarze objętym planem dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania zabudowy i obiektów istniejących na dopuszczone formy zagospodarowania zabudowy i obiektów, zgodnie z przepisami szczegółowymi, o których mowa w Rozdziale 2.
 - 5) Na obszarze objętym planem tereny służące organizacji imprez masowych zawierają się na terenie US.
- 2. Zasady sytuowania budynków na obszarze objętym planem.
 - 1) Na terenach zainwestowanych w sytuacji nie wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy ustala się jej przebieg jako kontynuację linii zabudowy na najbliższych działkach zainwestowanych, w odległości od jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi.
 - 2) Na terenach nowego zainwestowania ustala się minimalna odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg i ulic:
 - a) głównych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(G) – 12m,
 - b) zbiorczych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(Z) – 10m,

- c) lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(L) – 8m,
 - d) dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(D) – 6m,
 - e) pieszo-jezdnych i pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDP – 5m.
- 3) Dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w odległości 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy dla:
- a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych i zagrodowych w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNU, U, MR.
3. Zasady stosowania ogrodzeń.
- 1) W przypadku lokalizacji nowych ogrodzeń od terenów publicznych ustala się stosowanie ogrodzeń ażurowych o maksymalnej wysokości 1,5m, z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy odrębne lub ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej.
 - 2) W przypadku lokalizacji nowych ogrodzeń od terenów innych niż publiczne ustala się stosowanie ogrodzeń o maksymalnej wysokości 2,0m, z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 - 3) Ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń dla terenów o których mowa w § 10 ust. 10 pkt 2.

§ 6

Ogólne zasady kształtowania przestrzeni publicznej

- 1. Na terenie objętym planem ustala się elementy przestrzeni publicznej:
 - 1) tereny usług publicznych oraz sportu i rekreacji,
 - 2) tereny dróg publicznych i obiektów transportu publicznego,
- 2. Zasady zagospodarowania terenów będących elementami przestrzeni publicznej:
 - 1) ustala się ogólną dostępność do przestrzeni publicznej, w tym dla osób niepełnosprawnych,
 - 2) dopuszcza się grodzenie terenów, w przypadku gdy ustalenia planu nie stanowią inaczej.

§ 7

Ogólne zasady ochrony środowiska

- 1. Na terenie objętym planem, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami AG1, AG2, AG3, AG4, AG5, AG6, AG7, AG8, R, RU/WS, E1, E2, E/T, T ustala się zakaz realizacji w granicach działek przedsięwzięć mogących zawsze zna-

czyć oddziaływać na środowisko, jak również mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

- 2. Na terenie objętym planem uciążliwość związana z prowadzoną działalnością nie może przekraczać standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.
- 3. Na terenie objętym planem należy stosować rozwiązania eliminujące lub ograniczające emisję hałasu na terenie obszarów podlegających ochronie akustycznej oraz wpływ promieniowania nie jonizującego wg przepisów odrębnych.
- 4. Na terenie objętym planem ustala się tereny, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi:
 - 1) MN, MNU, MW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej,
 - 2) MU – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi,
 - 4) RM, RM/MN, RM/MNU – jak dla zabudowy zagrodowej
- 5. Na terenie objętym planem ustala się bezwzględny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów.
- 6. Na terenie objętym planem ustala się wykonanie powierzchni terenów komunikacji i parkingów w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód gruntowych.
- 7. Na terenie objętym planem ustala się obowiązek podczyszczania wód opadowych z substancji ropopochodnych i innych szkodliwych, pochodzących z terenów na których może dojść do zanieczyszczenia, przed ich odprowadzeniem do odbiornika. W przypadku występowania w/w zagrożeń na terenach częściowo utwardzonych lub nie utwardzonych ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed infiltracją zanieczyszczeń.
- 8. Na terenie objętym planem przy realizacji nowych inwestycji ustala się obowiązek zdjęcia i zabezpieczenia próchniczej warstwy gleby z gruntów wyłączanych na cele nierolnicze i nieleśne.
- 9. Na terenach objętych planem, w celu ochrony biocenozy dolin rzecznych, wyznacza się, na terenach nie zainwestowanych strefę niezabudowaną w odległości 50m od cieków wodnych.
- 10. Ustala się strefę ochrony od obszaru kolejowego dla budowli i budynków, drzew i krzewów oraz elementów ochrony akustycznej, które mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego, z

tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20m,

11. Na terenach objętych planem określa się obszary bezpośredniego zagrożenia powodziowego, wyznaczone na rysunku planu (obszary bezpośredniego zagrożenia powodziowego Q1%). W granicach obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego obowiązują ograniczenia użytkowania i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 8

Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

1. Na obszarze wsi Kornice nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
2. Na obszarze wsi Kornice zlokalizowane są poniższe stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków:
 - 1) stanowisko archeologiczne nieokreślonego typu datowane na epokę kamienia. Znajduje się około 300 metrów na zachód od majątku i 100 metrów na północ od stawu, na południowym stoku (A/1744/94/98, 31.12.1998) – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 1, nr st. w miejscowości 4,
 - 2) stanowisko archeologiczne nieokreślonego typu, wielokulturowe, datowane na epokę kamienia oraz okres średniowieczny; znajduje się na terasie rzeki Psiny – około 450 metrów na zachód od majątku. (A/1745/95/98, 31.12.1998) – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 2, nr st. w miejscowości 11,
 - 3) stanowisko archeologiczne (osada neolityczna) (A/Op-417/75) – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 78, nr st. w miejscowości 14.
3. Stanowiska archeologiczne zlokalizowane na obszarze objętym planem wg załącznika graficznego:
 - 1) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia, paleolit górny, neolit – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 77, nr st. w miejscowości 7,
 - 2) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia, X – XIII w. – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 79, nr st. w miejscowości 15,
 - 3) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia, pradzieje – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 82, nr st. w miejscowości 18,
 - 4) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit, pradzieje – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 83, nr st. w miejscowości 19,
 - 5) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia, neolit, kulturę łużycką, kulturę lendzielską, III brąz – halsztatu – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 84, nr st. w miejscowości 20,
 - 6) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 85, nr st. w miejscowości 21,
 - 7) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia, neolit, kulturę łużycką, pradzieje – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 86, nr st. w miejscowości 22,
 - 8) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia, X – XIII w. – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 87, nr st. w miejscowości 23,
 - 9) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 88, nr st. w miejscowości 24,
 - 10) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 90, nr st. w miejscowości 26,
 - 11) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 91, nr st. w miejscowości 27,
 - 12) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia, neolit – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 92, nr st. w miejscowości 28,
 - 13) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia, pradzieje – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 93, nr st. w miejscowości 29,
 - 14) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 94, nr st. w miejscowości 30,
 - 15) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 95, nr st. w miejscowości 31,
 - 16) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit, pradzieje – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 96, nr st. w miejscowości 32,
 - 17) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit, halsztat, kultura łużycka, X – XIII w. – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 97, nr st. w miejscowości 33,
 - 18) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit, pradzieje – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 98, nr st. w miejscowości 34,
 - 19) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 99, nr st. w miejscowości 35,
 - 20) stanowisko archeologiczne, datowane na paleolit, paleolit, neolit, pradzieje – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 100, nr st. w miejscowości 1, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
 - 21) stanowisko archeologiczne, datowane na paleolit młodszy, przemysł mustierski, paleolit środkowy, neolit, kultura lendzielska, kult. badeńska, kult. łużycka – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 101, nr st. w miejscowości

- 2, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
- 22) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienną, mezolit, kulturę karpińską – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 102, nr st. w miejscowości 3, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
- 23) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit, epipaleolit, kulturę magdaleńską – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 103, nr st. w miejscowości 5, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
- 24) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 104, nr st. w miejscowości 6, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
- 25) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienną, paleolit górny, neolit – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 105, nr st. w miejscowości 8, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
- 26) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienną, neolit – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 106, nr st. w miejscowości 9, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
- 27) stanowisko archeologiczne, datowane na paleolit, neolit – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 107, nr st. w miejscowości 12, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
- 28) stanowisko archeologiczne, datowane na paleolit – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 108, nr st. w miejscowości 36, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
- 29) stanowisko archeologiczne, datowane na mezolit – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 109, nr st. w miejscowości 37, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
- 30) stanowisko archeologiczne, datowane na paleolit, kulturę tarnowską – obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 110, nr st. w miejscowości 38, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
- 31) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 3, nr st. w miejscowości 39,
- 32) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit, pradzieje – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 4, nr st. w miejscowości 40,
- 33) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 5, nr st. w miejscowości 41,
- 34) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 6, nr st. w miejscowości 42,
- 35) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 7, nr st. w miejscowości 43,
- 36) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 8, nr st. w miejscowości 44,
- 37) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 9, nr st. w miejscowości 45,
- 38) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 10, nr st. w miejscowości 46.
4. Obejmuje się strefą ochrony archeologicznej wszystkie stanowiska archeologiczne.
- a) ustala się konieczność opiniowania wszelkich zamierzeń inwestycyjnych (także zakładania infrastruktury technicznej oraz innych wykopów ziemnych) z właściwymi służbami konserwatorskimi
- b) wszelkie prace ziemne w obrębie stanowisk archeologicznych powinny być poprzedzone ratowniczymi badaniami archeologicznymi prowadzonymi pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim, po uzgodnieniu z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
- c) dopuszcza się prowadzenie prac porządkowych, nie wnikać w głąb gruntu oraz prac rolniczych.
5. Na całym obszarze objętym planem ustala się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” obserwacji archeologicznej obejmującą obszar intensywnego osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego, gdzie zachodzi domniemanie występowania ważnych reliktywów archeologicznych. Ustala się obowiązek uzgodnienia z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich zamierzeń inwestycyjnych wymagających pozwolenia na budowę lub akceptacji zgłoszenia wykonywania robót budowlanych związanych z pracami ziemnymi w tej strefie.
6. Obejmuje się ochroną konserwatorską budynki ujęte w ewidencji zabytków wg załącznika graficznego:
- 1) spichlerz dworski z przełomu XVIII i XIX w.,
- 2) główny budynek folwarczny przy ulicy Spółdzielczej,
7. Wszystkie prace wymagające uzyskania pozwolenia na budowę dotyczące formy architektonicznej powyższych zabudowań, ich układów, form i pokrycia dachów, form elewacji, układów i form stolarki okiennej i drzwiowej wymagają uzgodnienia z WKZ w Katowicach.
8. Nowa zabudowa lokalizowana w sąsiedztwie ww. obiektów powinna swym charakterem, formą i gabarytami nawiązywać do zabudowy historycznej.
9. Obejmuje się ochroną konserwatorską poniższe obiekty sakralne ujęte w ewidencji zabytków wg

załącznika graficznego:

- 1) kapliczka z końca XVIII w. przy ul. Leśnej i I Armii,
 - 2) krzyż kamienny przy ul. Głównej z 1888 roku z dwoma lipami,
10. Wszystkie prace wymagające uzyskania pozwolenia na budowę przy obiektach sakralnych wymagają uzgodnienia z WKZ w Katowicach.
11. Zakazuje się wprowadzania w przestrzeń w/w stref ochrony konserwatorskiej i w otoczeniu obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków obiektów tymczasowych, takich jak blaszane garaże, pawilony handlowe czy typowe kioski wolnostojące z zastrzeżeniem dopuszczenia obiektów dostosowanych formą użytymi materiałami i charakterem do architektury historycznej.
12. Zakazuje się stosowania materiałów sztucznych typu siding, zakaz budowy ogrodzenia o przęsłach wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych z zastrzeżeniem, iż dopuszcza się budowę ogrodzeń betonowych w formie tymczasowego ogrodzenia terenów niezabudowanych.
13. Zabrania się lokalizowania billboardów o dużych gabarytach na terenie strefy ochrony konserwatorskiej w zwartych ciągach ulicy gdzie mogą negatywnie wpływać na perspektywę zabytkowej zabudowy.
14. W przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską na mocy planu, znaki informacyjne o małych gabarytach, tj. nazwy sklepów, firm, szyldy, neony, znaki firmowe, tabliczki informacyjne powinny być montowane jedynie w pasie przyziemia do linii gzymsu i obejmować tylko te firmy, które prowadzą działalność w danych budynkach.
15. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej, starodrzewu zieleni cmentarnej i przykościelnej, starodrzewu występującego przy obiektach wskazanych do wpisu do rejestru zabytków na terenach objętych strefą ochrony konserwatorskiej oraz dla starodrzewu występującego na terenie sołectwa. w układzie kompozycyjnym alei i zadrzewień śródpolnych.
16. Wszystkie działania przy zieleni, tj. wycinka, zabiegi pielęgnacyjne, nowe nasadzenia w obrębie starodrzewu, na terenach wpisanych do rejestru zabytków (zielen parkowa i przykościelna) oraz znajdujące się w strefach ochrony konserwatorskiej (w tym również zielen cmentarna) należy uzgadniać z WKZ w Katowicach.
17. Obejmuje się strefą ochrony konserwatorskiej oznaczoną granicą zgodnie z rysunkiem planu, zespół dawnych zabudowań folwarcznych, przy ul. Spółdzielczej.,
- 1) W granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy ochrony konserwatorskiej:
 - a) ustala się zachowanie i wyeksponowanie elementów historycznego układu przestrzennego,
 - b) ustala się utrzymanie charakteru tradycyjnej zabudowy,
 - a) należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji obiekty o wartościach zabytkowych,
 - b) należy nową zabudowę dostosować wysokością i kubaturą do historycznej zabudowy istniejącej,
 - c) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym,
 - d) należy eliminować funkcje uciążliwe i degradujące,
 - e) należy nowe inwestycje projektować jako uzupełnienie istniejących form zainwestowania terenu,
 - f) należy zachować ogrodzenia wokół obiektów lub zespołów,
 - g) należy zachować zielen towarzyszącą,
 - h) wskazane jest usunięcie lub przebudowa elementów dysharmonizujących oraz uniemożliwiających ekspozycję wartościowych obiektów zabytkowych,
 - i) należy zapewnić nadzór archeologiczny przy wszelkich pracach ziemnych.
 - j) wszystkie prace wymagające uzyskania pozwolenia na budowę w strefie wymagają uzgodnienia z WKZ w Katowicach
18. Obejmuje się strefą ochrony konserwatorskiej oznaczoną granicą zgodnie z rysunkiem planu, zabudowania przy ul. Głównej,
- 1) W granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy ochrony konserwatorskiej:
 - a) ustala się zachowanie tradycyjnego charakteru zabudowy,
 - b) ustala się lokalizację nowej zabudowy wyłącznie z dachami dwuspadowymi o układzie symetrycznym.
 - c) wszystkie prace wymagające uzyskania pozwolenia na budowę naruszające tradycyjny charakter zabudowy mieszkaniowej wymagają uzgodnienia z WKZ w Katowicach.
19. Wszystkie prace naruszające historyczny układ przestrzenny oraz poszczególne elementy tego układu wymagają uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
20. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych złym stanem technicznym (potwierdzonych opinią techniczną), dopuszcza się rozbiórkę częściową lub całkowitą obiektów o walorach zabytkowych, wyłącznie po uzyskaniu opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami szczególnymi.
21. Wykaz oznaczonych w planie stanowisk archeologicznych oraz obiektów zabytkowych ujętych

w rejestrze zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom. Wpisywanie i skreślanie z ewidencji zabytków nieruchomości poszczególnych obiektów nie spowoduje zmian w ustaleniach planu. Wykreślanie obiektu z gminnej ewidencji zabytków, którego ochrona została ustalona w niniejszym paragrafie musi być poprzedzona pozytywną opinią Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

22. Strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego obejmuje teren parku dworskiego zgodnie z rysunkiem planu.

1) W granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego:

- a) obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy
- b) należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie układu komunikacyjnego, kompozycję wewnątrz urbanistycznych i kompozycję zieleni,
- c) dopuszcza się lokalizację funkcji związanych z rekreacją i sportem,
- d) wszystkie prace w strefie wymagają uzgodnienia z WKZ w Katowicach

§ 9

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

1. Realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksowe wykonanie uzbrojenia technicznego, a wykonanie trwałych nawierzchni dróg należy poprzedzić zakończeniem prac związanych z realizacją infrastruktury technicznej.

2. W liniach rozgraniczających dróg i ulic, o których mowa w ustaleniach szczegółowych planu dopuszcza się po uzgodnieniu z ich zarządcami:

- 1) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych, w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne, uzgodnione z zarządcami dróg,
- 2) korektę istniejących przebiegów w tym korekty łuków dróg w celu poprawy warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu,
- 3) lokalizację pasów zieleni izolacyjnej,
- 4) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),
- 5) lokalizację dodatkowych elementów przekroju poprzecznego drogi, które wymagają odpowiedniego poszerzenia linii rozgraniczających dróg, jeżeli nie koliduje to z podstawowymi elementami drogi,
- 6) włączenie dróg gminnych, z utwardzoną nawierzchnią, łączących poszczególne wsie

do systemu szlaków rowerowych,

- 7) wyznaczenie pasa dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,5m, przy przebudowie i modernizacji dróg głównych (G) i klas niższych,
 - 8) stosowanie oddzielającego pasa zieleni izolacyjnej w przypadku lokalizowania trasy rowerowej wzdłuż drogi o dużym natężeniu ruchu,
 - 9) realizację układu tras rowerowych etapami.
3. Do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących dróg i ulic ustala się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu.
4. Na obszarze objętym planem ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych, w tym garażowych, dla następujących nowych funkcji i zabudowy:
- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny,
 - 2) zabudowa zagrodowa – 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny,
 - 3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
 - 4) biura, urzędy – 1 miejsce postojowe na każde 50m² powierzchni użytkowej,
 - 5) obiekty handlowe i gastronomiczne – 1 miejsce postojowe na każde 25m² powierzchni użytkowej,
 - 6) hotele, pensjonaty, agroturystyka – 1 miejsce postojowe na każde 3 łóżka,
 - 7) obiekty sportowe, domy kultury, świetlice, kina, kluby, biblioteki, kościoły i domy wyznaniowe – 1 miejsce postojowe na każdych 10 użytkowników jednocześnie,
 - 8) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie – 2 miejsca postojowe na każde 25m² powierzchni użytkowej,
 - 9) szkoły, przedszkola, żłobki – 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,
 - 10) zakłady produkcyjne – 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych.
 - 11) ponadto wszystkie obiekty użyteczności publicznej – 1 miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej.

§ 10

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem:

- 1) Dopuszcza się naziemną lub podziemną

- lokalizację elementów infrastruktury technicznej.
- 2) Wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej, z wyjątkiem przyłączy, należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg i ulic, w uzgodnieniu z ich właścicielami lub zarządcami.
 - 3) W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się przeprowadzenie sieci poza układem ulic pod warunkiem zachowania ustaleń przepisów szczególnych i po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami terenów.
 - 4) Inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają uzgodnienia z administratorami sieci.
 - 5) Nie dopuszcza się prowadzenie napowietrznych linii ciepłowniczych z wyjątkiem zapisów ust. 6 pkt 3.
2. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę.
- 1) Ustala się zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej.
 - 2) Ustala się lokalizację rozdzielczej sieci wodociągowej w terenie zabudowanym lub przewidzianym do zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych.
 - 3) Realizację zabudowy na planowanych terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej i aktywności gospodarczych poprzedzić należy odpowiednim zaopatrzeniem terenów w wodę.
3. Zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej.
- 1) Odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych zgodnie z koncepcją rozbudowy i modernizacji grupowego systemu oczyszczania ścieków w gminie Pietrowice Wielkie.
 - 2) Odprowadzanie ścieków poprzez system grawitacyjno-tłoczny połączony z oczyszczalnią ścieków.
Relacje sieci tego systemu należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, pod warunkiem uzgodnienia prowadzenia sieci z odpowiednimi zarządcami dróg. Dopuszcza się prowadzenie kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości. Wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji.
 - 3) Dla terenów nie skanalizowanych przewiduje się rozbudowę systemu kanalizacyjnego.
- 4) Dopuszcza się, do czasu realizacji systemu kanalizacyjnego, lokalizowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników .
 - 5) Dopuszcza się w przypadkach indywidualnych , na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej gdzie nie przewiduje się budowy sieciowego systemu odprowadzania ścieków, lokalizację przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników .
 - 6) Ustala się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz podziemnych.
 - 7) Ustala się zakaz odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych do kanalizacji deszczowej.
 - 8) Ustala się wymóg podczyszczania ścieków poprodukcyjnych przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami określonymi przez administratora sieci oraz obowiązek oczyszczania ścieków oraz wód opadowych z terenów zanieczyszczonych przed ich wprowadzeniem do środowiska.
 - 9) Realizację zabudowy na planowanych terenach zabudowy usługowej, produkcyjnej i aktywności gospodarczych poprzedzić należy odpowiednim zaopatrzeniem terenów w sieć kanalizacji sanitarnej.
4. Zasady obsługi w zakresie odprowadzania wód opadowych.
- 1) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z koncepcją systemu odprowadzenia wód opadowych w gminie Pietrowice Wielkie.
 - 2) Ustala się nakaz odprowadzenia wód opadowych poprzez sieci kanalizacji deszczowej, do istniejących rowów melioracyjnych, za zgodą ich zarządcy.
 - 3) Ustala się nakaz odprowadzenia wód opadowych we własnym zakresie i wstępnego ich oczyszczenia oraz odprowadzania do kanalizacji deszczowej z utwardzonych parkingów i innych terenów komunikacji drogowej narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi i chemicznymi, zgodnie z przepisami szczególnymi i warunkami określonymi przez administratora sieci.
 - 4) Ustala się obowiązek odprowadzania wód opadowych z budynków bezpośrednio do kanalizacji deszczowej.
 - 5) W sytuacji braku sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych poprzez rozprowadzenie po własnym terenie w sposób uniemożliwiający zalewanie działek sąsiednich.
5. Zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami.

- 1) Ustala się obowiązek gromadzenia stałych odpadów bytowo-gospodarczych w szczelnych pojemnikach zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych.
- 2) Ustala się obowiązek wyznaczenia miejsc segregacji odpadów stałych na terenach publicznych.
- 3) Ustala się obowiązek segregacji odpadów u źródła powstania, który dotyczy wszystkich zakładów, przedsiębiorstw, obiektów handlowych, gastronomicznych, oświatowych, służby zdrowia, targowisk, cmentarzy i innych, w których powstają odpady komunalne.
- 4) Ustala się obowiązek utylizacji stałych odpadów bytowo-gospodarczych według przyjętego na terenie gminy systemu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 5) Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
6. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w ciepło.
 - 1) Dopuszcza się zapewnienie dostaw energii cieplnej z kotłowni lokalnych opalanych gazem ziemnym, olejem opałowym lekkim lub innym paliwem proekologicznym. zakazuje się wznoszenia niskosprawnych lokalnych źródeł energii cieplnej opalanych paliwem stałym.
 - 2) W przypadku zorganizowanego systemu ogrzewania ustala się rozprowadzenie ciepła poprzez sieci ciepłownicze.
 - 3) Dopuszcza się prowadzenie napowietrznych linii ciepłowniczych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami AG.
 - 4) Zaleca się stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.
7. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz.
 - 1) Zasilanie w gaz z gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Obrowiec – Racibórz poprzez istniejącą stację redukcyjno-pomiarową w Pietrowicach Wielkich lub z odgałęzienia od gazociągu Obwodnica Południowa Raciborza w kierunku SRP Owsiszcze poprzez istniejącą stację redukcyjno-pomiarową w Bolesławiu.
 - 2) Ustala się strefy techniczne ograniczonej zabudowy dla gazociągów wysokiego ciśnienia relacji:
 - Obrowiec – Racibórz DN 250 PN 4.0 MPa, zgodnie z pkt 7.3
 - odgałęzienie od gazociągu do SRP Pietrowice Wielkie DN 100 PN 4.0 MPa, zgodnie z pkt 7.3
 - Obrowiec – Racibórz DN 250 PN 4.0 MPa
 - nieczynny gazociąg
 - 3) Przy projektowaniu obiektów budowlanych w pobliżu sieci gazowniczej należy zachować następujące uwarunkowania:
 - a) przed wydaniem pozwolenia na budowę ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą gazociągów lokalizacji obiektów wzdłuż i w obrębie strefy ochronnej.
 - b) dla istniejących gazociągów i strefy ochronnej ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 - zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,
 - obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz
 - swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy ochronnej,
 - dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na
 - warunkach określonych przez zarządcę gazociągów,
 - zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 6m (po 3m od osi gazociągu), zagospodarowanie zielenią niską,
 - zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągów podczas eksploatacji,
 - dopuszcza się możliwość realizacji sieci gazowej jako towarzyszącej inwestycjom na terenach działek własnościowych inwestorów,
 - należy zapewnić dostęp do armatury i sieci gazowej.
 - c) kolizje istniejących gazociągów z drogami należy rozwiązać na koszt inwestora, po uzgodnieniu z administratorem gazociągów – projekt przełożenia gazociągu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - 4) Zagospodarowanie terenów objętych strefami technicznymi wymienionymi w pkt 2, podlega warunkom określonym przez administratorów sieci, stosownie do przepisów szczególnych.
 - 5) Budowa rozdzielczej sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenach istniejącego i nowego zainwestowania według technicznych warunków przyłączenia oraz w oparciu o kryteria ekonomicznej opłacalności zadania.
 - 6) Dopuszcza się prowadzenie odcinków sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic, w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości. Wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności w sytuacjach awaryjnych lub w celu modernizacji sieci.
8. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i jej przesyłu.
 - 1) Ustala się lokalizację stacji transformatorowych na terenach oznaczonych symbolem E.

- 2) Ustala się możliwość likwidacji lub modernizacji stacji transformatorowych.
- 3) Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na działkach inwestorów, z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci elektroenergetycznej.
- 4) Dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących odcinków sieci w przypadku kolizji z projektowaną zabudową oraz w rejonach istniejącej i projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarządcą sieci.
- 5) Ustala się budowę, modernizację stacji transformatorowych oraz rozbudowę sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po uzgodnieniu z zarządcą sieci.
- 6) Ustala się wzdłuż przebiegu linii elektroenergetycznej strefy techniczne ograniczonego użytkowania:
 - wzdłuż linii napowietrznej 110 kV – po 15m od osi linii,
 - wzdłuż linii napowietrznej 15 kV – po 8m od osi linii
 - wzdłuż linii napowietrznej 0,4 kV – po 3m od osi linii
 - dla stacji transformatorowych – 5 x 5m
- 7) Realizację zabudowy na planowanych terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej i aktywności gospodarczych poprzedzić należy odpowiednim zaopatrzeniem terenów w energię elektryczną.
9. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną.
 - 1) Dopuszcza się rozbudowę sieci telekomunikacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci oraz technicznymi warunkami przyłączenia operatorów.
 - 2) Ustala się zakaz lokalizacji masztów telekomunikacyjnych w odległości mniejszej niż 300m od istniejącej lub projektowanej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi.
 - 3) Dopuszcza się lokalizację masztów telekomunikacyjnych poza obszarami chronionymi, o których mowa w § 8 zgodnie z przepisami odrębnymi.
10. Zasady obsługi w zakresie melioracji.
 - 1) Na terenie objętym opracowaniem planu ustala się obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej sieci drenarskiej.
 - 2) Wzdłuż cieków wodnych ustala się obowiązek zachowania strefy, o minimalnej odległości 3m od granicy cieku, wolnej od zainwestowania, ogrodzeń i zieleni wysokiej w celu zapewnienia możliwości wykonywania prac konserwacyjnych.
 - 3) Na obszarach o których mowa w pkt 2 dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń hydrotechnicznych i melioracyjnych.

§ 11

Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane

1. W zakresie dostępności działek na terenie objętym planem ustala się:
 - 1) Obowiązek wykonywania podziałów na działki budowlane w sposób zapewniający dostępność do istniejącej drogi publicznej,
 - 2) W przypadku gdy niemożliwe jest spełnienie pkt 1 ustala się obowiązek wyznaczenia ogólnodostępnych dróg wewnętrznych o szerokości minimum 5m, łączących nowe działki z drogami publicznymi.
 - 3) Ustala się w zakresie parametrów wielkościowych działek budowlanych na terenie objętym planem;
 - 1) minimalne wielkości powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych:
 - w zabudowie oznaczonej symbolem MW – 900m²
 - w zabudowie oznaczonej symbolem MN – wolnostojącej – 800m²
 - w zabudowie oznaczonej symbolem MN – bliźniaczej – 500m²
 - w zabudowie oznaczonej symbolem RM – 1000m²
 - w zabudowie oznaczonej symbolem AG – 1000m²
 - 2) minimalne szerokości frontu działki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy) przy wykonywaniu nowych podziałów:
 - w zabudowie oznaczonej symbolem MW – 25m
 - w zabudowie oznaczonej symbolem MN – wolnostojącej – 20m
 - w zabudowie oznaczonej symbolem MN – bliźniaczej – 15m
 - w zabudowie oznaczonej symbolem RM – 20m
 - 3) jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie podziału innego niż według wytycznych wskazanych w p.pkt 1) i 2).

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 12

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **MW1**, **MW2** o przeznaczeniu podstawowym – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 - 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) usługi wbudowane

- b) garaże i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - c) zieleń urządzona,
 - d) obiekty małej architektury,
 - e) urządzenia towarzyszące.
- 2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną,
 - b) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8
 - c) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków mieszkalnych, garażowych i gospodarczych,
 - d) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy garażowej i gospodarczej,
 - e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w budynkach istniejących, utrzymanie dotychczasowej ilości kondygnacji oraz formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - f) ustala się maksymalną ilość kondygnacji zabudowy garażowej i gospodarczej: 1,
 - g) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - h) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 20%.
2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **MU1**, **MU2** o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
- 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której należy uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 8.
- 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
- a) usługi z zakazem lokalizowania stacji paliw, baz transportowych i spedycyjnych, obiektów usługowo-produkcyjnych, magazynowych, trwałego składowania surowców i materiałów masowych
 - b) obiekty i urządzenia produkcyjno-magazynowe,
 - c) garaże i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - d) zieleń urządzona,
 - e) obiekty małej architektury,
 - f) urządzenia towarzyszące.
- 3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną,
 - b) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0,
 - c) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - d) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub usługowej: 10m,
 - e) ustala się, dla nowej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej lub usługowej kąt nachylenia połaci dachowych od 30° do 50°,
 - f) ustala się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej lub usługowej utrzymanie dotychczasowej ilości kondygnacji, formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - g) dopuszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy garażowej i gospodarczej,
 - h) ustala się maksymalną ilość kondygnacji zabudowy garażowej i gospodarczej: 1,
 - i) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - j) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 20%.
3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **MN1**, **MN2**, **MN3** o przeznaczeniu podstawowym – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
- 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
- a) usługi komercyjne nieuciążliwe jako funkcje uzupełniające,
 - b) przeznaczenie uzupełniające ustalone w lit. a) nie może przekraczać łącznie więcej niż 50% całego terenu,
 - c) garaże i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - d) zieleń urządzoną,
 - e) obiekty małej architektury,
 - f) urządzenia towarzyszące.
- 2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6,
 - b) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniających ustala się obowiązek wydzielenia

- w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
- c) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - d) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej – 10m,
 - e) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
 - f) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - g) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 1, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
 - h) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przewyższać wysokości budynku mieszkalnego,
 - i) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - j) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **MN4**, **MN5** o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
- 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której należy uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 8.
 - 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) usługi komercyjne nieuciążliwe jako funkcje uzupełniające,
 - b) garaże i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - c) zieleń urządzoną,
 - d) obiekty małej architektury,
 - e) urządzenia towarzyszące.
 - 3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6,
 - b) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniających ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
- c) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - d) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 10m,
 - e) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
 - f) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - g) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 1, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
 - h) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przewyższać wysokości budynku mieszkalnego,
 - i) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - j) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 20%.
5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **MNU1** do **MNU5** o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w zabudowie jednorodzinnej.
- 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) usługi z zakazem lokalizowania stacji paliw, baz transportowych i spedycyjnych, obiektów usługowo-produkcyjnych, magazynowych, trwałego składowania surowców i materiałów masowych
 - b) przeznaczenie uzupełniające ustalone w lit. a) nie może przekraczać łącznie więcej niż 50% całego terenu,
 - c) obiekty i urządzenia produkcyjne,
 - d) usługi agroturystyki,
 - e) garaże i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - f) zieleń urządzoną,
 - g) obiekty małej architektury,
 - h) urządzenia towarzyszące.
 - 2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6,
 - b) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 10m,
 - c) ustala się dla nowej zabudowy dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach od 30° do 50°,

- d) ustala się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w budynku mieszkalnym utrzymanie dotychczasowej formy dachu, kąta nachylenia i rodzaju pokrycia połaci dachowych,
 - e) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 2, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
 - f) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przewyższać wysokości budynku mieszkalnego,
 - g) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%,
6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami kolejno od **RM/MNU1** o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy zagrodowo-mieszkaniowo usługowej.
- 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której należy uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 8.
 - 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) usługi z zakazem lokalizowania stacji paliw, baz transportowych i spedycyjnych, obiektów usługowo-produkcyjnych, magazynowych, trwałego składowania surowców i materiałów masowych
 - b) przeznaczenie uzupełniające ustalone w lit. a) nie może przekraczać łącznie więcej niż 50% całego terenu,
 - c) usługi agroturystyki,
 - d) budynki inwentarskie i budynki gospodarcze oraz garaże wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - e) zieleń urządzoną,
 - f) obiekty małej architektury,
 - g) urządzenia towarzyszące.
 - 3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek zagrodowych:
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0,
 - b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - c) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 10m,
 - d) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
 - e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - f) ustala się maksymalną ilość kondygnacji zabudowy garażowej i gospodarczej: 1,
 - g) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - h) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
 - 4) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek mieszkaniowych:
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7,
 - b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - c) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 10m,
 - d) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
 - e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - f) ustala się maksymalną ilość kondygnacji zabudowy garażowej i gospodarczej: 1,
 - g) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - h) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
 - 7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami kolejno od **RM/MNU2** do **RM/MNU4** o przeznaczeniu podstawowym – teren zabudowy zagrodowo-mieszkaniowo-usługowej.
 - 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) usługi z zakazem lokalizowania stacji paliw, baz transportowych i spedycyjnych, obiektów usługowo-produkcyjnych, magazynowych, trwałego składowania surowców i materiałów masowych
 - b) usługi agroturystyki,
 - c) przeznaczenie uzupełniające ustalone w lit. a) nie może przekraczać łącznie więcej niż 50% całego terenu,
 - d) garaże, budynki inwentarskie i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - e) zieleń urządzoną,

- f) obiekty małej architektury,
- g) urządzenia towarzyszące.
- 2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek zagrodowych:
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7,
 - b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - c) ustala się w obrębie działki budowlanej lokalizację jednego obiektu mieszkalnego, garaże budynki inwentarskie i budynki gospodarcze,
 - d) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej – 10m,
 - e) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
 - f) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - g) ustala się maksymalną ilość kondygnacji zabudowy garażowej, inwentarskiej i gospodarczej: 1,
 - h) dopuszcza się w zabudowie garażowej, inwentarskiej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - i) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
- 3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek mieszkaniowych:
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5,
 - b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - c) ustala się w obrębie działki budowlanej lokalizację jednego obiektu mieszkalnego, garaże i budynki gospodarcze,
 - d) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 10m,
 - e) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
 - f) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - g) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 2, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
 - h) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przewyższać wysokości budynku mieszkalnego,
 - i) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - j) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
- 8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami kolejno od **RM/MN1**, **RM/MN2** o przeznaczeniu podstawowym – teren zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej.
 - 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której należy uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 8.
 - 2) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) usługi komercyjne nieuciążliwe jako funkcje uzupełniające,
 - b) usługi agroturystyki,
 - c) przeznaczenie uzupełniające ustalone w lit. a) nie może przekraczać łącznie więcej niż 50% całego terenu,
 - d) garaże, budynki inwentarskie i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - e) zieleń urządzoną,
 - f) obiekty małej architektury,
 - g) urządzenia towarzyszące.
 - 3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek zagrodowych:
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,8
 - b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - c) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 10m,
 - d) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
 - e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - f) ustala się dla zabudowy garażowej i go-

- spodarczej maksymalną ilość kondygnacji 1, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
- g) dopuszcza się w zabudowie garażowej, inwentarskiej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
- h) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 20%.
- 4) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek mieszkaniowych:
- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5,
- b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
- c) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 10m,
- d) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
- e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
- f) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 1, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
- g) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przewyższać wysokości budynku mieszkalnego,
- h) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
- i) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **RM/MN3** o przeznaczeniu podstawowym – teren zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej.
- 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
- a) usługi komercyjne nieuciążliwe jako funkcje uzupełniające,
- b) usługi agroturystyki,
- c) przeznaczenie uzupełniające ustalone w lit. a) nie może przekraczać łącznie więcej niż 50% całego terenu,
- d) garaże, budynki inwentarskie i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
- e) zieleń urządzoną,
- f) obiekty małej architektury,
- g) urządzenia towarzyszące.
- 2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek zagrodowych:
- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7
- b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
- c) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej – 10m,
- d) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
- e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
- f) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 1, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
- g) dopuszcza się w zabudowie garażowej, inwentarskiej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
- h) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
- 3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek mieszkaniowych:
- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5,
- b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
- c) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 10m,
- d) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
- e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
- f) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 1, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
- g) wysokość zabudowy garażowej i gospo-

- darczej nie może przewyższać wysokości budynku mieszkalnego,
- h) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - i) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **RM** o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy zagrodowej.
- 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) usługi z zakazem lokalizowania stacji paliw, baz transportowych i spedycyjnych, obiektów usługowo-produkcyjnych, magazynowych, trwałego składowania surowców i materiałów masowych oraz innych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) ogrodnictwo i sadownictwo z dopuszczeniem zabudowy szklarniowej,
 - c) przeznaczenie uzupełniające ustalone w lit. a) i b) nie może przekraczać łącznie więcej niż 50% całego terenu,
 - d) usługi agroturystyki,
 - e) budynki gospodarcze, garaże i wiaty,
 - f) zieleń urządzonej,
 - g) obiekty małej architektury,
 - h) urządzenia towarzyszące.
 - 2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) usługi wbudowane, przybudowane lub wolnostojące, w tym usługi agroturystyki
 - b) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0,
 - c) wysokość budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 10m,
 - d) ustala się w obrębie działki budowlanej lokalizację budynków gospodarczych, w tym garaży i wiat,
 - e) wysokość budynków gospodarczych nie może przekroczyć 12m,
 - f) ustala się dla nowej zabudowy dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
 - g) w przypadku modernizacji i rozbudowy budynków dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia połaci dachowych, dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i lukarn,
11. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **US1, US2, US3** o przeznaczeniu podstawowym – teren usług sportu i rekreacji.
- 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) inne usługi komercyjne i publiczne pełniące służebną lub uzupełniającą rolę dla przeznaczenia podstawowego,
 - b) urządzenia towarzyszące, obiekty administracyjne i sanitarne, infrastruktura techniczna, tereny komunikacji i parkingów,
 - c) zieleń urządzonej,
 - d) obiekty małej architektury,
 - e) urządzenia towarzyszące.
- 2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3,
 - b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - c) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie zmianę formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - d) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych oraz garaży wyłącznie wolnostojących o maksymalnej wysokości 5m,
 - e) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 70%.
- 3) Tereny **US1, US2 i US3** dopuszcza się jako teren służący organizacji imprez masowych.
12. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **UP/UC** o przeznaczeniu podstawowym – teren zabudowy usługowej o charakterze publicznym z usługami komercyjnymi.
- 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) zieleń urządzonej,
 - b) obiekty małej architektury,
 - c) urządzenia towarzyszące.
 - 2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5,
 - b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - c) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie – 12m,
 - d) ustala się dla nowej zabudowy dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach do 40°,
 - e) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy istniejącej dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia połaci dachowych,
 - f) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej – 10%.
13. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu

symbolem **UKS** o przeznaczeniu podstawowym – teren usług sakralnych.

1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której należy uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 8.

2) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszczalne są funkcje uzupełniające:

- a) obiekty katechetyczne i lokale mieszkalne dla właścicieli lub zarządców terenu,
- b) zieleń urządzoną,
- c) obiekty małej architektury,
- d) urządzenia towarzyszące.

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dopuszcza się możliwości rozbudowy, w tym zwiększenie powierzchni zabudowy istniejącej,
- b) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w zabudowie istniejącej, utrzymanie dotychczasowej formy architektonicznej, wysokości i skali zabudowy, dotychczasowej formy dachu i kąta nachylenia połaci dachowych, z zastosowaniem dotychczasowych materiałów,
- c) dopuszcza się pełne formy grodzenia terenu.

14. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **AG1** do **AG6** o przeznaczeniu podstawowym – teren aktywności gospodarczych, w tym produkcji w gospodarstwach rolnych.

1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

- a) lokale mieszkalne wbudowane dla właścicieli lub zarządców terenu,
- b) zieleń urządzoną,
- c) obiekty małej architektury,
- d) urządzenia towarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0,
- b) dopuszcza się lokalizację nowych obiektów budowlanych,
- c) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 12m,
- d) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
- e) ustala się dla nowej zabudowy lub w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w zabudowie istniejącej, dachy o spadkach do 40°,
- f) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
- g) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia działek, o maksymalnej wysokości 2m,

h) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią izolacyjną i ozdobną,

i) dopuszcza się sytuowanie w obrębie działki elementów reklamowych, zgodnie z przepisami szczególnymi.

15. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **AG7** do **AG8** o przeznaczeniu podstawowym – teren aktywności gospodarczych. teren aktywności gospodarczych w tym produkcji w gospodarstwach rolnych.

1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której należy uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 8.

2) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

- a) lokale mieszkalne wbudowane dla właścicieli lub zarządców terenu,
- b) zieleń urządzoną,
- c) obiekty małej architektury,
- d) urządzenia towarzyszące.

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2,
- b) dopuszcza się lokalizację nowych obiektów budowlanych,
- c) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 12 m,
- d) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
- e) ustala się dla nowej zabudowy lub w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w zabudowie istniejącej, dachy o spadkach do 40°,
- f) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
- g) ustala się wyłącznie ażurowe formy grodzenia działek, o maksymalnej wysokości 2m,
- h) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią izolacyjną i ozdobną,
- i) dopuszcza się sytuowanie w obrębie działki elementów reklamowych, zgodnie z przepisami szczególnymi.

16. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **RU/WS1** do **RU/WS4** o przeznaczeniu podstawowym – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i rybackich oraz zbiorników wodnych.

1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

- a) lokale mieszkalne dla właścicieli lub zarządców terenu,
- b) lokalizację obiektów i urządzeń hydrotechnicznych i melioracyjnych oraz obiektów infrastruktury technicznej,
- c) obiekty małej architektury,

- d) zieleni urządzona,
- e) urządzenia towarzyszące.
- 2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6,
 - b) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy,
 - c) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 10m,
 - d) ustala się dla nowej zabudowy dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci, o spadkach do 40°,
 - e) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy istniejącej ustala się utrzymanie dotychczasowej ilości kondygnacji naziemnych, wysokości budynku oraz dotychczasowego kąta nachylenia połaci dachowych i formy dachu,
 - f) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
 - g) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzienia działek, o maksymalnej wysokości 2,0m,
 - h) dopuszcza się przebudowę, modernizację istniejących oraz realizację nowych obiektów i urządzeń hydrotechnicznych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
 - i) ustala się wprowadzenie, wzdłuż zbiorników wodnych, wielogatunkowej zieleni niskiej,
 - j) w celu zapewnienia możliwości prac konserwacyjnych odpowiednim służbom melioracyjnym, ustala się obowiązek zachowania strefy wolnej od zainwestowania, grodzienia oraz zieleni wysokiej o minimalnej odległości od cieku wodnego – 5m, z wyjątkiem obiektów i urządzeń wymienionych w pkt 1 b)
- 17. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **ZP1, ZP2** o przeznaczeniu podstawowym – teren zieleni urządzonej.
 - 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) obiekty małej architektury,
 - b) urządzenia towarzyszące.
 - 2) Zabrania się lokalizowania upraw rolnych i ogrodowych.
 - 3) Zasady oraz standardy zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się uzupełnienia zieleni w sposób nie naruszający istniejącej wartości środowiska przyrodniczego,
 - b) dopuszcza się usuwanie drzew lub wykonywanie robót ziemnych w ich pobliżu w sposób nie szkodzący istniejącym drzewom,
 - c) ustala się prowadzenie nowych, nie służących uzbrojeniu przedmiotowego terenu, odcinków sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego skrajem terenu,
- d) ustala się zakaz stosowania nawierzchni ciągów komunikacyjnych z materiałów wodoszczelnych.
- e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2,
- f) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
- g) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie zmianę formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
- h) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych oraz garaży wyłącznie wolnostojących o maksymalnej wysokości 5m,
- i) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 70%,
- j) ustala się wyłącznie ażurowe formy grodzienia terenów, o maksymalnej wysokości 1,5m,
- 4) Teren ZP/US dopuszcza się jako teren służący organizacji imprez masowych.
- 18. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami kolejno od **ZL1** do **ZL12** o przeznaczeniu podstawowym – tereny lasów.
 - 1) Gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów.
 - 2) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia funkcji rekreacyjno-sportowych, ścieżek zdrowia, ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków jazdy konnej, tras dla narciarstwa biegowego.
 - 3) Ustala się zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych nie związanych z gospodarką leśną.
- 19. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **ZN1, ZN2** – o przeznaczeniu podstawowym zieleni nieurządzona.
 - 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) prowadzenie dróg gospodarczych,
 - b) prowadzenie ciągów sportowo-rekreacyjnych wyłącznie w granicach dróg gospodarczych,
 - 2) Zabrania się:
 - a) lokalizacji obiektów budowlanych oprócz sieci uzbrojenia technicznego terenu,
 - b) lokalizacji zbiorników wodnych,
 - c) zalesienia terenu.
- 20. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami kolejno od **WS1** do **WS7** o przeznaczeniu podstawowym – tereny wód śródlądowych – cieków wodnych.

- 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń hydrotechnicznych i melioracyjnych oraz obiektów infrastruktury technicznej.
- 2) Zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem wymienionych w pkt 1,
- 3) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się przebudowę, modernizację istniejących oraz realizację nowych obiektów i urządzeń hydrotechnicznych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
 - b) w celu zapewnienia możliwości prac konserwacyjnych odpowiednim służbom melioracyjnym, ustala się obowiązek zachowania strefy wolnej od zainwestowania, gradzenia oraz zieleni wysokiej o minimalnej odległości od cieku wodnego – 3m, z wyjątkiem obiektów i urządzeń wymienionych w pkt 1.

21. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami kolejno od **R1** do **R36** o przeznaczeniu podstawowym – tereny rolnicze.

- 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
 - b) dopuszcza się w odległości nie mniejszej niż 400m od terenów zainwestowanych wsi, lokalizację masztów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz na warunkach uzgodnionych z zarządcą terenu,
 - c) prowadzenie i utwardzanie dróg transportu rolnego,
 - d) lokalizację obiektów budowlanych służących do produkcji i obsługi rolnictwa,
 - e) lokalizację obiektów małej architektury,
 - f) wprowadzenie zwartych grup zieleni wysokiej w formie zadrzewień śródpolnych oraz nasadzeń przy drogach
 - g) prowadzenie tras sportowo-rekreacyjnych wyłącznie w granicach dróg transportu rolnego
- 2) Zabrania się:
 - a) lokalizacji obiektów budowlanych innych niż wymienionych w pkt 1.
- 3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) wysokość nowej zabudowy służącej do produkcji i obsługi rolnictwa nie może przekroczyć 20m,
 - b) nie ustala się formy dachów dla nowej zabudowy służącej do produkcji i obsługi rolnictwa.

22. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **KD(G)1**, **KD(G)2** o przeznaczeniu podstawowym – tereny drogi głównej – droga wojewódzka Nr 416.

- 1) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
 - a) docelowo poza terenem zabudowy szerokość w liniach rozgraniczających dróg – 25m,
 - b) na terenach istniejącego zainwestowania zachowuje się szerokość w liniach rozgraniczających tak jak obecnie, dopuszcza się poszerzenie na wniosek inwestora, po uzyskaniu zgody właścicieli terenów przyległych,
 - c) dopuszcza się zmianę kształtu i powierzchni terenu zajmowanego przez skrzyżowania dróg i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej,
 - d) szerokość jezdni oraz elementów przekroju poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg,
 - e) ogranicza się ilość wjazdów na drogę główną do istniejących, dla nowych terenów zainwestowanych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane,
 - f) ustala się w liniach rozgraniczających drogi bezwzględny zakaz zabudowy wszelkimi obiektami kubaturowymi,
 - g) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej wg przepisów szczególnych oraz na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
- 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) na terenach stref ochrony konserwatorskiej dopuszcza się inne linie zabudowy zgodnie z wytycznymi właściwego konserwatora zabytków.
 - b) dopuszcza się strefę lokalizacji zieleni izolacyjnej lub środków ochrony czynnej przed szkodliwym wpływem ruchu samochodowego na terenach zabudowanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi między linią zabudowy, a linią rozgraniczającą drogę,
- 3) Do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących ulic, dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu

23. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **KD(Z)1** do **KD(Z)3** o przeznaczeniu podstawowym – tereny drogi zbiorczej

– droga powiatowa.

1) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:

- a) docelowo poza terenem zabudowy szerokość w liniach rozgraniczających dróg – 20m,
- b) na terenach istniejącego zainwestowania zachowuje się szerokość w liniach rozgraniczających tak jak obecnie, dopuszcza się poszerzenie na wniosek inwestora, po uzyskaniu zgody właścicieli terenów przyległych,
- c) dopuszcza się zmianę kształtu i powierzchni terenu zajmowanego przez skrzyżowania dróg i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej,
- d) szerokość jezdni oraz elementów przekroju poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg,
- e) ogranicza się ilość wjazdów na drogę lokalną do istniejących, dla nowych obiektów należy organizować wjazdy na drogi niższej klasyfikowane,
- f) na terenach zabudowanych ustala się lokalizację chodników o minimalnej szerokości 1,5m,
- g) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszo-rowerowych o minimalnej szerokości 2,5m,
- h) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),

2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

- a) na terenach stref ochrony konserwatorskiej dopuszcza się inne linie zabudowy zgodnie z wytycznymi właściwego konserwatora zabytków.
- b) dopuszcza się strefę lokalizacji zieleni izolacyjnej lub środków ochrony czynnej przed szkodliwym wpływem ruchu samochodowego na terenach zabudowanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi między linią zabudowy, a linią rozgraniczającą dogi,

24. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **KD(L)1**, **K(L)2** o przeznaczeniu podstawowym – tereny drogi lokalnej - drogi powiatowe i gminne.

1) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:

- a) docelowo poza terenem zabudowy szerokość w liniach rozgraniczających dróg – 15m,
- b) na terenach istniejącego zainwestowania zachowuje się szerokość w liniach rozgraniczających tak jak obecnie, dopuszcza się poszerzenie na wniosek inwestora,

po uzyskaniu zgody właścicieli terenów przyległych,

- c) dopuszcza się zmianę kształtu i powierzchni terenu zajmowanego przez skrzyżowania dróg i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej,
- d) szerokość jezdni oraz elementów przekroju poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg,
- e) na terenach zabudowanych ustala się lokalizację chodników o minimalnej szerokości 1,5m,
- f) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszo-rowerowych o minimalnej szerokości 2,5m,
- g) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),

2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

- a) na terenach stref ochrony konserwatorskiej dopuszcza się inne linie zabudowy zgodnie z wytycznymi właściwego konserwatora zabytków.
- b) dopuszcza się strefę lokalizacji zieleni izolacyjnej lub środków ochrony czynnej przed szkodliwym wpływem ruchu samochodowego na terenach zabudowanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi między linią zabudowy, a linią rozgraniczającą dogi,

25. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami kolejno od **KD(D)1** do **KD(D)6** o przeznaczeniu podstawowym – tereny drogi dojazdowej – drogi gminne.

1) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:

- a) docelowo poza terenem zabudowy szerokość w liniach rozgraniczających dróg – 12m,
- b) na terenach istniejącego zainwestowania zachowuje się szerokość w liniach rozgraniczających tak jak obecnie, dopuszcza się poszerzenie na wniosek inwestora, po uzyskaniu zgody właścicieli terenów przyległych,
- c) dopuszcza się zmianę kształtu i powierzchni terenu zajmowanego przez skrzyżowania dróg i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej,
- d) szerokość jezdni oraz elementów przekroju poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg,
- e) na terenach zabudowanych ustala się lokalizację chodników o minimalnej szerokości 1,5m,
- f) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszo-

- rowerowych o minimalnej szerokości 2,5m,
 - g) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),
 - 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) na terenach stref ochrony konserwatorskiej dopuszcza się inne linie zabudowy zgodnie z wytycznymi właściwego konserwatora zabytków.
26. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami kolejno od **KDP1** do **KDP3** o przeznaczeniu podstawowym – tereny dróg pieszo-jezdných.
- 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) urządzenia towarzyszące służące wyłącznie uzbrojeniu technicznemu terenu,
 - b) miejsca postojowe,
 - c) obiekty małej architektury.
 - 2) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdní i ciągów pieszych,
 - b) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających – 6m,
 - c) ustala się, w przypadku wydzielenia ruchu pieszego, lokalizację jednostronnych chodników o minimalnej szerokości 1,5m
27. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami kolejno od **KR1** do **KR19** o przeznaczeniu podstawowym – tereny dróg transportu rolnego.
- 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) urządzenia towarzyszące służące wyłącznie uzbrojeniu technicznemu terenu,
 - 2) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających – 5m
28. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **E1**, **E2** o przeznaczeniu podstawowym – teren urządzeń elektroenergetycznych
- 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się prowadzenie dróg niezbędnych do obsługi urządzeń elektroenergetycznych.
 - 2) Zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych nie związanych z obsługą urządzeń elektroenergetycznych.
 - 3) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się w obrębie użytkowanie zgodne z przepisami odrębnymi,
 - b) ustala się dla nowych ogrodzeń ażurowe formy grodzienia maksymalnej wysokości 2,0m.

29. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **E/T** o przeznaczeniu podstawowym – teren urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – maszt telekomunikacyjny.
- 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się prowadzenie dróg niezbędnych do obsługi urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
 - 2) Zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych nie związanych z obsługą urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
 - 3) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się w obrębie użytkowanie zgodne z przepisami odrębnymi,
 - b) ustala się dla nowych ogrodzeń ażurowe formy grodzienia maksymalnej wysokości 2,0m.
30. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **T** o przeznaczeniu podstawowym – teren urządzeń telekomunikacyjnych – maszt telekomunikacyjny.
- 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się prowadzenie dróg niezbędnych do obsługi urządzeń telekomunikacyjnych.
 - 2) Zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych nie związanych z obsługą urządzeń telekomunikacyjnych.
 - 3) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się w obrębie użytkowanie zgodne z przepisami odrębnymi,
 - b) ustala się dla nowych ogrodzeń ażurowe formy grodzienia maksymalnej wysokości 2,0 m.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 13

Na terenie objętym planem ustala się tereny stanowiące zadania celu publicznego:

- 1) tereny dróg publicznych KD(G) KD(L), KD(D), KDP, KP
- 2) tereny infrastruktury technicznej E,
- 3) tereny usług US, UKS
- 4) zieleni o charakterze publicznym ZP,
- 5) tereny wód śródlądowych WS

§ 14

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę naliczania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, z wyłączeniem terenów będących własnością gminy w wysokości 20%:

§ 15

Na obszarze objętym planem do czasu realizacji ustaleń planu ustala się dotychczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenów.

§ 16

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Pietrowic Wielkich.

§ 17

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Henryk J. Marcinek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/257/2009
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PIETROWICE WIELKIE DLA SOŁECTWA KORNICE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717 ze zm.)

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Kornice w granicach administracyjnych złożono w terminie ustawowym następujące uwagi:

1. Gmina – wprowadzić zapis w ustaleniach planu o możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych jako infrastruktury na terenach R – wprowadzono zapis umożliwiający lokalizowanie elektrowni wiatrowych w odległości 400m od istniejących i planowanych terenów mieszkaniowych – uwaga uwzględniona.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Henryk J. Marcinek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/257/2009
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PIETROWICE WIELKIE DLA SOŁECTWA DLA SOŁECTWA KORNICE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania

1. Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
2. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego dla sołectwa Kornice w granicach administracyjnych. Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.
3. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kornice w granicach administracyjnych konieczna będzie realizacja infrastruktury w zakresie: dróg dojazdowych gminnych, sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej.
Na terenie opracowania w związku z rozwojem terenów przeważnie w uzupełnieniu istniejącej zabudowy, a więc również wykorzystujących istniejącą infrastrukturę, nakłady związane ze skutkami finansowymi planu w zakresie infrastruktury wynikają z potrzeby realizacji nie istniejącej na terenie infrastruktury. Realizacja brakującej w istniejącej zabudowie sieci infrastruktury technicznej wynikała już ze wcześniejszego planu miejscowego i ze stanu istniejącego. W ustaleniach planu nie określa się terminu realizacji inwestycji. Możliwości pozyskania dochodów w związku z wyposażeniem w infrastrukturę techniczną w postaci opłat planistycznych i adiacenckich są nieznaczne i nie wystarczą na pokrycie kosztów jej realizacji.
4. W przypadku przeprowadzanych przebudów dróg należy dokonać analizy potrzeb realizacji infrastruktury podziemnej i przeprowadzić ją wyprzedzająco lub w trakcie przebudowy drogi.
Należy podkreślić, że ustalenia planu miejscowego nie stanowią decyzji inwestycyjnych, a jedynie dyspozycje przestrzenne umożliwiające wprowadzenie inwestycji na określonych zasa-

dach. Realizacja ustaleń zawartych w projekcie planu uzależniona jest od możliwości finansowych gminy ze względu na ich finansowanie z budżetu gminy.

5. Zasady finansowania

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), przy czym:

- 1) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy uchwała się w corocznej uchwale budżetowej;
- 2) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy, ujmowane są w


wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej – Wieloletni Plan Inwestycyjny;

- 3) inwestycje, które mogą być współfinansowane ze środków pomocowych, ujęte są w Planie Rozwoju Lokalnego.

6. Realizacja inwestycji nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z: ustawą Prawo budowlane, ustawą o drogach publicznych, ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o samorządzie gminnym i ustawą Prawo ochrony środowiska.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Henryk J. Marcinek





Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrów sołectwo Kornice w granicach administracyjnych

Rysunek planu Skala : 1: 1000

1

0 100 200
SKALA METRY




etrowice obejmujący

Skala 1:500
Rozm. 1:500
Rozm. 1:500
Rozm. 1:500
Rozm. 1:500
Rozm. 1:500



2

Wynys ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Pietrowice Wielkie




OBIEKTY OBJETE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ


obiekty budowlane

1. spichlerz dworski z przełomu XVIII/XIX w.
2. główny budynek folwarczny przy ul. Spółdzielczej.

obiekty sztalne

3. kapliczka z końca XVIII w. z barokowo-ludową rzeźbą
św. Jęka Niepokucana przy ul. Leśnej 90A i ul. Armii.
4. krzyż kamienny przy ul. Głównej z 1888 roku
z dwoma (pami).






PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Henryk J. Marcinek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/257/2009
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

**W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY PIETROWICE WIELKIE DLA SOŁECTWA KORNICE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH**





Miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni

sołectwo Kornice w granicach administracyjnych


Rysunek planu Skala : 1 : 2 000

1



zennego Gminy Pietrowice obejmujący

2





3





Johnson & Johnson
 Baby Center Products Division
 1000 Johnson & Johnson Building
 New Brunswick, NJ 08901-0001
 Tel: 908-955-5000


**Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie**











8

oznaczenia ogólne

granica opracowania

symbol jednostki

oznaczenia regulacyjne

obowiązujące linie rozgraniczające terenów

obowiązujące linie zabudowy

nieprzekraczalne linie zabudowy

tereny użytkowane rolniczo

tereny rolnicze

tereny zabudowane

tereny zabudowy zagrodowej

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

tereny usług sportu i rekreacji

tereny zieleni i wód

tereny lasów

tereny zieleni nieurządzonej

tereny wód śródlądowych

tereny komunikacji

tereny dróg głównych

tereny dróg zbiorczych

tereny dróg lokalnych

tereny dróg dojazdowych

tereny dróg pieszko-jazdnych

tereny dróg wewnętrznych

tereny infrastruktury technicznej

napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV z obszarami ograniczonego użytkowania

składowane linie elektroenergetyczne 20 kV

tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej lub telekomunikacyjnej

oznaczenia elementów ochrony środowiska kulturowego

strefa ochrony obserwacji archeologicznej

stanowiska archeologiczne

stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków

**STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW**

stanowiska archeologiczne osada neolityczna A/Cp-417/75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Henryk J. Marcinek

2700

UCHWAŁA NR XXIV/258/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania, Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie,

na wniosek Wójta
Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwała:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania.
2. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania są następujące załączniki:
 - 1) Nr 1 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
 - 2) Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 - 3) Nr 3 – rysunek planu wsi Cyprzanów w granicy opracowania – skala 1 : 1 000,
 - 4) Nr 4 – rysunek planu wsi Cyprzanów w granicy opracowania – skala 1 : 2 000,

§ 2

Ilekoć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) uchwale – rozumie się przez to niniejszą uchwałę,
- 2) planie – rozumie się przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
- 3) przepisach odrębnych – rozumie się przez to aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 4) rysunku planu – rozumie się przez to graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, przedstawiony w skalach 1 : 1 000 i 1 : 2 000,
- 5) terenie – rozumie się przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o tej samej funkcji
- 6) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez to funkcję wyznaczoną do lokalizacji w danym terenie,
- 7) ustaleniu – rozumie się przez to wymagany sposób zagospodarowania, rodzaju i formy zabudowy, infrastruktury, obsługi komunikacyjnej
- 8) dopuszczeniu – rozumie się przez to działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji w danym terenie przy spełnieniu ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały,
- 9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – rozumie się przez to linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych,
- 10) obowiązujących linii zabudowy – rozumie się przez to linię, na której musi być usytuowane co najmniej 80% długości zewnętrznych ścian frontowych budynków,
- 11) działce budowlanej – rozumie się przez to nieruchomości gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów,
- 12) dostępie do drogi publicznej – rozumie się przez to bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp przez drogę wewnętrzną,
- 13) wysokość budynku – rozumie się przez to wysokość budynku liczoną od najniższego poziomu terenu przy budynku do najwyższego

- punktu jego konstrukcji,
- 14) poziomie terenu – rozumie się przez to rzędną nad poziomem morza terenu przed wejściem głównym do budynku, bądź jego samodzielnej części, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych,
 - 15) wskaźnik intensywności zabudowy – rozumie się przez to stosunek powierzchni ogólnej zabudowy do powierzchni działki budowlanej. Przez powierzchnię ogólną zabudowy rozumie się powierzchnię budynków po obrysie zewnętrznym pomnożoną przez liczbę kondygnacji.
 - 18) powierzchni terenu biologicznie czynnej – rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną vegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m²,
 - 19) urządzeniach towarzyszących – rozumie się przez to wszelkie urządzenia techniczne związane z danym terenem lub obiektami:
 - a) elementy infrastruktury technicznej – sieci, przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym także służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,
 - b) elementy czasowego gromadzenia i segregacji odpadów,
 - c) elementy komunikacji wewnętrznej – ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe.
 - 20) usługach – rozumie się przez to usługi o charakterze publicznym i komercyjnym;
 - 21) usługach publicznych – rozumie się przez to usługi realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy publicznych;
 - 22) usługach komercyjnych – rozumie się przez to usługi realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych,
 - 23) usługach nieuciążliwych – rozumie się przez to usługi, które nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest lub może być wymagane sporządzanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.
 - 24) terenach aktywności gospodarczych – rozumie się przez to tereny przemysłowe i produkcyjne, w tym produkcji i obsługi rolnej, rzemieślnicze, składowe, magazynowe oraz usługowe w tym handlowe.

§ 3

Przedmiot planu

Przedmiotem planu jest ustalenie:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- 5) wymagania – wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych,
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
- 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych,
- 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
- 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
- 10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
- 11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- 12) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych.

§ 4

Obowiązujące ustalenia planu

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunków planu:
 - 1) granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 3) oznaczenia funkcji poszczególnych terenów i zasady ich zagospodarowania,
 - 4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,
2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.
3. Na terenie opracowania planu obowiązują ustalenia przepisów szczególnych oraz innych obowiązujących decyzji.

§ 5

Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów obowiązujące na obszarze objętym planem.
 - 1) Na obszarze objętym planem tereny górnicze, a także zagrożone osuwaniem się mas ziemnych nie występują.
 - 2) Na obszarze objętym planem tereny zdegradowane nie występują.
 - 3) Kształtowanie zabudowy winno uwzględniać istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, formę, detale architektoniczne i materiały charakterystyczne dla regionalnego budownictwa.
 - 4) Na obszarze objętym planem do czasu realizacji ustaleń planu ustala się dotychczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenów.
 - 5) Na obszarze objętym planem dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania zabudowy i obiektów istniejących na dopuszczone formy zagospodarowania zabudowy i obiektów, zgodnie z przepisami szczegółowymi, o których mowa w Rozdziale 2.
 - 6) Na obszarze objętym planem tereny służące organizacji imprez masowych zawierają się na terenie US.
2. Zasady sytuowania budynków na obszarze objętym planem.
 - 1) Ustala się przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
 - 2) Na terenach zainwestowanych w sytuacji nie wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy ustala się jej przebieg jako kontynuację linii zabudowy na najbliższych działkach zainwestowanych, w odległości od jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi.
 - 3) Na terenach nowego zainwestowania ustala się minimalna odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg i ulic:
 - a) głównych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(G) – 12m,
 - b) zbiorczych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(Z) – 10m,
 - c) lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(L) – 8m,
 - d) dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(D) – 6m,
 - e) pieszo-jezdnym i pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDP – 5m.
 - 4) Dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w odległości 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy dla:
 - a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych i zagrodowych w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNU, U, RM, RM/MN, RM/MNU

3. Zasady stosowania ogrodzeń.
 - 1) W przypadku lokalizacji nowych ogrodzeń od terenów publicznych ustala się stosowanie ogrodzeń ażurowych o maksymalnej wysokości 1,5m, z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy odrębne lub ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej.
 - 2) W przypadku lokalizacji nowych ogrodzeń od terenów innych niż publiczne ustala się stosowanie ogrodzeń o maksymalnej wysokości 1,8m, z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 - 3) Ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń dla terenów o których mowa w § 10 ust. 10 pkt 2.

§ 6

Ogólne zasady kształtowanie przestrzeni publicznej

1. Na terenie objętym planem ustala się elementy przestrzeni publicznej:
 - 1) tereny usług publicznych, sakralnych, zdrowia, oświaty oraz sportu i rekreacji,
 - 2) tereny zieleni urządzonej, izolacyjnej,
 - 3) tereny dróg publicznych i obiektów transportu publicznego,
2. Zasady zagospodarowania terenów będących elementami przestrzeni publicznej:
 - 1) ustala się ogólną dostępność do przestrzeni publicznej, w tym dla osób niepełnosprawnych,
 - 2) dopuszcza się grodzenie terenów, w przypadku gdy ustalenia planu nie stanowią inaczej,

§ 7

Ogólne zasady ochrony środowiska

1. Na terenie objętym planem, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami AG, U/AG, R, RU, U/RU, E1, E2, E3, GI, KSU ustala się zakaz realizacji w granicach działek przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jak również mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Na terenie objętym planem uciążliwość związana z prowadzoną działalnością nie może przekraczać standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.
3. Na terenie objętym planem należy stosować rozwiązania eliminujące lub ograniczające emisję hałasu na terenie obszarów podlegających ochronie akustycznej oraz wpływ promieniowania nie jonizującego wg przepisów odrębnych.
4. Na terenie objętym planem ustala się tereny, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy

hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi:

- 1) MN, MNU – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 2) MU – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi,
 - 3) RM, RM/MN, RM/MNU – jak dla zabudowy zagrodowej
5. Na terenie objętym planem ustala się bezwzględny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów.
6. Na terenie objętym planem ustala się wykonanie powierzchni terenów komunikacji i parkingów w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód gruntowych.
7. Na terenie objętym planem ustala się obowiązek podczyszczania wód opadowych z substancji ropopochodnych i innych szkodliwych, pochodzących z terenów na których może dojść do zanieczyszczenia, przed ich odprowadzeniem do odbiornika. W przypadku występowania w/w zagrożeń na terenach częściowo utwardzonych lub nie utwardzonych ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed infiltracją zanieczyszczeń.
8. Na terenie objętym planem przy realizacji nowych inwestycji ustala się obowiązek zdjęcia i zabezpieczenia próchniczej warstwy gleby z gruntów wyłączanych na cele nierolnicze i nieleśne.
9. Na terenach objętych planem, w celu ochrony biocenozy dolin rzecznych, wyznacza się, na terenach nie zainwestowanych strefę niezabudowaną w odległości 50m od cieków wodnych.
10. Ustala się strefę ochrony od obszaru kolejowego dla budowli i budynków, drzew i krzewów oraz elementów ochrony akustycznej, które mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20m,
11. Na terenach objętych planem określa się strefę ochrony sanitarnej od cmentarzy.
- 1) Określa się strefę ochrony sanitarnej od cmentarzy na terenach zwodociagowanych w odległości 50m od granicy cmentarzy.
 - 2) Dopuszcza się lokalizację na terenie strefy nowej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, w przypadku gdy taka zabudowa już istnieje na sąsiednich działkach.
12. Na terenach objętych planem określa się obszary bezpośredniego zagrożenia powodziowego, wyznaczone na rysunku planu (obszary bezpośredniego zagrożenia powodziowego Q1%). W granicach obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego obowiązują ograniczenia użyt-

kowania i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami szczególnymi

§ 8

Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

1. Na obszarze wsi Cyprzanów nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
2. Na obszarze wsi Cyprzanów zlokalizowane są poniższe stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków:
 - 1) stanowisko archeologiczne wielokulturowe, datowane na epokę kamienia, epokę brązu, okres rzymski (A/Op-396/75, 22.02.1975) – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 40, nr st. w miejscowości 11,
 - 2) osada neolityczna – kultura pucharów lejkowatych, kultura lendzielska (A/Op-3977/75, 22.01.1975) – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 42, nr st. w miejscowości 13.
3. Stanowiska archeologiczne zlokalizowane na obszarze objętym planem archeologiczne wg załącznika graficznego:
 - 1) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit nieokreślone, mezolit nieokreślone, paleolit górny, przemysł grawer. obozowisko – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 32, nr st. w miejscowości 1,
 - 2) stanowisko archeologiczne, datowane na mezolit, neolit, pradzieje – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 33, nr st. w miejscowości 2,
 - 3) stanowisko archeologiczne, datowane na paleolit górny, przemysł górno-magdaleński, neolit, I brąz – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 34, nr st. w miejscowości 3,
 - 4) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia, II – III brąz, kulturę łużycką – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 36, nr st. w miejscowości 7,
 - 5) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit, II – III brąz, kulturę łużycką, pradzieje – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 37, nr st. w miejscowości 8,
 - 6) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit, epokę kamienną – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 38, nr st. w miejscowości 9,
 - 7) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit, epokę kamienną, kulturę łużycką, pradzieje – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 39, nr st. w miejscowości 10,
 - 8) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit, epokę kamienia, kulturę łużycką, pradzieje – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 41, nr st. w miejscowości 12,
 - 9) stanowisko archeologiczne, datowane na

- epokę kamienia, prądzieje – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 43, nr st. w miejscowości 14,
- 10) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit, prądzieje – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 44, nr st. w miejscowości 15,
 - 11) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 45, nr st. w miejscowości 16,
 - 12) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia, prądzieje – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 46, nr st. w miejscowości 17,
 - 13) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia, kulturę łużycką – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 47, nr st. w miejscowości 18,
 - 14) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 48, nr st. w miejscowości 19,
 - 15) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 49, nr st. w miejscowości 20,
 - 16) stanowisko archeologiczne, datowane na kulturę łużycką, III w., kulturę przeworską – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 50, nr st. w miejscowości 4, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
 - 17) stanowisko archeologiczne, datowane na kulturę łużycką, IX – X w. – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 51, nr st. w miejscowości 5, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
 - 18) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 52, nr st. w miejscowości 21, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
 - 19) stanowisko archeologiczne, datowane na mezolit – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 53, nr st. w miejscowości 22, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
 - 20) stanowisko archeologiczne, datowane na mezolit – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 54, nr st. w miejscowości 23, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
 - 21) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 55, nr st. w miejscowości 24, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
 - 22) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 56, nr st. w miejscowości 25, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
 - 23) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienną – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 57, nr st. w miejscowości 26, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
 - 24) stanowisko archeologiczne, datowane na I okres epoki brązu – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 58, nr st. w miejscowości 27, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
 - 25) stanowisko archeologiczne, datowane na kulturę łużycką – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 59, nr st. w miejscowości 28, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
 - 26) stanowisko archeologiczne, datowane na IV – V w., kulturę przeworską – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 60, nr st. w miejscowości 29, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
 - 27) stanowisko archeologiczne – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 61, nr st. w miejscowości 30, stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
 - 28) stanowisko archeologiczne – obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 62, nr st. w miejscowości 31. stanowisko archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,
1. Obejmuje się strefą ochrony archeologicznej wszystkie stanowiska archeologiczne.
 - a) ustala się konieczność opiniowania wszelkich zamierzeń inwestycyjnych (także zakładania infrastruktury technicznej oraz innych wykopów ziemnych) z właściwymi służbami konserwatorskimi
 - b) wszelkie prace ziemne w obrębie stanowisk archeologicznych powinny być poprzedzone ratowniczymi badaniami archeologicznymi prowadzonymi pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim, po uzgodnieniu z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
 - c) dopuszcza się prowadzenie prac porządkowych, nie wnikaających w głąb gruntu oraz prac rolniczych.
 2. Na całym obszarze objętym planem ustala się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” obserwacji archeologicznej obejmującą obszar intensywnego osadnictwa prądziejowego i średniowiecznego, gdzie zachodzi domniemanie występowania ważnych reliktywów archeologicznych. Ustala się obowiązek uzgodnienia z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich zamierzeń inwestycyjnych wymagających pozwolenia na budowę lub akceptacji zgłoszenia wykonywania robót budowlanych związanych z pracami ziemnymi w tej strefie.
 3. Obejmuje się ochroną konserwatorską budynki ujęte w ewidencji zabytków wg załącznika graficznego:
 - 1) budynek mieszkalny przy ul. Młyńskiej 4,
 - 2) budynek mieszkalny przy ul. Janowskiej 76,
 4. Wszystkie prace wymagające uzyskania pozwole-

- nia na budowę dotyczące formy architektonicznej powyższych zabudowań, ich układów, form i pokrycia dachów, form elewacji, układów i form stolarki okiennej i drzwiowej wymagają uzyskania uzgodnienia WKZ w Katowicach.
5. Nowa zabudowa lokalizowana w sąsiedztwie ww. obiektów powinna swym charakterem, formą i gabarytami nawiązywać do zabudowy historycznej.
 6. Obejmuje się ochroną konserwatorską obiekty sakralne ujęte w ewidencji zabytków wg załącznika graficznego:
 - 1) kapliczka kubaturowa przy skrzyżowaniu ul. Janowskiej 10 i Szkolnej,
 - 2) kapliczka kubaturowa przy ul. Janowskiej 42,
 - 3) kapliczka skrzynkowa na domu przy ul. Janowskiej 39,
 - 4) kościół neogotycki, p.w. Trójcy Świętej wraz z ogrodzeniem oraz figurami na ogrodzeniu, zbudowany w latach 1865-88
 - 5) budynek plebani
 - 6) krzyż kamienny przy ul. Łąkowa 1915 roku,
 - 7) krzyż kamienny przy ul. Szkolnej (koło cmentarza),
 - 8) krzyż kamienny przy ul. Janowskiej/Polnej,
 - 9) krzyż kamienny na placu przy kościele p.w. Trójcy Świętej,
 - 10) krzyż przy skrzyżowaniu ulic Janowskiej 69 i Ogrodowej z 1905 roku,
 - 11) krzyż przy ul. Janowskiej 1 z 1899 roku,
 - 12) krzyż kamienny przy ul. Janowskiej (w polu) z 1909 roku,
 7. Wszystkie prace przy obiektach sakralnych wymagają uzyskania uzgodnienia WKZ w Katowicach.
 8. Zakazuje się wprowadzania w przestrzeń w/w stref ochrony konserwatorskiej i w otoczeniu obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków obiektów tymczasowych, takich jak blaszane garaże, pawilony handlowe czy typowe kioski wolnostojące z zastrzeżeniem dopuszczenia obiektów dostosowanych formą użytymi materiałami i charakterem do architektury historycznej.
 9. Zakazuje się stosowania materiałów sztucznych typu siding, zakaz budowy ogrodzenia o przęsłach wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych z zastrzeżeniem, iż dopuszcza się budowę ogrodzeń betonowych w formie tymczasowego ogrodzenia terenów niezabudowanych.
 10. Zabrania się lokalizowania billboardów o dużych gabarytach na terenie strefy ochrony konserwatorskiej w zwartych ciągach ulicy gdzie mogą negatywnie wpływać na perspektywę zabytkowej zabudowy.
 11. W przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską na mocy planu, znaki informacyjne o małych gabarytach, tj. nazwy sklepów, firm, szyldy, neony, znaki firmowe, tabliczki informacyjne powinny być montowane jedynie w pasie przyziemia do linii gzymsu i obejmować tylko te firmy, które prowadzą działalność w danych budynkach.
 12. Obejmuje się strefą ochrony konserwatorskiej układ wsi tzw. rzędówka oznaczony granicą strefy, zgodnie rysunkiem planu.
 - 1) W granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy ochrony konserwatorskiej:
 - a) ustala się zachowanie historycznego układu przestrzennego oraz poszczególnych elementów tego układu (tj. rozplanowania dróg, ulic, placów, linii zabudowy, kompozycji wewnątrz urbanistycznych i kompozycji zieleni),
 - b) należy konserwować zachowane elementy układu przestrzennego,
 - c) ustala się utrzymanie charakteru tradycyjnej zabudowy,
 - d) należy poddać restauracji i modernizacji technicznej, z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji, obiekty o wartościach zabytkowych,
 - e) należy nową zabudowę dostosować wysokością i kubaturą do historycznej zabudowy istniejącej,
 - f) należy utrzymać charakter tradycyjnej zabudowy,
 - g) należy podtrzymać funkcje historycznie utrwalone oraz dostosować funkcje współczesne do wartości zabytkowych,
 - h) należy eliminować funkcje uciążliwe i degradujące,
 - i) należy nowe inwestycje projektować jako uzupełnienie istniejących form zainwestowania terenu,
 - j) ustala się dla funkcji usługowych powierzchnię użytkową do 100m²,
 - k) należy zachować ogrodzenia wokół obiektów lub zespołów,
 - l) należy zachować zielen towarzyszącą,
 - m) należy zapewnić nadzór archeologiczny przy wszelkich pracach ziemnych.
 - n) wszystkie prace naruszające historyczny układ przestrzenny oraz poszczególne elementy tego układu wymagają uzyskania uzgodnienia WKZ w Katowicach.
 13. Wszystkie prace naruszające historyczny układ przestrzenny oraz poszczególne elementy tego układu wymagają uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
 14. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych złym stanem technicznym (potwierdzonych opinią techniczną), dopuszcza się rozbiórkę częściową lub całkowitą obiektów o walorach zabytkowych, wyłącznie po uzyskaniu opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

zgodnie z przepisami szczególnymi.

15. Wykaz oznaczonych w planie stanowisk archeologicznych oraz obiektów zabytkowych ujętych w rejestrze zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom. Wpisywanie i skreślanie z ewidencji zabytków nieruchomości poszczególnych obiektów nie spowoduje zmian w ustaleniach planu. Wykreślanie obiektu z gminnej ewidencji zabytków, którego ochrona została ustalona w niniejszym paragrafie musi być poprzedzona pozytywną opinią Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

16. Strefa „E” ochrony ekspozycji obejmuje granice ekspozycji z punktów widokowych z drogi lokalnej Racibórz – Pietrowice Wielkie oraz z drogi gminnej Pietraszyn – Pietrowice Wielkie w stronę kościoła i panoramy wsi Cyprzanów zgodnie z rysunkiem planu.

1) W granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy „E” ochrony ekspozycji:

- a) ustala się utrzymanie i zachowanie wartościowych elementów krajobrazowo-ekspozycyjnych,
- b) ustala się zakaz lokalizacji nowych zwarłych grup zieleni wysokiej, w tym zalesień,
- c) ustala się zakaz lokalizacji naziemnych obiektów kubaturowych i punktowych, w tym infrastrukturalnych mogących zakłócić poprawną ekspozycję układów zabytkowych,

§ 9

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

1. Realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksowe wykonanie uzbrojenia technicznego, a wykonanie trwałych nawierzchni dróg należy poprzedzić zakończeniem prac związanych z realizacją infrastruktury technicznej.
2. W liniach rozgraniczających dróg i ulic, o których mowa w ustaleniach szczegółowych planu dopuszcza się po uzgodnieniu z ich zarządcami:
 - 1) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych, w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne, uzgodnione z zarządcami dróg,
 - 2) korektę istniejących przebiegów w tym korekty łuków dróg w celu poprawy warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu,
 - 3) lokalizację pasów zieleni izolacyjnej,
 - 4) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),
 - 5) lokalizację dodatkowych elementów przekroju poprzecznego drogi, które wymagają odpo-

wiedniego poszerzenia linii rozgraniczających dróg, jeżeli nie koliduje to z podstawowymi elementami drogi,

- 6) włączenie dróg gminnych, z utwardzoną nawierzchnią, łączących poszczególne wsie do systemu szlaków rowerowych,
 - 7) wyznaczenie pasa dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,5m przy przebudowie i modernizacji dróg głównych (G) i klas niższych,
 - 8) stosowanie oddzielającego pasa zieleni izolacyjnej w przypadku lokalizowania trasy rowerowej wzdłuż drogi o dużym natężeniu ruchu,
 - 9) realizację układu tras rowerowych etapami.
3. Do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących dróg i ulic ustala się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu.
4. Na obszarze objętym planem ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych, w tym garażowych, dla następujących nowych funkcji i zabudowy:
- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny,
 - 2) zabudowa zagrodowa – 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny,
 - 3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
 - 4) biura, urzędy – 1 miejsce postojowe na każde 50m² powierzchni użytkowej,
 - 5) obiekty handlowe i gastronomiczne – 1 miejsce postojowe na każde 25m² powierzchni użytkowej,
 - 6) hotele, pensjonaty, agroturystyka – 1 miejsce postojowe na każde 3 łóżka,
 - 7) obiekty sportowe, domy kultury, świetlice, kina, kluby, biblioteki, kościoły i domy wyznaniowe – 1 miejsce postojowe na każdych 10 użytkowników jednocześnie,
 - 8) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie – 2 miejsca postojowe na każde 25m² powierzchni użytkowej,
 - 9) szkoły, przedszkola, żłobki – 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,
 - 10) zakłady produkcyjne – 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych.
 - 11) ponadto wszystkie obiekty użyteczności publicznej – 1 miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej.

§ 10

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem:
 - 1) Dopuszcza się naziemną lub podziemną lokalizację elementów infrastruktury technicznej.
 - 2) Wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej, z wyjątkiem przyłączy, należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg i ulic, w uzgodnieniu z ich właścicielami lub zarządcami.
 - 3) W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się przeprowadzenie sieci poza układem ulic pod warunkiem zachowania ustaleń przepisów szczególnych i po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami terenów.
 - 4) Inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają uzgodnienia z administratorami sieci.
 - 5) Nie dopuszcza się prowadzenie napowietrznych linii ciepłowniczych z wyjątkiem zapisów ust. 6 pkt 3.
2. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę.
 - 1) Ustala się zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej.
 - 2) Ustala się lokalizację rozdzielczej sieci wodociągowej w terenie zabudowanym lub przewidzianym do zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych.
 - 3) Realizację zabudowy na planowanych terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej i aktywności gospodarczych poprzedzić należy odpowiednim zaopatrzeniem terenów w wodę.
3. Zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej.
 - 1) Odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych zgodnie z koncepcją rozbudowy i modernizacji grupowego systemu oczyszczania ścieków w gminie Pietrowice Wielkie.
 - 2) Odprowadzanie ścieków poprzez system grawitacyjno-tłoczny połączony z oczyszczalnią ścieków.

Relacje sieci tego systemu należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, pod warunkiem uzgodnienia prowadzenia sieci z odpowiednimi zarządcami dróg. Dopuszcza się prowadzenie kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości. Wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji.
- 3) Dla terenów nie skanalizowanych przewiduje się rozbudowę systemu kanalizacyjnego.
- 4) Dopuszcza się, do czasu realizacji systemu kanalizacyjnego, lokalizowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników .
- 5) Dopuszcza się w przypadkach indywidualnych, na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej gdzie nie przewiduje się budowy sieciowego systemu odprowadzania ścieków, lokalizację przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników .
- 6) Ustala się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz podziemnych.
- 7) Ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej.
- 8) Ustala się wymóg podczyszczania ścieków poprodukcyjnych przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami określonymi przez administratora sieci oraz obowiązek oczyszczania ścieków oraz wód opadowych z terenów zanieczyszczonych przed ich wprowadzeniem do środowiska.
- 9) Realizację zabudowy na planowanych terenach zabudowy usługowej, produkcyjnej i aktywności gospodarczych poprzedzić należy odpowiednim zaopatrzeniem terenów w sieć kanalizacji sanitarnej.
4. Zasady obsługi w zakresie odprowadzania wód opadowych.
 - 1) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z koncepcją systemu odprowadzenia wód opadowych w gminie Pietrowice Wielkie.
 - 2) Ustala się nakaz odprowadzenia wód opadowych poprzez sieć kanalizacji deszczowej, do istniejących rowów melioracyjnych, za zgodą ich zarządcy.
 - 3) Ustala się nakaz odprowadzenia wód opadowych we własnym zakresie i wstępnego ich oczyszczenia oraz odprowadzania do kanalizacji deszczowej z utwardzonych parkingów i innych terenów komunikacji drogowej narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi i chemicznymi, zgodnie z przepisami szczególnymi i warunkami określonymi przez administratora sieci.
 - 4) Ustala się obowiązek odprowadzania wód opadowych z budynków bezpośrednio do kanalizacji deszczowej.
 - 5) W sytuacji braku sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych poprzez rozproszanie po własnym terenie w sposób uniemożliwiający zalewa-

nie działek sąsiednich.

5. Zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami.

- 1) Ustala się obowiązek gromadzenia stałych odpadów bytowo-gospodarczych w szczelnych pojemnikach zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych.
- 2) Ustala się obowiązek wyznaczenia miejsc segregacji odpadów stałych na terenach publicznych.
- 3) Ustala się obowiązek segregacji odpadów u źródła powstania, który dotyczy wszystkich zakładów, przedsiębiorstw, obiektów handlowych, gastronomicznych, oświatowych, służby zdrowia, targowisk, cmentarzy i innych, w których powstają odpady komunalne.
- 4) Ustala się obowiązek utylizacji stałych odpadów bytowo-gospodarczych według przyjętego na terenie gminy systemu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 5) Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

6. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w ciepło.

- 1) Dopuszcza się zapewnienie dostaw energii cieplnej z kotłowni lokalnych opalanych gazem ziemnym, olejem opałowym lekkim lub innym paliwem proekologicznym. zakazuje się wznoszenia niskosprawnych lokalnych źródeł energii cieplnej opalanych paliwem stałym.
- 2) W przypadku zorganizowanego systemu ogrzewania ustala się rozprowadzenie ciepła poprzez sieci ciepłownicze.
- 3) Dopuszcza się prowadzenie napowietrznych linii ciepłowniczych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami AG, U/AG.
- 4) Zaleca się stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.

7. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz.

- 1) Zasilanie w gaz z gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Obrowiec – Racibórz poprzez istniejącą stację redukcyjno-pomiarową w Pietrowicach Wielkich lub z odgałęzienia od gazociągu Obwodnica Południowa Raciborza w kierunku SRP Owsiszczce poprzez istniejącą stację redukcyjno-pomiarową w Bolesławiu.
- 2) Ustala się strefy techniczne ograniczonej zabudowy dla gazociągów wysokiego ciśnienia relacji:
 - Obrowiec – Racibórz DN 250 PN 4.0 MPa, zgodnie z pkt 7.3
 - odgałęzienie od gazociągu do SRP Pietrowice Wielkie DN 100 PN 4.0 MPa, zgodnie

z pkt 7.3

- Obrowiec – Racibórz DN 250 PN 4.0 MPa
- nieczynny gazociąg

3) Przy projektowaniu obiektów budowlanych w pobliżu sieci gazowniczej należy zachować następujące uwarunkowania:

- a) przed wydaniem pozwolenia na budowę ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą gazociągów lokalizacji obiektów wzdłuż i w obrębie strefy ochronnej.
 - b) dla istniejących gazociągów i strefy ochronnej ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 - zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,
 - obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz
 - swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy ochronnej,
 - dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na
 - warunkach określonych przez zarządcę gazociągów,
 - zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 6m (po 3m od osi gazociągu), zagospodarowanie zielenią niską,
 - zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągów podczas eksploatacji,
 - dopuszcza się możliwość realizacji sieci gazowej jako towarzyszącej inwestycjom na terenach działek własnościowych inwestorów,
 - należy zapewnić dostęp do armatury i sieci gazowej.
 - c) kolizje istniejących gazociągów z drogami należy rozwiązać na koszt inwestora, po uzgodnieniu z administratorem gazociągów
 - projekt przełożenia gazociągu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - d) na terenie planu znajduje się obiekt katodowej ochrony przeciwkorozyjnej gazociągu wysokiego ciśnienia, którego zagospodarowanie i eksploatacja podlega przepisom odrębnym;
- 4) Zagospodarowanie terenów objętych strefami technicznymi wymienionymi w pkt 2, podlega warunkom określonym przez administratorów sieci, stosownie do przepisów szczególnych.
- 5) Budowa rozdzielczej sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenach istniejącego i nowego zainwestowania według technicznych warunków przyłączenia oraz w oparciu o kryteria ekonomicznej opłacalności zadania.
- 6) Dopuszcza się prowadzenie odcinków sie-

ci poza liniami rozgraniczającymi ulic, w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości. Wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności w sytuacjach awaryjnych lub w celu modernizacji sieci.

8. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i jej przesyłu.

- 1) Ustala się lokalizację stacji transformatorowych na terenach oznaczonych symbolem E.
- 2) Ustala się możliwość likwidacji lub modernizacji stacji transformatorowych.
- 3) Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na działkach inwestorów, z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci elektroenergetycznej.
- 4) Dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących odcinków sieci w przypadku kolizji z projektowaną zabudową oraz w rejonach istniejącej i projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarządcą sieci.
- 5) Ustala się budowę, modernizację stacji transformatorowych oraz rozbudowę sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po uzgodnieniu z zarządcą sieci.
- 6) Ustala się wzdłuż przebiegu linii elektroenergetycznej strefy techniczne ograniczonego użytkowania:
 - wzdłuż linii napowietrznej 110 kV – po 15m od osi linii,
 - wzdłuż linii napowietrznej 15 kV – po 8m od osi linii
 - wzdłuż linii napowietrznej 0,4 kV – po 3m od osi linii
 - dla stacji transformatorowych – 5 x 5m
- 7) Realizację zabudowy na planowanych terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej i aktywności gospodarczych poprzedzić należy odpowiednim zaopatrzeniem terenów w energię elektryczną.

9. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną.

- 1) Dopuszcza się rozbudowę sieci telekomunikacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci oraz technicznymi warunkami przyłączenia operatorów.
- 2) Ustala się zakaz lokalizacji masztów telekomunikacyjnych w odległości mniejszej niż 300m od istniejącej lub projektowanej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi.
- 3) Dopuszcza się lokalizację masztów telekomunikacyjnych poza obszarami chronionymi, o których mowa w § 8 zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. Zasady obsługi w zakresie melioracji.

- 1) Na terenie objętym opracowaniem planu ustala się obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej sieci drenarskiej.

2) Wzdłuż cieków wodnych ustala się obowiązek zachowania strefy, o minimalnej odległości 3m od granicy cieku, wolnej od zainwestowania, ogrodzeń i zieleni wysokiej w celu zapewnienia możliwości wykonywania prac konserwacyjnych.

3) Na obszarach o których mowa w pkt 2 dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń hydrotechnicznych i melioracyjnych.

§ 11

Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane

1. W zakresie dostępności działek na terenie objętym planem ustala się:

- 1) Obowiązek wykonywania podziałów na działki budowlane w sposób zapewniający dostępność do istniejącej drogi publicznej,
- 2) W przypadku gdy niemożliwe jest spełnienie pkt 1 ustala się obowiązek wyznaczenia ogólnodostępnych dróg wewnętrznych o szerokości minimum 5m, łączących nowe działki z drogami publicznymi.
- 3) Ustala się w zakresie parametrów wielkościowych działek budowlanych na terenie objętym planem;
 - 1) minimalne wielkości powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych:
 - w zabudowie oznaczonej symbolem MW – 900m²
 - w zabudowie oznaczonej symbolem MN – wolnostojącej – 800m²
 - w zabudowie oznaczonej symbolem MN – bliźniaczej – 500m²
 - w zabudowie oznaczonej symbolem RM – 1000m²
 - w zabudowie oznaczonej symbolem AG – 1000m²
 - 2) minimalne szerokości frontu działki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy) przy wykonywaniu nowych podziałów:
 - w zabudowie oznaczonej symbolem MW – 25m
 - w zabudowie oznaczonej symbolem MN – wolnostojącej – 20m
 - w zabudowie oznaczonej symbolem MN – bliźniaczej – 15m
 - w zabudowie oznaczonej symbolem RM – zagrodowej – 20m
 - 3) jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie podziału innego niż według wytycznych wskazanych w p.pkt 1) i 2).

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 12

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **MU** o przeznaczeniu podstawowym – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 - 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której należy uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 8.
 - 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) usługi publiczne, komercyjne,
 - b) garaże i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - c) zieleń urządzonej,
 - d) obiekty małej architektury, w tym urządzenia rekreacyjne i place zabaw,
 - e) urządzenia towarzyszące.
 - 3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0
 - b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - c) dopuszcza się lokalizację obiektów mieszkaniowo-usługowych, mieszkalnych lub usługowych oraz zabudowę garażową i gospodarczą,
 - d) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej lub usługowej: 12m,
 - e) ustala się, dla nowej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej lub usługowej kąt nachylenia połaci dachowych od 30° do 50°,
 - f) ustala się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej lub usługowej utrzymanie dotychczasowej ilości kondygnacji i dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - g) dopuszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy garażowej i gospodarczej,
 - h) ustala się maksymalną ilość kondygnacji zabudowy garażowej i gospodarczej: 1,
 - i) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - j) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **MN1** do **MN4** o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 - 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której należy uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 8.
 - 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) usługi,
 - b) garaże i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - c) zieleń urządzonej,
 - d) obiekty małej architektury,
 - e) urządzenia towarzyszące.
 - 3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4,
 - b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - c) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 12m,
 - d) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
 - e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - f) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 2, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
 - g) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przewyższać wysokości budynku mieszkalnego,
 - h) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - i) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 40%.
3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **MN5** do **MN11** o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 - 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) usługi,
 - b) garaże i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - c) zieleń urządzonej,
 - d) obiekty małej architektury,
 - e) urządzenia towarzyszące.
 - 2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4,

- b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - c) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 12m,
 - d) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
 - e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - f) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 2, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
 - g) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przewyższać wysokości budynku mieszkalnego,
 - h) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - i) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 40%.
4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **MNU1** do **MNU2** o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w zabudowie jednorodzinnej.
- 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której należy uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 8.
 - 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) garaże i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - b) zieleń urządzoną,
 - c) obiekty małej architektury,
 - d) urządzenia towarzyszące.
 - 3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6,
 - b) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 12m,
 - c) ustala się dla nowej zabudowy dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach od 30° do 50°,
 - d) ustala się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w budynku mieszkalnym, utrzymanie dotychczasowej formy dachu, kąta nachylenia i rodzaju pokrycia połaci dachowych,
 - e) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych oraz garaży wyłącznie wolnostojących na zapleczu działki,
 - a) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 2, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
 - b) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przewyższać wysokości budynku mieszkalnego,
 - f) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **MNU3** do **MNU11** o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w zabudowie jednorodzinnej.
- 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) usługi publiczne, komercyjne,
 - b) garaże i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - c) zieleń urządzoną,
 - d) obiekty małej architektury,
 - e) urządzenia towarzyszące.
 - 2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5,
 - b) dopuszcza się możliwość rozbudowy budynków istniejących,
 - c) ustala się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w budynkach istniejących, utrzymanie dotychczasowej formy dachu, kąta nachylenia i rodzaju pokrycia połaci dachowych, oraz stosowanie okien połaciowych i lukarn,
 - d) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 1, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
 - e) wysokość zabudowy garażowa i gospodarczej nie może przewyższać wysokości budynku mieszkalnego,
 - f) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **MNU12** do **MNU16** o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
- 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) garaże i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - b) obiekty i urządzenia produkcyjne,
 - c) garaże i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - d) zieleń urządzoną,

- e) obiekty małej architektury, w tym urządzenia rekreacyjne i place zabaw,
- f) urządzenia towarzyszące.
- 2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7,
 - b) dopuszcza się lokalizację obiektów mieszkalno-usługowych, mieszkalnych, lub usługowych, oraz zabudowę garażową i gospodarczą, a także obiekty i urządzenia produkcyjno-magazynowe, produkcyjne, magazynowe,
 - c) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 2, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
 - d) wysokość zabudowy garażowa i gospodarczej nie może przewyższać wysokości budynku mieszkalnego,
 - e) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 10m,
 - f) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej kąt nachylenia połaci dachowych od 30° do 50°,
 - g) ustala się dla nowych obiektów produkcyjno-magazynowych, produkcyjnych, magazynowych kąt nachylenia połaci dachowych do 40°,
 - h) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
- 7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **RM/MNU1** do **RM/MNU3** o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy zagrodowo-mieszkaniowo-usługowej.
 - 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej, w której należy uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 8.
 - 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) usługi nieuciążliwe nie przekraczające 40% powierzchni zabudowy,
 - b) garaże, budynki inwentarskie i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - c) zieleń urządzoną,
 - d) obiekty małej architektury,
 - e) urządzenia towarzyszące.
 - 3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek zagrodowych:
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5,
 - b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - c) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 10m,
 - d) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
 - e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - f) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 2, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
 - g) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przewyższać wysokości budynku mieszkalnego,
 - h) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - i) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 20%.
- 8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **RM/MNU4** do **RM/MNU6** o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 10m,
 - d) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
 - e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - f) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 2, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
 - g) dopuszcza się w zabudowie garażowej, inwentarskiej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - h) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 20%.
- 4) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek mieszkaniowych:
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7,
 - b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - c) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 10m,
 - d) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
 - e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - f) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 2, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
 - g) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przewyższać wysokości budynku mieszkalnego,
 - h) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - i) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 20%.

dowy zagrodowo-mieszkaniowo-usługowej.

1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

- a) usługi,
- b) garaże, budynki inwentarskie i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
- c) zieleń urządzoną,
- d) obiekty małej architektury,
- e) urządzenia towarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek zagrodowych:

- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0
- b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
- c) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 10m,
- d) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
- e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
- f) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 2, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
- g) dopuszcza się w zabudowie garażowej, inwentarskiej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
- h) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%.

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek mieszkaniowych:

- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6,
- b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
- c) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 10m,
- d) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
- e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,

nych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,

- f) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 2, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
- g) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przewyższać wysokości budynku mieszkalnego,
- h) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
- i) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%.

9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **RM/MN1** do **RM/MN4** o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej.

1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której należy uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 8.

2) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

- a) usługi,
- b) garaże, budynki inwentarskie i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
- c) zieleń urządzoną,
- d) obiekty małej architektury,
- e) urządzenia towarzyszące.

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek zagrodowych:

- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0,
- b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
- c) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 10m,
- d) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
- e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
- f) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 2, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,

- g) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przewyższać wysokości budynku mieszkalnego,
 - h) dopuszcza się w zabudowie garażowej, inwentarskiej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - i) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 20%.
- 4) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek mieszkaniowych:
- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7,
 - b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - c) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 10m,
 - d) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
 - e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - f) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 2, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
 - g) dopuszcza się w zabudowie garażowej, inwentarskiej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - h) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
- c) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek mieszkaniowych:
- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7,
 - b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - c) ustala się w obrębie działki budowlanej lokalizację jednego obiektu mieszkalnego, garaże i budynki gospodarcze,
 - d) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej: 10m,
 - e) ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° – 50°,
 - f) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
 - g) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji 2, przy czym dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
 - h) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przewyższać wysokości budynku mieszkalnego,
10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **RM/MN5** do **RM/MN9** o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej.
- a) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
- a) usługi,
 - b) garaże, budynki inwentarskie i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane lub wbudowane,
 - c) zieleń urządzoną,
 - d) obiekty małej architektury,
 - e) urządzenia towarzyszące.
- b) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek zagrodowych:
- a) ustala się maksymalny wskaźnik inten-

- i) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie lub wielospadowe,
 - j) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
11. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **U/RU** o przeznaczeniu podstawowym – teren usług i obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych – młyn
- 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
- a) lokale mieszkalne dla właścicieli lub zarządców terenu,
 - b) usługi z zakazem lokalizowania stacji paliw, baz transportowych i spedycyjnych, oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - c) ogrodnictwo i sadownictwo z dopuszczeniem zabudowy szklarniowej,
 - d) przeznaczenie uzupełniające ustalone w lit. a) i b) nie może przekraczać łącznie więcej niż 50% całego terenu,
 - e) usługi związane z agroturystyką z wyłączeniem usług zakwaterowania,
 - f) obiekty małej architektury,
 - g) zieleń urządzona,
 - h) urządzenia towarzyszące.
- 2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6,
 - b) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy,
 - c) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 8m,
 - d) ustala się dla nowej zabudowy dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci, o spadkach od 30° do 50°,
 - e) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy istniejącej ustala się utrzymanie dotychczasowej ilości kondygnacji naziemnych, wysokości budynku oraz dotychczasowego kąta nachylenia połaci dachowych i formy dachu,
 - f) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **U1** do **U2** o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy usługowej.
- 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której należy uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 8.
- 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
- a) zieleń urządzona,
 - b) obiekty małej architektury,
 - c) urządzenia towarzyszące.
- 3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,
 - b) wysokość nowej zabudowy usługowej nie może przekroczyć 10m,
 - c) ustala się dla nowej zabudowy dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30° do 50°,
 - d) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%,
 - e) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy istniejącej dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia połaci dachowych,
13. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **U3** o przeznaczeniu podstawowym – teren zabudowy usługowej.
- 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
- a) lokale mieszkalne wbudowane dla właścicieli lub zarządców terenu,
 - b) zieleń urządzona,
 - c) obiekty małej architektury,
 - d) urządzenia towarzyszące.
- 2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,
 - b) wysokość nowej zabudowy usługowej nie może przekroczyć 8m,
 - c) ustala się dla nowej zabudowy dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach do 40°,
 - d) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%,
 - e) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy istniejącej dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia połaci dachowych,
 - f) ustala się zagospodarowanie terenu zielenią izolacyjną,
14. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **UI/U** o przeznaczeniu podstawowym – teren usług innych.
- 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
- a) obiekty małej architektury,
 - b) urządzenia towarzyszące.
- 2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5
 - b) ustala się dla modernizacji i rozbudowy utrzymanie ilości kondygnacji, wysokości budynków oraz kąta nachylenia i rodzaju pokrycia połaci dachowych,
 - c) ustala się ilość miejsc parkingowych

- zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9
- d) nawierzchnię utwardzoną, na której może dojść do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi należy skanalizować, a zanieczyszczone wody deszczowe odprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w § 10.

15. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **UO/U** o przeznaczeniu podstawowym – teren usług edukacyjnych i usług.

1. Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

- a) zieleń urządzoną,
b) obiekty małej architektury, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne i place zabaw, urządzenia towarzyszące.

2. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4,
b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków
c) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych: 12m,
d) ustala się dla nowej zabudowy dachy o spadkach do 40°,
e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
f) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%,

16. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **US** o przeznaczeniu podstawowym – teren usług sportu i rekreacji.

1. Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

- a) inne usługi komercyjne i publiczne pełniące służebną lub uzupełniającą rolę dla przeznaczenia podstawowego,
b) urządzenia towarzyszące, obiekty administracyjne i sanitarne, infrastruktura techniczna, tereny komunikacji i parkingów,
c) zieleń urządzoną,
d) obiekty małej architektury,
e) urządzenia towarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3,
b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
c) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy,

nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie zmianę formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,

- d) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych oraz garaży wyłącznie wolnostojących o maksymalnej wysokości 5m,

e) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej : 60 %,

f) Teren **US** wyznacza się jako teren służący organizacji imprez masowych.

17. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **UKS** o przeznaczeniu podstawowym – teren usług sakralnych.

1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której należy uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 8.

2) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszczalne są funkcje uzupełniające:

- a) obiekty katechetyczne i lokale mieszkalne dla właścicieli lub zarządców terenu,
b) zieleń urządzoną,
c) obiekty małej architektury,
d) urządzenia towarzyszące.

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) nie dopuszcza się możliwości rozbudowy zabudowy istniejącej,
b) dopuszcza się pełne formy grodzienia terenu.

18. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **U/AG** o przeznaczeniu podstawowym – teren usług komercyjnych i aktywności gospodarczych w tym produkcji w gospodarstwach rolnych.

1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

- a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicznego), zaplecze parkingowe i garażowe,
b) usługi publiczne, za wyjątkiem szpitali, ośrodków pomocy społecznej, budynków i obiektów związanych ze stałym lub wielogodzinym pobytem dzieci lub młodzieży.

- c) lokale mieszkalne wbudowane dla właścicieli lub zarządców terenu,
d) zieleń urządzoną,
e) obiekty małej architektury,
f) urządzenia towarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5,
b) dopuszcza się lokalizację nowych obiektów budowlanych,

- c) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 12m,
 - d) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - e) ustala się dla nowej zabudowy lub w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w zabudowie istniejącej, dachy o spadkach do 40°,
 - f) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
19. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **AG** o przeznaczeniu podstawowym – teren aktywności gospodarczych. teren aktywności gospodarczych w tym produkcji w gospodarstwach rolnych.
- 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) lokale mieszkalne wbudowane dla właścicieli lub zarządców terenu,
 - b) zieleni urządzoną,
 - c) obiekty małej architektury,
 - d) urządzenia towarzyszące.
 - 2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5
 - b) dopuszcza się lokalizację nowych obiektów budowlanych,
 - c) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 12m,
 - d) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - e) ustala się dla nowej zabudowy lub w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w zabudowie istniejącej, dachy o spadkach do 40°,
 - f) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30%,
 - g) dopuszcza się sytuowanie w obrębie działki elementów reklamowych, zgodnie z przepisami szczególnymi
 - h) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią izolacyjną i ozdobną.
20. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **ZC1** do **ZC2** o przeznaczeniu podstawowym – tereny zieleni cmentarnej.
- 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) obiekty budowlane związane z utrzymaniem i prowadzeniem funkcji podstawowej,
 - b) obiekty małej architektury,
 - c) prowadzenie naziemnej i podziemnej sieci infrastruktury technicznej.
 - 2) Zabrania się lokalizowania:
 - a) obiektów i urządzeń służących spalaniu zwłok,
- b) obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów wymienionych w pkt 1,
 - c) upraw rolnych i ogrodowych.
 - d) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
 - e) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
 - f) dopuszcza się uzupełnienia zieleni w sposób nie naruszający istniejące wartości środowiska przyrodniczego,
 - g) ustala się obowiązek ogrodzenia terenu o maksymalnej wysokości 2m,
21. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **ZL1** do **ZL3** o przeznaczeniu podstawowym – tereny lasów.
- 1) Gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów.
 - 2) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia funkcji rekreacyjno-sportowych, ścieżek zdrowia, ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków jazdy konnej, tras dla narciarstwa biegowego.
 - 3) Ustala się zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych nie związanych z gospodarką leśną.
22. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **WS1** do **WS5** o przeznaczeniu podstawowym – tereny wód śródlądowych – cieków wodnych.
- 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń hydrotechnicznych i melioracyjnych oraz obiektów infrastruktury technicznej.
 - 2) Zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem wymienionych w pkt 1,
 - 3) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się przebudowę, modernizację istniejących oraz realizację nowych obiektów i urządzeń hydrotechnicznych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
 - b) w celu zapewnienia możliwości prac konserwacyjnych odpowiednim służbom melioracyjnym, ustala się obowiązek zachowania strefy wolnej od zainwestowania, grodzienia oraz zieleni wysokiej o minimalnej odległości od cieku wodnego – 3m, z wyjątkiem obiektów i urządzeń wymienionych w pkt 1.
23. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **R1** do **R31** o przeznaczeniu podstawowym – tereny rolnicze.
- 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego oznaczonych symbolem **R6**, **R7** wprowadza się zakaz budowy silosów na kiszonkę oraz płyt gnojnych.

- 2) Na rysunku planu ustalono granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego, w których obowiązują zakazy wynikające z przepisów szczególnych.
 - 3) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
 - b) dopuszcza się w odległości nie mniejszej niż 400m od terenów zainwestowanych wsi, lokalizację masztów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz na warunkach uzgodnionych z zarządcą terenu,
 - c) prowadzenie i utwardzanie dróg transportu rolnego,
 - d) lokalizację obiektów budowlanych służących do produkcji i obsługi rolnictwa,
 - e) lokalizację obiektów małej architektury,
 - f) wprowadzenie zwartych grup zieleni wysokiej w formie zadrzewień śródpolnych oraz nasadzeń przy drogach,
 - g) prowadzenie tras sportowo-rekreacyjnych wyłącznie w granicach dróg transportu rolnego,
 - 4) Zabrania się:
 - a) lokalizacji obiektów budowlanych innych niż wymienionych w pkt 2.
 - 5) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) wysokość nowej zabudowy służącej do produkcji i obsługi rolnictwa nie może przekroczyć 20m,
 - b) nie ustala się formy dachów dla nowej zabudowy służącej do produkcji i obsługi rolnictwa.
24. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **KSU** o przeznaczeniu podstawowym – teren obsługi urządzeń komunikacji samochodowej: stacja paliw, parkingi, garaże.
- 1) użytkowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - 2) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
 - 3) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
 - 4) ustala się obowiązek podczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenów obsługi komunikacji oraz sprzed garaży.
 - 5) zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 7 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,
- b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę maksymalnie do 70% powierzchni działek,
- c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0
- d) ustala się jako obowiązujące stosowanie dachów o nachyleniu połaci do 45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe,
25. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **KS** o przeznaczeniu podstawowym – teren obsługi komunikacji samochodowej: parking.
- 1) użytkowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - 2) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
 - 3) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
 - 4) ustala się obowiązek podczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenów obsługi komunikacji.
 - 5) zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę maksymalnie do 70% powierzchni działek,
 - b) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0
26. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **KD(G)1** do **KD(G)2** o przeznaczeniu podstawowym – tereny drogi głównej – droga wojewódzka.
- 1) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
 - a) docelowo poza terenem zabudowy szerokość w liniach rozgraniczających dróg – 25m,
 - b) na terenach istniejącego zainwestowania zachowuje się szerokość w liniach rozgraniczających tak jak obecnie, dopuszcza się poszerzenie na wniosek inwestora, po uzyskaniu zgody właścicieli terenów przyległych,
 - c) dopuszcza się zmianę kształtu i powierzchni terenu zajmowanego przez skrzyżowania dróg i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej,
 - d) szerokość jezdni oraz elementów przekroju poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg,
 - e) ogranicza się ilość wjazdów na drogę główną do istniejących, dla nowych terenów zainwestowanych należy organizo-

wać wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane,

- f) ustala się w liniach rozgraniczających drogi bezwzględny zakaz zabudowy wszelkimi obiektami kubaturowymi,
- g) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej wg przepisów szczególnych oraz na warunkach określonych przez zarządcę drogi,

2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

- a) na terenach stref ochrony konserwatorskiej dopuszcza się inne linie zabudowy zgodnie z wytycznymi właściwego konserwatora zabytków.
- b) dopuszcza się strefę lokalizacji zieleni izolacyjnej lub środków ochrony czynnej przed szkodliwym wpływem ruchu samochodowego na terenach zabudowanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi między linią zabudowy, a linią rozgraniczającą dogi,

27. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **KD(Z)1** do **KD(Z)4** o przeznaczeniu podstawowym – tereny drogi zbiorczej – droga powiatowa.

1) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:

- a) docelowo poza terenem zabudowy szerokość w liniach rozgraniczających dróg – 20m,
- b) na terenach istniejącego zainwestowania zachowuje się szerokość w liniach rozgraniczających tak jak obecnie, dopuszcza się poszerzenie na wniosek inwestora, po uzyskaniu zgody właścicieli terenów przyległych,
- c) dopuszcza się zmianę kształtu i powierzchni terenu zajmowanego przez skrzyżowania dróg i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej,
- d) szerokość jezdni oraz elementów przekroju poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg,
- e) ogranicza się ilość wjazdów na drogę lokalną do istniejących, dla nowych obiektów należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane,
- f) na terenach zabudowanych ustala się lokalizację chodników o minimalnej szerokości 1,5m,
- g) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszo-rowerowych o minimalnej szerokości 2,5m,
- h) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),

2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego

dopuszcza się:

- a) na terenach stref ochrony konserwatorskiej dopuszcza się inne linie zabudowy zgodnie z wytycznymi właściwego konserwatora zabytków.
- b) dopuszcza się strefę lokalizacji zieleni izolacyjnej lub środków ochrony czynnej przed szkodliwym wpływem ruchu samochodowego na terenach zabudowanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi między linią zabudowy, a linią rozgraniczającą dogi,

28. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **KD(D)1** do **KD(D)8** o przeznaczeniu podstawowym – tereny drogi dojazdowej – drogi gminne.

1) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:

- a) docelowo poza terenem zabudowy szerokość w liniach rozgraniczających dróg – 12m,
- b) na terenach istniejącego zainwestowania zachowuje się szerokość w liniach rozgraniczających tak jak obecnie, dopuszcza się poszerzenie na wniosek inwestora, po uzyskaniu zgody właścicieli terenów przyległych,
- c) dopuszcza się zmianę kształtu i powierzchni terenu zajmowanego przez skrzyżowania dróg i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej,
- d) szerokość jezdni oraz elementów przekroju poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg,
- e) na terenach zabudowanych ustala się lokalizację chodników o minimalnej szerokości 1,5m,
- f) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszo-rowerowych o minimalnej szerokości 2,5m,
- g) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),

2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

- a) na terenach stref ochrony konserwatorskiej dopuszcza się inne linie zabudowy zgodnie z wytycznymi właściwego konserwatora zabytków.

29. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **KDP1** do **KDP3** o przeznaczeniu podstawowym – tereny dróg pieszo-jezdnich.

1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

- a) urządzenia towarzyszące służące wyłącznie uzbrojeniu technicznemu terenu,
- b) miejsca postojowe,
- c) obiekty małej architektury.

- 2) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
 - c) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni i ciągów pieszych,
 - d) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających – 6m
 - e) ustala się, w przypadku wydzielenia ruchu pieszego, lokalizację jednostronnych chodników o minimalnej szerokości 1,5m.
30. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **KR1** do **KR18** o przeznaczeniu podstawowym – tereny dróg transportu rolnego.
 - 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
 - a) urządzenia towarzyszące służące wyłącznie uzbrojeniu technicznemu terenu,
 - 2) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających – 5m.
31. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od **E1** do **E3** o przeznaczeniu podstawowym – tereny urządzeń elektroenergetycznych.
 - 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się prowadzenie dróg niezbędnych do obsługi urządzeń elektroenergetycznych.
 - 2) Zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych nie związanych z obsługą urządzeń elektroenergetycznych.
 - 3) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się w obrębie użytkowanie zgodne z przepisami szczególnymi,
 - b) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzienia działek, o maksymalnej wysokości 2m,
 - c) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych.
32. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **GI** o przeznaczeniu podstawowym – obiekt katodowej ochrony przeciwkorozyjnej gazociągu wysokiego ciśnienia.
 - 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się prowadzenie dróg niezbędnych do obsługi urządzeń elektroenergetycznych.
 - 2) Zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych nie związanych z obsługą urządzeń elektroenergetycznych.
 - 3) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się w obrębie użytkowanie zgodne z przepisami szczególnymi,
 - b) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzienia działek, o maksymalnej wyso-

- kości 2m,
- c) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 13

Na terenie objętym planem ustala się tereny stanowiące zadania celu publicznego:

- 1) tereny dróg publicznych KD(G) KD(L), KD(D), KDP, KP
- 2) tereny infrastruktury technicznej E, GI,
- 3) tereny wód śródlądowych WS

§ 14

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę naliczania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, z wyłączeniem terenów będących własnością gminy w wysokości 20%:

§ 15

Na obszarze objętym planem do czasu realizacji ustaleń planu ustala się dotychczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenów.

§ 16

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Pietrowic Wielkich.

§ 17

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Henryk J. Marcinek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/258/2009
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY
PIETROWICE WIELKIE DLA SOŁECTWA
CYPRZANÓW W GRANICACH OPRACOWANIA

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717 ze zm.)

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania złożono w terminie ustawowym następujące uwagi:

1. Pani Dorota Musioł – zmienić przeznaczenie dz. nr 43/1 i 44 km6 na terenie R6 na funkcje mieszkaniowe – wydzieloną z terenu R6 część przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową oznaczono symbolem MNU7 oraz RM/MNU3 – uwaga uwzględniona
2. Gmina – wprowadzić zapis w ustaleniach planu o możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych jako infrastruktury na terenach R – wprowadzono zapis umożliwiający lokalizowanie elektrowni wiatrowych w odległości 400m od istniejących i planowanych terenów mieszkaniowych – uwaga uwzględniona.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Henryk J. Marcinek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/258/2009
Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

**W SPRAWIE MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY
PIETROWICE WIELKIE DLA SOŁECTWA
CYPRZANÓW W GRANICACH OPRACOWANIA**

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej należącej do zadań własnych gminy
oraz zasady ich finansowania**


1. Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
2. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania. Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.
3. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania konieczna będzie realizacja infrastruktury w zakresie: dróg dojazdowych gminnych, sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej.
Na terenie opracowania w związku z rozwojem terenów przeważnie w uzupełnieniu istniejącej zabudowy, a więc również wykorzystujących istniejącą infrastrukturę, nakłady związane ze skutkami finansowymi planu w zakresie infrastruktury wynikają z potrzeby realizacji nie istniejącej na terenie infrastruktury. Realizacja brakującej w istniejącej zabudowie sieci infrastruktury technicznej wynikała już ze wcześniejszego planu miejscowego i ze stanu istniejącego. W ustaleniach planu nie określa się terminu realizacji inwestycji. Możliwości pozyskania dochodów w związku z wyposażeniem w infrastrukturę techniczną w postaci opłat planistycznych i adiacenckich są nieznaczne i nie wystarczą na pokrycie kosztów jej realizacji.
4. W przypadku przeprowadzanych przebudów dróg należy dokonać analizy potrzeb realizacji infrastruktury podziemnej i przeprowadzić ją wyprzedzająco lub w trakcie przebudowy drogi.
Należy podkreślić, że ustalenia planu miejscowego nie stanowią decyzji inwestycyjnych, a jedynie dyspozycje przestrzenne umożliwiające wprowadzenie inwestycji na określonych zasadach. Realizacja ustaleń zawartych w projekcie planu uzależniona jest od możliwości finansowych gminy ze względu na ich finansowanie z budżetu gminy.
5. Zasady finansowania
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), przy czym:
 - 1) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy uchwała się w corocznej uchwale budżetowej;
 - 2) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy, ujmowane są w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej – Wieloletni Plan Inwestycyjny;
 - 3) inwestycje, które mogą być współfinansowane ze środków pomocowych, ujęte są w Planie Rozwoju Lokalnego.
6. Realizacja inwestycji nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z: ustawą Prawo budowlane, ustawą o drogach publicznych, ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o samorządzie gminnym i ustawą Prawo ochrony środowiska.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Henryk J. Marcinek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/258/2009
Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

**W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY PIETROWICE WIELKIE DLA SOŁECTWA CYPRZANÓW W GRANICACH OPRACOWANIA**



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Henryk J. Marcinek



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice
dla sołectwa Cyrządów w granicach opracowania

Rysunek planu Skala 1 : 1 000

1

